GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY


CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 891.05/B.E.F.E.O. Acc. No. 32066

D.G.A. 79-

GIPN-\$4-2D. G. Arch. N. D./57,-25-9-58-1,00,000.

A 470 Vd. 31 (No. 1-2) for 1931




BULLETIN

DE

L'ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT



BULLETIN

DE


l'Ecole Française

D'EXTRÊME-ORIENT

32066

TOME XXXI - 1931.





LIBRARY NEW DELHI.

Acc. No. 32.066.

Date 20.7.57

Call No. 891.05/B.E.F.E.O

A Monsieur ALBERT SARRAUT

Ministre dea Coloniea



ÉTUDES CAMBODGIENNES (1)

Par George CŒDES

Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

XXV. - DEUX INSCRIPTIONS SANSKRITES DU FOU-NAN.

Notre connaissance de l'histoire du Fou-nan est basée sur les textes chinois rassemblés par M. Pelliot (BEFEO., III, p. 248). Les rares allusions de l'épi-graphie cambodgienne aux événements antérieurs au règne de Bhavavarman I (cf. BEFEO., XXVIII, pp. 127-131) ne sont devenues intelligibles que le jour où la sinologie a projeté quelque lumière sur l'histoire de l'Indochine méridionale avant 550 A. D.

Aucun vestige matériel n'a pu être jusqu'à présent attribué avec certitude à l'époque du Fou-nan. Parmi les monuments d'art khmèr primitif relevés par M. Parmentier, il n'en est pas un seul qu'il y ait une raison décisive de faire remonter plus haut que le milieu du VI siècle. On a pu, pour la commodité de l'exposition, parler de « statuaire du Fou-nan »; mais cette expression, pas plus que celle d' « art de Dvāravatī » (²), n'est fondée sur autre chose que des présomptions. Enfin, les inscriptions de Bhavavarman I et de Citrasena-Mahendravarman, les deux conquérants du Fou-nan, fondateurs de la première dynastie cambodgienne, sont considérées comme les plus anciens documents épigraphiques découverts au Cambodge.

On pourrait en conclure que l'émancipation des Kambujas et la fondation de leur puissance sur les ruines du Fou-nan eurent pour conséquence un développement, inconnu auparavant, de l'architecture en matériaux durables, de la statuaire en pierre et de l'épigraphie. Cette conclusion, basée sur un de ces arguments a silentio qui masquent généralement notre ignorance ou l'insuffisance de notre information, ne serait pas fondée en ce qui concerne l'épigraphie. Je suis en effet en mesure de faire connaître deux inscriptions sanskrites qui ont passé jusqu'ici pour des inscriptions du Cambodge, mais qui émanent en réalité du Fou-nan. Il est possible qu'il s'en cache encore quelques-unes dans nos collections d'estampages; il est probable qu'on en découvrira d'autres dans le bas Cambodge ou en Cochinchine.

Voir BEFEO., XI, 301; XIII, v1; XVIII, 1X; XXIV, 345; XXVIII, 81; XXIX, 289.
 G. Cœbis, Les collections archéologiques du Musée National de Bangkok, Ars Asiatica, XII, p-23.

. .

La première inscription (K. 5) est gravée sur un piédroit de schiste qui se trouvait primitivement parmi les ruines du monument de Pràsat Pram Lovén sur le tertre de Tháp-mười, dans la Plaine des Jones. Cette pierre fut transportée vers 1878-1879 à l'inspection de Sadec (1), où elle fut estampée par Aymonier (Cambodge, I, p. 139), par le Ct. de Lajonquière (Inventaire, III, p. 478) et par moi-mème (BEFEO., XII, IX, p. 184); elle y resta jusqu'en 1928, date de son envoi au Musée Blanchard de la Brosse à Saigon.

Le texte comprend 22 lignes qui se répartissent en 12 stances: 8 vasantatilaka (1-111, v-1x), 1 çloka (1V), 2 çārdūlavikrīdīta (x-x1), et 1 aupacchandasika. Les deux premières lignes sont presque entièrement ruinées; les neuf suivantes donnent une lecture fragmentaire qui permet cependant de comprendre le sens général; à partir de la ligne 12, la pierre est bien conservée et permet un déchiffrement complet, à part quelques caractères qui, heureusement, ne sont pas d'une importance essentielle. Ma lecture est basée sur une première transcription des estampages Aymonier (Bibl. Nat., n. 305), faite à Paris il y a près de 25 ans, que j'ai revue sur la pierre originale et les estampages de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (Pl. III et IV).

L'acte commémore la consécration d'une image des pieds de Visnu (²) sous le nom de Cakratīrthasvāmin. Cette œuvre méritoire et les prescriptions qui s'y rattachent ont pour auteur un certain Guṇavarman, qui est qualifié de « fils du roi ». C'est de ce roi, et peut-être de ses prédécesseurs immédiats, qu'il devait être question dans les premières stances dont on ne saurait trop regretter la ruine. Tout ce que l'on peut tirer du texte, c'est que le roi père de Guṇavarman était de la race de Kauṇḍinya, et qu'il avait mis son fils à la tête d'un domaine « conquis sur la boue », c'est-à-dire évidemment récupéré par drainage et assèchement sur les alluvions du Mékong qui constituent l'actuelle Plaine des Joncs.

On sait que les premiers rois du Cambodge, Bhavavarman I et ses successeurs, prétendaient descendre du brâhmane Kaundinya, mais ils n'avaient fait qu'adopter la tradition généalogique des souverains du Fou-nan dont ils étaient peut-être les descendants plus ou moins directs (4). La mention de Kaundinya comme ancêtre du roi est donc insuffisante à elle seule pour décider s'il s'agit d'un roi du Fou-nan ou du Cambodge primitif. Mais les

(1) Cf. BEFEO., XIII, 1, p. 60.

⁽²⁾ On notera que l'inscription de l'urnavarman à Ĉi Aruton (Java) qui, ainsi qu'on le verra plus loin, est contemporaine de celle de Thap-muroi, compare aux pieds de Visnu (visnor iva padadvayam) la représentation des pieds du roi au-dessous de laquelle elle est gravée.

⁽³⁾ BEFEO., XXVIII, pp. 130-131.




A



B

A. — Spécimen d'écriture de Mahendravarman (Thâm Prasat, K 508). Cf. p. 3.
B. — Inscription de Tà Prohm (Bàti), fin de la ligne 6 (tatpitra jayavarmmana).
Cf. p. 8.



caractères paléographiques de l'inscription de Tháp-murò i permettent de trancher la question.

Un examen, même superficiel, de l'écriture révèle un état nettement antérieur aux inscriptions de Bhavavarman I et de Mahendravarman (1). La forme du caractère r formé de deux traits inégaux, celui de gauche ne remontant pas aussi haut que l'autre, suffirait à dater l'inscription de Tháp-mười du V* siècle. Mais il y a d'autres indices d'ancienneté. Le procédé employé pour indiquer qu'une consonne finale doit être prononcée sans voyelle inhérente, consiste à écrire le caractère de dimensions réduites au-dessous de la ligne, avec un petit trait au-dessus; dans les inscriptions de Mahendravarman, le caractère garde ses dimensions normales et est écrit sur la ligne, à l'alignement des autres, avec un trait au-dessus. A Tháp-mười, n alvéolaire ne se distingue de n dental que par deux petits crochets tracés de part et d'autre de l'extrémité supérieure de la lettre ; à l'époque de Mahendravarman, il a déjà les quatre jambages qu'il a encore de nos jours. A ces traits essentiels, on pourrait encore en ajouter quelques-uns de moindre importance. A Thap-muroi, le crochet qui forme la partie gauche de y est moins haut que les deux jambages de droite; - le petit trait courbe qui distingue ç de g est accroché au jambage droit; - m affecte la forme d'un X dont les extrémités inférieures seraient réunies par un trait courbe : ces formes sont inconnues des inscriptions de Mahendravarman dans lesquelles la boucle de y a la même hauteur que les deux jambages, le trait intérieur de c est accroché au jambage gauche ou barre le caractère dans presque toute sa largeur, et m s'éloigne de la forme en X pour tendre vers la forme en H.

En comparant l'écriture de l'inscription de Tháp-muòi avec celle des premières inscriptions du Champa et de l'Insulinde, on peut arriver à dater Guṇavarman d'une manière approximative. Une pénétrante analyse paléographique des inscriptions de Mūlavarman à Kutei (Bornéo) a prouvé à M. J. Ph. Vogel (Bijdr., 74, 1918, p. 222 et suiv.) qu'elles sont un peu postérieures à celles de Bhadravarman I, roi du Champa (par rapport auxquelles elles présentent certaines innovations), mais probablement antérieures à celle de Pūrnavarman à Či Arutön (Java) (2). Or, plusieurs indices tendent à placer l'écriture de Guṇavarman à une date plus récente que celle de Mūlavarman et assez proche de celle de Pūrṇavarman. Le trait supérieur des caractères (box-head) est moins développé que dans l'épigraphie de Mūlavarman; par contre, le

⁽¹⁾ Phnom Bantāy Nāń, K 213; Chān Nākhon, K 363; Khān Thevāda (Pāk Mun), K 496, 497; Thām Prasāt, K 508, 50; Thma Krē, K 122; Črdoy Ampil, K 116; Vāt Xūmphon (Sūrīn), K 377.— Je reproduis ici (Pl. I, A), pour illustrer la discussion paléographique, l'inscription de Thâm Prasāt (K 508) qui donne le même texte que Chān Nākhon et Khān Thevāda (BEFEO., III, p. 442; XXII, p. 57), mais qui est beaucoup mieux conservée.

⁽²⁾ Fac-simile dans KERN, Verspr. Geschr., VII, p. 5.

trait inférieur de k et le signe de la voyelle u, qui se terminent à Kutei par un simple petit crochet tourné vers la gauche, remontent assez haut à gauche, comme à Ci Aruton; la ligne de base des caractères j, p, m, b, v, h n'est pas droite comme à Kutei, mais ondulée comme à Či Aruton; le signe du virama au-dessus des caractères réduits est une innovation par rapport à l'épigraphie de Mülavarman; le signe de la voyelle i affecte la forme d'une spirale fermée comme à Ci Arutôn et non ouverte comme à Kutei. Bref, l'inscription de Gunavarman ne saurait être très éloignée dans le temps de celle de Purnavarman. Si l'identification de Bhadravarman I, roi du Champa, avec Fan Hou-ta qui d'après les témoignages chinois régnait vers 400, est fondée, Mūlavarman doit se placer vers 450 et Pürnavarman vers 500. Mais l'identification n'est pas certaine (1), et la seule paléographie tendrait plutôt à remonter Bhadravarman I vers 350, Mülavarman vers 400 et Pürnavarman vers 450. Si maintenant on compare l'écriture de Gunavarman avec celle des chartes émanant des rois Pallava, on constate qu'elle est aussi semblable que possible, pour ne pas dire identique, à celle de la charte d'Uruvupalli (IA., V, p. 50). gravée par ordre du Yuvamahārāja Visnugopavarman, dans la 110 année du règne de Simhavarman (Pi. 11). La date exacte de ce dernier n'est maiheureusement pas connue, mais on s'accorde à le localiser dans la première moitié du Ve siècle (2). On voit que de toute façon la paléographie conduit à placer l'inscription de Gunavarman au plus tard dans la seconde moitié du Ve siècle.

On ne saurait invoquer contre une date aussi haute la possibilité d'une évolution plus lente de l'écriture dans la région de Tháp-mười, d'un retard sur les modes qui la transformaient dans les pays voisins. L'étude de la paléographie indienne a toujours montré, au contraire, avec quelle rapidité ces modes se propageaient d'un bout à l'autre de l'Inde extérieure. D'ailleurs, dans le cas particulier de l'inscription de Tháp-mười, il y a un moyen de contrôle. Plusieurs autres inscriptions ont été trouvées au même endroit ou dans les environs: l'une d'entre elles (K. 9) est datée de 639 (561 ç.) et son écriture est identique à celle des inscriptions de la même époque trouvées à l'autre extrémité de l'ancien Cambodge, à Khảo Răng (K. 505) et Khảo Nọi (K. 506), près d'Aranya (Siam). Il n'y a donc aucune raison de douter que la fondation de Gunsvarman ne date bien du Ve siècle et ne soit antérieure de près d'un

(1) G. Maspero, Le royaume de Champa, p. 63.

⁽²⁾ R. GOPALAN, History of the Pallavas of Kanchi, 1928. pp. 42-45. — La seule différence importante entre l'écriture de Simhavarman et celle de Gunavarman réside dans la forme des caractères n et n. A Thap-murri, comme d'ailleurs à Kutei et à Či Aruton, ces caractères ont une boucle à la partie inférieure gauche, forme plus archaique que le type sans boucle de la charte d'Uruvupalli. Les inscriptions de Mahendravarman présentent les deux types pour n, avec boucle à Thâm Prasât et sans boucle à Khân Thevâda; pour n, ces inscriptions ont, comme je l'ai dit plus haut, un type entièrement différent.

4304:22 मुद्रेरे न्या है ती हैं में मारे । यह में के जिल AU TEENEWANG WERRESENERSERERANDE 1 4 2 2 2 Coop. 3 4 3 1 2 3 1 3 2 스크를 '형희'스킬로걸금날: 하하. '흥희스를 합니시[[642] 수일 1] [[42] 선생 보유 (유리) 하하. '용기스쿨 유일보인 교통하는 사람 #110000 Byrr, 200 3, 3 5 30 200 18 13 130: 유턴과원이 살때 보다 존얼금 한; 하라 시간 318 (1928 () 38 AS Wa

SPÉCIMEN D'ÉCRITURE PALLAVA (règne de Simbavarman). FRAGMENT DE LA CHARTE D'URUVUPALLÍ (IA.. V. p. 50). Cf. p. 4.



siècle à la conquête du Fou-nan par Bhavavarman I et Citrasena-Mahendravarman.

Ceci exclut la possibilité que l'expression «lune de la famille de Kaundinya» (st. vii) puisse désigner l'un de ces deux rois, ou quelqu'un de leurs successeurs ayant régné au Cambodge au VII° siècle. Ce descendant de Kaundinya, dont le nom est malheureusement perdu, est certainement un roi du Fou-nan.

TEXTE (Pl. III-VI).

______ (1) ______ _______ (2) -- - vid iva - - taga - - -II tasya prasādaja - - - - - - -(3) --- (1) nrpatir jja --- (2) yasyagrahastaparimṛṣṭajalas samudra + (4) kşīrodako py amṛtavad draham abhya — — 1 jārānga - - - yudhi vīra - - (3) (5) nāmnā narādhipatinā saha yu - - -(6) yyonau - - pari caturbhuja - - - - (1) 1 1 k. ---- lab. -. ā (7) svahrdi (3) -- - hanti nirddagdharama, ā (8) - mā I padma --- yo bhuvi -- sarvva (8) . i - - ripugaņās sva - jā - yena (7) sa - - - vatac (8) ca jagaty anekā (9) (9) — — — — — dhanai × paritoşitâç ça ∥

(2) Après jja on distingue un trait courbe qui paraît être le premier jambage de ya, ce qui pourrait donner Jaya[varman].

(3) On peut songer à Viravarman, Virasena, Viradaman,

(6) La consonne précédant cet à est un v ou un d.

(9) Le caractère final kû est peu net.

⁽¹⁾ Le premier caractère de ce pada a complètement disparu; le second pourrait être lu çri; les deux suivants ressemblent tous deux à un n; le dernier se composait d'un groupe de consonnes comportant peut-être un f souscrit.

⁽¹⁾ Le caractère suivant ja est presque certainement ca; l'antépénultième comportait un y souscrit.
(3) Très douteux; le second caractère peut se lire aussi pr ou dya (?).

⁽³⁾ Le caractère suivant ja est b ou ç; ye est douteux.
(8) le crois distinguer samstha[pi]ta [bhaga|vataç.

- vi (10) | tasyāvanī (1) - ter (2) guņavarmmanāmā · r - - - nabuddhir abhūn mahātmā
 - (11) se - - sankramaçarıkancı yene (2) - - dayitä janita manojña ||
- vii (12)

 § yaç çrīmatā vijayavikramivikra[mena] (¹)
 kaundi[n]ya[vañ]çaçaçinā vasudhādhipena
 - (13) jambāttabhojakapade nṛpasūnu — (3) bālo pi [sa]nn adhikṛto guṇaçauryyayogāt ||
- viii (14) | tenedam ātmajananīkarasampra — sthāpitam bhagavato bhuvi pādamūlam
 - (15) yasyaiva rūpam atuladyuti yena . r —
 sa necchati parapratimā × pṛthivyām ||
- ix (16) | asyāstame hni vicitrair upavedavedavedāngavidbhir amarapratimair dvijendraih
 - (17) samskāritasya kathitam bhuvi cakratīrtthasvāmīti nāma vidadhuç çrutişu pravīņāh s
- x (18) # sthānam yo guņavarmmaņā guņavatā çraddhāvatā tyāginā puņyañ citra — kṛtam idam çrīcakratīrtthasya ha
 - (19) tadbhakto dhivased viçed api ca vā tuṣṭāntarātmā jano mukto duṣkṛ[ta]karmmaṇas sa paramaṅ gacchet padaṃ vaiṣṇavam [
- xi (20) | dattam yad gunavarmmanā bhagavate dharmmārtthinā çaktito viprair bhāgavatair anāthakṛpaṇais tatkarmmakārais tathā
 - (21) tat sarvvair upayujyatām samayato yair anyathā bhujyate yujyantām narake yamasya patitās te pancabhi × pātakaih 11
- xII (22) || abhivarddhayatīha yo mahātmā bhagavaddravyam idam guṇāhva — = sa tu yatkuçalam (4) labheta viṣṇo × paramam prāpya padam mahad yaçaç ca ||

TRADUCTION.

1. (ruiné).

tt. ... la faveur de celui..... le roi Ja...... par le bras de qui l'Océan de lait lui-même, débarrassé de son eau (7), (fut transformé en) un lac d'ambroisie.

⁽¹⁾ Le ta n'est pas net.

⁽²⁾ avanidharapater irait bien pour le mètre.


⁽³⁾ Ou yeno ...

⁽¹⁾ La lecture vijaya est douteuse.

⁽³⁾ Les deux caractères de sanu sont peu distincts, mais la lecture est pratiquement certaine.


⁽⁶⁾ La lecture yat est douteuse.

⁽⁷⁾ En même temps qu'au mythe du barattement de l'Océan, ce passage fait peutêtre allusion aux travaux d'assèchement de la Plaine des Jones qui sont mentionnés explicitement à la stance vii.



Inscription De Tháp-mrón (estampage d'après le procèdé de Lottin de Laval, EFEO 329).

Cf. p. 5.





INSCRIPTION DE THÂP-MUĞT (estampage à la chinoise, EFEO n. 15), Cf. p. 5.

nt. ...dans la bataille, avec le roi nommé Vīra...... Caturbhuja.....

IV. ārāma détruit par le feu (?).....

v. ... lotus ... sur la terre ... tous ... les troupes ennemies ... par lui furent fondés en ce monde d'innombrables (sanctuaires) de Bhagavat pourvus de richesses.

vi. Ce roi qui avait pris pour épouse une femme ravissante ayant une démarche... et une belle ceinture, eut (un fils) nommé Gunavarman, de qui l'âme était noble et l'intelligence (1)...

vii. Par le roi fortuné qui a la démarche victorieuse (?) de Vikramin (²) et qui est la lune de la lignée de Kaundinya, ce fils de roi, bien que jeune, a été, parce qu'il réunit en lui la vertu (³) et la valeur, désigné comme chef d'un domaine religieux (³) conquis sur la boue.

viii. Par ce (Gunavarman) ... de sa propre mère, a été placée sur terre la plante des pieds de Bhagavat. Celui dont la représentation à l'éclat incomparable a été (fondée) par lui, ne désire pas d'autres images sur la terre.

1x. Le huitième jour, cette (image) consacrée par les divers bràhmanes connaissant les Veda, les Upaveda et les Vedānga, semblables aux immortels, a reçu des sages versés dans la Çruti le nom, proclamé sur la terre, de Cakratīrthasvāmin (5).

x. Que l'homme dévot envers ce (dieu) qui habite ce lieu consacré à Çrī Cakratīrtha, œuvre pie... de Guṇavarman, vertueux, pieux et généreux; ou même que celui qui (seulement) y pénètre, aille au suprême séjour de Viṣṇu, l'esprit satisfait, délivré de son mauvais karman.

xi. Ce qui a été donné à Bhagavat par Gunavarman, avide de justice, doit être, en vertu de son ordre, à la disposition de tous les religieux Bhagavatas,

⁽¹⁾ Cette traduction est hypothétique, d'abord à canse des lacunes, et aussi par suite de l'ambiguité de certains mots: dayita, que je prends dans le sens d'« épouse », peut signifier simplement « aimée, chérie »; janita que je traduis par « produit, devenu », a aussi le sens de « nè, engendrè »; enfin yena que je rapporte à tasya, c'est-à-dire au roi, pourrait se rapporter à Guṇavarman. On aboutirait ainsi à la traduction suivante : « Ce roi eut un fils nommé Guṇavarman, par qui fut engendrée (une fille) chérie ... ». Mais on ne voit pas pour quelle raison scrait mentionnée cette fille de Guṇavarman dont il n'est plus question ensuite. Par contre, la stance viii nomme la mère de Guṇavarman, et comme la stance vii dit qu'il était fils du roi (nṛpaṣānu), il est raisonnable de penser que la femme citée dans cette stance vi est la même princesse, épouse du roi.

⁽²⁾ Vikramin « marcheur » est un surnom de Visnu conquérant le monde en trois pas (Trivikrama). Mais vikramin a aussi le sens de « valeureux » et de « lion »; et l'on pourrait traduire vikramivikrama par « fort comme un lion ». La traduction reste hypothétique du fait que le premier terme du composé (vijaya?) est d'une lecture deuteure.

⁽³⁾ Allusion au nom de Guna-varman.

⁽⁴⁾ Exactement « séjour de personnes vivant d'offrandes ».

⁽⁵⁾ Cakratirtha est le nom d'un tirtha mentionné dans divers Purapas.

des malheureux sans protection et de ceux qui travaillent en cet endroit, conformément à la loi; quiconque détournera (ces biens) de leur usage tombera dans l'enfer de Yama avec ceux qui sont coupables des cinq grands crimes (1).

xII. Que l'âme noble qui fera prospérer ici les biens de Bhagavat... ayant atteint le séjour suprême de Visnu et acquis une grande renommée, jouisse de la félicité.

. .

L'autre inscription a été signalée pour la première fois par le C^t L. de Lajonquière (Inventaire, 1, p. 44). Elle est gravée sur une dalle de schiste qui a dû servir primitivement de piédroit, et qui a été ensuite réemployée comme linteau extérieur, au-dessus de la porte latérale Sud de l'entrée Est, dans l'enceinte intérieure du monument de Tà Prohm (province de Bàti). En 1920, sur la demande de M. Georges Maspero, alors résident supérieur p. i. au Cambodge, cette dalle fut dégagée par le service des Arts Cambodgiens et transportée au Musée Albert Sarraut de Phnom Péñ, où elle figure sous la cote D 24 (²). Un bon fac-simile en a été reproduit dans Inscriptions du Cambodge, Pl. Lxv.

L'inscription, en sanskrit, comprenait un nombre de lignes indéterminé, dont une vingtaine sont encore reconnaissables. Les six premières (1 stance pṛthvī et 2 çārdūlavikrīdita) permettent un déchiffrement à peu près complet; les six suivantes (3 çārdūla°) ne donnent qu'une lecture lacunaire, mais sont cependant susceptibles d'être traduites; à partir de la ligne 13, le texte est si ruiné que la traduction devient impossible.

Les deux premières stances sont en l'honneur du Buddha. Les deux suivantes sont à la gloire du roi Rudravarman; la cinquième dit que le père de celui-ci, le roi Jayavarman (3), investit un fils de brahmane des fonctions d'inspecteur des biens royaux. La suite devait contenir l'éloge de ce fonctionnaire et de sa famille, et relater quelque fondation faite par lui sous le règne de Rudravarman.

Tout l'intérêt de ce texte réside dans la mention des deux rois: Jayavarman et son fils Rudravarman. Il ne peut s'agir de Jayavarman I (dont on a des inscriptions datant des environs de 660 A. D.) et de son successeur, inconnu jusqu'ici, qui se trouverait nommé ici pour la première fois. Cette supposition est incompatible avec l'aspect de l'écriture qui, tout en étant moins ancienne

⁽¹⁾ Meurtre d'un brahmane, ivresse, vol, adultère avec la femme du maître, complicité d'un des crimes précédents.

⁽²⁾ Arts et archéol. khmers, I, pp. 144, 190-191, 194, 199-

⁽³⁾ Ce nom étant peu lisible sur l'estampage reproduit Pl. V, j'en donne (Pl. 1, a) un fac-simile d'après l'agrandissement d'un cliché pris sur la pierre originale.

que celle de l'inscription précédente, indique cependant une époque nettement antérieure à Bhavavarman I. En effet, si la lettre r avec ses deux hastes égales a déjà l'aspect qu'elle revêt dans les premières inscriptions du Cambodge primitif, le caractère n a encore la forme très archaïque relevée dans l'inscription de Gunavarman et totalement inconnue de celles de Bhavavarman I et de ses successeurs. Ce trait suffit à faire remonter l'inscription de Bàti à une

époque un peu antérieure au milieu du VIe siècle.

Or, les textes chinois rassemblés par M. Pelliot nous apprennent qu'en 514 le roi du Fou-nan nommé Jayavarman mourut et que son fils Rudravarman, né d'une concubine, lui succéda après avoir mis à mort l'héritier légitime (1). L'identification de ces deux rois avec ceux de l'inscription s'impose avec la force de l'évidence, et se trouve encore renforcée par le caractère bouddhique de l'invocation. Les textes chinois montrent en effet que le bouddhisme était florissant au Fou-nan sous le règne de Jayavarman : le placet envoyé par lui en 484 à la cour de Chine par l'intermédiaire du bonze indien Nagasena est d'inspiration bouddhique, et c'est sous son règne que les bonzes Mandrasena et Sanghapāla, tous deux originaries du Fou-nan, vinrent s'établir en Chine où ils traduisirent des textes sanskrits (2). Les témoignages sont moins précis à l'égard de Rudravarman : on sait cependant qu'en 539 il offrit à l'empereur de Chine de lui céder une relique du Buddha consistant en un cheveu long de douze pieds.

Les termes assez vagues des deux stances d'invocation ne permettent malheureusement pas de décider à quelle école appartenait celui qui les composa. Rien en tout cas n'y trahit l'influence du Mahāyāna (3), et l'inscription de Palembang datée 684 (BEFEO., XXX, pp. 38, 54) reste provisoirement le plus ancien témoignage épigraphique de l'existence dans les pays indianisés d'Extrême-Orient d'un bouddhisme à tendances nettement mahayanistes.

TEXTE (Pl. V).

1 (1) jitam vijitavāsanāsahitasarvvadosāriņā nirāvaraņabuddhinādhigatasarvvathā[sampadā] (*)

(2) ji[n]ena karunātmanā parahitapravrttātmanā digantaravisarppinirmmalabrhadyaça -

(1) BEFEO., 111, pp. 257 et suiv., 284-285.

⁽²⁾ Les textes traduits en Chine par les bonzes Mandrasena et Sanghapala dont ou trouvera la liste dans Nanjio, appartiennent tous au Grand Véhicule, mais on n'ea saurait rien conclure quant à la forme que le bouddhisme avait revêtue au Fou-nan : les deux bonzes ont pu n'adopter le Mahayana qu'après leur arrivée en Chine.

⁽³⁾ M. de La Vallée Poussin, à qui j'ai communiqué ce texte et qui a bien voulu me proposer les restitutions indiquées plus bas, me fait remarquer que la stance 11 relative aux saintes reliques du Buddha semble plutôt inspirée par le Hinayana.

⁽⁴⁾ Restitution proposée par M. de La Vallée Poussin.

| | (3) | ud[dhr]tya tribhavā[m] bu titam (1) lokam nirālambanam nirvvāṇasthalam uttaman nirupamam samprāp[ya] |
|------|--------|---|
| | (4) | yasyādyāpi ca kurvvate parahitam çrīdhātavaç çeşitāç |
| | 140 | çāstus tasya hitodayāya jagatām sai — — — — |
| ш | | yasyotkṛṣṭatayā kṛço pi na guṇa + kaç cit sasaṃprekṣito (*) yaç cuḍāmaṇivac chirassu jagatāṃ sthātuṃ nay . — — |
| | (6) | [e]kasthān akhilān narādhipaguņān udyacchate veksitum |
| | | dhātrā nirmmita eka eva sa bhuvi çrīrudravarmma — — |
| 17 | (7) | sarvva[m] saccarita[m] kṛtam nṛpatinā tenātidharmmārtthinā — — ç cari — nisargga — bale ci — — — — |
| | (8) | lokānugrahasādhanam prati na ca kṣatravratam khaṇḍitam |
| | 157 | medhādhāya (*) hi mā (*) |
| v | (9) | tatpitrā jayavarmmaņā nrpatinādhyakso dhanānām kṛtaç |
| | | crirudrāhva pi |
| | (10) | viprasya dvijanāyakasya tanayaç çrīdehamātro dites |
| VI | (11) | buddhadharmmam athāryyasangham akhilais svais svair guņais |
| | (12.8) | sangatam |
| | | yaç çrestham ça |
| | (12) | yaç copāsakakarmma sarvvam akarot pāpān nivṛtta — — |
| V11 | (12) | ādhāra× payasām ivākhilajalai× puņyair a — — — |
| | (32) | sarvvam kāma ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - |
| | (14) | yaç cabhūt kuçalakriyasu sakalas svadanada .ya |
| | A-5547 | |
| VIII | (15) | tasyācesavicesaņaikanilayasyājanmano nu - te |
| | | bhāryyāryyā sadrci |
| | (16) | akleçat suşu — - sa duhitaram siddhim kriyevottama |
| | | |
| 1X | (17) | ācārān atīvarttinī svatanayām tantupra — |
| | | |
| | (18) | — — — — — man nirupamam varnnottamam prā — — |
| x | (10) | kovidvān dvijasa — me — — lav . āsya ş. — — — — |
| 224 | | |
| | (20) | ity evam dvijamandale suba |
| | | |

⁽¹⁾ Problablement patitam. M. de La Vallée Poussin suggère tribhavambudhiprapatitam, mais les traces subsistant sur la pierre ne semblent pas s'accorder avec cette restitution.

⁽²⁾ Le texte semble porter opresksitä; le signe de l'e est peu visible.

⁽³⁾ Três douteux.

⁽⁴⁾ Le dernier caractère visible de cette ligne semble être khe ou ce.


| (3) | ud[dhr]tya tribhavā[m] bu — titam (1) lokam nirālambanam nirvvāņasthalam uttaman nirupamam samprāp[ya] — |
|-----------------------------|--|
| (4) | yasyadyapi ca kurvvate parahitam çridhatavaç çeşitaç |
| and the same of the same of | çāstus tasya hitodayāya jagatām sai |
| | yasyotkṛṣṭatayā kṛço pi na guṇa+ kaç cit sasaṃprekṣito (²) yaç cūdāmaṇivac chirassu jagatāṃ sthātuṃ nay . — — |
| (6) | [e]kasthān akhilān narādhipaguṇān udyacchate vekṣituṃ dhātrā nirmmita eka eva sa bhuvi çrīrudravarmma — — |
| rv (7) | sarvva[m] saccarita[m] kṛtam nṛpatinā tenātidharmmārtthinā — — ç cari — nisargga — bale ci — — — — |
| (8) | lokānugrahasādhanam prati na ca kṣatravratam khanditam medhādhāya (3) hi mā (4) |
| v (9) | tatpitrā jayavarmmaņā nrpatinādhyakso dhanānām krtaç crirudrāhva — — pi — — — — — — — — |
| (10) | viprasya dvijanāyakasya tanayaç çrīdehamātro dites sadvartmānani — — — — — — — — — — — |
| VI (II) | buddhadharmmam athāryyasangham akhilais svais svair guņais sangatam |
| | yaç çrestham ça |
| (12) | yaç copāsakakarmma sarvvam akarot pāpān nivṛtta — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| VII (13) | ādhāra× payasām ivākhilajalai× puņyair a — — — — sarvvam kāma — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| (14) | yaç cābhūt kuçalakriyāsu sakalās svādānadā .ya — — |
| VIII (15) | tasyāceşaviceṣaṇaikanilayasyājanmano nu - te bhāryyāryyā sadrci |
| (16) | akleçāt suṣu — sā duhitaram siddhim kriyevottamā |
| 1X (17) | ācārān ativarttinī svatanayām tantupra — — — |
| (18) | — — — — — man nirupamam varnnottamam prā — — |
| x (19) | kovidvān dvijasa — me — — lav . āsya ş. — — — — |
| (20) | ity evam dvijamandale suba |
| | |

⁽¹⁾ Problablement patitam. M. de La Vallée Poussin suggère tribhavambudhiprapatitam, mais les traces subsistant sur la pierre ne semblent pas s'accorder avec cette restitution.


⁽²⁾ Le texte semble porter opresksita; le signe de l'e est peu visible.

⁽³⁾ Très douteux.

⁽⁴⁾ Le dernier caractère visible de cette ligne semble être khe ou ce.



INSCRIPTION DE TÀ PROUN (BAL), CL p. 9.



(22) le. ai — - - divijasya .i - - - sya dharmmātma —

(On distingue encore sur la pierre les traces de plusieurs lignes, mais aucun caractère n'en est reconnaissable.)

TRADUCTION.

1. Victorieux est Celui qui a vaincu cet ennemi que sont toutes les passions avec leurs traces (¹), Celui dont la raison ne connaît pas d'obstacle, qui a obtenu (la perfection) en toutes choses, le Jina dont l'esprit est compatissant et tourné vers le bonheur d'autrui, dont la gloire immense et sans tache est répandue dans les régions de l'espace.

11. Après avoir sauvé le monde tombé dans l'océan des trois conditions d'existence (²), et atteint le sol imperceptible (³), sublime, incomparable du Nirvāṇa... ce Maître dont les saintes reliques, laissées en vue de la production du bonheur des créatures, causent encore aujourd'hui le bonheur d'autrui...

ui. (Le roi) qui, malgré sa supériorité, ne considère aucune vertu comme insignifiante, qui tel un joyau ornant la tête . . . se tenir sur la tête des créatures, et s'efforce d'observer toutes les vertus royales réunies, ce Çrī Rudravarman a été véritablement créé unique sur la terre par le Créateur.

iv. Tout le bien fait par ce roi extrêmement dévoué au dharma... en vue de réaliser ses bonnes dispositions envers le monde, et non pas (en vue de réaliser) les devoirs du kşatriya qui lui sont opposés...

v. Le père de ce (roi), le roi Jayavarman, nomma inspecteur des biens le fils d'un religieux chef des brahmanes...

vi. 11... le Buddha, le Dharma, le Sangha, chacun avec toutes ses vertus, excellent....; il accomplit tous les actes d'un upāsaka, exempt de péché...

(La suite ne donne pas de traduction suivie; à la stance viii, il devait être question de la femme et de la fille du personnage nommé dans les stances précédentes.)

⁽¹⁾ M. de La Vallée Poussin m'écrit au sujet de ce passage: « doşa me paraît être un substitut métrique de kleça (passions en activité) et leurs traces (vāsanā) sont en même temps leurs semences, c'est-à-dire les passions à l'état de sommeil (suptakleça, kleçabija) ou anuçaya. C'est le savāsanāprahāņa de Koça, VII, p. 83. »

⁽²⁾ L'existence sensuelle (kāmabhava), l'existence corporelle (rāpabhava) et l'existence incorporelle (arāpabhava).

⁽³⁾ Parce que sans attribut (nirālambana). Sur ālambana, cf. la note de S. Lévi. Mahāvānasūtrālamkara, trad., p. 32, n. 3.

. . .

Nous voici désormais en possession de deux inscriptions sanskrites dont l'une nomme les deux derniers rois du Fou-nan et dont l'autre, plus ancienne, mentionne un prince « lune de la famille de Kaundinya » qui ne peut être qu'un roi du Fou-nan. Ces deux textes n'ajoutent rien à notre connaissance de l'histoire de ce pays, telle qu'elle a pu être reconstituée avec l'aide des textes chinois. Ils confirment ce que ceux-ci nous avaient appris sur l'essor de la culture indienne au V^e siècle et sur la faveur dont jouissaient l'hindouisme et le bouddhisme. Ils prouvent que les Kambujas n'ont pas, comme on aurait pu le croire, introduit l'habitude de graver des inscriptions sur pierre pour commémorer les fondations religieuses. Ils sont surtout précieux en tant que reliques tangibles d'un passé que l'on ne connaissait jusqu'ici que par des sources étrangères.

XXVI. - LA DATE DE KÖH KER.

D'après la chronologie d'Aymonier qui, à ma connaissance, n'a jamais été contestée sur ce point par personne (!), Jayavarman IV commença de régner en 850 ç. (928 A. D.) et quitta aussitôt Ankor pour aller fonder à Chok Gargyar = Kôḥ Ker une nouvelle capitale où il installa le Devarāja (Cambodge, 1, p. 409; III, p. 489).

La date 850 ç, est tirée d'une inscription de Pràsat Năn Khmau (K 35; Inscr. du Cambodge, Pl. xix): khaçarāṣṭa, « huit, les (cinq) flèches et l'atmosphère (= zéro) », soit 850 (²). Mais, en plaçant la fondation de Kôḥ Ker après cette année-là, Aymonier ne s'est pas aperçu, ni personne après lui, qu'il y avait contradiction avec l'inscription sanskrite du Pràsat Thom de Kòḥ Ker (ISCC., LXIV), qui est datée 843 ç. (921 A. D.). Il est vrai que cette date ne figure pas dans le texte laissé par Bergaigne; mais elle est établie avec un grand luxe de détails dans une note de Barth (p. 559) qui n'aurait pas dû échapper à Aymonier.

Avant d'examiner ce problème chronologique, il ne sera pas inutile de reprendre le texte de l'inscription de Pràsat Thom. Bergaigne n'en avait laissé qu'une transcription incomplète; Barth poussa plus loin le déchiffrement, mais sa lecture n'épuise pas tout ce qu'on peut tirer des estampages, et ne donne pas, notamment, le nom, pourtant fort distinct, du dieu érigé à Pràsat Thom. Dans la transcription qui suit, je mets en italique les passages pour lesquels j'ai pu améliorer ou compléter celle de ces deux savants.

⁽¹⁾ C'est ainsi que M. Stern, Le Bâyon d'Angkor, p. 17, parie de la « capitale éphémère où le roi qui avait abandonné Angkor vint s'établir pendant 16 ans de 928 à 944. *
(2) Citée par Bergaigne, Chronologie de l'ancien royaume khmèr, JA., 1884 (I), p. 65;

TEXTE.

- (1) [ç]rī [siddhi s]va[s]ti [ja]ya
 yo nādir ādir akhilasya caturmmukh[ā]der
 vvisr = [ata]nur aṣṭa tanūs tanoti
- s [t]ribhuva(2)neçvaranāmadhāme ∥
 [çā]kendro hutabhuksamudravasava[ḥ] pauṣyo [ṣṭa]māhas sitas
 sūryyas saindava — — — — — —

(3) — (1) — kalaçam kavis samudayo mānan dadhāty arkkajaḥ kālāḥ kāryyakarāḥ kra[meṇa] ~ ~ — — ~ ~ — — |

TRADUCTION.

Fortune! Succès! Bonheur! Victoire!

Celui qui, sans commencement lui-même, est le commencement (le principe) du monde entier, à commencer par le dieu aux quatre visages, qui
... êtant sans corps, prend cependant huit corps..... dans la demeure nommée Tribhuvaneçvara (1).

n. (5) Le roi des Çakas est (figuré) par les (trois) feux, les (quatre) mers et les (huit) Vasus; c'est le (huitième) jour clair de Pauşa; le soleil avec Mercure (est dans le . . .); Vénus et l'horoscope sont . . . dans le Verseau; Saturne est dans la Balance; tels sont, dans l'ordre, les temps propices

III. A ce Tri[bhuvaneçvara] qui (4) l'a fait maltre de tous les maltres de la

⁽¹⁾ Les deux premiers caractères semblent être zanji.

⁽²⁾ Sur un estampage particulièrement net, je crois distinguer le ja et les deux jambages droits de ya, mais la lecture lena cri me parait douteuse.

⁽³⁾ Il faut probablement restituer Tribhuvane(çaya ?).

⁽⁴⁾ C'est-à-dire dans le temple dédié à Tribhuvaneçvara; à moins qu'il ne faille prendre dhāma dans un autre sens et traduire (Çiva) sous son aspect nommé Tribhuvaneçvara.

⁽⁵⁾ Je reproduis textuellement la traduction de Barth.


⁽⁶⁾ Barth rapporte yas à un personnage qui serait nommé dans la lacune et qui, de son vivant, aurait associé Jayavarman au pouvoir en qualité de vice-roi; il traduit: « Lui qu'avait fait maître de tous les maîtres de la terre conjointement avec lui-même (le roi)...». Tri- étant presque certainement le début du nom Tribhuvaneça, dieu à qui est faite la donation, il semble raisonnable de rapporter yas à celui-ci et de voir dans le début de la stance le motif de la dévotion du donateur. Mais j'avoue que ma traduction reste hypothétique.

Cette nouvelle lecture apporte une donnée intéressante, en faisant connaltre le nom du dieu en l'honneur de qui fut construit le Pràsat Thom de Köh Ker: Tribhuvaneçvara. Or, toutes les inscriptions khmères du même monument énumèrent les donations faites au Kamraten jagat la rājya, au « dieu de la royauté». On peut se demander si l'expression Kamraten jagat qui, à ma connaissance, apparaît pour la première fois dans l'épigraphie précisément à Köh Ker, n'est pas la traduction en khmèr de Tribhuvaneçvara, et si cette expression qui a fini par être appliquée à toutes sortes de dieux et de personnages divinisés, n'a pas à l'origine désigné exclusivement le dieu du Pràsat Thom de Köh Ker en qui était censée résider l'essence de la royauté (rājyasya sārah).

Mais revenons à la date. Barth qui n'ignorait pas que l'inscription de Pràsat Nañ Khmau place en 850 ç. l'avènement de Jayavarman IV, supposait que la fondation commémorée par celle de Kôh Ker avait été faite par ce prince en qualité de vice-roi (ISCC., p. 557, n. 1). J'ai proposé une traduction assez différente de la stance III, où Barth avait cru trouver une allusion à cette position subordonnée de Jayavarman. D'ailleurs, si celui-ci n'agissait à Kôh Ker qu'en qualité de vice-roi d'un souverain régnant à Ahkor, on ne comprend pas comment le Dieu royal aurait pu se trouver à Kôh Ker. On ne manquera pas de faire remarquer que ce dieu n'est pas expressément nommé dans le texte, que mon interprétation de rājyasya sāra est hypothétique et que le Devarāja a pu n'être amené à Kôh Ker qu'en 850 ç. et installé dans

⁽¹⁾ Si, comme il me semble, sadasi est bien ècrit avec un i, ce mot est alors au duel et doit se traduire « le ciel et la terre ».

⁽²⁾ Sarvam, « tout ceci », désigne apparemment le monument et les biens énumérés ensuite par la partie khmère de l'inscription. Barth traduit zaradbhutam par « qui est la merveille de son royaume et ce qui s'y trouve de plus précieux ». Mais si le Kamrateh jagat la rajya du texte khmèr désigne bien le Devaraja ou Dieu-Roi de l'inscription de Sdôk Kāk Thom, il est probable que rajya signifie ici « royauté » et non « royaume », et que zara a le sens d'essence de la royauté (Cf. BCAL, 1911, p. 12, n. 4). En donnant à Tribhuvaneçvara cette essence dont le roi se nourrit (régner = zvey rajya = manger la royauté), il en faisait le dieu royal, appelé ailleurs Devaraja. D'après la stèle de Sdôk Kāk Thom, le culte du Devaraja aurait été institué par Jayavarman II, mais nous n'en avons en réalité aucune autre preuve. C'est à Kôh Ker qu'apparait pour la première fois le Dieu royal. — le crois devoir signaler que dans les traités d'architecture indienne, zara et adbhuta désignent deux types de monuments à étages. Cf. P. K. Acharya, Dict. of Hindu archit., s. v. Les deux interprétations ne s'excluent pas nècessairement, car il faut compter avec un jeu de mots toujours possible dans ces textes.



Înscription gravée sur un pilier du gopura Est de la deuxième enceinte de Pràsat Thom (Kôh Ker). Partie supérieure. Cf. p. 15.



un édifice commencé en 843 ç. par Jayavarman, alors vice-roi. Cette explication est rendue impossible par la découverte, récemment faite par M. Parmentier, d'une nouvelle inscription (gravée sur un pilier du gopura Est de la deuxième enceinte de Pràsat Thom) qui mentionne en toutes lettres le Kamraten jagat ta rājya, en cette même année 843 ç. En voici le texte (Pl. VI):

(1) ~9 843 çaka nu mrateñ çikhāvindu khloñ vnam (2) vrah kamrateñ añ jagat ta rājya o jvan sruk (3) ryyuñ pramān thaoñ o si kañcū si kaṃvrau si kañ(4)yvan si pandan si kañcū sot si kanso si kaṃ(5)vai si saṃap si srac ta vrah o tai phtal tai pan(6)he tai krau tai anaṅga tai khmau tai jnau tai kaṃvai (7) tai kaṃpañ tai kanteñ tai aṅgāra o phsaṃ 19 o (8) sruk civanivāsa pramān chpar ransi si chpoñ si (9) kaṃvai si kanteñ si vrahey tai kanhey si (10) kandhap si kaṃvrau si saṃap si kaṃvrau tai bhājana tai (11) jvik sre jvay anle 1 sre thmo bhval anle 1 phsam 11 o (12) krapi ye 21 jmol 9 canmat 30 thmur 50

(13) ~ 843 çaka nu mratāñ çrīvīrendrārimathana — (14) — n dāc paṅgaṃ thpvañ nivedana pi duk camnāṃ ta [v]r[aḥ kamra](15)t[e]n añ jagat ta rājya o sre canpār aṃ — — — (16)ñcāñ oy yajña saṅkrānta je mvāy — — — — (17) kaṃvai — tāsa o si dharmma si aṃ — — — — — (18) kaṃpūr tai kan in mahā — — — — — —

« En 843 çaka, le Mraten Cikhāvindu, Khlon vnam (1) du dieu royal, donne le pays de Ryyun, dans le district de Thaon (suit une liste de serfs au nombre de 10); le pays de Çivanivāsa dans le district de Chpar Ransi (suit une liste de 11 serfs); 30 buffles dont 21 femelles et 9 mâles; 50 bœufs.

« En 843 çaka, le Mratān Çrī Vīrendrārimathana ... informe respectueusement (le roi) qu'il fait des fondations en faveur du dieu royal (suit la liste, ruinée, des rizières avec leurs redevances et leurs serfs). »

La date de 843, répétée deux fois par deux mains différentes, est d'une netteté parfaite: toute possibilité d'erreur ou de confusion entre les chiffres 4 et 5 doit être écartée. Le dieu royal se trouvait donc à Kôh Ker dès 843 ç. (921 A. D.), c'est-à-dire sept ans plus tôt qu'on ne le croyait. L'erreur, dira-t-on, n'est pas considérable, et sa correction n'est pas de nature à renouveler notre

⁽¹⁾ Vnam désignant régulièrement une construction à étages. Khloh vnam signifie peut-être « chef de chantier », à moins encore que ce ne soit un « gardien du temple ».

⁽²⁾ Ces deux inscriptions sont suivies d'une troisième, en très mauvais état, qui offre la particularité d'avoir pour auteur Udayadityavarman I, roi éphémère dont on ne connaissait jusqu'à présent qu'une seule inscription (BEFEO., XI, p. 400). La date est en effet 923 ç.: le chiffre q. à vrai dire, n'est pas fort net, mais comme Udayadityavarman II régna de 971 à ± 990 ç., il ne peut s'agir que d'Udayadityavarman I dont la seule date connue est 923. L'objet de l'acte semble être de confirmer les privilèges relatifs aux fondations des deux premières inscriptions.

connaissance de l'art khmèr au X^e siècle. Je l'admets; mais sans compter qu'une correction de sept ans à propos d'un groupe dont la construction et l'occupation s'étendent au plus sur une vingtaine d'années n'est pas sans importance, cette date de 843 ç, nous met en présence d'un autre problème:


celui de l'avènement de Jayavarman IV.

Il faut, à ce sujet, poser une question préjudicielle: est-ce bien Jayavarman IV qui est l'auteur de l'inscription de Pràsat Thom? Car, après tout, le nom n'est pas clairement lisible, et sa restitution par Bergaigne, acceptée par Barth comme « très probable » (ISCC., p. 557, n. 1), n'est tout de même qu'une restitution. J'ai dit plus haut qu'elle me semblait confirmée par un estampage particulièrement net. Si, d'autre part, on met en doute son exactitude, comme aucun des prédécesseurs de Jayavarman IV (Yaçovarman, Harşavarman, İçānavarman) n'a un nom convenant aux exigences du mètre, on est obligé de supposer que l'inscription de Pràsat Thom est l'œuvre d'un roi nouveau, inconnu par ailleurs, et l'on s'embarque alors sur un océan de difficultés.


Je crois donc que l'inscription de Pràsat Thom émane bien de Jayavarman IV, et confirme les textes qui s'accordent à nous le montrer installant le dieu royal à Kôh Ker. Il faut alors en conclure qu'il arriva au pouvoir, régulièrement ou non, au moins sept ans avant la date donnée par l'inscription de Pràsat Nān Khmau.

Serait-ce lui qui est nommé dans une inscription de Con An (K 99) débutant ainsi: | siddhi svasti | 844 çaka nu man vrah çasana dhū[li] vrah pāda dhā[li] jen vrah kamraten an grijayavarmmadeva ta dhūli jen vrah kamraten añ çriprathivindravarmma pandval vrah çasana ta mratañ çrinrpendravikramma khloñ glañ na eka pi pre vrah kamraten añ çrîtribhuvanaikanātha āy jen on ... « En 844 çaka, il y eut un ordre de S. M. Javavarmadeva au Kamraten Añ Çrī Pṛthivīndravarman qui remit cet ordre au Mratañ Crī Nrpendravikrama, chef des magasins, de la première (classe), pour faire (ériger?) (1) le Vrah Kamraten An Crī Tribhuvanaikanātha à Jen On (= Con An) ». Aymonier (Cambodge, I, p. 293) qui avait lu la date 7844. proposait de la corriger en 784 et d'attribuer l'acte à Jayavarman II. Mais ce qu'il a pris pour un 7 est en réalité un trait ornemental, signe de ponctuation après svasti (Pl. VII). Le millésime est donc 844, et cette inscription de Con An, qui relate l'érection du dieu Tribhuvanaikanatha, a bien l'air d'avoir pour auteur le roi qui installa au Pràsat Thom de Koh Ker le dieu Tribhuvaneçvara, au Pràsàt Kračap du même groupe le dieu Tribhuvanadeva, et semble bien aussi être contemporaine des inscriptions de Prasat Kravan (K 269-271) qui mentionnent en 843 c. l'érection des dieux Trailokvanatha et Tribhuvanasvāmi.

⁽¹⁾ Peut-être simplement : « ordre... relatif au service (du dieu) ».



INSCRIPTION DE CON AN (début), Cf. p. 16.



Mais si Jayavarman IV régnait dès 843/844 ç., que faire du témoignage de l'inscription de Tûol Pěi (K 164) qui nomme à cette date le roi Harşavarman I?

Elle débute en effet par cette formule :

844 çaka daçamî ket āṣāḍha mān vraḥ çāsa[na dhūli] vraḥ pāda dhūli jen vraḥ kamraten añ çrīharṣa[varmma]deva ta mratāñ çrīnarendrāri-mathana pre... « En 844 çaka, le 10° jour de la lune croissante d'āṣāḍha, il y eut un ordre de S. M. Harṣavarmadeva au Mratāñ Çrī Narendrārimathana lui ordonnant... »

Ici, la date est certaine. En faisant provisoirement abstraction du témoignage de Pràsat Nan Khmau, on pourrait à la grande rigueur essayer de
concilier les données de Čon An et de Tuol Pei, en supposant que le règne
de Harşavarman I prit fin peu après le mois d'aṣaḍha 844 ç. et qu'après une
apparition éphémère d'Içānavarman II sur le trône d'Ankor, Jayavarman IV
prit le pouvoir avant la fin de cette même année 844 ç. Mais cela n'expliquerait
toujours pas pourquoi dès l'année précédente, en 843 ç., Jayavarman IV et
le dieu royal étaient déjà à Kòh Ker!

Faut-il alors avoir recours à la même explication que pour Jayavarman VI (BEFEO., XXIX, pp. 298-302) et admettre que Jayavarman IV, qui n'avait d'autre lien de parenté avec ses deux prédécesseurs que son mariage avec leur tante maternelle, se serait proclamé roi à Kôh Ker dès 843 ç., alors que Harşavarman I régnait à Ankor? Plus tard, l'inscription de Pràsat Nan Khmau aurait arrangé les choses, en ne faisant partir le règne de Jayavarman IV que de l'extinction de la dynastie légitime à la mort d'Içanavarman II en 850 ç.

Je donne cette explication pour ce qu'elle vaut, et en faisant d'autant plus de réserves que, si le nom de Jayavarman est incertain dans l'inscription de Pràsàt Thom, de son côté le nom de Harşavarman n'est en réalité pas très net à Tûol Pěi. Aymonier (Cambodge, I, p. 443) dit que le nom a disparu, mais est vraisemblablement İçānavarman II. En fait, le premier caractère ha est net à la fin de la ligne 2, mais au début de la ligne 3 le groupe rṣa n'est rien moins que sûr et les deux syllabes varmma ont complètement disparu. Les sceptiques qui douteront de la restitution de Bergaigne [te]na [çrījaya]varmmanā dans l'inscription de Pràsàt Thom et ne reculeront pas devant les difficultés créées par l'introduction d'un nouveau roi dans la liste dynastique, auront beau jeu pour restituer à leur tour dans l'inscription de Tûol Pěi, au lieu de Harşavarman, un autre nom tel que Harao ou Harivarman commençant aussi par la syllabe Ha et satisfaisant aussi bien que Jayavarman au mêtre de l'inscription de Kòh Ker.

Ce qu'il faut retenir de la discussion précédente, c'est que le Devaraja ou plus exactement le Kamraten jagat ta rajya était à Kòh Ker dès 843 ç. (931 A. D.) dans le Pràsat Thom qui était probablement en cours de construction; il y était adoré sous le nom de Tribhuvaneçvara ou du moins associé au culte de ce dieu dans le temple connu aujourd'hui sous le nom de Pràsat Thom. Qu'il y ait été installé par Jayavarman IV, celui-ci s'étant proclamé roi du

vivant même de son neveu Harşavarman I, cela est possible et même probable, mais avant d'émettre une opinion décisive sur ce point, il faut attendre que de nouvelles découvertes viennent combler les lacunes et remédier aux regrettables défaillances des textes dont nous disposons.

XXVII. - LA DATE DU BAPHÛON.

Les inscriptions de Tà Kèv (K 278), de Pràsat Kôk Pô (K 255) et de Lovék (K 136)(1) mentionnent un ou plusieurs monuments sous les noms de Hemagiri, Hemaçrngagiri, Hemādri, Svarņādri, en les associant aux règnes de Jayavarman V, de Sūryavarman I et d'Udayādityavarman II. Voici ces textes :

Tλ Kèv, A, 5-6 (*).

çrīyog çvarapanditas... hemagires samāpanakṛto rājño gurusthāpakaḥ çrisüryyavarmmagurur . . . vyadhatta . . . sa . . . hemagiriveçmani pañcaçulam

« Çrī Yogiçvarapandita guru et exécuteur des travaux du roi qui acheva le Hemagiri,... guru de Çrī Sūryavarman... établit un pañcaçūla sur l'édifice du Hemagiri. » (3)

Th Kev. B. 7.

hemaçrngagirau devapüjävrddhyäy adhisthipat rājaçrījayavarmmā yam darçane gunadosayoh

« Sur le Hemacringagiri, pour le développement du culte des dieux, le roi Çrī Jayavarman (V) préposa (Çivācārya) à l'inspection des qualités et des défauts. »

TA KEV. B. 19.

ahipatrānkitām dolām lavdhvā yas tadanugrahāt

hemaçrigagirāv āpa darççanam gunadosayoh

« Avant recu de la faveur de (Sūryavarman I) un palanquin orné d'ailes de dragon, il (Ksitīndropakalpa) obtint sur le Hemaçringagiri (la charge de) l'inspection des qualités et des défauts. »

PRASAT KOK PO. II. 6-7 et 10-11.

..... khňum [ta ro]h nehh ti aň duñ ta váp civavráhma kála thve vrah hemaçringiri nu vrah mandira vrah çrijayendranagiri.....

⁽¹⁾ Sans parler de la grande inscription d'Añkor Vat (K 300) qui nomme le Haimacringa (st. 64).

⁽²⁾ Je remplace par des points les passages qui ne se rapportent pas au Hemagiri et encombreraient inutilement la discussion.

⁽³⁾ L'inscription khmère de Ta Kèv (K 276) mentionne encore le Hemaçringa parmi les lieux ou monuments auxquels ce personnage fit des donations, sous le roi Süryavarman I.

khñum ta roh nehh ti uñ duñ ta vāp . . . vāp to vāp in kāla thve hār vrah hemaçringanagiri nu vrah mandi[ra vra]h çrījayendranagiri « Ces esclaves, je les ai achetés au vāp Çivabrāhma au moment où je construisais (¹) le Hemaçrngagiri et le palais de Çrī Jayendranagarī . . . Ces esclaves, je les ai achetés aux Vāp . . . Lo et In au moment où je travaillais (¹) au Hemaçrngagiri et au Palais de Jayendranagarī. »

(La fondation dont faisaient partie ces esclaves remonte à 900 ç., Jayavar-

man V régnant, v. Aymonier, Cambodge, II, p. 383.)

Lovek, A, 25.

uditodilavañçau dvau kavī çrījayavarmmaṇā nyayujyatāṃ çemuṣiddhau hemaçrṅgeçayājakau ॥

« Deux membres de cette race de maîtres savants, poètes tous deux, de la plus brillante intelligence, furent employés par Çrī Jayavarman (V) comme prêtres de Hemaçrîngeça. »

Lověk, B, 23-26.

vīkṣya madhyasthahemādrijamvudvīpaṃ surālayam antassvarṇādrim akarot svapurīṃ sparddhayeva yaḥ || tasmin svarṇādriçikhare divye jāmvūnade rucā prāsāde kāladhautaṃ yaç çaivalingam atiṣṭhipat || rājñoditoditas tena dhīraç çaṅkarapaṇḍitaḥ nyayujyata gurur vvīkṣya satrasatkṛtatām inām || trailokyatilake çaile svarṇṇalingasya yājakaḥ sa çuklaç çuklapakṣena tenāyujyata bhūbhṛtā ||

«Voyant qu'au milieu du Jambudvīpa, la demeure des dieux, s'élevait la montagne d'or (Hemādri = le Meru), il (Udayādityavarman II) fit faire, comme par émulation, une montagne d'or (svarṇādri) au centre de sa ville. Sur le faîte de cette montagne d'or, dans un temple d'or, brillant d'un éclat céleste, il érigea un linga de Çiva honoré d'ablutions aux temps (prescrits). Par ce roi, le sage Çankarapaṇḍita, versé dans toute science, fut employé comme guru, à la vue de la parfaite efficacité de ses sacrifices. Sur cette montagne, l'ornement des trois mondes (trailokyatilaka), cet illustre, dans la quinzaine fortunée du mois, fut institué prêtre de ce linga d'or par ce protecteur de la terre. »

En résumé, ces textes nous parlent: 1º du Hemacrigagiri, en cours de construction en 900 ç. (978 A. D.) ou un peu avant, sous Jayavarman V (Pràsàt Kôk Pô), et sur lequel le même roi, puis Sūryavarman I, installèrent un inspecteur des qualités et des défauts, c'est-à-dire leur ministre de la justice (Tà Kèv, B, 7, 19); — 2º du Hemagiri, achevé par le roi dont Yogīçvarapaṇḍita était le guru (Jayavarman V ou Sūryavarman I, cf. BEFEO., XXVIII, p. 83, n. 1), sur lequel Yogīçvarapaṇḍita éleva un pañcaçūla sous le règne

⁽¹⁾ A moins que ce ne fussent les Vap qui travaillaient à cette construction.

de Sūryavarman I (Tà Kèv, A, 5-6); — 3° de la montagne d'or (svarṇādri) comparable au Meru (hemagiri), édifiée par Udayādityavarman II au milieu

de sa capitale pour y installer un linga dans un temple d'or.

Aymonier, après avoir identifié le Hema(çṛṇga)giri avec le Bàphûon dont il attribue la construction à Jayavarman V et à Sūryavarman I, faisait observer « que le roi Udayādityavarman (II), second successeur de Jayavarman V, revendiquera, lui aussi, la construction d'une montagne ou tour d'or au centre de sa ville, ce qui désignerait très positivement le Ba Phuon, si toute-fois cette ville était Angkor Thom. Il est à craindre, en somme, que la plupart de ces potentats n'aient eu quelquefois des prétentions exagérées, en qualifiant de construction ce qui pouvait n'être qu'embellissement ou restauration. » (Cambodge, III, p. 495).

Voici maintenant l'opinion de M. Ph. Stern (Le Bàyon d'Angkor, pp. 41,

46-48):

"A la rigueur, le Bàphuon peut être à la fois le Hemaçràgagiri et le Hemagiri bien qu'il soit curieux qu'un temple de dimensions relativement modestes, qui ne porte guère traces de remaniements, puisse avoir déjà eu des prêtres sous Jayavarman V et n'avoir été achevé que par Sūryavarman I. Mais le Bàphuon ne peut correspondre en plus à l'inscription de Lovêk, ce qui supposerait un nouveau remaniement et un couronnement différent de celui qui a disparu: ce dernier, probablement en bois, ne répondant guère à la magnifique construction vantée par l'inscription de Lovêk qui date d'une époque où l'on avait certainement déjà atteint la maîtrise dans l'emploi de la pierre. De plus, le Bàphuon, ce qu'on ignorait quand M. Aymonier écrivait son grand ouvrage, n'est pas au centre de la ville ».

« Le Hemaçrngagiri (Mont de la corne d'or) et le Hemagiri (Mont d'or) sont-ils un seul et même monument? Nous l'ignorons et aucune indication ne permet de se prononcer. Si les deux noms désignent un même édifice, il y a toute chance pour que ce soit le Bàyon qui, d'après les récents travaux de M. Parmentier, aurait subi deux changements de plan en cours d'exécution, ce qui, avec le plan primitif, donne trois états. Le monument, par sa grandeur, sa complexité et les deux changements de direction observés dans les travaux, pourrait être à la fois le Hemaçrngagiri, le Hemagiri et la montagne d'or d'Udayādityavarman. Nous avons vu que le Bàphuon ne pouvait jouer ce rôle.

« Si, ce qui est plus probable, les deux appellations se rapportent à deux édifices différents, le doute ne semble pas possible. Le premier en date, fin du premier style, le Bàphuon, serait le Hemaçrngagiri construit sous Jayavarman V (968-1001), nettement après Kòh Ker (1er style), nettement avant le grand Bouddha de Tép Pranàm (2º style, 1005?); le Hemagiri désignerait le Bàyon et la date de Sūryavarman I (1002-1049) correspondrait à celle du Bouddha de Tép Pranàm.

« Une difficulté demeure, dans l'un ou l'autre cas, qui nous a longtemps arrêtés. Le Hemagiri étant le Bàyon, et ayant été achevé par Süryavarman, dit l'inscription de Tà Kèo, comment son successeur, Udayādityavarman, peutil revendiquer l'honneur d'avoir bâti une montagne d'or au centre de la ville, ce qui paraît encore désigner le Bàyon? Pour que ce fût possible, il aurait fallu que le monument eût été terminé, puis repris après démolition d'une partie de l'édifice et que des différences se montrassent entre la partie reprise et les précédentes: le caractère bouddhique, par exemple, étant plus marqué dans la partie construite par Sūryavarman, roi certainement bouddhiste, que dans celle, plus récente, édifiée par son successeur.

« Cette hypothèse paraissait invraisemblable; or, c'est exactement ce que des recherches récentes ont dévoilé ». (Suit l'exposé, d'après M. Finot, des

découvertes de bas-reliefs bouddhiques au Bàyon.)

Mes recherches sur la date du Bàyon (Et. camb., XIX, BEFEO., XXVIII, p. 81) ont mis ce monument hors de cause. Dans mon mémoire, j'ai indiqué « comme une possibilité à laquelle on n'a pas encore songé » (p. 84) l'identification du Hemaçrigagiri de Jayavarman V avec la Terrasse du Roi lépreux. Je regrette qu'en proposant cette hypothèse, la réelle beauté des figures qui ornent la Terrasse du Roi lépreux ait oblitéré dans mon souvenir la médiocrité de la construction de cet édifice. Mais tout n'est peut-être pas à rejeter dans mon hypothèse. La Terrasse du Roi lépreux avec ses rangées superposées de Nāga, de Garuḍa, de Kumbhanda, de Rākṣasa, de Gandharva, veut certainement représenter le Meru. Et de même que l'Inspecteur des qualités et des défauts siègeait sur le Hemaçrigagiri, de même la statue de Dharmarāja, qui remplit le même office auprès des morts, trône sur la Terrasse du Roi lépreux à qui elle a donné son nom. Je crois donc que cette Terrasse correspond à un Hemagiri, mais j'ai sans doute eu tort d'y placer celui de Jayavarman V: il doit s'agir d'un édifice sensiblement postérieur.

Le problème de l'identification des monuments cités dans les inscriptions de Tà Kèv, de Pràsat Kôk Pô et de Lovék reste donc entier, Je crois être en

mesure d'en résoudre une partie.

Un fait me paraît hors de doute. Le svarṇādri de Lovêk désigne un édifice complètement différent du Hemagiri et du Hemaçrngagiri de Ta Kèv
(soit que ces deux noms s'appliquent à deux monuments, soit au contraire
qu'ils ne se rapportent qu'à un seul). On ne peut en effet, sans faire violence
à la lettre et à l'esprit de l'inscription de Lovêk, l'appliquer à une construction entreprise par un prédécesseur d'Udayādityavarman II. Cette montagne
d'or que ce roi a faite (akarot), comme par émulation (spardhayeva), parce
qu'il avait remarqué (vikṣya) qu'il y a une montagne d'or au milieu du Jambudvīpa, ne peut absolument pas être un édifice conçu et commencé sous un
règne précédent, sans quoi aucun des mots de cette stance ne porterait.
On peut donc tenir pour certain qu'Udayādityavarman II fit construire au
milieu de sa capitale, quelle qu'ait été celle-ci, un temple comparé au
Meru et portant à son sommet un temple d'or (ou simplement doré) abritant
un linga.

Quant au Hemagiri et au Hemaçrngagiri, voici comment la question se pose. Le Hemaçrngagiri était en cours de construction en (ou avant) 900 ç. (978 A. D.), sous le règne de Jayavarman V qui y installa son ministre de la justice. Du Hemagiri, tout ce qu'on sait, c'est qu'il fut achevé par un roi qui eut pour guru le brâhmane Yogīçvarapandita: celui-ci fut certainement guru de Sūryavarman I, mais il peut aussi l'avoir été de son prédécesseur Jayavarman V (BEFEO., XXVIII, p. 83, n. 1). Ces maigres données permettentelles de décider si Hemagiri et Hemaçrngagiri désignent deux monuments ou un seul? Je ne le crois pas, mais l'inscription de Pràsat Kôk Pô semble interdire l'identification du Hemacrngagiri avec le Bàphûon.

Dans ce texte, en effet, la construction du Hemaçrngagiri est associée à celle du palais de Jayendranagarī. Cette cité est mentionnée dans l'inscription de Tùol Pràsat (K 158) comme la résidence de Jayavīravarman (=Sūryavarman I) en 925 c. (1003 A. D.). Aymonier (Cambodge, III, pp. 494-498) y voit un autre nom d'Ankor Thom. Mais, à ma connaissance, cette ville ne fut jamais appelée autrement que Yaçodharapura. Les inscriptions de Tà Kèv qui datent de Süryavarman I, la nomment Yaçodharapura, et Jayavarman VII lui-même, qui marqua toutes ses fondations de son sceau, en leur donnant un nom commençant par Çrījaya-, n'osa pas changer le nom de la capitale séculaire du royaume lorsqu'il la reconstruisit à la fin du XIIe siècle sous le nom de Yaçodharapura (BEFEO., XXVIII, p. 89). La ville qui était en construction vers 900 ç. et où résidait Sūryavarman I en 925 ç., tout au début de son règne, alors qu'il ne s'appelait encore que Jayavīravarman, correspondrait-elle au groupe de Práh Khan dans Kompon Svay qui, avec son grand bassin, ses longues levées de terre, sa pyramide de Práh Damrěi (analogue au Phimānakas d'Ankor Thom et au Pran du Prasat Thom de Koh Ker), donne assez l'impression d'une ville royale, et où la seule inscription découverte jusqu'ici (K 161) date précisément de Sürvavarman I? Je me réserve de reprendre plus tard cette question,

Restent le Hemagiri de l'inscription de Tà Kèv et le Svarṇādri de l'inscription de Lovèk. Si le Hemagiri est identique au Hemaçṛṇgagiri, son affaire est réglée par ce qui vient d'être dit. Si c'est un monument différent, rien ni dans son nom, ni dans ce qu'en dit l'inscription n'invite à y voir le Bàphûon plutôt qu'un autre édifice. Alors que la « corne » (çṛṇga) du Hemaçṛṇgagiri avait à la rigueur quelques titres à faire valoir en faveur d'un rapprochement avec le faîte du Bàphûon « dont la vue, disait Tcheou Ta-kouan, est réellement impressionnante », Hemagiri = « montagne d'or » = Meru peut désigner n'importe quelle construction à terrasses ou à galeries étagées. Le peu que nous savons du Svarṇādri de l'inscription de Lovêk favorise, au contraire, son identification avec le Bàphûon.

et je me contente ici de noter que le Hemaçrngagiri n'étant vraisemblablement


pas à Ankor, il ne saurait être identifié avec le Bàphûon.

On a vu qu'au sommet de la montagne d'or construite au milieu de la capitale, Udayādityavarman II avait installé un linga dans un temple d'or. Vu sa situation, ce linga devait être associé au culte du Dieu-Roi s'il n'était pas l'effigie du dieu lui-même. La stèle de Práh Nôk (K 289) nous apprend que le moi subtil et invisible (sūkṣmāntarātman) du roi Udayādityavarman II résidait dans un linga d'or, auquel le général Sangrāma voulut offrir les richesses reçues du roi en récompense de ses victoires (ISCC., XVIII, D, 27). Or cette stèle qui a pour objet de commémorer cet événement a été trouvée

au pied même du Bàphùon.

Il y a plus. L'inscription de Lovèk appelle la montagne d'or d'Udayadityavarman II: « ornement des trois mondes », en sanskrit trailokyatilaka. Ce terme, dans lequel Barth n'a vu qu'une épithète, rappelle ce vasudhātilakam cilākrtam « ornement de la terre fait en pierre », de la grande inscription du Phimanakas (K 485, st. xci; BEFEO., XXV, pp. 384, 391) que M. Finot a justement soupçonné de désigner un « objet ». Trailokyatilaka et Vasudhātilaka sont tout à fait analogues aux noms de divers types de monuments décrits par les Çilpaçāstras, tels que Avaniçekhara, Bhuvanatilaka, Bhuvanamandana, Ksonīvibhūsana, Prthvītilaka (cf. Samarānganasūtradhāra, Gaekw. O. S., XXV, chap. 30). Le Vasudhātilaka fait en pierre de la stèle du Phimānakas appartient certainement à cette nomenclature et n'est peutêtre qu'un synonyme de Prthvītilaka. Quant au Trailokyatilaka de la stèle de Lovek, je crois fermement qu'il faut y voir aussi un terme technique désignant un édifice d'un type déterminé, et probablement synonyme de Bhuvanatilaka (1). Les pràsadas énumérés par le Samaranganasūtradhāra, parmi lesquels se trouvent le Bhuvanatilaka et le Prihvītilaka, ont tous pour caractères communs l'existence de galeries concentriques avec une construction centrale reposant sur quatre piliers et pouvant comporter un nombre d'étages allant jusqu'à seize (dans le cas du Kṣonīvibhūṣaṇa). Or le plan du Bàphûon appartient nettement à ce type architectural. Les présomptions en faveur de l'identification du Svarṇādri d'Udayādityavarman II avec le Baphûon sont donc très fortes, et si les textes nous faisaient connaître le nombre d'étages que comportait le pavillon supérieur, construit probablement en matériaux légers, nous pourrions nous représenter en imagination avec une certaine précision l'aspect de cette « tour de cuivre » dont la vue impressionnait Tcheou Ta-kouan.

⁽¹⁾ Un esprit ingénieux pourrait même être tenté d'expliquer le nom Bàphùon par Brah Bhuvana(tilaka) et de retrouver Brah Pṛthvi(tilaka) dans le nom du Práh Pithu qui correspondrait peut-être alors au Vasudhātilaka de la stèle du Phimānākās. On notera que les deux autres grands monuments d'Añkor Thom portent aussi des noms désignant des types d'édifices: Bāyon = Vaijayanta, Phimānākās = Vimānākāça (avec les deux termes du composé Ākāça-vimāna inversés suivant les règles de la syntaxe cambodgienne).



QUELQUES POINTS DE COMPARAISON

FOURNIS PAR

LA CHINE PROTOHISTORIQUE

Les haches à tenon indochinoises et les ko. — Les poignards de Binh-ca (Tonkin). — Les poteries au panier. — Les anneaux de jade. — Comparaisons avec l'art de l'âge du Fer au Caucase.

par ETIENNE PATTE

Professeur à la Faculté des Sciences de l'Université de Poitiers.

Les haches à tenon indochinoises. — En prenant connaissance du superbe livre publié en 1929 par M. Osvald Sirén, professeur à l'Université et con-

servateur au Musée de Stockholm (Histoire des arts anciens de la Chine : la période préhistorique; l'époque Tcheou; l'époque Tch'ou et Ts'in), j'ai été très intéressé par la reproduction d'un objet en jade fixé dans un manche de bronze incrusté de turquoise (pl. 17, fig. A = fig. 1). Cet objet de la collection David Weill est attribué à l'époque Yin, époque allant de 1401 à 1122 avant J.-C. et caractérisée par ses vases de bronze très décorés et par l'existence d'une écriture pictographique; il est figuré sous le nom de ko. La pièce de jade possède un tranchant à peine évasé et un talon rétréci légèrement, mais très nettement en forme de tenon : elle est donc absolument comparable aux haches à tenon classiques de l'Indochine.

Je ne veux pas voir dans ce rapprochement un moyen de dater le soi-disant néolithique indochinois, car la Chine est le pays des survivances, mais il y a là une comparaison intéressante quant à l'emploi ou la valeur rituelle de certaines haches indochinoises et à leur emmanchement.




Fig. 1. - Ko EN JADE A MANCHE DE BRONZE.

La pièce figurée par M. Osvald Sirén a un manche en bronze ayant luimème la forme d'un tenon avec courte garde transversale, de sorte qu'elle prend la forme d'un poignard dont la lame serait rectangulaire au lieu d'être

> pointue; mais il faut remarquer que la moitié du tenon du manche située contre la garde est dépourvue d'incrustations; ce manche n'apparaît donc que comme une gaine d'emmanchement très perfectionnée, rappelant un peu certaines gaines de hache de nos stations lacustres d'Occident.

> En réalité, ce jade ne mérite peut-être que, par extension, le nom de ko; de toute façon, certaines pièces forment la transition entre lui et les vrais ko; le couteau de jade à manche de bronze orné (pl. 18, fig. B(1) = fig. 2) et le ko en bronze à lame triangu-



Fig. 2. — COUTEAU DE JADE A MANCHE DE BRONZE.

laire et à incrustations de turquoise (pl. 18, fig. C (¹) = fig. 3) sont significatifs à cet égard; il est remarquable que l'ornementation est absente de la même partie du tenon que sur la pièce précédente, ce qui indique bien un emploi ou un emmanchement analogue (²).




Fig. 3. - Ko EN BRONZE.

⁽¹⁾ Epoque Yin.

⁽²⁾ Comparer, à ce sujet, la hache de bronze figurée par M. A. de Mortillet (1913, fig. 2).

Jacques de Morgan (1927, p. 227, fig. 223, no 3) a figuré, malheureusement sans référence, une pièce très instructive. Ce ko forme le chaînon intermédiaire parfait entre les pièces B et C de la planche 18 de M. Sirén; et, bien plus, elle montre que le soi-disant poignard B peut aussi bien être et est un ko. L'ornementation est, en effet, répartie de la même façon sur les deux bronzes qui ont exactement la même forme générale; or le trou pratiqué dans la soie du bronze de Jacques de Morgan ne laisse pas de doute sur l'attribution de cet objet à la classe des ko.

Voici d'après M. Osvald Sirén ce qu'il faut entendre par ko: c'est (p. 62) essentiellement une hache ou un poignard fixé perpendiculairement sur une

longue hampe, c'est une hache-hallebarde.

Le ko n'est d'ailleurs spécial ni à la Chine, ni à l'époque Yin. Dans les sépultures Tcheou, on trouve des hachettes-hallebardes qu'on fixait à de longs manches en bois (p. 50); ces ko, munis d'une mèche et d'une sorte de garde, sont parfois décorés à la base (pl. 57) (1). M. Osvald Sirén fait remarquer qu'on ne peut pas leur assigner une date exacte, car leur usage fut courant en

Chine dès une époque reculée.

Notre ami, M. Vayson (fig. 3-4), a figuré un certain nombre de ko appartenant à diverses époques. L'Annam et le Laos ont fourni un certain nombre de ko, très simples et sans ornements, il en est figuré dans les comptes rendus de la Mission Pavie; M. Vayson (fig. 1) en a représenté un provenant, dit-on, de la Chaîne annamitique. Dès 1882, John Evans en a figuré un exemplaire de Chine (p. 284, fig. 330) (²). Pavie a signalé une pièce de cette forme emmanchée en poignard, mais il s'agit d'une pièce emmanchée par les Laotiens actuels. M. André d'Argence, professeur honoraire, à qui toutes les questions extrême-orientales sont si familières, a bien voulu me signaler autrefois la ressemblance avec le kris malais. M. Mansuy (1928, p. 18) les a comparés, avec doute, à des faucilles.

Souvent le manche peut convenir à un poignard, mais il peut alors convenir aussi bien à une hallebarde. Il est d'autres cas où l'objet n'a pu servir que de hallebarde, il en est ainsi pour une très belle pièce de la collection C. T. Loo et Cie figurée par M. Sirén (pl. 95, fig. B = fig. 4); la présence d'une douille ne laisse aucun doute à cet égard; cette pièce est à retenir à cause de sa forme et de son extrémité postérieure tourmentée et richement ornée tenant la place du tenon des autres hallebardes et des prétendus poignards. Il est cependant possible que certains ko soient de vrais poignards. Le ko, orné de dragons, auquel nous faisons allusion, date probablement de l'époque Ts'in, c'est-à-dire de 255 à 206 avant I.-C.

⁽¹⁾ Les 3 ko de la planche 57 ont été figurés par M. Vayson, L'étamage des armes de bronze en Chine (L'Anthropologie, 1924, p. 507, fig. 9).
(2) Voir également de Morgan, 1927, fig. 223, nº 6.

Ainsi que je l'ai déjà écrit (1923, p. 13), il y a lieu de conserver le nom de hache pour les pièces à tenon d'Indochine. Cependant, comme M. Parmentier, j'avais été amené à comparer certaines haches en pierre d'Indochine à des




Fig. 4. - Ko orné de dragons.

outils aratoires. Deniker, dans son traité classique sur les races humaines, avait déjà signalé leur ressemblance avec les houes des Nagas. On peut signaler aussi à titre de comparaison, les « palstaves » ou « paalstab », sortes de bèches étroites encore en usage en Islande. John Evans (1882, p. 77, fig. 48 et 49) en a figuré deux; l'une a une armature comparable à la hache classique d'Indochine, l'autre peut être rapprochée de certaines haches de pierre sans tenon et très allongées du Laos ou encore des très grandes pièces à tenon figurées par M. Mansuy (1925, pl. vii); j'ai toujours pensé que ces dernières pièces ayant une trentaine de centimètres de long, étaient des instruments aratoires, peut-être utilisés comme les socs de charrue de l'ancienne Egypte.

J'ai vu, en Espagne, près de la frontière portugaise, à la Frageneda, aux mines de cassitérite, un fer à tenon sans trou, mais emmanché ingénieusement à l'aide d'une bride, à la façon d'une sorte de binette.

Toutes ces comparaisons montrent qu'il est difficile de trouver le mode ou, mieux, les modes d'emploi de ces différents objets de pierre (¹) à propos de la comparaison de ces haches avec certains ko; il faut rappeler que l'idée de la hache à tenon n'est pas spéciale à l'Indochine et aux régions voisines. En dehors de l'Indochine, de la Birmanie, de l'Inde où elle est

⁽¹⁾ A propos des paalstab, John Evans écrit (p. 78) que ce mot désignait autrefois en Scandinavie et en Islande, une arme destinée à fracasser les boucliers des ennemis.

sporadique, de la Malaisie où elle est douteuse (¹), et d'autres points que j'ai rappelés en 1923 (p. 28), on trouve des haches à tenon un peu partout, dans les stations lacustres (par martelage), en Scandinavie (Sven Nilsson, 1868, p. 92, pl. viii, fig. 164), en Lithuanie (Aspellin, 1874, p. 285, fig. 2). Aspelin (ibid., p. 287, fig. 11) et Morlot (1868, p. 40, fig. 24) ont décrit l'un de Finlande, l'autre du Mecklembourg, deux haches à tenon presque identiques; le nom de « coin à manche » leur a été donné, ce sont des outils pouvant atteindre 38 cm. (chiffre comparable à celui des grandes pièces indochinoises); ils sont signalés, quoique assez rares, au Danemark et dans le Nord de l'Allemagne. Ces haches, à tenon de type très spécial, caractérisent donc une province baltique: Scanie, Danemark, Mecklembourg, Lithuanie, Finlande.

John Evans (1878) a figuré des haches comparables, à extrémité rétrécie tendant au tenon: une hache taillée de Lakenheath (Suffolk) (p. 93-94, fig. 38); — une hache polie de Cottenham (comté de Cambridge) (fig. 80 et p. 129); Evans dit en avoir vu une semblable de Carnac; — une hache polie, courte et à extrémité légèrement rétrécie en soie (fig. 79 et p. 129) de Daviot (Inverness); — une hache polie évasée, d'un type différent, de Malton (Yorkshire) (p. 131, fig. 81); il y en aurait une semblable de Rhénanie, au Musée de Bonn. Il signale des haches à tranchant évasé, de la Caroline du Sud (p. 131).

A Suse, comme je l'ai rappelé en 1923, on a signalé depuis longtemps des haches à tenon d'un type très spécial. M. de Mecquenem vient d'en figurer, d'un type différent (1930, p. 228, fig. 3); il s'agit de « haches spatuliformes » faites de gros galets du fleuve, choisis à cause de leur forme plus ou moins adaptée. En réalité, toutes ces haches ne sont comparables qu'à certaines formes indochinoises et justement aux moins typiques.

Le jade emmanché figuré par M. Osvald Sirén doit, au contraire, être comparé aux «haches» de la région indochinoise; malheureusement, si la comparaison est intéressante au point de vue des relations entre peuples, elle n'éclaire que peu le problème de l'age et de l'usage soit du ko, soit des haches à tenon.

Il faut d'ailleurs se méfier d'une chose : en Chine et en Indochine comme naguère en Europe, les haches en pierre sont considérées comme des pierres de tonnerre (John Evans, 1878, p. 61) et aux Indes, il y a un culte des haches polies, celles-ci étant placées au pied des idoles ou constituant elles-mémes des idoles (ibid., p. 61). En devenant objets cultuels ou cérémoniels, ces objets ont pu changer de signification et persister.

⁽¹⁾ D'après Evans (Ivor) (C. R. dans l'Anthropologie, 1928, p. 188), il y en a une de provenance inconnue au Musée de Taiping. Il faut prendre garde aux échanges modernes. PINEAU (A. F. A. S., 1892, p. 261) a signalé une hache du Tonkin colportée par un coolie.

Il suffit de rappeler le cas des haches cérémonielles ou symboliques, bien connues, de Tahiti et de l'archipel de Cook, haches au manche pyramidal et ajouré, et absolument inutilisables, possédant d'ailleurs un tenon comme les haches indochinoises.

En particulier, voici ce qu'écrit M. Osvald Sirén (pp. 61-62) au sujet de certains jades rituels dits kouei, nom qui a servi à désigner des objets assez différents par la forme et par l'usage: « A l'origine, il se peut que le kouei... fût un objet « en forme de marteau » symbolisant le pouvoir souverain, mais ceux qui nous sont parvenus sont plutôt en forme de ciseau: ce sont des plaques rectangulaires terminées par une pointe ou un tranchant droit ou incurvé... » L'empereur portant le ta kouei (tablette majeure) à la ceinture et le tchen kouei (tablette de puissance) dans les mains, offrait, les matins de

printemps, des sacrifices au Soleil. L'empereur accordait aussi des kouei aux princes comme insigne de leur rang.

Les termes de ko et de kouei sont, en réalité, assez élastiques et certains objets de jade sont aussi bien l'un que l'autre. Certains kouei sont des jades en forme de ko (Strén, 1929, pl. 72, fig. A = fig. 5). Lorsque leur matière est le jade, ce sont des objets rituels.

De toute façon, le rapprochement est intéressant; et il m'amène d'ailleurs à un autre.

On trouve aux alentours du Delta tonkinois des haches polies percées d'un trou d'axe perpendiculaire à leur aplatissement et différemment situé suivant les pièces, placé par exemple dans un angle de l'extrémité tranchante. Il y a même parfois plusieurs trous. J'en ai vu des exemples au Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et dans la collection d'Argence. Un rapprochement peut être tenté avec des haches en bronze à trou central figurées par Adrien de Mortillet (1913, p. 405, fig. 7 et 2; cf. Vayson, 1924, fig. 7). Il estremarquable que ces haches chinoises en bronze ont la forme des haches classiques d'Indochine. M. de Mortillet a fourni, à ce propos, des comparaisons archéologiques. On connaît des haches en pierre polie à tenon et à trou rond de l'Amérique du Nord, spécialement du Sud et du Sud-Est des Etats-Unis, des haches en pierre, cuivre ou bronze, ainsi percées de l'Equateur, de Bolivie, du Pérou.




Fig. 5. - Kouei EN JADE.

Le ko en bronze à large lame triangulaire, dont j'ai déjà parlé (Sirén, pl. 18, fig. 6), permet une comparaison intéressante avec des pièces rares, mais qui ne paraissent pas exceptionnelles et dont je ne connais d'exemples que de Cochinchine. M. Holbé en a figuré une longue de 17 centimètres (Holbé, fig. 25 = fig. 6). Une pièce tout à fait comparable, rapportée par

le C^{et} Grossin, peut se voir au Musée de St-Germain, salle de Mars (fig. 7); elle provient de l'île Cù-lao Ruà. Ces pièces à tenon rectangulaire ou carré, à lame large et lancéolée, doivent être comparées au ko

malgré la disposition légérement récurrente de leurs

ailes latérales ou épaulements.

Cette disposition pourrait tendre à s'opposer à la comparaison; en effet, d'après la répartition de l'ornementation, le ko triangulaire en bronze était certainement emmanché, l'axe de la pointe perpendiculaire au manche; or la disposition récurrente des talons des 2



Fig. 7. - HACHE.

pièces en pierre est comparable à celle qui s'observe chez certains objets (fig. 8) (1) qui, d'après la forme de leur tranchant et de leur talon, étaient vraisemblablement des bèches, leur axe prolongeant le manche; mais il se peut que celui-ci ait été coudé et que ces outils aient été

che; mais il se peut que celui-ci ait Fig. 6. — HACHE. été coudé et que ces outils aient été emmanchés comme des binettes. Il s'agit, en réalité, de deux types différents et la faible récurrence peu accentuée des objets recueillis par Holbé et par Grossin, permet d'envisager deux modes d'utilisation avec manche dans le

plan d'aplatissement, soit que ce

manche ait été perpendiculaire à l'axe de la pointe, soit qu'il ait été situé dans son prolongement.

Les magnifiques ko décrits par M. Osvald Sirén, sont, de toute évidence, des objets cérémoniels; ces objets sont-ils toujours dérivés de prototypes ayant servi d'armes? Il ne faut pas oublier que les Chinois, comme les Annamites, ont l'esprit fort peu militaire et que bien des rites mi-politiques, mi-religieux sont en rapport avec l'agriculture. Rappelons-nous que l'empereur de Chine semait tous les ans 5 céréales dont le riz et le blé, et qu'une cérémonie rituelle de printemps, analogue, manifestement inspirée par la Chine, a lieu encore à la cour d'Annam (²). Les ko (?) en pierre de Cochinchine peuvent avoir servi d'outils agricoles, par




Fig. 8. - HACHE.

exemple à travailler dans la boue des rizières. Je ne fais que signaler une possibilité, car ils peuvent très bien avoir servi d'armes.

⁽¹⁾ Croquis pris au Musée de Nantes; Cochinchine (d. p. M. de LAPRADE).
(2) Faits rappelés par Jean BRUNHES (1925, pp. 305 et 329).

Je propose pour ces curieux instruments lancéolés le nom de ko en pierre; le terme n'est peut-être pas très exact, mais il est aussi convenable que celui de « hache » lorsqu'il est appliqué à divers instruments en pierre.



Fig. 9. — Pot-GNARD EN JADE A MANCHE DE BRONZE.

Les poignards de Binh-ca. — M. Osvald Sirén figure également un poignard en jade à manche de bronze incrusté de turquoise (pl. 17, fig. B=fig. 9); je ne puis m'empêcher de le rapprocher, sans pouvoir faire plus, des « pointes de lances ou de sagaies (?) en schiste (¹) provenant de Binh-ca (Tonkin, aux environs de Tuyên-quang) et signalées par M. Mansuy (1920, pl. 17, fig. 4, 5, 6). Ces pointes sont minces, assez acérées, de section losangique; deux d'entre d'elles ont le talon brisé, l'autre a le talon en partie conservé; leur longueur est variable; la plus grande, brisée, atteint encore 115 millimètres.

Le poignard de jade est attribué à l'époque Yin. M. Mansuy (1924, p. 29) a rappelé l'existence des pointes de Binh-ca à propos d'objets de Mandchourie méridionale signalés par Torii.

La poterie au panier. — M. Sirén représente des vases de l'époque Tcheou (1134 à 255 av. J.-C.) ornés du « dessin de natte » (mat pattern) et faits à la main. Il s'agit, à mon avis, de poterie au panier ou d'une copie de poterie au panier; je me refuse à admettre l'explication avancée par M. Andersson: recherche d'une meilleure surface de chauffe.

Les formes sont variées, il y a des tripodes (li), etc. (pl. 28). J'ai précédemment signalé la ressemblance des poteries actuellement fabriquées à Nhommalat (Laos) et de celles trouvées par les RR. PP. de Pirey dans les dunes de






Fig. 10. - POTERIE DE NHOMMALATH.

⁽¹⁾ M. Andersson a signalé, du Honan, des pointes de flèche en schiste (Тепинаю DE CHARDIN, 1926, p. 118). Il est curieux de constater que, pour les objets de schiste, nous trouvons encore des points de comparaison dans la région de la Baltique (SCHETELIG, 1926, p. 31-34); mais l'on ne peut étayer aucune hypothèse sur ces faits de convergence, dus à la matière première.

Tam-toà près Đông-hới (PATTE, 1925, pl. vi, fig. 1-3); j'ai cu le tort d'indiquer les premières comme préparées à l'aide du procédé au panier. M. Cœdès, directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, veut bien me signaler que les poteries de Nhommalat sont faites à l'aide d'un tour primitif, que les stries, donnant l'apparence d'empreintes de panier, sont obtenues, avant cuisson, à l'aide d'une spatule striée et du support de base lui-même; il s'agit donc d'une imitation de poterie au panier; il y a encore, jusqu'à un certain point, survivance (¹) et il n'est pas inutile de figurer des types actuels du Laos, d'après des photographies communiquées aimablement par M. Fromaget (fig. 10). Les anciennes poteries au panier de Tam-toà et les imitations actuelles du Laos méritent d'être rapprochées des produits protohistoriques chinois.

Les anneaux de jade. - M. Sirén présente des anneaux de jade rituels dits pi (pl. 69 et 70); les uns sont fermés, les autres interrompus le long d'un rayon (pl. 70, B; coll. Gieseler). Ils ne sont que provisoirement attribués à l'époque Tcheou, car la forme est restée immuable à travers les siècles (p. 59-62), ce qui est logique pour une forme aussi élémentaire. Ces anneaux sont bien connus des préhistoriens en raison des comparaisons et rapprochements que l'on a tentés pour les anneaux trouvés dans les sépultures énéolithiques d'Occident (Morbihan, etc.) (2). Ces anneaux rentrent dans la catégorie des inventions que j'appelle conceptions élémentaires. Il faut observer des associations et mieux des combinaisons de conceptions élémentaires pour se permettre des rapprochements. Mais il est intéressant pour nous de savoir (p. 60) que les grands anneaux plats dits pi ont été, à l'origine. des emblèmes du Soleil ou du Ciel, donc aussi de l'Empereur. Il est à remarquer également que le rayon intérieur doit être inférieur ou au plus égal à la moitié du rayon extérieur; si les proportions diffèrent, ce sont des yuan ou des hou, non plus des pi, et le sens varie. Que ceci nous mette en garde contre les comparaisons trop généralisées. L'empereur donnait des pi aux princes pour qu'ils les portent. Dans les sépultures, il semble que les pi soient placés sur la poitrine ou sous le dos. M. Sirén signale des pi dans une sépulture coréenne du IIIª siècle.

On connaît de semblables anneaux de Samrong Sen (Cambodge) (2). M. Mansuy et M. Chauvet, entre autres, en ont figuré; les exemplaires figurés par M. Chauvet et par M. Mansuy (1923, p. 6, pl. tv) ne répondent pas à la définition des pi.

(3) Mile Colani (1928) en a découvert également à Cho Ganh, etc.

⁽¹⁾ Cette survivance d'une ornementation imitant les empreintes de panier est un fait banal signalé ailleurs en ethnographie (cf. en particulier : BREUIL, 1926, p. 369).

⁽²⁾ Cf. Bibliographie in Dechelette. 1908 (Manuel..., pp. 520-523); Chauver, 1927, p. 296; Capitan, 1909.

Comparaison avec l'âge du Fer au Caucase. — Deux plaques de bronze de la collection Oppenheim (Sirén, 1929, pl. 62 = fig. 11) sont en forme d'animaux assis, les membres sont grêles, de largeur presque uniforme, les gueules




Fig. 11. - PLAQUE DE BRONZE.

ont un aspect très spécial, et je ne puis m'empêcher de songer, en les voyant, aux gravures sur ceintures de bronze, représentant soit des quadrupèdes soit des hommes, appartenant à l'âge du Fer et provenant d'Akthala dans le massif du Lelwar (DE Morgan, 1927, p. 296-297, fig. 296-297; DE Morgan, 1921, p. 236, fig. 131). Il y a aussi une certaine ressemblance avec des figurations des sépultures de Koban (Osséthie) (DE Morgan, 1927, p. 315, fig. 320, p. 323, fig. 230; DE Morgan, 1926, p. 235, fig. 130) ainsi qu'avec deux animaux affrontés (DE Morgan, 1927, p. 329, fig. 338, d'après Chantre).

Ce n'est pas la première fois que ces découvertes du Caucase se prétent à des comparaisons avec des pays plus ou moins éloignés. Chantre (1880, p. 837) comparait les trouvailles de Koban à celles de Hallstatt, de Villanova et de Bismentova en Haute-Lombardie. Déchelette (1910, p. 65) reconnaît que, en particulier, des plaques de ceinturon gravées et même ornées d'émaux champlevés à figures d'animaux, peuvent avoir été inspirées par l'art oriental (Perse, Chaldée) et qu'il y a des affinités manifestes

avec l'Europe centrale, affinités dont l'origine serait égéenne. Celles-ci s'expliqueraient par des influences d'origine commune, suivies de dégénérescence (p. 525). Quant aux émaux des plaques de ceinturon, ils correspondraient, par leur composition, à ceux d'Egypte et d'Assyrie. La prolongation du rayonnement de la culture assyrienne jusqu'au VIIIe et VIIe siècle est d'ailleurs démontrée par la découverte de cunéiformes dans la vallée de l'Araxe. De Morgan (p. 329), à propos des animaux affrontés de Koban, a remarqué qu'il s'agit d'une conception non indigène et que l'idée, sinon l'objet, était venue de Chaldée, d'Assyrie ou de Phénicie.

On a, d'autre part, trouvé à Koban un scarabée phénicien (?) et de l'ombre balte; le commerce se faisait donc dans différentes directions. Aussi les analogies relevées plus haut entre le Lelwar et l'Osséthie sont-elles très naturelles; d'ailleurs, de Morgan avait déjà écrit (p. 327) que les gravures d'animaux d'Osséthie rappellent beaucoup celles du Lelwar. Cet auteur avait également attiré l'attention sur les relations entre le Lelwar et la région du Tigre et en avait donné des preuves (p. 330). De Morgan a admis aussi les analogies entre les civilisations de Hallstatt, d'Arménie et d'Osséthie (1921, p. 142) et considéré (ibid., p. 237) comme possibles des relations commerciales avec la région de l'Altaï, ceci, d'une part, d'après des découvertes récentes en Sibérie, d'autre part, d'après celles de vases zoomorphes et de certaines ciselures en Osséthie.

Nous sommes donc amenés à des comparaisons avec des manifestations artistiques contemporaines de la civilisation hallstattienne d'Europe; or, les bronzes chinois, qui nous intéressent, datent de l'époque Tcheou, époque qui a duré de 1134 à 255 av. J.-C; on ne peut pas rêver une coıncidence plus parfaite.

Les relations entre la Chine et l'Occident ou le proche Orient remonteraient d'après les découvertes récentes d'Arne, d'Andersson, à l'âge du bronze (civilisations de Suse ou d'Anau). Des relations à l'âge du fer ont été pressenties depuis longtemps; Paléologue (1887-1910, p. 102) a signalé des influences chaldéennes; Mou wang (1001 à 946), empereur appartenant justement à la dynastie Tcheou, fit un voyage dans les contrées de l'Occident de la Chine; il ramena des ouvriers et des architectes, le pays n'est malheureusement pas précisé, Médie, Chaldée, Assyrie, Susiane, Chaldée? Paléologue s'est donc cru autorisé à comparer certains monuments chinois dit tat (p. 103) avec les grandes tours à 7 étages et à escaliers extérieurs de Chaldée et d'Assyrie (1).

Dans ces conditions, le rapprochement entre les bronzes chinois et les gravures du Caucase n'a rien d'extraordinaire (2). On ignore quelles sont les relations entre les civilisations de Hallstatt et de Koban; de Morgan (1921, p. 234) a suggéré que les tombes d'Osséthic seraient les témoins du passage

⁽¹⁾ Dussaud (1914, p. 214) a considéré comme superficiels les rapprochements entre l'art mycénien et celui d'Extrème-Orient; le meilleur avait trait à la représentation du « galop volant ». Le « galop volant » se retrouve bien à l'âge du fer en Osséthie (de Morgan, 1027, fig. 336, n° 13); mais n'est-il pas téméraire de comparer le cheval de Koban et le griffon de Mycènes (Dussaud, fig. 154)? Le « galop volant » est une conception élémentaire capable, comme toutes, de germer n'importe où, en tout temps, chez les Magdaléniens de Saint-Marcel (Indre) par exemple.

⁽²⁾ On a déjà cherché à expliquer l'ornementation des bronzes chinois archaiques, par une dérivation du Proche-Orient. Rostowtzeff, cité par Andersson (1925, p. 31), pense que certains types n'ont pas été inventés en Chine, mais qu'il s'agit des types favoris de l'art assyro-babylonien qui les aurait tenus lui-même de l'art sumérien; il serait impossible de supposer que des créations aussi particulières aient été inventées indépendamment par les Sumériens et, plus tard, par les Chinois. Le rapprochement proposé aujourd'hui a le gros mérite de respecter les synchronismes.

des Hallstattiens au travers du Grand Caucase; elles dateraient de l'époque où les Aryens, dans leur marche lente vers l'Occident, seraient entrés en possession du fer (1927, p. 338). De Morgan considérait ceci comme une pure hypothèse et il écrivait: « Ce que nous venons de voir élargit singulièrement le champ de cette civilisation (hallstattienne), mais ne donne pas la solution quant à son origine » (ibid., p. 338). Après avoir fait le rapprochement entre les gravures du Caucase et de Chine, je fais mienne la phrase précédente; il faut, d'ailleurs, être réservé quant au rapprochement lui-même; les convergences sont aussi, sinon plus, courantes en art qu'en zoologie, et il se peut que les deux productions artistiques n'aient rien de plus en commun que le canard et le Trachodon, reptile crétacé à bec de canard.

M. Osvald Sirén signale une convergence ou une ressemblance très curieuse entre les tao-t'ie chinois de l'époque Yin et certaines images de têtes démoniaques ou bestiales appartenant à des monuments de l'Amérique centrale, stèles, mosaïques, poteries du Guatemala, de l'Honduras, du Mexique, monuments attribués, les uns à l'art maya, les autres à l'art zapotèque et aztèque (pl. 21). Les analogies sont frappantes, à tel point que l'on ne sait si elles sont un appel à l'audace ou à la prudence (1), audace dans le cas

particulier, prudence en général.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler, par un exemple, la complexité des problèmes relatifs aux influences artistiques. D'après plusieurs archéologues, Pottier, Salomon Reinach, etc., il faut rechercher en Perse, en Assyrie, en Susiane, l'origine de certains motifs de la décoration mérovingienne (²). Ainsi que l'a parfaitement exposé Salomon Reinach (1921, p. 290-292; 1922, p. 106), la décoration mérovingienne qui rappelle plus celle de l'ancienne Gaule que celle de la Gaule romaine, ne doit des affinités avec Byzance qu'à une communauté d'origine; l'art barbare, comme l'art byzantin, a été influencé par la civilisation gothique de la Mer Noire et celle de la Perse des Sassanides, le courant s'étant propagé vers l'Europe par l'Arménie et le Caucase. Certains caractères de l'art mérovingien se retrouvent d'ailleurs, plus anciennement, parmi des objets de Hallstatt et du Caucase (Koban).

Justement, un bijou mérovingien de la nécropole de Lavoye (Meuse) (Musée de St-Germain, nº 57274; REINACH, 1921, fig. 170) se trouve présenter un certain air de parenté avec le bronze chinois étudié; celle-ci ne serait donc pas fortuite; elle s'expliquerait par l'influence prolongée d'un même

foyer.

⁽¹⁾ Pour la bibliographie, voir, outre S. REINACH, CHAUVET, 1907, et MORIN-JEAN, p.

⁽²⁾ Sur l'origine mongolique des Américains, voir, en particulier : LICENT et TEILHARD in L'Anthropologie, 1925, p. 63, à propos d'instruments agricoles. — Voir plus haut les comparaisons avec l'Extrême-Orient fournies par les haches américaines à tenon et à perforation. Voir enfin Rivet, 1925, p. 295.

En résumé, la dificulté rencontrée dans la désignation des objets par suite de la variété d'usages ou de sens des pièces en apparence voisines, difficulté se trouvant par suite dans les rapprochements, doit être méditée par les préhistoriens. Le cas des anneaux-disques est typique à cet égard. Mais il n'est pas moins vrai que la protohistoire chinoise nous a amené à des rapprochements avec le Caucase d'une part, avec l'Indochine d'autre part; ces derniers sont les plus fermes, ils ont trait aux haches à tenon, aux ko en pierre de Cochinchine, à la poterie au panier, aux anneaux de jade. Plusieurs des faits comparés débordent d'ailleurs du domaine de la Chine, de l'Indochine et du Caucase. Les comparaisons suggérées par les belles planches du travail d'Osvald Sirén n'amènent pas toujours à de fermes conclusions, elles méritaient néanmoins d'être enregistrées; elles peuvent devenir fertiles en conséquences.

C'est pour moi un devoir que de remercier M. Osvald Sirén qui a bien voulu m'autoriser à reproduire au trait quelques-unes des magnifiques photo-

graphies qui illustrent son mémoire.

OUVRAGES CITÉS.

Andersson (J. G.), 1925. Preliminary report on archaeological research in Kansu (Mem. of the Geolog. Survey of China, Series A, no 5, juin 1925).

ASPELIN (J. R.), 1874. Sur l'age de la pierre des régions finno-ougriennes

(Cong. intern. d'Anthrop. et d'Archéol. préhist., Stockholm, 1874).

BREUIL (H.), 1926. Les origines de l'art décoratif (Journal de Psychologie normale et pathologique, Paris, Alcan, 1926).

BRUNHES (Jean), 1925. La géographie humaine, 3º édit. (Paris, Alcan). CAPITAN (Louis), 1909. Les grands anneaux de poitrine des anciens Mexicains. Comparaison avec les anneaux similaires japonais, océaniens et préhistoriques de la Gaule (XVIº Congr. intern. des Américanistes, Vienne, 1909, p. 103-106).

Chauver, 1907. Une fibule barbare en forme d'oiseau (Bull. Soc. arch.

et hist. de la Charente, séance du 12 décembre 1906).

Colani (Madeleine), 1928. Notice sur la préhistoire du Tonkin. I. Deux petits ateliers (Bull. Serv. Géol. de l'Indochine, vol. XVII. fasc. 1, Hanoï, 1928).

Evans (John), 1878. Les àges de la pierre, instruments, armes et ornements de la Grande-Bretagne (trad. franç., Paris, 1878).

Evans (John), 1882. L'age du Bronze, instruments, armes et ornements de

la Grande-Bretagne et de l'Irlande (trad. franç., Paris, 1882).

Mansuy (H.), 1920. Contribution à l'étude de la préhistoire de l'Indochine. II. Gisements préhistoriques des environs de Lang-Son et de Tuyen-Quang, Tonkin. (Bull. Serv. Géol. de l'Indochine, vol. VII, fasc. 2, Hanoï, 1920).

Mansuy (H.), 1923. Contribution à l'étude de la préhistoire de l'Indochine. III. Résultats de nouvelles recherches effectuées dans le gisement préhistorique de Somrong Sen (Cambodge), suivi d'un Résumé de l'état de nos connaissances sur la Préhistoire et sur l'Ethnologie des races anciennes dans l'Extrême-Orient méridional (Mém. Serv. Géol. de l'Indochine, vol. X, fasc. 1; Hanoï, 1923.)

Mansuy (H.), 1925. Contribution... VI. Note sur deux instruments en pierre polie provenant de l'île de Tré (Annam). (Mém. Serv. Géol. de

l'Indochine, vol. XII, fasc. 2, Hanoï, 1925).

MECQUENEM (R. DE), 1930. Outillage préhistorique d'un nouveau sondage profond dans l'Acropole de Suse (Anthropol., 1930, p. 225 sqq.).

Morgan (Jacques DE), 1925-1926-1927. La préhistoire orientale (ouvrage

posthume publié par Louis Germain, Paris).

Morin (Jean), 1908. Archéologie de la Gaule et des pays circumvoisins. Paris, Alcan, 1908.

Morlot (A.). 1868. L'archéologie du Mecklembourg, d'après les travaux du Dr. Lisch, comparée à celle de l'Europe centrale. 1ère partie. Âge de la pierre (Zurich, 1868).

MORTILLET (Adrien DE), 1913. L'Age du bronze en Chine (Rev. anthr.,

1913, p. 397 sqq.).

NILSSON (Sven), 1868. Les habitants primitifs de la Scandinavie (traduction française).

PALÉOLOGUE (M.), 1887-1910. L'art chinois. Paris, Quantin (1887, Bibl. de

l'enseignement des beaux-arts).

PATTE (E.), 1923. Notes sur le préhistorique indochinois. I. Résultats des fouilles de la grotte sépulcrale néolithique de Minh-Cam (Annam). (Bull. Serv. Géol. de l'Indochine, vol. XII, fasc. 1, Hanoï, 1923).

PATTE (E.), 1925. Notes sur le Préhistorique indochinois. IV. Le Kjökkenmödding néolithique du Bau-Tro à Tam-Toa près de Dong-Hoi (Annam). (Bull. Serv. Géol. de l'Indochine, Hanoï, 1925; et Bull. Ec. Franç. d'Extrême-Orient, XXIV et XXV).

REINACH (Salomon), 1921. Catalogue illustré du Musée des Antiquités

nationales au Château de St-Germain-en-Laye. T. II. Paris, 1921.

Reinach (Salomon), 1922. Guide illustré du Musée de Saint-Germain. 3º éd. Musée de Saint-Germain, 1922.

RIVET (P.), 1925. Les origines de l'homme américain (L'Anthropologie, 1925, p. 293).

Schetelig (Haakon), 1926. Préhistoire de la Norvège. Oslo, 1926.

Schetelig (Haakon), 1927. Préhistoire de la Norvège (Bull. Soc. préhistorique française, 1927, p. 176 sqq.).

VAYSON DE PRADENNE, 1924. L'étamage des armes de bronze en Chine (L'Anthropologie, 1924, p. 481 sqq.).

ÉTUDES INDIENNES ET INDOCHINOISES (*)

Par PAUL MUS

Membre de l'Ecote Française d'Extrême-Orient.

IV. - DEUX LÉGENDES CHAMES.

Introduction: Le Livre des Hymnes. — Dans ses Nouvelles Recherches sur les Chams, M. Cabaton a transcrit et traduit un livre d'hymnes auquel il joint un commentaire composé par un prêtre de Phanrang et renfermant, nous dit-il, « à peu près tout ce que les Chams savent de leurs divinités » (²): ce recueil serait comme l'inventaire des croyances non-islamiques actuelles. Mais le contenu déçoit. Le nom de yan In, où M. Cabaton a reconnu Indra, et une allusion à Sītā qu'il a cru rencontrer (³), voilà la part des religions indiennes, assez prospères jadis pour couvrir le pays de tant de sanctuaires, où l'on sait que s'abritent encore dans le Sud les dernières lueurs des cultes chams. Quelques hymnes s'apparentent à la légende historique (hymne à Pō Binsvor) (¹), et l'on voit ailleurs un héros, le Pō Riyak, s'en venir de la Mecque (mokah), ce qui trahit un apport islamique (³). Mais les textes n'offrent que des indications maigres et triviales sur ce panthéon mélangé. Qu'on en juge d'après l'hymne à Pō Klaun Garai, tel que l'a donné M. Cabaton:

«Le dieu Pô Klaun adore les filles. Il ne consent à manger les mets du sacrifice que rangés sur deux files, offerts entre la deuxième et la troisième veille.

⁽¹⁾ Voir BEFEO., XXVIII, p. 147, XXIX, p. 331.

⁽²⁾ A. CABATON, Nouvelles Recherches sur les Chams, PEFEO., vol. II, Paris, Leroux, 1901, p. 11.

⁽³⁾ Ibid., p. 116, n. 1; « yañ În est probablement îndra » et p. 11, n. 1; « une allusion à Sità est sans doute la preuve qu'il existait une version chame du Ramayana », cf. infra, p. 75.

⁽⁴⁾ Nouvelles Recherches, p. 118. Cf. E. Aymonies. Légendes historiques des Chames, Excursions et Reconnaissances, t. XIV, nº 32. Saigon, Imp. Coloniale, 1890, p. 164.

⁽⁵⁾ Hymne au « Roi des flots », Nouvelles Recherches, p. 117. Sur l'immixtion musulmane dans la tradition chame, voir surtout E. M. Durand, Les Chams Bani, BEFEO., III. 1903, p. 62, et Notes sur les Chams. III. la Chronique royale, ibid., V. 1905, p. 378.

"C'est ainsi qu'il faut disposer les oblations pour qu'elles soient agréables à Pō Klaun; il descendra alors de sa montagne, la tête ornée d'un beau

turban, les pieds chaussés, pour prendre part au sacrifice. » (1)

Cet exemple est particulièrement instructif, du fait que Pö Klaun Garai nous est connu d'autre source: un conte en partie traduit par Aymonier rapporte tout au long sa légende et la chronique royale, qui d'ailleurs ne se distingue guère des légendes, du moins pour les hautes époques, en fait un des premiers rois du pays (2). Pö Klaun Garai est encore vénéré dans le linga à visage de la grande tour rouge de Phanrang: elle a même pris son nom. Or il est clair que si l'hymne cité n'a rien de commun avec la légende populaire, rien non plus n'y évoque le dieu Çiva auquel, à Phanrang, le héros est ainsi identifié. Doit-on désespérer de textes qui ne se rattachent pas aux traditions indiennes et qui, pris en eux-mêmes, semblent presque dénués de sens?

M. Cabaton n'a pas décrit le manuscrit unique qu'il a utilisé. Il porte le nº 13 du fonds cham de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. C'est un mauvais cahier de papier annamite non collé, quatre feuillets écrits sur une seule face, pliés par le milieu, à la chinoise, en pages doublées de o m. 23 × 0 m. 25, et cousus le verso du feuillet à l'intérieur. L'écriture, au pinceau et à l'encre de Chine, est d'une main souvent confuse, hâtée plutôt qu'inexperte, et le texte s'avère fautil en maint endroit, comme la ponctuation, par traits verticaux simples et doubles, fréquemment maladroite. Au total, copie récente et peu soignée, observation qui n'est pas sans importance, le manuscrit présentant à la lecture de grandes difficultés, bien que le traducteur n'en ait pas averti.

"Etudiés avec attention, écrit au contraire M. Cabaton (p. 96), les alphabets et exercices conduiront sans peine du déchiffrement relativement facile des manuscrits à celui plus compliqué des nombreux documents épigraphiques de l'ancien Campā. » Or, les hymnes ne semblent nullement d'une lecture ou d'une interprétation moins épineuses que les inscriptions. On y rencontre des termes qui sont absents du dictionnaire publié par Aymonier et M. Cabaton, et les quelques lettrés qui subsistent en pays cham ne sont trop souvent d'aucun secours pour éclaircir ou corriger la leçon. L'auteur des Nouvelles Recherches n'en avertit pas (3), bien que ses traductions, données de plano,

(1) Nouvelles Recherches, p. 111-

(3) Ceci valant surtout pour les hymnes: M. Cabaton s'est montré plus circonspect à l'endroit des Prières des Grandes Fêtes (p. 119) et du Chant du Kadhar au sacrifice du buffle (p. 182).

⁽²⁾ Légendes historiques, p. 157. Cf. A. LANDES, Contes tjames, Exc. et Recon., t. XIII, nº 29, 1889, p. 53: l'histoire de Noix de Coco, čei balauk laü, est une variante populaire de la légende de Po Klauń Garai. Pour des analogies indonésiennes, voir références ap. R. O. Winstedt, The Folk-tales of Indonesia and Indo-China, JSBRAS, nº 76, 1917, p. 125. — Landes traduit une seconde légende du même cycle, op. cit., p. 128: Histoire du Seigneur Klong Garai; c'est celle de la guérison miraculeuse; cf. infra, p. 47.

soient parfois assez difficiles à apparier au texte. La médiocrité du manuscrit laisse espèrer que quelques lectures pourront s'améliorer à les serrer de plus près, en même temps que le progrès des études chames, dû pour une si large part à M. Cabaton lui-même, permettra de réduire certaines difficultés insolubles il y a trente ans.

٠.

Il convient tout d'abord d'observer que le texte est métrique, ce dont il semble que M. Cabaton ne se soit pas avisé. Selon les règles de la versification chame, les finales ne riment pas entre elles, mais chacune, dans le haut style, se répercute deux fois dans le corps du vers suivant, qui marque deux césures sur ces assonances. Ces éléments métriques sont fortement accusés à la récitation. Un exemple fera saisir le mécanisme:

yaḥ kyon hū anok likĕi kā nörāpā
papōk niçar dī grop adhvā
pākvoc tabon dī grop jalan ||
gaḥ tathik pānap dhor dī nauk butar
ton nī moḥ brĕi dan
dī grop pabaḥ lāmonō ||
doṃ nan nōrāpat can saun nōramō
pānap nī dhar dī lāmonō
saun abiḥ dī grop jalan || (1)

Dans ce passage il s'agit d'un roi qui désire vainement un héritier. Son astrologue dit:

« Si l'on veut que le roi ait un garçon, — qu'il accomplisse de bonnes œuvres sur toutes les routes, — qu'il fasse creuser des puits près de tous les chemins,

« Au bord de la mer, qu'il fasse des œuvres pies, sur la terre ferme, — qu'il pèse l'or pour le répandre en dons — à l'embouchure de tous les fleuves [ou : dans tous les ports]. »

« Or donc le roi dit à la reine - qu'ils devaient accomplir des œuvres pies aux

embouchures [ou dans les ports] - et en tous lieux, par tous les chemins. »

Niçar = niçal « cordial, complaisant, bienfaisant, œuvre pie » (D) [je renvoie par cette initiale à E. Aymonier et A. Cabaton, Dictionnaire cam-français, PEFEO., VII, 1906].—Butar = butat (malais butata < sk. bhūtala), la terre; ici, la terre ferme par opposition avec lathik; butar (D. om.) n'est plus connu que dans l'expression dih di butar, coucher en plein air, à la belle étoile.— Čan: les lettrés glosent [bi]can (sk. vacana); je n'ai toutefois pas d'autre exemple de cette aphérèse, qui semble bien brutale.

⁽¹⁾ On a coupé chaque vers par deux alinéas aux césures. Cette disposition répond aux arrêts qu'y marque le récitant. Elle a en outre l'avantage de faire ressortir les mots portant l'assonance, ce qui peut guider pour l'interprétation: c'est là que sont ordinairement les points faibles de la construction, particules vides, mots explétifs: nī, nan, lō rêi, ainsi que les éléments ou les articulations de sens les plus difficiles: doublets néologiques: carañ = carañ, parallélisme enchainant des emplois forcès, e. g. khañ répondant à bī draḥ, parallélement à carañ, caraḥ, etc.

J'extrais ces lignes d'un roman traduit du malais, qui est encore très populaire chez les Chams de l'Annam (1). Dans son état actuel, leur littérature montre toutefois peu d'exemples soutenus d'une prosodie régulière. Le livre des Hymnes en est bien éloigné. Les deux assonances qui étayent intérieurement le vers s'y retrouvent, mais le plus souvent sans répondre à la finale du vers précèdent. Le fait dénonce l'inconsistance du texte; des vers en ont pu tomber : du coup s'expliquerait assez bien l'incohérence flagrante de plusieurs petites pièces. On remarque d'autres traces de corruption dès qu'on se réfère aux règles de la versification, comme pour l'hymne à yan ln, mal ponctué et incomplet par endroits dans la leçon qu'on en a publiée; faute d'en avoir tenu compte, la traduction s'en est naturellement ressentie (2). Mais les ressources que la métrique peut fournir pour l'établissement et l'interprétation de nos textes se verront mieux après l'examen d'un morceau de quelque étendue.

On est en droit d'attendre certaines indications de l'emploi rituel des hymnes et des circonstances mêmes du culte. Les Nouvelles Recherches ne s'étendent pas sur ce point : « les hymnes aux divinités chames sont dans la mémoire de tous les prêtres; on les chante plusieurs fois de suite pendant les cérémonies » (p. 11). En décrivant la consultation de la pajau, l'auteur ajoute seulement : « le kathar. . . . chante les hymnes sacrificiels aux divinités chames. Une libation est versée pour chacune des divinités nommées dans les hymnes. L'alcool des libations est recueilli dans un vase pour être bu à l'issue de la cérémonie. A chacune des divinités correspond une prière chantée par le baçaih et le kathar. Ces prières ou hymnes sacrificiels s'appellent adauh daā Pō Yan, chants pour inviter les dieux » (p. 35). Il n'en est plus fait mention au chapitre qui traite des fêtes religieuses des Chams. Cependant ces morceaux sont chantés dans toutes les cérémonies : à celles du culte public où officient conjointement le baçaih et la pajau, comme à

(2) Nouvelles Recherches, p. 105 et 116.

⁽¹⁾ Ākayet devāmanū = hikāyat Devamandu, Cf. Ph. S. van Ronkel, Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum v. h. Batav. Genootschap v. Kunsten e. Wetenschappen, Verhand. v. h. B. G. v. K. e. W., Deel LVII, Batavia — La Haye, 1909, n° xci-xcvi, p. 99-104. La ville de Gañsa Indra devient en cham gançrik inra, etc... Je me demande si « Kanōrapā, nom d'un roi » [D], n'est pas bâti sur notre Kā nōrapā (supra, vers 1). Les informateurs d'Aymonier et de M. Cabaton connaissaient l'ouvrage. Ils ont même fourni le nom de Devamanū: « Devāmanō (sk. devamanī?): Devamani, an surnom de Çiva (?) » [D]. Cette étymologie n'est pas à retenir. De même « ākayet, commencement » [D] est un faux-sens; ākayet est l'arabe et malais hikāyat « histoire, récit ». Mais ce mot se trouve en fait placé au commencement des récits, en tête du titre: on a dû mal comprendre une explication de lettré.

Le texte cham est versifié; je ne suis pas en mesure d'établir si l'original malais qu'il traduit est l'hikâyat même, donc en prose, ou déjà une version métrique.

celles des cultes privés et domestiques où la pajau paralt ordinairement seule, assistée d'un simple modvon, parfois d'un kathar, qui font office de chantres Dans les cérémonies collectives célébrées aux temples, le récitant répète, semble-t-il, les hymnes de « tous les personnages divins qui ont, à un titre quelconque, illustré le pays » (1). Il ignore quelquefois un ou plusieurs des treize morceaux donnés par M. Cabaton — d'autres en ajoutent. Il importe de spécifier qu'éléments essentiels du rituel, c'est seulement par ces chants qu'est provoquée la « descente » des dieux, pātrun pō yañ.

Cependant, il suffit de parcourir la traduction de M. Cabaton pour s'en assurer, on célèbre les gestes de ces dieux sans joindre d'imprécations qui les lieraient magiquement. A l'examen se décèle un autre point notable : presque tous sont donnés pour des hommes divinisés et plusieurs chants relatent simplement un épisode de la vie du héros avant l'apothéose. Plutôt qu'il ne serait une formule abstraite contraignant la divinité, l'hymne cham a donc une efficacité magique certes, mais aussi lourde d'éléments épiques, voire dramatiques : l'état précaire des cultes ne permet pas d'en décider à première vue. Les pratiques et le mobilier cultuels, celui-ci malheureusement presque réduit à néant, prennent du coup un grand intérêt. Nous pourrons y trouver trace de quelques motifs tombés des hymnes.

Telles sont les remarques succinctes dont on peut s'aider pour l'examen de textes dont jusqu'ici l'intérêt n'a pas semblé égal aux difficultés qu'ils

présentent.

* *

Le premier hymne transcrit et traduit par M. Cabaton est l'hymne à Pô Ganyor Motrī:

« Commentaire cham. — Po Ganvor Motri « Seigneur chef des ministres », est le dieu des sculpteurs, des graveurs et des charpentiers. Pendant sa vie terrestre, Motri vécut en ascète et s'abstint toujours de manger de la viande de bœuf.

« Po Klaun Garai, le roi Lépreux, en fit son ami et son confident. Il le chargea plus tard de sculpter sa statue et celle de sa monture, un bœuf de cinq ans.

« Les statues terminées, Po Ganyor Motri les présenta au roi ; celui-ci,

après les avoir considérées quelques instants, disparut soudain.

« La figure qui orne le fronton du temple de Phanrang est Motrī; le linga à figure représente le roi Pō Klaun Garai; le bœuf de pierre placé à gauche dans le couloir du temple est Kapila, le bœuf du roi, que montent les morts dans les enfers.

⁽¹⁾ E. M. DURAND, Notes sur les Chams, V. La Déesse des étudiants. BEFEO., VI., 1906, p. 287.

"Hymne. — Motrī alla loin, il revint vers son frère et changea une épine en figuier religieux.

« Motrī s'éloigna encore, il revint vers son frère et créa le palmier

"Il s'en alla et revint de nouveau; avec une aiguille de palmier il toucha son frère.

« Son frère se retourna sur sa couche, s'éveilla et aperçut des éléphants qui s'avançaient.

« Des éléphants chams qui pénétrèrent dans l'enceinte du palais, passèrent devant lui et poursuivirent leur route. » (1)


La photographie du texte correspondant est reproduite page 101 des Nouvelles Recherches: c'est l'incipit du manuscrit, qu'on trouvera également ci-contre (Pl. VIII). On contrôlera aisément l'étude rapide que j'en vais tenter. Ma lecture est à gauche, à droite celle de M. Cabaton (2).

(1) Nouvelles Recherches, p. 106.

gloù (v. 4) « regarder », écrit avec un double croissant = σ + \dot{n} , paraît volontiers se prononcer glaù, comme s'il n'en portait qu'un = [a inhèrent +] \dot{n} . De même poù, prononcé $pa\dot{n}$ « entendre », etc... Le Dictionnaire donne les doublets graphiques glaù/gloù, $pa\dot{n}/po\dot{n}$, sans signaler l'équivalence de prononciation. Je m'en suis tenu à une translittération: $a\dot{n}$ chaque fois que le signe est simple, où quand il est redoublé. D'après Aymonier, le croissant sert à noter, outre la nasale et la voyelle σ , une autre voyelle qu'il transcrit \dot{a} , différente de a et de σ (Grammaire de la langue chame, Exc. et Recon., t. XIV. n' 31, 1889, p. 25, et Première étude sur les inscriptions tchames, JA., 1891, I, p. 13). Dans l'usage actuel je n'ai pas cru reconnaître de différence très accentuée.

Le préfixe $m\sigma$ est fréquemment écrit $m\sigma \hat{n}$. Pour Aymonier, la graphie est fautive : « ce préfixe dans les manuscrits est souvent écrit d'une manière fautive $m\alpha ng$, $m\alpha ng$ $an\alpha k$ pour $m\alpha$ $an\alpha k$ » (Gram, p. 40). Cette écriture répond pourtant bien à

⁽²⁾ Ibid., p. 102. Pour faciliter la comparaison, j'ai partout ramené la transcription de M. Cabaton à mon système, en principe celui du Dictionnaire, avec quelques changements. Je rends les consonnes ajoutées, en cham akhar praun « les grandes lettres » par la petite capitale: ñ, D, B. l'écris de même pa le pa écrit en cham da. Les semivoyelles y et v seront rendues, en toutes positions, par un même signe : yah, byuh, var, ganvor, appuyé sur une apostrophe quand le signe cham pend à un a de support : 'ya, 'vak. I'ai confondu la nasale gutturale figurée par l'adjonction d'un croissant ou trait ascendant et celle qui s'écrit par la lettre pleine, affectée, à la finale, du virama (cf. Dictionnaire, p. xvii). On pourrait rendre la première par l'italique : raun, l'autre par la lettre droite du corps : raun. Ainsi transparaîtrait la différence que l'écriture chame introduit entre les nasales dans anvēi et dans ankā: mots qui seraient transcrits anvei et anka. Mais cette finesse est inutile: il suffit d'observer que dans l'écriture des mss. les deux graphies sont interchangeables à la finale, et qu'à l'intérieur des mots à s'écrit par la lettre pleine devant voyelle (anan) ou semi-voyelle (banva; quelquefois, au Cambodge devant sifflante : sansai, D), par le croissant devant occlusive nasale ou devant sifflante - ces deux graphies notées ici l'une et l'autre par n seront donc, au besoin, aisément distinguées par position, c'est-à-dire par la considération de la lettre qui les suit.



INCIPIT DU LIVRE DES HYMNES : GANVOR MOTRI ET PO SAN (cf. p. 44).



nī danak pō ganvor motrī

nau bal morai bī Brai
rai svak darvai
dröň jrak dī ai ||
nau bal morai bi draḥ
rai svak čaraḥ
dröň jrak dī ai ||
nau bal morai khañ
rai svak čaraň
dröň jrak dī ai ||

nau bal morai bī mrai vak darvai drön jrak dī ai. nau bal morai bī drah rai vak çarah drön jrak dī ai, nau bal morai khan rai hvak čaran drön jrak dī ai.

'vork drži modik çaban dauk glori limon čam ryorp morai || limon čam ryorp morai ryorp moadhvai gan lan mordhī || limon gan lan mordhī morbai bat nī rauk rai mogyork ||

'vok drěi monik çadan dauk glan limon čam ryop morai limon čam ryop morai ryop moradvai khan gan [lan] mordhī. limon gan gan mordhī morai bat nī rauk rai morlvok.

J'ai souligné dans la colonne de droite quelques mots qui m'ont paru entachés de légères erreurs de lecture (†). On peut traduire :

la prononciation actuelle, du moins au Binh-thuận; on lit mơnkah, mơngvớc plutôt que mơkah, mơgvớc, même quand ces mots sont ainsi écrits. On dit mơnanok, mơnrai aussi bien que mơanok, mơrai et l'on peut même dire mơntoh, mơnbauh pour mơtoh, mơbauh. La nasalisation gutturale répond donc en cham, en toutes positions, à la nasalisation plus nuancée dont le prêfixe malais mê est affecté devant h, alif et consonne explosive ou sifflante (mên, mên, mên, mên). La prononciation chame flotte, mais fait manifestement un plus grand emploi que l'écriture de l'infixe n, que nous transcrirons donc chaque sois que nos mss. le donnent.

(1) Vers 1. Le mot que M. Cabaton lit mraî est nettement écrit araî (Pl. VIII, 1, 2; cf. infra, p. 46, n. 2). M. C. a d'autre part sauté un mot : raî. Vak corrigé en hvak est svak (l. 2, 3, 4). La correction hvak « manger » est incohérente et M. C. lui-même n'en a pas tenu compte pour la traduction.

Vers 2. Carah, lire čarah. Le ms. (l. 3) donne čareh « lotus » ou « échelle » [D]. Le contexte et la rime exigent la suppression du signe vocalique.

Vers 4. Monik m'est inconnu. Le ms. (1. 5) donne monik < nik a monter »; çadan, lire çaban (1. 5).

Vers 5. Moadvai, lire moadhvai (l. 7, cf. infra, p. 47, n. 1); khan, lire gan (l. 7). Vers 6. Gan, lire lan (imposé par le sens); morai, lire mobai; molvok, lire mogyork (cf. infra, p. 47, n. 3).

L'hymne s'achève par une invocation : daā po lyon bī thruk : « nous vous prions,

« Parti au loin (1), je reviens tard (2), je reviens arracher les épines de drön (3) dont vous êtes blessé, Seigneur!

« Parti au loin, je reviens en hâte, je reviens arracher les lancettes de drön

dont vous êtes blessé, Seigneur!

« Parti au loin, je m'en reviens tout roide (4), je reviens arracher les lancettes de dröñ dont vous êtes blessé, Seigneur!

« S'asseyant en grand apparat (5) sur le trône, il regarde les éléphants que les Chams amènent (6).

Seigneur, de festoyer à satièté ». M. C., dans sa transcription, a écrit khañ (pour $ly\sigma \hat{n}$): il rétablit $ly\sigma \hat{n}$ en note (p. 102, n. 5). Kh et ly sont facilement confondus. Toutefois, le signe σ et la lettre pleine rendant la nasale gutturale finale écartent ici la lecture khañ de M. C.; c'est bien $ly\sigma \hat{n}$ qu'a son texte, il faut l'y rétablir et sa note 5 est à supprimer.

(1) M. Cabaton a traduit nau bal par « s'éloigner » (cf. D., s. v. 4 bal). l'inclinerais à traduire « parti pour quelque temps...» [D., s. v. 5 bal < sk. velā], n'ayant pas jusqu'ici rencontré bal au sens de « loin, éloigné » dans les textes. Toute-fois, ce simple sentiment ne m'autorisait pas à corriger une traduction très admissible: je l'ai conservée. Les lettrés traduisent bal par « capitale ». Ils ne comprennent d'ailleurs plus cette phrase dont on trouvera ci-dessous un essai d'interprétation.

(2) Le ms. donne bī sraī. sraī se rapproche de srač (pron. sraī), srvač, srvak « sortir, passer, traverser ». Toutefois, si srač n'a pas une acception adjective, qui me reste inconnue, bī srač correspond mal à bi draḥ et bī khañ. Je corrige en bī thrvaī, adverbe de structure normale: le s et le signe combiné thv sont d'ailleurs

aisés à confondre (cf. thruk, Pl. VIII, I. 9).

- (3) Dron, rhapis flabelliformis L'Hérit. [D]. Les trois mots darvai, čarah et čarah désigneraient par métaphore le même objet: au propre, darvai = épine [D]; čarah = « flèche garnie d'une pointe de fer » [D] se dit aussi des aiguilles ou lancettes de bambou fichées en terre, la pointe en haut, en travers d'un sentier pour l'interdire; čarah serait un doublet de čarah, appelé par la rime (j'ai rencontré ailleurs l'alternance padak, padah, épée, à la rime, en même position qu'ici čarah, čarah). Les feuilles du dron (le trân des Cambodgiens) sont armées d'épines. D'autre part, son bois fibreux et dur pourrait s'employer au lieu du bambou pour la confection des lancettes. Je n'en ai toutefois pas rencontré l'usage. Par contre, des esquilles de bois de dron ont certains emplois rituels ou magiques. C'est ainsi qu'on en pique auprès des sépultures pour clouer l'âme défunte au sol et l'empêcher de revenir tourmenter ses proches. On en enfoace aussi dans des figurines de terre, selon l'universelle pratique de l'envoûtement. C'est plutôt sur ces emplois que s'appuie la métaphore dont use notre texte (infra, p. 47).
 - (4) Khan, solide, dur; ici marai bi khan, s'en revenir « tout roide » ?

(5) Vok drči, s'habiller, se parer; cf. 'vak drči, « se laver » [D],

(6) Ryσp morai. Le Dictionnaire a « ryσp, préparer, arranger », sens ici peu satisfaisant: il n'est d'ailleurs attesté qu'au Cambodge. Un bon lettré m'a traduit ryσp = appeler de loin, en criant. La plupart corrigent et lisent tyap « chasser ». Le sens fourni par D. serait utilisable à condition de faire de morai le verbe principal: ryσp morai m amener en bon ordre, caparaçonner et amener. "Les Chams amènent les éléphants en file (1) au milieu de la cour du palais (2).

« Les éléphants au milieu de la cour du palais (3) ramenant en

cortège de la chasse (?). »

La traduction reste incertaine en quelques points, surtout à la fin. Elle fait cependant apparaître un sens plus compréhensif. Les trois premiers vers sont du discours direct. Ai, employé sans déterminations, telles que [ai] nu, [ai] sā tyan, ne signifie pas seulement « frère aîné », comme le prend M. Cabaton, mais équivaut volontiers à un pronom personnel, et le plus souvent à celui de la seconde personne, acception respectueuse. Ce mot désignerait ici Pō Klaun Garai, de qui Pō Ganvor Motrī fut le ministre (¹). Les épines dont Pō Klaun Garai est blessé sont probablement toutes métaphoriques. Elles pourraient représenter (comme en sanskrit kanṭaka) les ennemis du prince, évoquant ses luttes pour conquérir ou garder le trône, aidé par le personnage énigmatique qui, ici, s'adresse à lui. J'y vois plutôt une allusion à la lèpre dont il fut atteint dans sa jeunesse. Un épisode de la légende soutient cette interprétation:

« Le Pō Klaun rencontre le Bhō Patih et se lie d'amitié avec celui-là. Ils vont et viennent, faisant commerce de bétel comme tout le monde. Ils arrivent à la roche fendue. Là, pris de maux à la tête et aux pieds, le Pō Klaun Garai ne peut plus porter le bétel. Très inquiet, le Pō Klaun Čan [= Bhō Patih] lui dit: « Permets-moi de te laisser là afin que j'aille prévenir ta mère, qu'elle prépare le riz et une gourde d'eau que trois hommes apporteront ». Ils viennent, ils s'approchent, voient la roche fendue et le dragon léchant le lépreux qui devenait resplendissant de beauté. Le Pō Klaun Čan réfléchit et se dit: « Celui-là même que j'appelais cadet est seigneur d'origine divine ». Il offre le riz, le bétel et la gourde d'eau au seigneur qui avait faim et devait manger le premier. Le seigneur fait des reproches à Pō Klaun Čan, lui disant: « Pourquoi m'astu quitté pour aller prendre ce riz ? Nous sommes unis comme des frères: je suis malade à en perdre le sentiment, et tu m'offusques! » [Note d'Aymonier: c'est-à-dire: « tu m'offusques en m'appelant seigneur, toi qui jusqu'à ce jour

(2) Modhi = modhir [D]; noter l'allongement de la voyelle et la chute de l'r, pour

la rime, cf. infra, p. 50, n. 3.

(1) Ganvor Morri n'est qu'un titre. C'était, disent encore les Chams, « le ministre qui gardait la porte intérieure du roi », définition imagée, qui explique bien l'application du titre au Civa dansant sculpté au tympan de la porte du sanctuaire, e. g. à Pō Klauñ

Garai de Phanrang.

⁽¹⁾ Moadhvai « en file indienne, un par un ».

⁽³⁾ Phrase difficile. Pour mobai bat nī, je n'ai aucun sens méritant mention; mogvok serait un doublet de mogvoč z chasser » < gvoč, gvcč [D] « chasser, prendre au lacet ». L'alternance k/č à la finale n'est point anormale: srvāk/srvāč, dvok/dvoč (dvič). La construction elliptique rai mogvoč « revenir de la chasse » se rencontre fréquemment en poésie: rai mokah « revenir de la Mecque ».</p>

m'as donné le titre de cadet » (¹)]. Y a-t-il contamination entre la légende de Pō Klauň Čan et celle de Pō Ganvor Motrī — ou mieux du Ganvor Motrī de l'hymne ? Ces deux personnages n'en font-ils qu'un ? Les deux textes s'accordent du moins sur quatre points essentiels : maux dont est affligé le seigneur — départ et retour de son ami — secours qu'il lui apporte — vocable dont il use en s'adressant à lui. Il semble donc que l'on soit en droit de s'aider du récit légendaire pour l'établissement et l'interprétation de notre texte, qui en a dû être comme une amplification métrique, dont nous n'avons plus que des fragments.

La seconde partie de l'hymne introduit un défilé d'éléphants. Suivant la légende traduite par Aymonier, l'élévation au trône de Pō Klauñ Garai a été l'œuvre de ces animaux (2): on ne peut rien faire d'une analogie aussi lâche (3).

Mais l'hymne fournit encore une indication intéressante: « S'asseyant en grand apparat sur le trône, il regarde, chante-t-on, les éléphants que les Chams amènent. » Or, à ma connaissance, il est sans exemple que l'ethnique ait jamais servi autrement que par opposition avec l'étranger : le peuple considéré en lui-même ou dans sa sujétion au souverain national se nomme normalement bvol, bhap, bhap parī, subhap palēi, etc... Si donc le mot cam paraît dans le fragment étudié, il appelle implicitement un terme antagoniste par rapport auquel il ait été dit, et qui sera tombé de notre mauvais texte. Il semblerait ainsi qu'intervint dans la légende de Pō Klaun Garai et par contrecoup dans celle de Pō Gavor Motrī le thème épars dans la tradition d'une influence extérieure s'immisçant en pays cham. Le délabrement du texte ne laisse pas présumer de sa nature. D'autres traditions mais confuses et qui devront être traitées avec précaution, appuient ce faible indice d'un rôle joué par l'étranger khur, la uv ou javā, dans la carrière légendaire de Pō Klaun Garai.

Quoi qu'il en soit, un premier point semble acquis : les hymnes rituels se fondent sur le cycle légendaire. Nous en trouverons plus bas ample confirmation. Il est ainsi manifeste que seule la légende complète de chaque dieu, si elle se retrouvait, donnerait un lien sensible aux vers décousus qu'on lui adresse, tout faits d'allusions à des thèmes apparemment perdus. Mais on voit quelles précautions sont ici nécessaires et que si la langue difficile des hymnes et leur mauvais état ne permettent souvent d'en comprendre un passage qu'à la lumière d'une légende parallèle, on risquera constamment de s'engager sur de fausses analogies, et d'autant plus qu'il y aura moins de points

⁽¹⁾ Légendes historiques, p. 160.

⁽²⁾ Ibid., p. 161.

⁽³⁾ Infra, p. 100.

clairement établis de par eux-mêmes dans le texte étudié. Nous devrons donc d'abord nous priver des facilités qu'offre la méthode comparative, traitant chaque morceau avec les seules ressources qui sont en lui, pour l'affermir, autant qu'il l'admet, en toute indépendance. A cette fin, rien ne sera plus

utile que l'étude de la métrique.

Le vers cham (kanaiñ āriyā) est normalement composé de trois membres (kanaiñ papit), de longueur variable, que déterminent deux césures : klau kanain papit nap jyon sa kanain ariya « de trois membres est fait un vers ». Le nombre de syllabes n'est pas fixe. S'il en manque une, on prolonge l'émission de la dernière accentuée. Une syllabe supplémentaire atone ne fait pas position et passe, sans rompre le mètre, avec la ou les syllabes atones qui séparent ordinairement deux ictus. Beaucoup d'irrégularités apparentes se laissent d'ailleurs réduire. L'écriture rend assez mal la prononciation chame actuelle : des doublets tels que akan = ikan, bakan = bikan = bukan, la fréquence de l'aphérèse : akan > kan, akauk > kauk, ne dénoncent pas des variantes réelles, mais l'irréductibilité de la prononciation à l'écriture. En fait, on ne dit ni akan, ni ikan, ni kan: la syllabe accentuée est précédée d'une aperture glottale qui n'a pas de notation alphabétique propre et que l'on exprime par l'une des voyelles brèves a, i, u. Il en résulte que pour les Chams euxmêmes, la notation ou l'omission de pareilles initiales restent arbitraires : d'où des licences métriques. Quoiqu'il scande 'kak nau kā byā « on l'attache pour l'envoyer à la reine », le scribe écrit fort bien ikak nau kā byā. D'autre part, si les préfixes non accentués mo, ka, etc., s'adjoignent dans le corps d'un vers ou tombent librement, c'est que leur vocalisme, et partant leur valeur métrique, sont presque imperceptibles. Il est souvent impossible de savoir à l'oreille si par exemple yah n'est pas précédé d'un écrasement de son préfixe ordinaire mo: (m)yah. La graphie moyah kyon kumëi « si on désire une femme », ne peut donc à la rigueur être tenue fautive, là même où le rythme demande yah kyo'n kumëi, en quatre syllabes: le préfixe reste hors de la mesure.

Il semble d'autre part qu'il soit loisible d'ajouter un pied ou deux à tout kanain papit, et surtout au premier : ce sont ordinairement des iambes, pied qui connaît en cham une fortune exceptionnelle, le fonds de la langue étant au moins pour moitié de dissyllabes oxytons à initiale brève. Mais de telles surcharges restent en somme l'exception. On peut ici les négliger.

Dans les formules métriques ordinaires, le premier membre est presque toujours le plus long et les deux derniers sont volontiers égaux. Les formules

5. 4. 4. 6. 4. 4, 10. 7. 7, sont particulièrement fréquentes :

nap san dvěi talěi yah kyorn kumët glori tvěi pajaih

« Quand on fait une maison, on [en] tire le [plan au] cordeau; - quand on prend une femme, - qu'on examine sa parenté!»

klak gop ranam uran tabyak son jan ran klau baléi

« Si vous quittez les voires pour prendre des amis - en dehors de vos

portes, - le monde se moquera de vous. »

Comme l'a noté M. H. Maspero (1), les vers chams « sont surtout caractérisés par la rime : le dernier mot du premier vers de chaque distique rime avec un mot place à peu près au milieu du deuxième vers. » - M. Maspero considère en effet comme un vers le premier kanain papil, comme un second vers les deux derniers membres, que je sépare l'un de l'autre : son « distique » est mon vers (kanaiñ āriyā). Dans le poème qu'il a excellemment édité et traduit, « l'hémistiche qui suit la rime est presque toujours une formule qui se répète à chaque distique. A la première strophe l'hémistiche final est toujours yan po Nagar, à la deuxième haup dauk di khan, etc... » Nous avons rencontré un exemple de cette forme de composition aux trois premiers vers de l'hymne à Pô Ganvor Motri. De tels refrains dénoncent peut-être une veine populaire : dans la poésie savante le dernier membre change au contraire à chaque vers et s'enchaîne aux premiers membres du vers suivant en rimant avec eux, comme plus haut dans l'exemple tiré du roman de Devamanu, ou comme aux trois derniers vers de l'hymne. Les treize pièces du recueil publié par M. Cabaton suivent l'une ou l'autre de ces règles dans les rares passages présentant un sens cohérent : on peut donc bien croire que les vers ne s'enchaînant pas sont les restes d'une version plus étendue.

Outre ces rimes, les kanain pavit admettent parfois une rime intérieure : la plus courante est au premier membre, de la pénultième à la quatrième

retrorsum, ou surtout de la finale à l'antépénultième :

kuno pō bidan blauh pan panvoc syam mo'lan dom ano'khan (2)

« Je vous supplie, ò déesse, de vous manifester et d'entendre, — ò très belle et très bonne, la prière — que je vous adresse! »

L'oreille discerne en cham trois espèces de rimes, qu'on peut nommer, à l'imitation des Khmèrs, rimes longue, moyenne et tronquée. La première repose sur des voyelles finales (syllabes ouvertes), obligatoirement longues (3).
La seconde porte sur des syllabes fermées par semi-voyelle, nasale ou siffiante,

(#) E. M. DURAND, la Déesse des étudiants, BEFEO., VI, 1906, p. 270-289.

⁽¹⁾ H. Maspero, La prière du bain des statues divines chez les Cam, BEFEO., XIX, v. p. 2.

⁽³⁾ E. AYMONIER, Grammaire, p. 31. L'écriture néglige souvent de noter cet allongement. De là vient que Himly ait pu parler de voyelles brèves à la finale, trompé par les transcriptions de Landes. Cf. K. Himly. Sprachvergleichende Untersuchung des Wörterschafzes der Tscham. - Sprache, Sitz. - B. d. philos. philol. u. hist. Class. d. A.W. M., 1890, Heft III, p. 337, 343.

ou affectées de l'anusvara. La rime tronquée joue sur des syllabes fermées par les sourdes k, t, p, ou par le visarga, h. On remarque parfois une disposition comparable à celle de nos rimes plates, les rimes longues et tronquées (ou moyennes) alternant comme nos féminines et masculines. Le meilleur exemple que j'en connaisse est fourni par le début de l'Akâyet Dēvāmanā (1).

Les lois de la prosodie sont assez difficiles à dégager des formules proprement musicales; les vers se chantant, selon les circonstances, sur des rythmes variables, leur scansion paralt présenter d'assez notables différences d'un système à l'autre. Le jeu des longues et brèves de nature et des allongements par position semble d'autre part influencé par la distribution des mots dans le vers. Un mot normalement prononcé riyak devient riyak au début du vers, l'initiale atone et la finale accentuée, brèves de nature, s'allongeant toutes deux; taadis qu'à la fin du vers on pourra scander:

yan po riyak n

et dans un membre intermédiaire :

hātan rīyak.

Un trait notable est souvent, au second membre, la prolongation de l'antépénultième comme pour préparer et mettre en relief la rime, appuyée sur la brève non accentuée qui la précède régulièrement:

kuno po bivan blauh pan panvoč sya — m morlás dom anorkhan 1

L'iambe morlan est ici très nettement détaché. A en juger sur ces débris, la métrique chame reconnaît les mêmes règles que la métrique cambodgienne, si l'on s'en rapporte d'autre part pour celle-ci à l'étude de M. Rœské (²). La coupe du vers, le mètre et les libertés qu'il admet, la nature des rimes et leur disposition, l'enchaînement sont pareils: le mètre ordinaire des hymnes est identique au Bat Phučūň lilā khmèr, dont M. Ræské fournit le schéma suivant:

(2) Rœské, Métrique khmère, Bat et Kalabat, Anthropos, t. VIII, 1913, p. 670-687, et 1026-1043.

⁽¹⁾ Une licence assez fréquente est la chute d'une occlusive ou d'une semi-voyelle finale, transformant une rime tronquée en rime longue : e. g. dans le passage cité p. 41. norapă pour norapat (écrit ainsi deux vers plus loin); modhī pour modhīr.

Il est intéressant de rappeler qu'au Cambodge comme au Champa les vers sont toujours chantes. Le même mètre « peut se chanter sur plusieurs airs: par exemple il y a plusieurs airs sur le rythme du Bat Kakatë ». A la fin de sa note sur la Déesse des étudiants, le P. Durand donne de son côté une liste de rythmes ou thèmes (ragam, sk. rāga) par lesquels l'orchestre doit répondre à l'appel du nom de chaque dieu (en l'espèce, d'ancètres divinisés) : rythmes du gurat, de la grande cymbale, du batan, etc. Il convient d'ajouter qu'après cette entrée instrumentale, rythme et mélodie sont repris par le kathar qui entonne l'hymne sacré: par exemple l'hymne à Po Klaun Garai se chante sur l'air dam çrī au cours de la cérémonie dite Rijā hatĕi; la kaīn yan règle sa danse sur le même rythme. C'estlà, en réduction, toute une séance dramatique. où se retrouve l'essentiel des danses religieuses javanaises ou cambodgiennes.

Au Cambodge, «il y a toujours, poursuit M. Ræské, un rapport entre le vers et le rythme. Autrefois chaque rythme correspondait à un état psychologique ou à une action du personnage que l'on représentait. Ainsi, pour chanter un combat, exposer un récit, on jouait le Bat pumnôl, ou bien sur l'indication de la souffleuse, on jouait l'air du Bantô kàk. Quand le héros marchait ou se baignait, on jouait le Bat Prohm kit et les descriptions se faisaient sur le rythme du Bat kàkatë. » On observe dans la récitation des hymnes chams ces changements de mélodie aux tournants de l'action : c'est ainsi que dans l'hymne à Pô Ganvor Motrī, entre le 3º et le 4º vers, mètre, rythme et mélodie accusent le passage du style direct à la narration. Telle formule rythmique correspond obligatoirement aux récits héroïques, une autre s'emploie pour les morceaux galants.

On a donc là quelques raisons de croire que le rituel cham a reposé sur une mise en scène plus ou moins rudimentaire de la Vie des Dieux. Ainsi se trouverait expliqué ce fait surprenant que dans l' « hymne » à Po Ganvor Motri rien ne ressemble à une prière et rien même à une glorification de ce personnage. Discours direct, fragments descriptifs, tout ce qu'on y rencontre se suivrait sans lien et resterait comme en suspens, si l'on n'accordait en dehors du texte quelque principe organique de continuité. Il est remarquable que le vrai héros du poème soit Pō Klaun Garai, à ce que l'on croit voir, plutôt que le Motri. Incohérente, à supposer que l'hymne soit une prière, la donnée répond au contraire très bien à notre hypothèse : si l'on a pu jadis représenter scéniquement l'entretien du Motri avec son seigneur, on conçoit que les fragments du texte devaient garder trace de sa subordination - et ceux-là mêmes où son rôle est assez notable pour qu'on soit venu à en faire un « hymne à Po Ganvor Motri » (1).

⁽¹⁾ Cf. P. Mus, Littérature chame in Indochine, ouvrage publié sous la direction de M. Sylvain Levi, Paris, 1931, T. I. p. 195. On comparera ces cultes dramatiques aux rites secrets décrits par M. Nguyên-văn-Khoan dans son très intéressant Essai sur le dinh et le culte du génie tutélaire des villages au Tonkin, BEFEO., XXX (1930), p. 107-130. « Pendant les cérémonies célébrées à l'occa-

Mais les danses rituelles sont confiées aujourd'hui à une unique danseuse, pajau ou kaïn yañ, aux mouvements d'une désolante monotonie: si jamais on a fait davantage, rien ne paraît plus, dans l'ordinaire des cultes, en témoigner matériellement. Oblations, libations, des chants et ces danses fastidieuses, voilà tout ce qu'offrent actuellement les cérémonies chames proprement dites (¹). Il serait donc peu profitable — si même notre hypothèse est fondée — de tenter une restitution de l'action dramatique en s'appuyant sur les fragments de texte conservés. Leur état n'autorise, on l'a vu, que peu d'espoirs et la légende en prose ou la tradition orale resteraient sur bien des points le seul recours: il est précaire. On se trouverait ainsi tout à fait désarmé, si certains cultes locaux n'apportaient parfois d'utiles éléments d'interprétation. C'est à l'examen sommaire de deux d'entre eux que s'attachera la présente étude.

. . .

I. — La Légende du Seigneur des Flots. — Le douzième hymne du recueil est intitulé par M. Cabaton «hymne à Patan Gahlău». Patan Gahlău, nous dit-il, est le nom du «roi du bois d'aigle»:

« Les [trois] rejetons de Gahläu et le Roi des Flots ont le même cœur. Ils ont conclu une alliance et fondé un royaume.

« Mille poissons escortent ces seigneurs qui reviennent de Mokkah.

« Ils reviennent de Mokkah et les poissons les précèdent.

« Au milieu de la nuit les poissons s'assemblent, ils suspendent à l'extrémité des vagues des clochettes qui se mettent à tinter.

(1) Plus complexe est l'ordonnance des cérémonies bani dites rifa; cf. E. Aymosten, Les Chams et leurs Religions, Rev. d'Hist- des Religions, t. XXIV, 1891, p. 291 sq.

sion de la grande sète (vão đám) un rite rappelle les traits saillants de la vie du gênie. On organise ainsi une scène de combat pour un gênie guerrier (village de Phù-dòng), une scène de cambriolage pour un génie voleur (village de Long-khé). Ce rite appelé hêm en annamite, très souvent tenu secret, est un des traits essentiels des cultes communaux... # (p. 123-24). Cf. encore R. C. TEMPLE, The thirtyseven Nats, a phase of Spirit worship prevailing in Burma, Londres, 1906, p. 60. culte de Kyawzwa, de son vivant ministre du roi de Pagan et mari d'une marchande de liqueurs fortes : « Kyawzwa se prit d'un goût soutenu pour les spiritueux de son épouse ; quand il se trouvait de sang-froid, il employait tout son temps à courir les combats de coqs et les feux d'artifice. Il mourut et devint Nat. . . Sous le pavillon élevé lors de sa fête, les natkadaws s'en viennent tous pareillement vétus d'un pasé rouge dont le bout est rejeté sur l'épaule, avec un turban rouge. Ils miment le tir de pièces d'artifice et la conduite d'un combat de coqs, et frappent à plusieurs reprises de la main droite leur biceps gauche (comme fait tout bon Birman pour lancer un défi à la lutte ou à la boxe); ensuite, ils dansent et attaquent le Nat-than : « Me voilà, c'est moi, Maung Kyawzwa, l'époux bien-aime de Ma Bome du village de Popa, dans mon habit rouge à paillettes : c'est moi qui me gorgeais de boissons fortes, qui raffolais de feux d'artifice et de combats de coqs...» Là-dessus éclate une musique orgiaque et les danseurs s'élancent en croisant leurs pas. »

« Le Roi des Flots entend leur son, il se change en cygne et nage à la surface de l'eau.

« Il se rend sur le mont Dil pour chercher un lieu de repos dans l'épaisse forêt.

"Sa demeure, gardée par des Annamites, est bâtie dans un site enchanteur, " (1)

Telle est du moins la traduction proposée dans les Nouvelles Recherches. Rétablissons l'incipit, visiblement très corrompu dans le Ms. Ch. 13; je lis:

nī danak võ tan gahläu

gahlau athal saun po hata nrayak nan pāk po sā tyan don panron blauh nap nogar 1

On voit du premier coup que les kanain papit I et III sont distendus par des interpolations: on essaiera d'en rendre compte plus bas. Le point le plus important est que le « roi du bois d'aigle » tombe de notre texte. M. Cabaton semble l'avoir implicitement tiré d'une correction de pō tan gahlau en pō patau [! patau] gahlau, matériellement inadmissible, et qui le conduit par surcroît à intituler, sans commentaire, « hymne au roi du bois d'aigle » un hymne au seigneur des flots. Le premier vers du texte porte bien hatan et non *patan, comme écrit M. Cabaton; tan, que donne le titre, n'est que l'abréviation de hatan (cf. hajyon / jyon, havan / van, etc.).

Tout ce début, il faut l'avouer, reste bien confus et l'on ne pouvait guère s'y reconnaître sans secours extérieur. En fait, l'hymne de M. Cabaton réunit deux fragments indépendants. Le titre et le premier vers sont le début d'un hymne aux Seigneurs Gahlau, Hatan mon por et Athal; on pourrait restituer:

> gahlău saun võ athal hatan morh nan kluu võ sa tyan ||

"Gahlau, les Seigneurs Athal — et Hatan moh, — [sont] trois frères de même mère », conformément au mètre, et à l'imitation du vers qui ouvre l'hymne aux trois Pō dans une version que j'en ai retrouvée:

> gahlāu saun pō athar hatan morḥ par klāu pō sā tyan ||

M. Cabaton a pris athal au sens de « lignée, race » : c'est ici un nom propre ; d'autre part,... sā tyan, plutôt que « [ont] le même cœur », signifie « [sortent] du même ventre, sont frères » — c'est du moins ainsi que cette expression

⁽¹⁾ Nouvelles Recherches, texte, p. 105, trad., p. 117.

est comprise aujourd'hui: 同胞兄弟, frères nés de la même matrice, glose le tri-huyện d'An-phước. Certaines traditions rapprochent le génie des flots, Pô Riyak (ou Rayak), et ces trois Seigneurs. Il est manifeste qu'un modvon a voulu ici l'introduire à leurs côtés (pāk pō sā tyan) dans la première stance d'un hymne auquel il était d'abord étranger: tentative maladroite et qui est allée contre le mètre.

L'hymne authentique aux trois Po se continue par une suite de vers dont le refrain est « dauk (ou rai) nap norgar»; le texte de M. Cabaton démarque cette formule (blauh nap norgar), dont le sens apparaîtra plus clairement dans l'original (1):

sā phun gihlāu klāu dhan
klāu võ sā tyan
dauk hap norgar ||
õ kan gihlāu klak glak
võ thai tabyak
rai hap norgar || etc.

« Le tronc c'est le Gahlau, les trois branches — [en] sont les trois Seigneurs frères, — Instituteurs du pays.

"Ce n'est point là un Gahlau échoué et laissé dans la vase (*), — c'est le Ciel qui l'envoie — pour l'Institution de ce pays. »

Quel est ce bois d'aigle (gahlău, gihlău) dont semblent issus les trois frères? On insiste sur son caractère surnaturel: c'est le Ciel qui l'envoie ("). Nap norgar, d'autre part, selon toutes mes autorités, veut dire ici non: « fonder un royaume », mais plus précisément: « donner la civilisation au pays. » (= sino-ann. hóa 化 dans giúo hóa 数 化). La légende a donc quelque analogie, au moins dans son détail, avec celle de la déesse Thiên-y-a-na, transportée également dans un tronc de bois d'aigle (4) et investie, elle aussi, d'une mission civilisatrice (5). Un thème commun semble se retrouver au fond des deux

⁽¹) Le troisième membre du vers, tel que le donne M. Cabaton, est augmenté d'une expression: don panron, dont je ne sais que faire. M. Cabaton lit don pacran, L'n est cependant une lecture certaine. Qu'est panron ? Faut-il corriger en panron = Phanrang: « s'établissent à Phanrang » ? Ou panron dérive-t-il de pron « s'efforcer, s'appliquer » [D], comme panraun < praun ? En tout cas, je ne vois pas clairement comment peut se justifier la traduction que l'on a proposée: « conclure une alliance ».</p>

⁽²⁾ Glak = glö!, glut, glut, e s'enliser, embourbé » [D]. On m'a expliqué glak par bauk: kayau glak = kayau bauk. Cf. D., s. v. bauk.

⁽³⁾ Le mot Pô employé seul a le sens de « pouvoir suprème, destin, providence », sens abstrait, sans spécification de la personne divine, cf. infra, p. 76, 1, 24.

⁽⁴⁾ Đào Trái Hann, Histoire de la déesse Thiên-Y-A-Na, BAVH., 1914. p. 164. — A. Sallet, La Légende de Thiên-Y-A-Na, 1, La Princesse de Jade, Extrême-Asie, juillet-septembre 1926, p. 12; II, Détails et particularités, ibid., avril 1930, p. 186.

⁵⁾ Đào Thái Hanh, loc. cit., p. 165; A. Sallet, loc. cit., 1, p. 13-14.

contes. Mais il n'y a pas lieu de s'étendre: l'hymne de M. Cabaton tourne court au premier vers, quitte le thème et passe au Pō Riyak, en omettant toutefois les premiers vers du chant qui est le propre de ce Seigneur des Flots.

Ce nouvel hymne resterait lui-même d'interprétation încommode, si l'on ne tenait mieux la légende dans une courte version en prose, d'une langue plus facile. Elle figure à la suite d'une recension de la Chronique Royale dont le Dr Sallet a fait don à l'Ecole Française d'Extrême-Orient — recension récente, sur deux cahiers de format écolier, l'un de 80, l'autre de 43 pages écrites: ils portent les numéros 42 (a) et 42 (b) du fonds cham. Le copiste, que j'ai retrouvé, n'a pu me montrer son original; sans qu'il en ait voulu convenir, peut-être a-t-il simplement mis par écrit une tradition orale (1). Outre la légende du Pō Riyak, il transcrit dans le cahier 42 (b) une version également en prose de la légende du Pō Tabai, inséparable de l'hymne au Pō yañ In. Les deux textes, d'inégale longueur, sont réunis sous le titre: ni damno y pō yañ dī hu dalam dak rai patau ō, « Histoire des Génies qui ne sont pas dans les Généalogies royales ». Le second sera examiné dans la suite de cette étude. Voici le premier:

ja aiḥ vā nosak ulā anaiḥ viḥ dī apvēi harēi 3 bahun 4. dī balan pāk.
nan tak dī kal pō rayak nau hayat dī monkaḥ hu ganroḥ blauh boḥ
caṃ kājaik kyon lvic rai patau likău dī grū nan pō no bī (²). kyon vok
morai mosuḥ mork caṃ vork. blauḥ pō no bī dī brēi mai o. caṃ hap patau
doṃ nan jō. dauk can pon gaun pō praun kā blauḥ vork nau. pō rayak
dauk can chvai lō dī boḥ gaun brēi. moyaḥ grū jan oḥ brēi mai, barūv
mon pādyak tyan lō hamyit yvon dauk hap dī caṃ rabaḥ lō. crōn plut
lvā dop mai krōḥ morlaṃ hadaḥ jyon harēi dī boḥ pō rayak o. barūv
mon grū dvaḥ dī boḥ ō. pō grū hvoc pā mai hap [jhak] dī yvon pak
nogar nī, blauḥ tablork 'yā pō praun mork glac, barūv mon grū hataṃ sā
bauh panvoc, moyaḥ ja aiḥ vā hō nau dī tasik nan ikan bon, moyaḥ nau
dī glai nan ramaun bon, barūv mon pō rayak mai montoh tasik ikan
camauḥ klaiḥ kauk, doṃ nan rup thork calaḥ dī kauk, akauk calaḥ dī rup.
pō rayak nap jyon rabuk tathauv lin monklaṃ dī grop pābaḥ laṃmonnō.
yvon boḥ yāu nan mork bā tagok nap jyon bamon bhuttik, pō grū amyon

⁽¹⁾ Il ajoute à la fin du cahier un poème de son cru sur les malheurs des temps et la déchéance de sa race : il a donc bien pu rédiger les pages précédentes sur de simples souvenirs.

⁽²⁾ l'ai respecté la ponctuation originale, souvent opposée à notre coutume: elle aide à restituer la construction et si souvent, par négligence, elle est réellement maladroite, encore faut-il y bien regarder. On écrit volontiers, comme ici, plusieurs phrases à la suite sans ponctuer, la barre verticale (je la rends par un simple point) servant alors surtout à détacher les passages en style direct, que l'absence de flexion rend difficiles à délimiter.

Boḥ yvoñ mork atuv talañ nan bhuktik hvoc vă haram tanuv akhar, mon pö grũ tathit nau jyoñ kayaun 'yā radak tol lvic pölisī, thron jyoñ yañ añan ja rayak, boñ tvēi atuv añan kuramat dī tuk, boñ tvēi cei añan cei trauñ.

monduh pö grū tathit jyon vok sā bon trā kayvā pō rayak amal hayat nan gunroh tol abih. saun pō riyak nan aval min.

« Ja Aiḥ vā, en l'an du Petit Serpent, naquit au feu le 3º jour de la quinzaine claire du 4º mois, un mercredi (1).

"En ce temps là, le Pō Riyak s'en fut vivre à la Mecque (²), où il passa maître ès-sciences magiques. [Jetant les yeux sur son pays.] il vit les Chams sur le point de n'avoir plus de rois. Il adressa cette prière à son maître, le Nabi: "Je voudrais rentrer pour arracher les Chams [à leurs oppresseurs] ». Mais le Nabi ne le laissa pas partir: "La royauté chame [, répondit-il.] est

(2) Nau hayat di monkah. Hayat = malais hayat, hayat, arabe hayat, vie. vivre. Pourtant le mot malais ne paraît pas signifier vivre à = demeurer. Explication fournie par un lettré de Phanri: « se retirer dans les montagnes pour acquérir des pouvoirs magiques ». La formule est fréquente au début des biographies de génies.

⁽¹⁾ Cette phrase semble une simple note incorporée au texte : les dernières lignes du récit présentent aussi ce caractère. Je n'ai pas retrouvé ailleurs la Aih va. Dans le texte, on lui attribue naturellement par anticipation le titre de Po Riyak qu'il n'a pris qu'après sa mort. Seul le guru l'appelle une fois par son nom personnel. - Sur l'expression naquit au feu, dih di apvêi, cf. D : e litt. coucher près du feu : accoucher (on entretient un feu auprès des parturientes); Dih di apvēi anok likēi, accoucher d'un fils »; la construction est ici d'un certain intérêt; elle fait ressortir toute la différence qui sépare le verbe cham du nôtre. Il est déjà surprenant de voir, dans l'exemple du D., une expression pour nous essentiellement intransitive « coucher au feu » admettre un régime direct. lei nos règles sont encore moins applicables : c'est l'enfant qui semblerait le sujet du verbe accoucher : « Ja Aih va coucha au feu...». C'est qu'en cham comme en malais, « lorsque la forme simple (sans préfixes) du verbe est employée, le verbe est le sujet logique de la phrase et le nom ou le prénom qui serait le sujet selon notre grammaire, lui est subordonné ». (R. O. Wisstedt, Malay Grammar, Oxford, 1937, p. 65, n. 1.) Cette conception penetrante a été pour la première fois suggérée par M. C. O. BLAGDEN dans son important compte rendu de R. C. Temple, A plan for a Uniform Scientific Record of the Languages of Savages: a What I conceive as possible is the treatment of the verbal idea, the action, process, or (if one may so style it) the dynamic element of the sentence, as the subject, making the words that we should take as subject, object, etc., subordingte to it, while the real predicate... would either be represented by a particle of affirmation or be already implicitly involved in the form of the verb-subject itself a (IRAS., 1908, p. 1204). Il faudrait donc ici construire: « En ce qui concerne] la Aih va, le coucher-au-feu [de sa mêre] advint le... » On notera l'analogie de la construction chame (pour le malais, cf. Winstedt, loc. cit., p. 167) et de celle qui place en tête de certaines propositions chinoises ce déterminatif général que le P. Lamasse nomme exposé préalable du sujet, et dont il fait si bien ressortir l'emploi dans son édition française du Sin Kouo Wen (2º éd., Hongkong, 1922, p. xiit sq.).

arrivée au terme [marqué par le destin]: c'en est fait d'elle! [Pour toi,] reste ici: attends, avant de t'en retourner, que le Seigneur veuille bien t'en accorder la permission ». Le Pō Riyak attendit très longtemps cette autorisation sans la voir venir, et pendant ce temps (¹) son maître s'opposait toujours à son retour; et son cœur brûlait au récit de tous les maux que les Annamites infligeaient aux Chams. [Enfin] il créa magiquement une pirogue (²) et s'échappa en secret au milieu de la nuit. Le matin, au jour levant, on ne le vit plus. Le maître se mit alors à sa recherche sans pouvoir le trouver. Il eut peur qu'il ne fût revenu ici pour malmener les Annamites et semer le désordre parmi eux (³). Craignant que le châtiment du Seigneur (³) ne retombât [sur sa propre tête], le Maître proféra cette malédiction: « Ô Ja Aiḥ vā! si tu t'en vas par mer, que les poissons te mangent! Si tu t'en vas par la forêt, que le tigre te mange! » Comme le Pō Riyak arrivait au milieu de la mer, les poissons le mordirent, lui coupant la tête, et la tête s'en fut, flottant à part du corps, le corps à part de la tête (5).

"Le Pô Riyak souleva une grande tempête qui ensevelit dans les ténèbres tous les ports de la côte; ce que voyant, les Annamites repêchèrent [ses restes] et lui élevèrent une pagode où ils lui rendirent un culte. Le Maître s'aperçut que les Annamites avaient recueilli ses restes pour les adorer. Craignant la perte (0) des formules magiques [qu'il lui avait transmises], il le fit renaître

⁽¹⁾ Moyah a ici le sens de cependant, or, mais = chin. cul 10. Mes deux principaux informateurs, le tri-huyên d'An-phước et le Bô-Thuận (cf. BEFEO., XXIX. 1923, p. 509 et 512), que je désignerai par les lettres A et B, ont l'un et l'autre une bonne connaissance des caractères chinois; j'en ai profité pour noter quelques correspondances: on ne prétend pas ici ramener la construction chame à la chinoise, mais celleci l'éclaire souvent mieux que la traduction française ou qu'une comparaison à nos grammaires. A (Phanrang) et B (Phanri) représentent chacun la tradition d'un des deux groupements chams subsistant en Annam. J'ai toujours indiqué la source de mes informations orales. Les traditions chames, en pleine régression, doivent être fixées avec toute la rigueur possible pendant qu'il en est temps encore. La localisation en est d'autant plus indispensable que les deux groupes accusent de notables divergences (cf. BEFEO., XXIX, p. 510).

 ^(#) Plut, canot fait dans un tronc d'arbre, cf. pluk « grand bateau » [D].
 (3) Tablok 'yā, bouleverser, détruire la nation. 'yā = 'yā yvon [B].

⁽⁴⁾ Po praun, le Seigneur suprême; commentaire de B.: po mohammat nobi açit po aulvah nobi praun: « d'Allah et de Mahomet, le premier est le plus grand Nabi ».

⁽⁵⁾ Suivant une tradition orale [A], la tête aurait êté recueillie à Phanrang et le corps à Phanri. Cette bipartition des reliques est un thême favori des amplifications populaires, où elle sert surtout à justifier la coexistence d'un culte dans les deux régions que sépare le massif du Padaran : chacune reçoit sa part.

⁽⁶⁾ Haram tanauv akhar. Haram, « ce qui est défendu, illicite, péché » [D], aussi: profanation, injures, revilement; selon B, ici = palai, « perte, destruction; en vain, en pure perte » [D]. « Le grū ne veut pas avoir en pure perte transmis sa science à son disciple, »

dans la personne d'un Kayaun de 'yā Radak (1). Parvenu au terme de sa vie (2), il devint [enfin] un génie qui prit le nom de Po Riyak. On lui rend un culte au rang des atuv sous le nom de Karamat dī tuk. On lui rend [également] un culte au rang des čei sous le nom de Čei Traun (1).

"« La raison pour laquelle le Maître le ressuscita, c'est que le Po Riyak avait acquis par la vertu de sa retraite à la Mecque les pouvoirs magiques les plus grands (4) et qu'il était initié (5). »

Toute cette légende est d'une teneur franchement islamique : le maître du Pô Riyak, le Nabi de la Mecque, n'est autre que Mahomet, et dans le Suprême Seigneur on doit reconnaître Allah. La version que je donne est due cependant à un kaphir qui, semble-t-il, s'est contenté d'éviter les noms de Mohammat et d'Aulvah, qu'un Bani eût sans doute écrits; — mais il n'y a là, on le sait, nulle interdiction. En tout cas, la légende s'est intégrée dans la tradition jat (°).

On notera que dans ce conte la Mecque ne prend pas le caractère fabuleux que lui attribue ordinairement la croyance chame; ce n'est pas cette ville

⁽¹⁾ Sic B (cf. E. M. DURAND, Les Chams Bani, BEFEO., III (1903), p. 54: a nagara Ka-Yen Yarda ». Il y a là un problème qui mériterait d'être repris à part). Les Kayaun, selon B, seraient des Mois demeurant dans le huyện de Tân-linh, phủ de Hoá-đa (Phan-ri), 'yā radak serait palēi 'yā radak, un village de cette circonscription [B]. — Tathit: transformer, métamorphoser [B: 化.]. D. om., mais cf. « Pō tathit, le dieu créateur », s. v. pō.

⁽²⁾ Pôrast, pōlithī, « vie, destin, destinée » [sino-unn. sò mịnh 數 命], forme dérivant du sanskrit puruṣa ?

⁽³⁾ Les atuv [D.: Mânes des ancêtres, esprits malins, fantômes, spectres, revenants] et les čěi [D.: Prince, maître, appellation des divinités inférieures] sont deux classes d'êtres surnaturels sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir ailleurs. Les premiers auraient pour chef le Pô Bargana, les autres le Čěi Çak bar bañvū. Le Po Riyak appartient aux deux ordres. Les noyês deviennent atuv de mer (atuv tasik): il serait leur chef sous le nom de Karamat di tuk. Son nom de čěi est « le Čěi Aubergine » (trauh).

⁽⁴⁾ Ganroh tol abih, superlatif absolu, cf. chinois 至極, 之至, siamois t'i sut, etc.
(5) Aval = initié [D]; on m'a donné a Phanri cette définition concrète: « di hu non ralauv ajah ralauv pabvěi ō = [qui] s'abstient de viande de lézard et de porc ».

⁽⁶⁾ B m'a fourni en guise de préface un court résumé de ce que les Chams jat les plus instruits savent de la Mecque: « tak di kal barûv jyoù tanôh riyā akan. rō uvivaḥ patrun zā bauḥ san mongrik di nogar monkaḥ. kā grop pō nobī trun nap dat kamrvai daa pak nogar nan dahldu. jā aiḥ vā anōk uran dunyā nau hayat pak san mongrik nogar monkaḥ. Juste après la création de la Terre et du Ciel, Allah fit descendre la Mosquée en la ville de la Mecque, pour que les Prophètes y descendissent réciter les prières, en cette ville, aux temps passés. Ja Aiḥ vā, [simple] enfant des hommes, s'en fut vivre à la Mecque dans la Mosquée. . » Cf. E. M. Dunand, Noles sur les Chams, VII, Le Livre d'Anouchirvan, BEFEO., VII (1907), p. 329. Voir Coran, II, 119; III, 90-91. Pour les Chams, c'est la ka'ba tout entière qui est tombée du ciel et non la seule pierre noire des traditions authentiques.

bienheureuse flottant dans l'espace, d'où les génies descendent (trun) miraculeusement, et ne viennent pas tout uniment en barque comme notre Po Riyak:

Po mai monkah morai livik

« Le Pō s'en vient de la Mecque et reste longtemps en chemin », chante-t-on dans un hymne. L'hymne au Pō Riyak, que nous donnons ci-dessous est plus net encore. La conception positive, géographique, pourrait-on dire, qui transparaît au contraire dans le récit en prose permettrait de l'attribuer à quelque conteur connaissant la Ville Sainte autrement que par la fable cosmogonique des Chams.

Réservons l'examen de quelques particularités: on en a vu assez pour pouvoir aborder l'hymne lui-même. La version que j'en donne m'a été communiquée par le tri-huyện d'An-phước (Phanrang): c'est le texte qui est chanté au temple de Sora-hái (II 🎉 (1). Toutefois j'ai introduit entre crochets deux vers fournis par le ms. de M. Cabaton: les deux versions sont trop proches pour mériter une présentation séparée (4).

nī danak pō riyak

moyaum riyak kyon jak kyon ghoh
nau tok ginroh
pak nauk monkah ||
trun di monkah morai livik
pö dil parik
pö oh tamö ||
pö oh tamö lač jhak
pö [dil] kānak

⁽¹⁾ Cf. BEFEO., XXIX, 1929, p. 510.

⁽²⁾ Le ms. de M. Cabaton a les vers 4-7 et 10-13, la version fournie par A les vers 1, 2, 3, 5, 6 et 8-15. Je désigne celle-ci par α, celui-la par β.

Vers 1, a: kyon jak kyon thit kyon ghoh. On a signale que le vers est susceptible d'extension Toutefois A lui-même condamne le pied kyon thit, qui sonne pauvrement entre jak, rimant intérieurement au vers avec riyak, et ghoh rimant à ganroh. Thit = pouvoir magique, cf. zonit, saint [D] et tathit, ci-dessus, p. 50, n. 1.

Vers 1. 2. 3; B om.

Vers 2. α °jiń°. A reconnaît qu'il a introduit ce mot au lieu de ° dil ° qu'avait l'original du modvon de Son-hái.

Vers 4-5 d'après β. Il semble qu'α ait fondu les deux vers; il donne: rō mai mañ daih sèi bā — sèi thāu akan di 'yā — kauñ rō marai.

Vers 6, sic α; β om. ° brok dayσp; β: ° kāu glam ° — ° akan et non ākam (Cabaton).

Vers 7, a om.

Vers 10; "čvoh ta ramvuv" [= rasuv?] Cab.: "dvoh ča sauv", incompréhensible.
Vers 11, sic x; A propose de corriger dil en din. β: νο παρ καυανή υαυή Ιγαυήυσή dva galauň dil blauh tamö. M. Cabaton a lu: "καιοή pour καυανή (sic β). Cf.
ann bo nong, pélican gris.

Po oh lamo po mai monkah thei thau akan rabuv kaun pā di 'yā 📗 Pō mai mo'nkah thèi bā ikan di 'yā kaun po tagok po mai di brok dayop kroh molam jak gorp kā glam lač Po ikan ghơn tvơt di kũ rayak tarrû poù ghon moñī | pagloh riyak kyon nau kyon bvoc Pămyit Bait pvoc dalam riyak | riyak coh tā bilik takai po pik nau saun riyak ||

riyak coh taamuv

takai po kuv

nau saun riyak

nap mokupon pon rah pon dvah pabah

dil blauh tagok ||

uran lač dil kavork

padoù jyoù kvok blauh dauk di dil ||

yan põ riyak byak jak

mork yvorn pābhak blauh dauk dī dil ||

jalan tvěi 'ya tathik

drök av kanik

kyo'n taum po klaun]

jalan tvěi svon gihul

drök av tamul

kyon taum po klaun |

« Gloire au [Po] Riyak, qui, désirant science et puissance, -- s'en fut acquérir la Vertu magique -- là haut, à la Mecque (1)!

⁽¹⁾ C'est la Mecque transcendante.

« Il descend de la Mecque et s'en revient à longues journées (1). — Mais arrivé devant Parik, — le Pō n'entre pas (2)!

« Le Po n'entre pas à Parik et maudit [le pays]. — Mais arrivé devant Kanak,

- le Po n'entre pas!

« Le Po revient de la Mecque : et qui l'a su ? - Les poissons par milliers

- l'accompagnent dans la mer (3).

"Le Po revient de la Mecque: et qui l'escorte? - Les poissons de la mer

l'escortent vers la côte (¹).

(1) Morai livik, mot a mot: s'en revient longtemps.

C'est sans doute encore sur cet emploi elliptique que repose le sens de Mer fourni par D. et dont on verra plus bas que la version γ semble donner confirmation. Dil a pu finir par désigner la grande élendue d'eau = la mer en général. En effet, s'il y a bien une lagune à Kanak (Ca-na des Annamites), par contre, je ne vois pas ce que peuvent désigner les mots dil Parik « le dil de Phanri » si ce n'est la côte à Phanri, la mer au large de Phanri, ou peut-être encore la large nappe d'eau formée par la rivière à son embouchure. Je traduis : devant Phanri. On peut risquer une traduction plus précise pour dvah pabah dil (vers 11). Pour dval, inadmissible ici, cf. infra, p. 65, n. 7.

⁽²⁾ Tout ce vers est difficile, le mot dil, écrit suivant le cas dil, dol, del, dvol, dvor ces deux dernières leçons par suite d'une confusion sur laquelle nous reviendrons]. n'étant plus compris clairement. A veut lire jiù ou din, que je n'ai pas rencontré ailleurs et qui désignerait une anse, une petite lagune ouverte sur la mer (?); B y a vu un nom de lieu : ultime ressource! Le mot revenant plusieurs fois dans les diverses versions, il semble qu'on puisse en éclaircir le sens. Notons d'abord les significations données dans D.: dil, mer, et dual, dual (khmèr tuol), tertre, plateau. Mais le cham dil repond à stieng til, bahnar del; et à til, etc., dans divers dialectes de la péninsule Malaise |cf. W. W. Skeat and C. O. Blagden, Pagan Races of the Malay Peninsula. Londres, 1906, II, p. 681]: « lieu, endroit, traces, piste ». B, ayant consulté les divers lettrés de Phanri, m'a donné spontanement comme équivalent le caractère & a lieu, endroit ». Il m'a fourni d'autre part l'expression dil 'ya = êtang, mare |confirmé par A, etc.]. Dans l'usage courant, il semble que le mot dil ne se soit conservé que dans cette expression. Il est probable que de là vient son emploi au sens d'étendue d'eau, avec ellipse de 'ya. La phrase: Don dvah pabah dil blauh tamo [8] s il flotte, cherchant l'embouchure du dil, puis il y entre . . . s impose ce sens, confirmé d'ailleurs par la légende en prose du Po Tabai que nous retrouverous plus bas et où on lit : čamauh 'ya nan jyon dil, ev 'ya tapyot, 'ya ralah, a cette étendue d'eau liaissée par une inondation forma [deux] lagunes (dit), nommées 'Ya Tapyot et 'Yā Ralan » [infra, p. 85]. En fait, la côte peu hospitalière du Ninh-thuận et du Binh-thuận, bordée souvent de dunes énormes, offre des lagunes qui sont les meilleurs ports naturels. Celle de Son-håi, où les gens de Phanrang croient que s'est fixé le Po Riyak, est complétement dissimulée, du côté de la terre, par le haut bourrelet des dunes rouges. De là vient l'expression dil kavok « la lagune cachée » du vers 12, infra.

⁽³⁾ l'ai mis le singulier: ce texte est tout à fait indépendant de l'hymne à Gahlau, etc., qui a fourni à M. Cabaton son premier vers et, du coup, quelques raisons d'écrire: « escortent ces Seigneurs qui reviennent de la Mecque ».

⁽¹⁾ Tagok : aborder, monter sur la berge-

« Le Pô arrive le soir, en pleine nuit. — On s'assemble pour [lui] jeter des pierres (1), — on s'écrie : « c'est le Roi des poissons ! » (2)

"Des grelots (3) pendent à la poupe (4); - les vagues brisent (5) - et

I'on entend sonner les grelots.

"Les vagues s'abaissent et [tous] d'aller et de courir ; — on entend une multitude qui parle — au milieu des vagues.

«Les vagues brisent, déferlantes (6), - et les pieds du Po montent -

suivant la vague.

«Les vagues brisent en nuages [d'embruns] (7), — et les pieds du Pô s'en vont — avec la vague.

« Il se fait un radeau (8) et va flottant de çà de là. — cherchant l'entrée — de la lagune, et puis débarque.

« On conte que dans ce coin caché — il bâtit une maison — et depuis il habite [au bord de] la lagune.

(2) D'après tous mes informateurs : un homme, roi des poissons, mais non un poisson

lui-même.

(3) Ghan, collier oraé de grelots [A, B]. Il est curieux que ce mot, traduit

« grelot » par M. Cabaton, manque dans D.

(5) Tarva ou tarra: briser (des vagues), cf. ra, murmurer, bruire [D].

(6) Coh tā bilik, cf. balik [D].

(7) Ta amav « ébranlé ..., fumée, nuage de poussière » [D]. - B. : « rapidement »,

sens qu'il tire apparemment de l'annamite mau, vite (!).

⁽¹⁾ Glam, lancer (des pierres, des rochers | Dl. A prétend que glam doit être lu glan « regarder », la nasale finale ayant été modifiée pour la rime (l'alternance om /on n'est pas absolument inconnue en cham : cf. sram/sran, étudier ; galam/galan, collier, vaum/vaun, bât d'éléphant, Dl. B traduit « pour s'élancer, pour se précipiter [vers la côte] » : c'est un peu forcé. J'ai accepté le sens de D., bien qu'il ne fournisse pas d'exemples à l'appui, ce qui ordinairement doit inciter à ne l'employer qu'avec prudence.

⁽⁴⁾ Ikū = ikū ahauk, poupe de navire [B]. M. Cabaton comprend ikū rayak, expression qui ne semble pas dans l'usage. L'enjambement est d'autre part moins communentre les kanain papit 1 et 2 que 2 et 3.

⁽⁸⁾ Nap morkadañ. Cabaton: se change en cygne. Nap morh hap... veut bien dire: « faire semblant d'être...», mais je n'ai pas rencontre hap morh... en cet emploi. « Se changer en » se dit yō [drēi] jyorh... qui ici convenait mêtriquement: yō jyorh kadoh don rah [kadoh, pélican, D]. L'interprétation de M. Cabaton, appuyée cependant par son commentaire cham, reste inconnue de mes informateurs. Elle est à écarter, du fait que l'expression reparaît dans un autre hymne, où elle s'applique au Pô Binnothvor, qu'on nous montre allant attaquer le pays annamite et qui ne passe pas pour s'è re jamais métamorphosé en cygne non plus qu'en pélican. Kadoh est un radeau [A. B], de doh, flotter. Nap morh kadoh, employer comme radeau, se faire un radeau de. .. Le grand prêtre de Pō Klaun Garai, qui n'admet pas l'interprétation de M. Cabaton, m'en a cependant offert une glose subtile: le Po « se change en cygne » (ou plutôt en pélican), par simple métaphore; c'est dire qu'il erre sur la mer comme cet oiseau, n'ayant plus de demeure où habiter. β a: nap mohkadoh don toh tyaun. B ne comprend pas; A: « fait un radeau avec un tyaun »: ce mot serait annamite, désignant l'arbre nommé en cham hadap [s un grand arbre à épines dont le fruit ressemble à celui du tamarinier», D]. l'ai

"Puissant, en vérité, est le Génie des Flots! — Les Annamites ont ramené sa dépouille (') — et il habite [au bord de] la lagune.

« Par le chemin qui suit la mer. — revêtant un habit jaune d'or (1), — il va

rejoindre le Po Klaun (2).

« Par le chemin qui suit le dos des dunes, — revêtant un habit brodé de fleurs (*), — il va rejoindre le Pō Klauň. »

On voit que les versions α et β , provenant toutes deux de Phanrang, à trente ans d'intervalle, sont extrêmement proches l'une de l'autre. Un modvon de Phanri m'a fourni, par contre, un recueil d'hymnes donnant de celui qui nous occupe un texte fort divergent. Nous désignerons cette source par la lettre γ (*).

çanon drei di paauk dauk maun ahauk po mai mora hvaiv || sěi Boh čuk av kanik mai morn tathik yō jyon akan | uran hu bamon praun dauk ro nap danauk nauk raun akan yvon čaiv galai hā khvan pô cro'h morai tabyak di dvor !! tănoh dvor monhavan pănorh jyorn gorn Po dauk di dvor !!

(4) Ms. pābhat = pābhak [D], que j'ai rétabli pour la rime. B: mok yvon pābhat w il a obligé les Annamites à l'adorer » [pābhat pour pā + bhaktik]. Subtilité.

(3) Selon A, l'habit jaune d'or et l'habit à fleurs sont une allusion aux sables jaunes et rouges bordant le chemin qui suit la mer, et à la végétation revêtant « le dos des dunes », que suit le second chemin.

vainement demandé à des Annamites un mot de leur langue comparable à tyaun (ailleurs vyaun). A et quelques modvon écrivent aussi daun. Si cette lecture se confirmait, on pourrait peut-être reconnaître là le sino-annamite thông Mi, pin. Selon A, il y aurait métonymie : se faire un radeau, un esquif d'un pin : ce serait : construire [ou conduire] une flotte [dans le cas du Pô Binnothvor] ou une simple jonque [dans le cas du Pô Riyak].

⁽²⁾ Kyań [nau] taum « pour aller rejoindre » [B]. Le ms. a khań, var. commune de kyaň. A lit tyaň, sous-entendant uau; « il va festoyer avec Po Klauň [Garai]». Cf. infra, p. 70-72.

⁽⁴⁾ Dans un autre recueil d'hymnes provenant de Phanri, le Po Riyak ne reçoit qu'un vers, correspondant au dernier de α; var. : pavak au lieu de panoh, dvol au lieu de dvor. Ce nouveau recueil sera désigné par la lettre δ.

« En s'appuyant (1) à un manguier, — on regarde la jonque — du Pō qui s'en vient de Huê (2).

« Qui a-t-on vu (3), vêtu d'habits jaune d'or, — s'en venir de la mer — [et puis] se changer en poisson?

« Les autres ont des temples spacieux où habiter. — Le Pô a fait sa résidence — sur le dos d'un poisson.

«Les Annamites dans leurs barques rament (1) [à grands cris de] hō khvan! (3) Le Seigneur (3) s'en vient, — sortant de la mer [ou de la lagune].

«Le terrain vers la lagune (7) forme des replis, — [à l'abri desquels] on élève des colonnes, — et le Szigneur [désormais] habite [au bord de] la lagune.»

(4) Sic, A, B.

(1) Čaiv = tiav (khmèr čév) [D].

 uraň lač dil kāvok padoň jyoň kvok blauh dauk dí dil β: tanoḥ dvor [= dil] mohavañ pānoḥ jyon gañ pō dauk di dil

« Le terrain vers la lagune forme des ondulations qui dissimulent celle-ci. — On élève un temple [ou: on plante des piliers, métonymie]. — et le dieu habite [au bord de] la lagune.»

⁽¹⁾ Canon [A] ou ganon [corr. de B] « s'appuyer contre ».

⁽³⁾ Qu; qui donc l'a vu.

^(*) Hô khvan = ann. hô khoan 胡 宽, exclamation rythmant l'effort. Il convient d'observer que cette exclamation reste en quelque sorte en dehors du vers [cf. la position de la rime]. C'est un fait dont j'ai trouvé plusieurs exemples : ces mots sont criés plutôt qu'émis suivant le cours de la mélodie. — Selon B, les Chams, qui n'ont plus de marins ni de pécheurs, se souviennent que le cri des bateliers ramant en cadence a été, dans leur langue : ti mi (?).

⁽¹⁾ Croh = sk. cri [D].

⁽¹⁾ Dvor, cf. au vers suivant: langh dvor mohavañ et dauk di dvor. Morphologiquement: dvor = dvol, khmér tuol, tertre, éminence [D]. Nous avons noté que ce mot dvor = dvol = dvl s'écrit fréquemment pour dil [supra, p. 62, n. 2]. Le passage est obscur. On nous a successivement montre le Po nageant dans la mer, puis monté sur un poisson, puis changé lui-même en poisson. On ajoute : « Les Annamites rament à grands eris et le Seigneur s'en vient, sortant du dvor : il n'y a pas de doute qu'on ne doive corriger dvor en dil et traduire : de la mer [ou peut-être de la lagune, ouverte sur la mer, et où le Po serait d'abord entre ?]. Po dauk di dvor, par analogie avec a et \$, s'interprête de même : « Le Seigneur habite [sur le bord de] la lagune ». Le début du dernier vers fait davantage difficulté. A lit partout dvor = monticule et ne comprend pas. B; α le sol vallonné [montueux: tānσḥ dvơl] se plisse — formant [comme] des colonnes - et le Po demeure au milieu de ces monticules. » Glose: « Au lieu de mettre le toit sur des colonnes, on avait jadis fait reposer le bout de ses poutres maîtresses sur le haut des dunes; l'intervalle entre deux de celles-ci, ainsi couvert, constituait la cella du temple, » le n'ai pas trouvé trace d'une telle tradition en m'informant sur place : c'est sans doute une subtilité de B. On n'est nullement obligé de chercher dans le premier kanain papit le sujet de panoh, verbe qui equivaut à nap, faire, construire, et se prend très bien à l'impersonnel. Le vers répond point pour point, à ce que je crois, aux vers parallèles de a et B:

Reste un dernier document: c'est le commentaire cham dont M. Cabaton a mis une traduction en tête de l'hymne, malheureusement sans transcrire le texte que sa traduction ne rend peut-être pas parfaitement:

« Les trois fils du roi du bois d'aigle (Patan Gahlau!) et le roi Baleine (ou

Roi des Flots) ont fait alliance pour gouverner ensemble leur domaine.

« Quand le roi Baleine se déplace, tous les poissons l'escortent. Malheur aux hommes qui lui jettent des pierres ou qui essaient de s'en emparer, les

maladies les plus graves les atteindront.

« Le roi Baleine flotte à la surface de l'eau comme une bouée, de loin il paraît jaune. Pendant les tempêtes le roi Baleine se métamorphose en cygne, il se tient alors dans l'embouchure des rivières ou dans les mares d'eau douce à proximité de la mer.

«Il y a bien longtemps le roi Baleine habitait au Laos, il y fonda des

temples dont il est le génie protecteur.

« Les bateliers qui entendent le troisième coup de tam-tam doivent implorer sa protection. Il les sauvera du naufrage, mais laissera périr les impies.

« Le roi Baleine veille toujours sur eux, la nuit il fait une ronde et renfloue les bateaux. Offrons-lui des présents de choix. Les Cambodgiens et les Annamites qui savent ce qui lui est agréable lui offrent des noix de coco, trois

œufs cuits et de l'alcool (1) ».

Avec la version en prose, celles, étroitement apparentées, de « et 3, y et le commentaire, nous disposons donc de quatre rédactions distinctes. Comment mettre en ordre ces éléments disparates? A vrai dire, leur complexité ne laisse pas d'être instructive, décelant les diverses influences qui ont régi l'évolution de la poésie chame. En gros, on reconnaît d'abord un thème commun, celui du retour de la Mecque. Seule la version y s'en écarte franchement, où l'on fait venir le Pō de Huê. Eliminons cette donnée hétérogène: le vers est tiré de l'hymne au Pō Binnothvor, roi légendaire qui « s'empara du royaume yuon et subjugua l'Annam » (2). Voici en effet le début de cet hymne (2):

hahvō drĕi dī paauk
dauk glah ahauk
vō mai morh hvō ||
hahvō drĕi dī ralai
dauk glah gilai
vō mai morh hvō ||

« Se suspendant (*) au manguier, — ils regardent la nef — du Seigneur Binnothvor] qui revient de Huê.

(3) Texte fourni par un kathar de Phanri.

^(†) Nouvelles Recherches, p. 117.

⁽²⁾ Legendes historiques, p. 165.

⁽⁴⁾ Hañvô dĩ..., var. hañvôy [A] « se suspendre à, soulager le poids du corps en saisissant... avec les mains et en tirant » [A, B]; hañvôy dĩ takvai: lever les bras

« Se suspendant au ralai, — ils regardent la jonque — du Seigneur qui revient de Huê, »

Position dans le contexte, convenances de signification (¹), tout indique que le vers aberrant de γ est en place dans l'hymne au Pō Binnothvor. Voilà l'occasion de noter en passant l'importance dans l'art pcétique cham du phénomène de plasticité: c'est le nom que lui donne M. Gaspardone qui l'a observé dans la chanson annamite (²). On a déjà pu se rendre compte des flottements que présente la composition des hymnes chams: un morceau, ailleurs très développé, peut se réduire dans certaines recensions à un vers unique (³).

La version fournie par γ semble assez mélée. Il est remarquable qu'elle s'accorde avec le commentaire reproduit par M. Cabaton sur un point important où elle s'oppose aux trois meilleures sources, α , β et la prose qui ignorent en effet la métamorphose du Pō Riyak en poisson (le roi Baleine du commentaire).

Observons tout d'abord que la donnée implique contradiction. Si le vers 2 de γ dit: « il se change en poisson, yō jyơn akan », le vers suivant a: « [nap danauk] nauk raun akan, [il s'installe] sur le dos d'un poisson ». Les Annamites eux-mêmes qui vénèrent le génie cham sous le nom de Prince [ou Esprit] des Mers du Sud (Nam Hải Vương ou Thân 南 连 ou 神) (1) n'en font jamais, que je sache, un poisson et tiennent son culte bien distinct de celui de la Baleine. La plupart des Chams ne commettent pas la confusion.

et croiser les mains derrière la tête [B]. Cf. hañvol, hañvay, lèger, alléger [D]. A ajoute: flâner, prendre du loisir. Il semble qu'il faille comprendre avec lui « s'accoter [peut-être: paresseusement] contre...», car il est bien impossible de se suspendre à un ralai [Homonaya riparia Lour., plante ressemblant au ricin. D]. Toutefois le nom de cette dernière plante vient surtout pour la rime.

^(*) Naturellement on ne doit pas attacher trop d'importance à l'apparition du nom de Huè dans ces textes tardifs et remaniés sans cesse; le fonds de la légende a chanced'être antérieur à l'introduction du mot dans l'hymne, Cf. infra, p. 73.

^{(2) «} l'entends par là la facilité avec laquelle ces chansons sont susceptibles de se scinder en morceaux indépendants, de s'agrèger des chansons voisines, où de combiner en un nouvel ensemble leurs fragments désagrégés » (E. Gaspardone, CR. de Nguyễn-văx-Ngọc, Proverbes et chanzons populaires, et de Thién-bình, Vers populaires de notre patrie, BEFEO., XXIX (1929), p. 378.) Du moins chez les Chams, ce qui distingue ce phénomène du simple emprunt, c'est la vie propre, si j'ose dire, qu'ont les membres dissociés. On ne cherche nullement à les fondre dans le texte où ils entrent. La division de l'hymne cham en groupes de vers admettant des rythmes différents est sans doute pour beaucoup dans cette plasticité (supra, p. 52).

⁽³⁾ Supra. p. 64, n. 4.

⁽⁴⁾ e. g. Đại Nam nhất thông cht 大南一統志, q. 12, p. 33 b, temple de Thachlong 石龍. Toutefois dans la plupart des pagodes que j'ai visitées, le Po Riyak n'occupe que le second rang, le grand dieu étant communément Quan-dè 羅帝 [le-Konan-ti chinois] dont l'autre acolyte est très souvent la déesse Thiên-y-a-na.

Mais ne rendant pas (ou ne rendant plus) de culte aux baleines qui viennent parfois s'échouer sur la côte d'Annam, culte florissant parmi leurs conquérants, peut-être quelques-uns d'entre eux ont-ils cru que le génie marin adoré

dans les pagodes dédiées au cá ông devait être leur Po Riyak.

Le nom que prend le génie dans le commentaire, la manière dont s'exerce son activité protectrice (renflouements, etc.) paraissent montrer une contamination de la légende chame par la croyance annamite; y serait peut-être plus explicite encore: on sait que les cadavres de baleines ou de cachalots rencontrés au large sont remorqués en grand appareil jusqu'à la côte par les villages annamites de pêcheurs qui ont eu la bonne fortune de les découvrir (1). Est-ce la scène que décrit notre vers:

yvon čaiv galai hõ khvan võ çroh morai tabyak di dil ||

« Les Annamites dans leurs barques rament à grands cris de hō khvañ! — Le Seigneur s'en vient — sortant de la mer (²). »

Les cultes annamites sont encore trop mal connus, particulièrement ceux du Sud, pour qu'il soit possible d'instituer ici une comparaison très étudiée. Notons seulement que les Annamites ont volontiers repris les coutumes indigènes. Celles mêmes de nos sources qui ignorent l'identification du Pō Riyak avec leur Génie Baleine attestent qu'ils dédient des pagodes au Pō et vont jusqu'à leur attribuer l'initiative de son culte. Nous verrons qu'il en est de même pour la reîne du Pō Tabai, héroīne purement chame. Au Blnh-thuân comme au Ninh-thuận, les Annamites ont progressivement mis la main sur tous les centres de quelque importance, accaparant les cultes avec les lieux où ils étaient rendus. Dans nombre de temples les deux races se

⁽¹⁾ α Vers le milieu du mois de mars 1898 un pêcheur du village de Thanh-hà, à l'embouchure du Sông Gianh, vit un énorme cachalot mort flottant au large. C'était une heureuse trouvaille pour lui et pour son village. Il s'empressa d'en faire part aux autorités communales qui réquisitionnérent un grand nombre de barques pour aller remorquer le poisson divin, etc...» (L. Cadière, Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguôn-son, BEFEO., 1 (1901), p. 183.)

⁽²⁾ Sur dil = mer, cf. supra, p. 62, n. 2. Pour l'interprétation générale du passage, comparez la prose: α les Annamites repèchèrent ses restes»; α, β: α les Annamites ont ramené sa dépouille ». B, par contre, rapproche ce vers du passage de la légende où Aih và soulève une tempéte: « les pècheurs annamites, dit-il, luttent à grands cris contre la mer déchaînée ». On pourrait aussi voir là, le Po revenant de Huê, quelque allusion à un équipage annamite: de toute façon le texte resterait incohèrent. Si dans ce vers gilai est le vaisseau qui porte le Pö, comment se fait-il qu'on ait montré celui-ci, au vers précédent, assis sur le dos d'un poisson?

coudoient. Souvent on voit, comme à Son-hai, les Chams de l'arrière-pays admis en corps, une fois l'an, le jour de la fête principale, dans les temples de villages côtiers d'où ils sont depuis longtemps complètement évincés. Enfin dans les villages mixtes, par exemple à Xuân-hội 春曾 (Hoà-đa, Bình-thuận), l'on rencontre des pagodes où les génies chams sont titulaires de brevets délivrés par l'empereur d'Annam ('): c'est cette assimilation graduelle que refléteraient, à divers degrés, les textes analysés.

Le commentaire fournit une autre donnée remarquable : « il y a bien longtemps, nous dit-il, le roi Baleine habitait au Laos...» Le nom de roi Baleine, emprunté selon toute probabilité aux Annamites de la côte, est ici particulièrement impropre. D'ailleurs, à ma connaissance, les Chams de l'Annam n'ont aucune idée distincte de ce qu'est le Laos et je doute que sur ce point l'interprétation de M. Cabaton soit sûre : il ne nous dit pas quel mot cham il traduit et son Dictionnaire n'atteste lau (khmèr lav, siam, lāc) qu'au Cambodge. Il faut s'en tenir sans doute à une indication imprécise : à l'Ouest, dans l'intérieur. C'est ce que suggère l'analogie de l'hymne à Gahlau et consorts, dont nous avons signalé l'étroit rapport avec le Po Riyak. Ces génies y font d'abord figure de gens de l'hinterland. On a remarqué d'autre part qu'à la fin du texte en prose Jā Aih vā renaît, avant sa déification, dans la personne d'un Moï. Nous touchons là de toutes parts à un ordre de conceptions qui n'est pas dénué d'intérêt. Il n'est pas rare qu'un dieu cham soit ainsi mis en relation avec les « frères aînés » de l'intérieur et l'on doit attacher de l'importance au fait que les Moïs participent à divers cultes chams. A Po Klaun Garai je les ai vus chargés en privilège de préparer la grande fête annuelle du Kate, coupant la végétation qui escalade le temple et débroussaillant le sol alentour (2): il faut connaître le rôle essentiel joué par le sol du lieu sacré dans tous les cultes indochinois pour mesurer la portée d'une telle coutume. Cette venue annuelle des Moïs à Pō Klaun Garai correspond exactement, en changeant les parties, à l'invitation des Chams par le village annamite de Son-hai pour la fête de son génie. Somme toute, on peut avancer que dans le Sud-Annam nombre de cultes se présentent comme des faits d'ordre géographique plutôt qu'ethnique.

. . .

Ayant ainsi fait la part des influences extérieures, que reste-t-il qui soit la légende même? Notons d'abord une localisation : le Pô Riyak

⁽¹⁾ On m'a procuré la copie de brevets de Tu-dúrc [1865]. Đổng-khánh [1886]. Khải-dịnh [1924]. décernés au Pô Riyak de Xuân-hội et, outre des brevets aux mêmes dates que ci-dessus, deux brevets de Tu-dức [1880] et Duy-tân [1909] au nom de Thiên-y-a-na.

⁽²⁾ Cf. H. PARMENTIER, Inventaire descriptif des monuments cams de l'Annam, PEFEO., vol. XI, Paris, 1909, t. I, p. 57.

passe Phanri et Cana sans toucher terre; il maudit même Phanri, où les gens, semble-t-il, lui jettent des pierres. Le texte porte lac jhak, ce qui peut s'entendre de deux façons: ou bien jhak est adverbe et le Seigneur parle violemment, lance des paroles irritées; ou bien encore c'est un régime et l'on traduira: «il dit [que Phanri est un pays de] méchants.» C'est seulement au Nord du Cap Padaran qu'il a pu aborder. Il paraît bien en esseulement au Nord du Cap Padaran qu'il a pu aborder. Il paraît bien en esset que sa tradition appartient au Ninh-thuận plutôt qu'au Sud, où nous avons trouvé l'hymne réduit et tout mélangé (y, 8). C'est à la lagune de Son-hải que se serait terminée sa carrière et c'est là qu'on le croit à demeure: tanoh pō riyak, domaine du Pō Riyak, tel est le nom qu'on donne à l'endroit. On nous montre ailleurs le dieu s'en allant rejoindre « Pō Klauň» par la route au bord de la mer ou par celle qui coupe les dunes: de Son-hải deux chemins répondant à cette description s'en vont vers Pō Klauň Garai de Phanrang, (et en même temps, notons-le, vers le temple de Pō Romē, infra, p. 71-72).

On croit donc saisir ici quelque opposition des deux provinces: faible indice, dont on ne sait trop que tirer. « Malheur aux gens qui lui jettent des pierres, dit le commentaire, ou qui essaient de s'en emparer: les maladies les plus graves les atteindront », et plus bas: il « sauvera [les bons] du naufrage, mais laissera périr les impies... » Le conflit des deux groupes chams qui transparaîtrait là est-il dans une certaine mesure d'ordre confessionnel?

Il semble que presque toutes les sources, à l'exception de γ et à d'ailleurs lacunaires, tiennent explicitement le Pô Riyak pour un Bani. Dans beaucoup de légendes chames où elle figure, la descente de la Mecque n'est qu'un symbole: c'est simplement annoncer l'origine surnaturelle du héros. Il n'en est pas tout à fait de même ici. La tradition en prose fait du séjour d'Aih vā à la Mecque un élément capital de l'action; Aiḥ vā n'est d'autre part qu'un mortel qui est allé s'y instruire. Les hymnes dans leur meilleure recension (α , β) répondent dans une certaine mesure à cette dernière donnée: « Gloire à Riyak qui, désireux de science et puissance, s'en fut acquérir la vertu magique làhaut, à la Mecque... » Trouvant aujourd'hui sa légende intégrée dans les cultes dits brahmaniques, mais surtout à Phanrang, en conclura-t-on qu'une légende islamique s'est plus facilement vue adopter par eux dans cette province?

Ces indications peu consistantes sont tout ce que permet l'état des recherches; on n'y pourrait introduire quelque précision qu'après avoir daté les hymnes au moins approximativement, et c'est ce qui est tout à fait impossible. Jusqu'ici je n'ai retrouvé dans l'ensemble de la littérature chame, certains rituels et un vocabulaire sanskrit-cham mis à part, aucune tradition indienne authentique. Les fragments qui s'en montrent témoignent de singulières vicissitudes de transmission et nos documents sont d'époque tardive. Je soupçonne tel hymne du cycle de Gahläu, Riyak, etc., d'avoir été très remanié, sinon composé, au début du XIX^e siècle. On voit combien il serait prématuré de s'enquérir du fonds de réalité historique que peuvent enfermer de tels hymnes. Les légendes historiques — c'est, on l'a vu, le nom qu'Aymonier donne prudemment aux

chroniques royales — ne doivent elles-mêmes s'employer qu'avec précaution. Il est bon, à ce propos, de se référer au culte birman des Nats, réplique des cultes chams, mais que l'on a pu aborder sur une meilleure documentation.

« J'attirerai particulièrement l'attention, écrit Sir R. C. Temple, sur le caractère extrêmement moderne de nombre de ces histoires. Les siècles précédant notre ère, le VIIIe, voire le XI siècle A.D., sont peut-être des dates admissibles pour des histoires légendaires de génies, mais le gros de cellesci relèvent de la période comprise entre le XII° et le XVII° siècle A.D. : une date aussi basse que 1558 est reconnue avec certitude pour la date authentique d'une histoire; une date plus basse encore, ca. 1620, est presque sûre pour une autre. Il n'est pas jusqu'à un conquérant aussi tardif que Tabin Shwede qui ne soit aujourd'hui un Nat éminent, lui qui régna de 1530 à 1550. du temps de notre Henri VIII, et qu'ont bien connu les premiers Européens établis au Pégou . . . » (1) Notons qu'on peut retrouver sous un même cycle légendaire deux ou même trois ordres de faits historiques séparés par plusieurs siècles [cf. ch. xu, The Ava Mingaung and Pagan Alaungsithu mixed cycle, p. 55 sq., mélant des éléments, des VIIIe, XIe et XVe siècles]; que des personnages insignifiants se voient diviniser, tel ce Maung Pó Tú " who was a trader of Pinyá and was killed by a tiger . . . » (p. 69); qu'on a proposé de reconnaître dans certaines divinités de simples dédoublements : « Taw Sein Ko de son côté rend compte autrement de ce qu'il nomme le Panthéon indigène de Birmanie [il s'agit d'expliquer comment les 33 dieux du ciel d'Indra sont devenus 37] . . . Le nombre de 37 s'est trouvé fixé dans l'esprit populaire par le fait que le livre des Hymnes chantés aux sacrifices qu'on leur fait se compose de 37 hymnes, certains des Nats ayant [i. e. ayant eu à l'origine] plusieurs hymnes en propre ». Citons enfin comme s'appliquant verbatim aux faits chams, quelques lignes du regretté Taw Sein Ko: « Les hymnes ne sont à proprement parler que de courtes esquisses biographiques versifiées que récitent des médiums [natkadaw] en état de possession; ils montrent quelques tendances moralisantes . . . » (cité ibid., p. 35).

Dans l'analogie de ces faits birmans, mieux élucidés, on trouve quelque aide pour débrouiller l'écheveau des traditions chames : elles ont comme eux des parties anachroniques et plusieurs personnages légendaires ou semi-historiques s'y peuvent dissimuler derrière un même dieu, comme aussi le même héros reparaître dans plusieurs hymnes sous des vocables différents (2).

Le Po Riyak est un assez bon exemple de ces confusions. Aymonier, en effet, cite une tradition selon laquelle le Po Romē, qu'il fait régner de 1627 à 1651, « eut pour général ou ministre Ja Thamen Kei, qui naquit en l'année

⁽¹⁾ R. C. TEMPLE, The thirty seven Nats, p. 39.

⁽²⁾ Voir aussi R. O. Winstedt, The history of the Peninsula in Folk-tales, ISBRAS., π⁰ 57 (1911), p. 183-84.

du coq et qui devint aussi une grande divinité, le Pō Riyak ou dieu des flots » ('). Voilà donc le Ja Thamen këi en compétition avec notre Ja Ain va, né en l'an du Petit Serpent.

Dans la superstition sino-annamite, il n'est pas rare que plusieurs individus (d'ailleurs nommés et datés avec précision) assument à leur mort le nom et le rôle d'un même génie. A proprement parler, plutôt que d'une personnalité, c'est d'un titre et d'une charge qu'ils sont ainsi pourvus : ils s'y succèdent. Jusqu'ici rien de tel ne m'est apparu chez les Chams. Autant que j'ai su me reconnaître au milieu de traditions confuses et constamment contradictoires. tout ce qu'ils admettent, c'est qu'un même dieu peut s'incarner plusieurs fois avant l'apothéose finale, dont je n'ai pas réussi à savoir si elle lui confère ou lui restitue seulement sa personnalité supérieure. J'ai souvent relevé la progression suivante : un [roi] cham -> un Raglai (ou quelque autre Moi) -> le dieu (e. g. Po Klaun Garai [en tant que roi]-> le Raglai Tavak -> Po yan In). Ici: Ja Aih vā -> un Kahaun -> le Pō Rayak (4). Ces incarnations sont d'ordinaire des états nettement différenciés et constituent une progression réglée : tout se passe comme si le héros devait renaltre chez les peuples à demi sauvages de l'Ouest, avant que d'accéder à son rang divin - c'est son stage dans la montagne, sur le chemin du ciel. Par contre, je n'ai pas observé qu'une même personnalité transcendante passat pour s'être incarnée dans plusieurs Chams du commun, fussent-ils devenus ministres. Jusqu'à plus ample informé, les deux Ja, antécédents humains du Seigneur des Flots, s'excluraient donc l'un l'autre : nous allons voir qu'on n'est pas, à leur sujet, sans quelques indices décelant deux traditions distinctes.

* *

Le Pó Riyak illustre donc toute la complexité des cultes chams : éléments de provenance islamique, place faite aux Moïs, voire contamination annamite, rien ne manque à ce dieu du panthéon dit brahmanique. Mais si en ce sens l'étude de sa légende ne manque pas d'intérêt, elle se trouve, par contre, mal soutenue par l'observation connexe des pratiques cultuelles, féconde dans d'autres cas. Evincés qu'ils sont de la zone côtière, les Chams ne connaissent plus guère ce génie marin que par leurs livres d'hymnes, et nous savons quelle maigre part lui font certains modvons: à lui consacre un vers!

J'ai relaté ailleurs ma visite à Son-hâi en compagnie de M. le quan-dao

⁽¹⁾ Légendes historiques, p. 172-73.

⁽²⁾ A Xuân-hội, on m'a conté qu'avant d'être reconnu comme Seigneur des Flots, l'esprit de la Aih và s'incarna dans un Annamite. Mais ce n'est pas là une variante véritable: il ne s'agit, en l'espèce, que de possession, non d'une réincarnation. Telle quelle, la tradition mérite toutefois d'être retenue.

Nguyễn-khoa-Kỳ () et du Dr Galinier. Nous n'avons trouvé là qu'une pagode où trône Quan-đê, et le Po Rivak, alias Nam-hai vương, n'y est plus que l'acolvte d'un si puissant seigneur. Le culte que les Chams continuent de lui rendre se réduit à la récitation de l'hymne ci-dessus traduit. Il en est à peu près de même à Xuan-hoi et les brevets dont je tiens la copie n'apportent aucun complément d'information. Aux questions que l'on peut poser les Chams répondent par des bribes de la tradition conservée dans les écrits. Quant aux Annamites, ils n'ont guère plus à dire que le panneau à sentences parallèles suspendu contre l'autel du dieu à Xuân-hội: "南國有生皆化育.陽神.海天 無處不慈航, [Dédié au] génie masculin (2). Toutes les populations du Royaume du Sud [sont par lui] élevées à la civilisation. Sous le ciel de la Mer [du Sud], il n'est lieu où ne passe sa jonque charitable. » Ses autels, fréquentés également par les Annamites et les Chams, sont en grand renom auprès des patrons de jonques chinois : les dieux des navigateurs sont accueillants et leur clientèle naturellement composite (2). Adoré par des musulmans et par des brahmanistes dégénérés, par les bouddhistes annamites et par des Chinois, le Po Riyak est le pendant du grand saint de la côte birmane, Badr'ud din Aulīyā (1).

Je tiens du modvon de Son-håi une tradition populaire à Phanrang, que Phanri semble ignorer. Le bruit de la mer grondant la nuit sur les grèves désolées du Padaran, les coups sourds de la houle qui se brise, seraient le bruit des pas du Seigneur, un maléfice le tenant indéfiniment écarté de son sol natal, qu'il s'en venait délivrer de l'oppresseur. Ce dernier trait figure dans la version en prose; les hymnes le passent sous silence. Seule la recension γ (selon l'une des interprétations possibles, celle de B, supra, p. 68, n. 2) en garderait l'écho. Mais justement γ s'oppose formellement à la prose en faisant venir le Pō, non de la Mecque, mais de Huẽ. C'est, nous l'avons dit, par contamination, et nous avons renvoyé à l'hymne du Pō Binnothvor. Or l'on sait que ce roi divinisé et le Pō Romē sont constamment confondus dans la tradition pseudo-historique (⁵). C'est un «roi de Huê » que le Pō Romē com-

(2) A la gauche de Quan-dè lui correspond comme génie féminin 陰神 la déesse

Thiên-y-a-na, 天依阿那演玉妃.

(4) R. C. Temple, Buddermokan, Journ. Burma Res. Soc., vol. XV, part 1, Apr. 1925.

p. 1-33. Cf. BEFEO., XXX (1930), p. 464.

⁽¹⁾ Aujourd'hui tông-độc du Nghệ-an. Cf. BEFEO., XXIX, p. 510, XXX, p. 552, et BAVH., vol. II, 1915, p. 301.

^(*) Ce n'est pas comme dieu de la guerre, mais plutôt comme génie militaire de la richesse (武 財 神), que Kouan-ti se trouve pris pour patron par des navigateurs et des marchands. Cf. B. M. ALEXÉIEV, The Chinese Gods of Wealth, Londres, 1928, p. 9, 29 sq.

⁽⁵⁾ E. Aymonten, Légendez historiques, p. 172. Contrairement à ce qu'Aymonier écrit p. 166, Binnothvor, pour n'avoir pas une tour en propre comme Po Klaun Garai et Po Rome, n'en est pas moins un roi divinisé et qui a sa place marquée dans le culte.

battit sa vie durant, et c'est de mains annamites qu'il reçut la mort. Le vers qui fait venir le Pô Riyak de Hvaiy a donc des affinités certaines, quoique peut-être indirectes, avec la tradition qui fait de lui le ministre de Pô Romê. On notera que c'est là le seul trait l'apparentant aux héros du cycle brahmanique; que la donnée de provient d'une région qui n'est pas la terre d'élection du dieu (tanôh pô rayak = Sơn-hái); que la source, enfin, où elle s'atteste, est la moins complète et la moins cohérente.

On l'a sans doute observé, si la tradition orale de Son-håi retient le thème de la malédiction interdisant au Seigneur l'accès de sa terre natale, explicitement fourni par la prose, quelque choses en retrouve aussi dans la recension «-β de l'hymne: celle-ci ne montre-t-elle pas le Pō maudissant successivement les ports de la côte chame, où il paraît ne pouvoir aborder? Il semble que les habitants l'accueillent mal: cela n'est pas incompatible avec la version en prose; les traditions agonisantes des Chams sont les premières à reconnaître qu'ils furent, par leurs dissensions, par leur intolérance d'un maître, les artisans de leur propre ruine. Notons enfin que le Pō, au terme de sa course errante, s'établit à l'abri du regard des hommes, derrière la haute dune retranchant sa lagune du pays, « auquel il tourne le dos, parce que les gens sont méchants » [A]. γ est un état de texte trop fragmentaire pour que, de ce qu'il ignore la donnée, l'on soit assuré qu'elle est rejetée par la tradition divergente qu'il représente.

Somme toute, on est contraint de faire deux parts de notre maigre moisson de documents: l'une est d'un comportement franchement islamique, et c'est la plus ample, relativement assez homogène dans l'ensemble. La seconde prétend relier le héros aux traditions locales. Elle n'est constituée que par une variante de l'hymne et par un témoignage qu'Aymonier cite en passant: même en sa brièveté, elle n'échappe pas à la contradiction; le Põ, montant d'abord une jonque, s'y fait poisson, soudain homme sur le dos d'un poisson.

Ces considérations conduisent à attribuer à toute la légende une origine extérieure à la tradition jat proprement dite, où elle se serait imparfaitement et inégalement intégrée; y dénoncerait un essai tardif de réduction au panthéon national (1). Dans l'état de la question, aller plus loin serait œuvre de pure hypothèse. Si l'on attribue au Po Riyak des origines au moins partiellement musulmanes, c'est bien sans doute, en ces pays, dénoncer une influence malaise ou javanaise. Il appartient aux malayisants de nous apprendre,

⁽¹⁾ J'ai eu accès jusqu'ici à trois recensions des hymnes: β, γ et δ, outre d'importants fragments fournis par divers modvon de Phanri et de Phanrang. Mais ce n'est point suffisant pour affirmer que l'élément jat retracé dans la légende du Pô Riyak ne se montrera pas ailleurs plus développé, et peut-être assez pour qu'il faille réviser certains points de cette première étude.

le cas échéant, quelles en ont pu être les voies et si le Seigneur des Flots a fait par exemple quelque emprunt au Grand Seigneur malais, Si Raya, dieu de la mer, son quasi-homonyme (1).

٠.

II. L'HYMNE À YAN ÎN ET LA LÉGENDE DU ROI TABAI. — Nous avons noté que M. Cabaton a cru reconnaître Indra dans le Pō yan În. Voici sa traduction de l'hymne adressé à ce dieu, le 11s de son recueil:

« Sur une belle montagne où croît l'arbre kalaun, le magicien yan In opère

des miracles.

« On dit qu'il fit sortir par magie de l'eau glacée de sa belle montagne.

« Yan In a près de lui [son frère] Jaban qui le regarde pendant qu'il tient la corde d'un cerf-volant.

«Le cerf-volant plane dans les airs, agrémenté de banderoles ondu-

« On entend un grand bruit au milieu du jour, une bataille se livre et la

gracieuse Sītā est enlevée. »

De cette version on retiendrait surtout le dernier vers : il serait très heureux que les hymnes chams eussent gardé cette trace des traditions indiennes, qui toutefois ne placent aucune bataille au moment de l'enlèvement de la Maithili. Mais cette Sītā n'a pas meilleure consistance que les fameux sauvages Mada d'Aymonier. Bien que M. Cabaton traduise «la gracieuse Sītā », sa propre transcription est çathah, où ça est une erreur de lecture pour ba. On ne nous dit pas comment cham othah se réduit à sanskrit otā : opération hardie, qui a donné le jour à cette Sītā chame. Le ms. a bathah, « mouillé, trempé » [D]: kamči balā bathah, ce qui n'est pas la gracieuse Sītā, mais « la fille de la Défense mouillée », qu'on rencontre d'ailleurs dans le dictionnaire, s. v. bat : « bat bya bala bathah, une divinité féminine ». Ce nom énigmatique trouve son explication dans la seconde des « légendes relatives aux divinités dont il n'est pas fait mention dans les Généalogies royales ». Comme l'histoire de Ja Aih va nous est venue en aide à l'endroit de l'hymne au Po Riyak, celle du Po Tabai permet de mieux comprendre l'hymne au Pô yan In: voyons ce qu'elle apporte.

[Pl. IX] nī danak võ patau tabai saun nai balā (2) — tak dī kal dauk hayat pak nogar monkah, hamyit čam dī hu patau ō, mai nap patau, mai tol

(1) W. W. Skeat, Malay Magic, Londres, 1900, p. 91-92, cf. 104, n. 1.

⁽²⁾ Transcription non de l'original, mais d'une copie que B en a faite pour la photographie (cf. pl. IX-XVI) et où il a introduit de légères variantes. Le ms. 41 (b) est trop peu clair pour qu'on l'ait pu reproduire directement. B a d'autre part adjoint in fine quelques indications qui m'ont paru valoir d'être conservées. l'indiquerai dans des

nogar cam nap yut (1) saun po patau yan in. mon po patau tabai nap ragei patya kyon hanrak dav katvan. Po yan in saun po tabai jak gop nau amar nau tamo glai non nau jyon dva jalan. Po tabai nau gan danau balā, krun balā nan balā arap tvēi mok patau tavak bā mai nap patau. tavak dī cyip mai nap patau o. barūv pānoh arap motai tak nan (2), blauh balā nan gunaun karam tamo tanoh hadēi jyon danau, athau po tabai dī nau o. maun dalam danau blauh grauh chvai. Ev athau nan blauh athau dī cyip nau o. barūv po tabai padar baul bhap trun danau nan ravok boh sā baik balā, baul pāthau vok saun patau, lac dalam danau nī hu balā, patau pador dom baul daā bā tagok, barūv mon abih monaviç nau amar nan cakon tagok dī truh o. Po tabai boh yāu nan trun pok bā tagok, blauh pō nan guluc mai san, bā balā nan cron nauk rāda.

harëi hadëi võ nan nau amar vok. tol tuk gulac mai san boh çalav lisëi a[Pl. X]ryim mota, saun ahar gom pyauh kā võ nan. patau tabai jan oh kā thau kā lithëi thëi nap õ. min gvon (5) patau tabai nau mar. nan nai bala lvā tabyak nap lithëi 'yā blauh lvā tamō dauk dalam balā vok jō. kajaik taum thun jan nap yau nan rei. saun tabul khan av banvā kā

patau tabai habik.

çak çak hamyit tol rak binthvor, rak nan krak pö tabai nau mar rak nan yvő drěi jyoù kačak por morai dam dī bauh boù boh nai balā tabyak dalam balā syom banai lō, moù rak binsvor yvő drěi jyoù morniç vok, ñap morūp pō tabai mai lvā pō byā nan, pō byā tañī, lač pō nau mar habar pō klak uraù pō mai sañ vok, rak nan lač habar dī thäu ō dahlak nau mortōh jalan blauh pō črauk brěi ka dahlak tamuh blauv dva bauh grain yāu nī, nai balā mauù boh karĕi dī pō tabai, dalam tyan çanoù lač dī kop pasañ drĕi o, kajaik tol tuk pō tabai mai sañ, rak nan yvō drĕi nau jō.

põ tabai mai tol san. nai bala pom vok kā krun rakuh rakvon. põ mai mon bak jala. blauh põ nau vok pajõ, habar blauh põ mai vok. põ tabai tañi. uran mai dahlau nan rup nu habar bauk mota yau halei nai bala pom rup pābhap yau põ, halei tagei hu blauv dva bauh grain. põ tabai thau kā rup rak binsvor pājõ, blauh di pom tabyak õ.

harĕi hadĕi pō tabai nau mar vork. daa kadhā tanrā (1) dī grorp [Pl. X1]

notes les quelques points où il s'est légérement écarté de l'original; elles prouveront assez que le médiocre texte du ms. ne méritait pas que l'on fit davantage. Pour faciliter la référence aux planches, j'en ai reproduit les numéros entre crochets dans ma transcription.

⁽¹⁾ Ms. hap gorp tahrav.

⁽²⁾ Ms. tvěi mak patau tavak ranah mai mahtai jak (om. nan).

⁽³⁾ Ms. gaun.

⁽¹⁾ Ms. kadhā trā.

bauh Boh vok, rak binsvor mai vok, hu Boh grop bauh Boh urah tanra abih, hu yvo drži hu tamo truh dalam modhir, nai bala tahi hu, hu dom abih panvoč kadha ka appabhap po tabai dauk dalam sah habar, nau mar habar, yau sa rūp sauh po tabai, byah dauk dalam modhir Boh hvoč klau sauh gop yau hadyop pasah jo. Po tabai nau motoh jalan gulač mai krak mauh Boh dī grop bauh Boh dauk tamauv min, barūv mon gulač nau mar vok jo.

rak nan mo'in mo'yac blauh likau drei lac nau taum po yan in. nai bala nap badi banyai, moyah nau dahlak ha'von po lo, dauk tak nan ka dahlak acih mo'k num rup po caik vo'k, mo'yah dahlak ha'von mo'k tabyak maun padvol, nai bala cih blauh rak nan nau, byah po tabai mai, nai bala ba rup nau caik ala tul hadyop pasan dih, caik blauh vor mo'k ka pasan maun norup thaik thauk nan, hvak bo'n blauh po tabai nau dih dahlau, rup rak nan dauk mo'n la atul, kaik klop dih di hu o, baruv mo'n po tabai rvo'h atul tagak, bah rup rak binsvor, mo'k ba tabyak tañi nai bala, nai bala hvo'c vor glai kyo'n do'm, mo'yah do'm tapak lijan pasan oh tapak hatai tra, po tabai gunaun moruv tyo'p hadyo'p nai bala mo'luv nau.

põ tabai anit hadyor lõ, hadyor drei tyor blauh ñu nau [Pl. XII] yău nan, moyah kyorî pvor anaih bā mai sañ vor, jañ morluv sī pvor, bur w mor po tabai ñap mor mortai ñap jyor bam cuh, lauñ hadyor 'yor k klauh hatai sauñ pasañ rei, ñap kajañ (¹) blauh blai bā atuv pō nan tabyak nau vih dalam kajañ, hamyit tol nai balā lac pō tabai mortai, nai balā mai tamō dalam kajañ dauk taphyā atuv blauh cauk, pō tabai boḥ cauk abih panvor kadhā, kruñ ñap hadyor pasañ sauñ gor. pō tabai palvā ta iin kacav hu nai balā, pō tabai vor likāu cyip oḥ hor vor vor sauñ po tabai; pō pavañ palak tañin tagok dahlak dauk dalam pālak ta iin pō moyah pō apan vor hu, nan dahlak nau mordhir ñap morhadyor vor tabai pavañ tabai; pō pavañ tañin, nai balā tamō dauk, pō tabai kacav nai balā lan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam, blauh croh tamō dauk dalam balā vor kan tabyak jyor tamrak hatam.

çak çak pö yan in mai taum pö tabai patyā tagak pö tabai patyā pö yan in dvēi lādai. nai balā dauk dalam balā Boh pō yan in syom likēi. burūv mon kačvoč 'ya pābah kop pō yan in. pō yan in nauk maun boh dalam balā monviç blauv akauk tabyak maun pō yan in. pō yan in čaik dī tyan. tyā blauh blai. pō yan in [Pl. XIII] jak pō tabai nau amar. pāgvon harēi molam saun pō tabai. tol harēi taum gop pak čamauh nan. moyah thēi nau (3)

⁽¹⁾ Ms. rap = ann. rap, hangar, construction temporaire, pavillon.

⁽²⁾ Ms. po tabai čyip oh hop o pajo: le Po Tabai reconnut ses torts.

⁽³⁾ Ms. mońyah po...« si vous [arrivez le premier]...»

truh dahlau nan jauh hala kayau caik pak camauh (1) nan. Pō yan in kanal tol harëi pagvon tagok pagë papar baul nau jauh hala kayau klak pak camauh pagvon. nau tol cok glauh. Pō patau tabai morai Boh hala kayau klak camauh pagvon nan. Pō tabai tvēi num hala kayau nan nau (2). dauk pō yan in nau pak modhir pō tabai mork bala bā nau san. Pō tabai tvēi lvoc halā kayau. dvah dī Boh pō yan in ō. laik tol byor harëi gulac mai san maun dī Boh balā ō. thau kā pō yan in klaik bā jō.

pổ tabai gunaun đĩ võ yan in. tyap văn raun jabaul nau tañĩ võ yan in dok balā vok. võ yan in dom vok lac kău dĩ brếi vok kã võ hỗ õ. nau dom saun võ hỗ vok. sĩ nap habar blauh nap baik. gaun gulac mai dom vok kā krun panvoc võ yan in dom yau nan. barūv mon võ tabai gunaun jak võ yan in mosuh. võ yan in dom vock: moyah kyon mosuh nan thèi hu

ganroh hagait blauh mosuh.

gaḥ võ tabai hu sā drēi kubav lihō. võ yan in crōn jālikauv. hanī [Pl. XIV] gūlimyon. mosuḥ saun kubav lihō di nauk cok lin tapin. dī hu kā gaḥ halēi laḥ ō. vāvak gop vādēi. kubav mai modhir vom saun võ tabai moyaḥ dahlak mosuḥ vok sā von trā. moyaḥ glai glain dahlak habar caik likāu di võ vāguvon halai, įvai svak yavā bā prön kā dahlak įvai.

kubav lihō mosuh sā boh trā tajuh harči tajuh molam. Pō yah in crōh gom hauhhagar (4) kaik kubav lihō dvoc tapā guhul. nan darah dvoc bak moh drči hauk bak čvah, nan moh hu čvah bhoh kayvā damnoy kabav lihō yāu nan. kubav lihō dvoc tamō 'yā, lijah hu tvēi kaik dalam 'yā rēi, hamyit tol patau tabai, lac kubav lihō yāu nan, pō tabai bvah kal, urah moblah balā drči yāu nan, blauh mosuh yāu nī, kubav lihō mosuh jai rči o thāu, glai glain kubav lihō lō yāu nan, lvoc panvoc pō tabai bvah kal, kubav lihō libuh trun motai, pō tabai alah dī pō yah in jō.

byah võ tabai ruv rī vah kar kā nai balā dī hu çanon kā krun krik hadyor pasan mon kal saun gop o. hamyit tod nai balā, tod harči vā tabai monči dī črauh tapyon yok, nai balā monči tapyon nauk, kavok gop sā bauh glai gan, nai balā haluh banūk vājon sā urah kamar, thok mai kop vā tabai, vā tabai vāk tagok boh kamči, luč bā nau raun nap kamvon, bā mai san apah muk raun, sā harči sa karči, praun dom [Pl. XV] halči (1)

syo'm banai dom nan.

(1) Ms. co = ann. cho, lieu, endroit,

⁽²⁾ Ms. trêi halā kaydu myot. Myot = ann. miêt, droit devant soi, d'un trait. Voilà avec rap et co trois exemples d'emprunt pur et simple qui sont un avertissement. On devra traiter avec prudence des parallèles lexicographiques du cham à l'annamite. Les Chams ne savent que trop bien l'annamite: quelque adaptation phonétique, la transcription, et que d'emprunts passeront pour des correspondances !

⁽³⁾ Ms. havngar.

⁽⁴⁾ Ms. dör halei.

tơl nai nan praun jyơn đarā võ tabai bā nau ravan hamā, nau tơl craun trun đi ayun tava 'yā saun gơp, nai kamvon nau đahlău blan khan tagok tơl phā praun, võ tabai maun von blaun tathrōk, tơl vớk mai modhir. võ nan tañi đơm kahvākar: Ñam đrẽi palā đi vāgā đrẽi, đrẽ vớk hu rẽi dom kahvākar pon pachơm lac baun kadhā tapak, thếi thếi jan lac Ñam đrẽi valā đrẽi vớk hu, đơm nan võ tabai gulac mơin saun kamvon vớk.

Blauh hatvā tajuh thun, tablok taruh nogar. 'yā dī krauh thū oh hu kyon moñum, baul bhap motai lihyok (¹) ralō lō, pō tabai boh yău nan çanoù vok kā rūp drĕi, daā kaḥpākar morai bya (²), hatvā nogar yāu nī kayvā dahlak čvah gom sauh kamvon, yău nan bai bā trun lok dva urah dahlak dī krauh thū, moyaḥ hajan 'yā mai dī krauh vok, 'yā mon guin tvai kāu kā, 'yā mon tada bā kau tagok, 'yā çvā mai tol tada blauh grum katal hajan lih morklam, dom kaḥpākar hvoč dī grum katal dī kyon bā tagok vok, palau lvai dalam 'yā tak nan.

barūv mon kraun dvoč jyon dva tanah, sā tanah kraun praun dvoč tapak pābah lāmonō tamō tasik, sā tanah kraun barūv truh dvoč gan guhul (3), thork bai nan tvēi tanah kraun barūv nau tol'yā tabā mon kraun thauk, bai nan kadaun vok tak nan jyon danau praun byah dom kaḥpā kar saun halun halak tvēi mok a[P]. XVI]tuv pō nan bā nau modhir nap dam čuḥ mok talan ragēi çaum banvū nap bamon bhuktik (4).

dauk atuv nai nan yvon thraun bā tagok nau dal. banvuk yavā nai nan groh jyon yan, ev tvēi anan yvon bā thī lyim day dauh, yvon nap bamon bhuktik plok anak tau harēi tagok, min anak bamon nan hu jalan uran nau mai, thēi dik yvun dik athaih oh trun o, laik uran nan trun taglak darah, tol hadēi hu on kadoy, praun yvon anan lē byon jyait dauk pak bai gaur bā baul nau mosuh pak nogar kvi ñon, on kadoy mai doh pādēi top nan, uran dom saun on nan, lač nai nan haroh lō thēi nau gan anak oh trun dī yvun dī athaih ō laik uran nan trun daglak darah, barūv mon on kadoy pāyyoù anak nai nan plok pak čok taum čamauh 'yā krun nai nan tavak, urak nī čamauh 'yā nan jyon dil ev 'yā tapyot, 'yā ralan, bamon nai nan taum thun dom praun anaih dauk pak gulan hamū līthit morai nap yan sā bon (').

^(†) Ms. motai lihik. Lihik, perdre, se perdre, est ici un complétif. Lihyαk = liniv, dehors, en sortant, qui joue le même rôle, est une forme archaïsante qu'on rapprochera de lihyak [épigr., D., s.v.].

⁽²⁾ Corr. byai.

⁽⁵⁾ Ms. barūv mơn kraun dvoč jyon dva bauh, sā bauh kraun, sā tanah trā dvoč mơn rābah byuh truh dalam tasik.

⁽⁴⁾ Ms. ... tvči mok hu dī danau 'yā tabā nan bā atuv vā tabai mai modhir nap pam čuh mok tatah bhuktik.

⁽⁵⁾ Tout cet alinea dù à B. Fin du ms. : dauk atuv nai nan dauk tak nan ayvon (= yvon) mok tagok nap bamon bhuktik. throh anan jyon wa thi tyim vai vaun. hajyon urak ni danau nan ev. 'yā tap; ot. 'yā ralah jō.

«Jadis le Po Tabai vivait à la Mecque. Il apprit que les Chams n'avaient plus de roi et s'en vint pour être leur roi. Parvenu au pays cham, il se lia d'étroite amitié avec le roi yan In, [avec qui] il entreprit de forger une lance et une grande épée à deux mains. [Un jour,] le Pō yan In et le Pō Tabai s'en furent ensemble à la chasse. En entrant dans la forêt, ils se séparèrent et chacun partit de son côté. Le Po Tabai passa devant la mare de la Défense. Il faut savoir que cette défense était celle de l'éléphant blanc (1), qui jadis rattrapa le roi Tavak pour le ramener sur le trône. Ne voulant absolument pas être roi, Tavak le blessa d'une flèche et le tua en cet endroit. La défense, transportée d'indignation, s'enfonça dans le sol, donnant naissance à la mare. Le chien du roi Tabai s'y arrêta, aboyant longuement et regardant au fond de l'eau. On avait beau l'appeler, il ne se décidait pas à repartir. Le roi Tabai ordonna à ses gens de descendre dans la mare pour y fouiller. Ils y trouvèreat une défense et dirent au roi. « Il y a une défense dans cette mare. » Le roi commanda à ses gens de la ramener délicatement sur la rive. Mais toute la chasse, l'ayant soulevée d'un commun effort, ne vint pas à bout de la tirer de là. Quand le roi Tabai eut vu cela, il descendit et [à lui seul] la ramena sur la berge. Rentré chez lui, il la plaça sur une étagère.

« Le lendemain, le Pō retourna chasser. L'heure venue du retour au logis, il y trouva un plateau [chargé] de toutes sortes de mets et d'entremets, dressé à son intention: le Pō Tabai ne put savoir qui avait préparé ce festin. Or, chaque fois que le roi Tabai s'en allait à la chasse, la Dame de la Défense (nai balā) sortait secrètement pour lui préparer à manger et à boire, puis rentrait dans sa défense sans laisser de traces. Il en fut ainsi durant près d'une année. De plus, elle brodait à l'intention du roi Tabai des habits à

ramages.

« La rumeur en parvint à l'oreille du rak Binsvor. Ce rak épia le roi Tabai à son départ pour la chasse: se changeant en margouillat, il se percha sur la porte et vit la Dame sortir de la défense, dans toute sa beauté. Sur ce, le rak Binsvor se transformant derechef prit l'aspect d'un homme, à l'exacte ressemblance du Pō Tabai et s'en vint courtiser la reine. Celle-ci lui dit: « Seigneur, vous étiez parti chasser; queile raison vous fit quitter vos compagnons et rentrer? » Le rak répondit: « Je ne sais comment c'est arrivé: au beau milieu du chemin, voilà que la puissance divine m'a fait sortir ces deux crocs que voici. » La nai Balā les regarda et vit qu'il différait [par ce trait] du Pō Tabai. Elle se dit dans son for intérieur: « Cela ne ressemble pas à mon mari! » Vers l'heure où le Pō Tabai rentrait, le rak s'esquiva en se changeant encore.

« Au retour du Pō Tabai, la nai Balā l'entreprit sur toute cette aventure :

^{(1) «} arap (skt. airāvaņa, airāvata, l'éléphant d'Indra), éléphant, éléphant blanc » [D].

« Seigneur, vous êtes venu sur les midi, puis reparti : comment se fait-il que vous voici encore ? » Le Pō Tabai demanda : « L'individu qui est venu, comment était-il de sa personne ? Quelle était sa figure ? » La dame répondit : « Identique à vous de toute sa personne, sauf, en fait de dents, deux boutoirs issant [des lèvres] ». Le Pō Tabai reconnut parfaitement là le rak Binsvor, mais n'en dit mot.

« Le lendemain, quand le Pō Tabai repartit à la chasse, il écrivit des formules magiques sur toutes les portes. Le rak Binsvor revint et vit qu'on avait mis
des charmes à toutes les portes. Il réussit [cependant], en se métamorphosant,
à pénètrer dans le palais. La nai Balā le pressa de questions; il y répondit
dans les propres termes que le Pō Tabai en personne eût employés: comment
il s'était comporté à la maison et comment il s'en était allé à la chasse, si
bien que tous deux mangèrent et folàtrèrent ensemble dans le palais comme
de parfaits époux. Le Pō Tabai s'arrêtant à mi-route revint subrepticement
examiner ses grimoires magiques qu'il trouva intacts à toutes les entrées:
aussi s'en retourna-t-il chasser.

« Après s'être bien diverti, le rak prit congé, prétendant qu'il partait rejoindre le Pō yañ In. La dame imagina un artifice: « Après votre départ, je serai poursuivie par votre pensée: restez donc là le temps que je peigne votre portrait, que, quand le regret me poindra, je le sorte et me console en le regardant. » La dame fit son tableau et le rak s'en alla.

« La nai Balā avait placé le portrait sous le matelas du lit conjugal. Quand le Pō Tabai fut revenu, elle omit de l'y prendre pour montrer à son mari l'aspect du personnage. Après diner, le Pō Tabai s'alla mettre au lit le premier. Mais le portrait du rak placé sous le matelas le meurtrissait et l'incommodait à n'en pouvoir reposer. Il retourna le matelas sens dessus dessous, vit le portrait du rak Binsvor et en demanda compte à la dame. Celle-ci, éperdue, ne sut que répondre : dit-elle même la vérité, que son mari ne pourrait davantage la croire. Enflammé de jalousie, le Pō Tabai chassa sa femme, et la dame s'en fut, toute honteuse.

« Le Pō Tabai aimait toujours sa femme d'un grand amour, mais chassée et partie de la sorte, il eut honte d'aller à elle pour lui demander son pardon et la ramener chez lui. Il fit donc mine de mourir et qu'on préparât l'incinération, pour mettre sa femme à l'épreuve et voir si elle serait frappée dans ses sentiments par [le décès de] son mari. Le pavillon crématoire [kajañ] confectionné, on y transporta le Seigneur pour l'y exposer. La rumeur en vint jusqu'à la nai Balā: « le Pō Tabai est mort! » La dame vint au kajañ et, aux côtés du corps, éclata en sanglots. Le Pō Tabai, lui voyant rappeler, au milieu de ses sanglots, tous les souvenirs de leur union, subrepticement sortit sa main et saisit la dame. Il confessa ses torts et la supplia de rentrer au palais reprendre la vie commune. La dame répondit au Pō Tabai: « Seigneur, étendez la main, la paume en l'air; j'y viendrai et, en fermant les doigts, si vous me prenez, je reviens au palais pour être de nouveau votre femme. » Le Pō Tabai étendit

la main, la nai Balā s'y mit, et le Pō la saisit: elle se changea en plomb fondu et rentra dans sa défense (1).

« A quelque temps de là, le roi yan In vint forger une lance avec le Pō Tabai: le Pō Tabai forgeait, le roi yan In activait la soufflerie. La dame cachée dans la défense aperçut le Pō yan In [et le trouva] bel homme. Elle cracha dans sa direction (2). Le roi In, levant la tête, vit émerger de la défense une tête

(2) Le personnage de la nai Bala manque de cohésion. Il y a un désaccord sensible entre deux des morceaux dont est bâtie sa légende: l'histoire du rak Binsvor, où elle semble sincèrement attachée au Pô Tabai [dans la légende cambodgienne répondant à ce début, la reine que déçoit Rāvaņa est aussi une épouse d'intentions irréprochables; infra, p. 90, n. 1] et l'histoire de son rapt, où elle court d'elle-même au devant de l'aventure. Noter encore que l'on ne dit pas précisément comment Tabai a démasqué son génie familier, ni comment il s'en est rendu maître.

⁽¹⁾ l'aurais incliné à ne voir qu'une métaphore dans l'expression jyon tamrak hatam, m. à m. « se changer en plomb noir » : la nai rentre chez elle tout d'un trait, rapide comme une coulée de plomb fondu. De telles images sont familières aux Chams, Ici, j'hésite. La Reine Mouillée est en effet invoquée dans certaines formules magiques sous le nom de byå tamrak hatam. Il y a lå-dessous une tradition qui m'échappe. - Sur cette fée capriciouse, quelques brèves remarques. Ce sont données fréquentes dans la légende chame que de ces petits génies habitant un fruit ou quelque autre réceptacle, parent du pot ou de la bouteille contenant un microcosme magique (l'univers du magicien) qui sont de si grand emploi notamment dans les Mille et une Nuitz. La petite taille de la queen Mab Chame ressort clairement de la légende : ce qu'on ne dit pas, c'est comment un homme peut faire sa maîtresse d'une créature qui tient toute dans sa main. La nai Bala est en somme la divinité protectrice de la maison du roi. On doit rappeler à ce propos qu'une part considérable de la Vertu royale réside dans l'Eléphant blanc, dont cette fee habite une défense, et que c'est un axiome en matière magique que la partie vaut le tout : l'être magique d'une tortue subsiste dans une simple écaille, d'un oiseau dans l'une de ses plumes (cf. E. M. DURAND, Notes sur les Chams, XII, La Cendrillon chame, BEFEO., XII (1912), nº 4, p. 19 sq.). Le rôle de la nai Bala se laisse donc entièrement interpréter en fonction des croyances chames. On peut cependant rapprocher de cette nymphe logée dans une défense d'Arap la tradition indienne situant tout un monde merveilleux sur celles d'Airavana : lacs, lotus et surtout danses d'Apsaras. Dans un commentaire en pali sur la Chagatidipani [Sadgatidipani, cf. Sylvain Lévi, Notes indiennes, J.A., 1925, I, p. 38-40; Encore Asvaghosa, ibid., 1928, II, p. 205-207; Autour d'Aśvaghosa, ibid., 1929, II, p. 253-259] dont j'ai préparé une édition sous la direction de M. Sylvain Lévi, au livre de la Destinée divine, chapitre des plaisirs de Sakka devānam Inda, je lis cette description des défenses d'Eravana: ekekasmim dante satta satta pokkharaniyo honti... ekekassa padumapupphassa satta satta pattāni honti. ekekasmim padumapatte satta satta vanitäyo naccanti ca gäyanti ca. « A chaque defense sont sept étangs fleuris;... chaque fleur de lotus est pourvue de sept pétales; sur chaque pétale de lotus sept nymphes dansent et chantent. » Le passage se retrouve presque textuellement dans la version chinoise du Saddharmazmrtyupasthana sutra [sur laquelle, cf. Sylvain Lévi, Pour l'histoire du Rāmāyaṇa, J.A., 1918, I, p. 8 sq.]: — 一 牙 端 有 十華池...一一華臺有百華葉一一華中有百玉女以五音樂歌 鏢 嬉 戲 . . . | 正 法 念 處 經. Tokyō, XIV, II, 14b 3-4, cf. ibid., 170, 12-13].

humaine qui le fixait. Le Pō yan In garda tout cela pour lui. Quand ils eurent fini de forger, le Pō yan In invita le Pō Tabai à la chasse; il convint d'un jour avec lui: « Au jour dit nous nous réunirons en tel endroit. Si l'un de nous arrive en avance, qu'il cueille des feuilles et les sème par terre ». Le Pō yan In se garda bien d'oublier le jour fixé. Levé de bonne heure, il ordonna à ses gens d'aller couper des feuilles et de les semer du rendez-vous jusqu'au haut des montagnes. En arrivant, le Pō Tabai vit ces feuilles laissées au rendez-vous et partit sur leur trace. Quant au Pō yan In, il alla droit au palais du Pō Tabai, prit la défense et l'emporta chez lui. Ayant suivi les feuilles jusqu'au bout, le Pō Tabai chercha en vain le Pō yan In. Au coucher du soleil, il revint chez lui, et n'y trouvant plus la défense, il sut que le Pō yan In l'avait volée.

« Le Pō Tabai s'emporta contre le Pō yan In. Il lui envoya un officier pour exiger restitution de la défense. Le Pō yan In répondit : « Je ne la rendrai pas à ton maître : va lui dire qu'il peut bien faire ce qu'il voudra ». L'envoyé vint rapporter ces paroles du Pō yan In. Le Pō Tabai, furieux, défia le Pō yan In. Celui-ci riposta : « Combattons donc, et que chacun y aille des armes magiques qu'il possède! »

« Pour sa part, le Pō Tabai disposait d'un buffle tavelé (¹). Le Pō yañ In créa des guépes, des abeilles et des bourdons (²) qui luttèrent contre le buffle sur les montagnes, obscurcissant le jour [comme un nuage]. La lutte resta indécise entre les deux partis et l'on s'arrêta d'un commun accord pour prendre du repos. Le buffle revint au palais et dit au Pō Tabai: « Quand je reprendrai la lutte, si épuisé que je sois, je vous supplie d'imposer silence à vos sentiments: ne vous lamentez pas sur moi. »

« Le buffle tavelé reprit la lutte, sept jours et sept nuits durant. [Alors] le Pō yañ In suscita des guèpes géantes dont les piqures chassèrent le buffle à travers les dunes. Ruisselant de tout son corps, son sang inonda le sable, et c'est cet épisode de son histoire qui explique les [dunes de] sables rouges [qui bordent la côte chame, de part et d'autre du Cap Padaran]. Le buffle tavelé courut se jeter dans l'eau. Mais les guépes géantes le poursuivirent jusque dans l'eau pour le piquer. Le roi apprit où en était son buffle. Le roi Tabai se répandit en lamentations: « Voilà qu'on m'a volé la dêfense, puis voici que nous avons combattu sans que le buffle tavelé obtienne le moindre avantage, et le voilà [maintenant] à bout de force, etc. » Comme le Pō Tabai

⁽¹⁾ Kubav liñō, le Buffle Sésame. Ce serait là le nom commun des bestiaux à peau tachetée, notamment des buffles albinos dont la peau rose montre des tavelures « en forme de grains de sésame » [A].

⁽²⁾ Jālikauv [D. jilakauv, abeille commune], hanī [D. abeille], gulimyan ou galimyan [D. om.]: abeilles sylvestres, rangées ainsi par ordre de grandeur croissante [B]. Les galimyan sont plutôt des guêpes: elles ne feraient pas de miel [A].

achevait ces paroles, le Buffle tavelé périt noyé : le Po Tabai était définitivement

vaincu par le Po yan In (1).

« Un certain temps s'écoula. Le roi Tabai, plein de chagrin, se désolait de ce que la nai Balā eut perdu tout souvenir du temps de leur union. La dame l'apprit: un jour qu'il se baignait dans la rivière, en aval, elle s'y baigna, [mais] en amont; ils étaient cachés l'un à l'autre par la forêt les séparant. [Se dédoublant,] la dame changea son ombre en une petite fille qui vint au fil de l'eau jusqu'au Pō Tabai. Le Pō Tabai l'élevant dans ses mains vit que c'était une fillette. « Je l'emmène, dit-il; je l'élèverai comme ma nièce ». Ramenée au palais, on engagea pour elle une nourrice. De jour en jour elle se transforma, embellissant à mesure qu'elle grandissait.

« Comme elle atteignait l'adolescence, le Pō Tabai la prit avec lui, un jour qu'il s'en allait inspecter ses domaines. Arrivés au ruisseau, ils descendirent de palanquin pour passer l'eau ensemble. La jeune fille qui marchait devant troussa haut sa robe jusqu'au gros des cuisses, et le Pō Tabai y aperçut du sang. En rentrant au palais, le roi consulta ses officiers: « Les légumes qu'on a de sa main plantés dans son propre jardin, les peut-on soi-même consommer? » Et chacun à son tour de répondre: « Il est permis de consommer ce qu'on a planté. » Sur ce, le roi Tabai s'en revint vers sa nièce

et en jouit (2).

"Alors survint une sécheresse de sept ans, qui bouleversa le pays: l'eau tarit dans les ruisseaux, l'on n'avait plus rien à boire et une foule de gens moururent de soif. Devant ce désastre, le Pô Tabai fit un retour sur lui-même et convoquant son conseil: «Cette sécheresse dans le royaume, dit-il, est causée par mes débordements incestueux à l'endroit de ma nièce. Donc mettez-nous tous deux en cage et nous exposez dans le lit desséché de la rivière (3). S'il pleut et que l'eau revienne dans le lit,

^(!) Il semble que Tabai ait causé la perte du buffle par ses lamentations, qui lui ont comme retiré son pouvoir magique. Ce motif se retrouve dans d'autres légendes chames: un buffle, fils du Pö Binsvor, perd la vie dans des circonstances analogues-

⁽²⁾ A-t-on là quelque lointain écho des croyances étudiées par M. Graner [cf. La Civilisation chinoise, Paris, 1929, p. 204 et 216]? Le passage du ruisseau n'est qu'épisodique dans notre conte et s'il prépare une union sexuelle, ce n'est qu'indirectement.

⁽³⁾ Sur l'exposition du Chef pour obtenir la fin d'une sécheresse, cf. M. Grangt, opcit., p. 226, comparer J. Przyluski, Le Concile de Rājagrha, Paris, 1928, p. 254 sq.— Le Pō Tabai est doublement coupable: il a entretenu des relations criminelles avec sa « nièce »; il a d'autre part négligé d'observer la période d'interdiction habilitant rituellement une fille au commerce sexuel, une fois déclarée la puberté physiologique. Cf. J. G. Frazer, The Golden Bough (3rd Ed.), Balder the Beautiful, I, p. 31, et surtout la pénétrante étude de M. Lévy-Bruhl sur les transgressions et l'inceste (Le Surnaturel et la Nature dans la mentalité primitive, Paris, Alcan, 1931, p. 227-269; nombreuses références au domaine indonésien).

tant qu'elle n'atteindra qu'aux reins, laissez-m'y. Venez me reprendre dès qu'elle montera à la poitrine. » Mais quand l'eau s'éleva jusqu'à sa poitrine, la foudre et le tonnerre se déchaînèrent et des torrents de pluie obscurcirent la lumière du jour. Les gens du roi, terrifiés par la foudre, n'osèrent l'aller chercher et l'abandonnèrent au fil de l'eau.

«Sur ces entrefaites, le cours du fleuve [gonflé par les pluies] se sépara en deux bras; l'un, le fleuve principal, [continua] d'aller tout droit jusqu'à l'embouchure où il se jette dans la mer (¹); l'autre, le nouveau [défluent], court à travers les dunes. La cage dériva le long du nouveau bras jusqu'à 'Yā Tāba. Quand la rivière décrût, il se fit là une vaste mare; la cage s'échoua en cet endroit. Tous les officiers et les serviteurs du roi vinrent reprendre ses restes, qu'ils ramenèrent au palais pour procéder à l'incinération. On recueillit les os nobles et on leur consacra un bumon au village de Çaum Bañvū.

« Quant au corps de la demoiselle, les Annamites le repéchèrent pour l'ensevelir. Son esprit devint un génie dont le nom en annamite est Ba thi lyim pay paun (2). Les Annamites lui élevèrent un temple orienté face au soleil levant. Devant le temple passait une route fréquentée; or, quiconque omettait [en cet endroit] de descendre de palanquin ou de cheval se trouvait soudain jeté à terre, vomissant le sang. Par la suite le Grand Eunuque, l'illustre seigneur annamite Le byon jyait (3) qui résidait à Bai gaur (1), emmenant ses troupes guerroyer du côté de Kvi non (5), fit une halte en cet endroit. Les gens dirent au grand mandarin : « La Dame qui est ici est très puissante, si l'on passe devant elle sans descendre de litière ou de cheval, on est jeté à terre, vomissant le sang (6), » Le Grand Eunuque prescrivit alors de retourner la Dame face aux montagnes vers l'étendue d'eau où elle s'était trouvée retenue [dans la cage et noyée]. Aujourd'hui cette étendue d'eau a formé deux étangs nommés 'Yā Tapyo't et 'Yā Ralan. Une fois par an les fonctionnaires de tous grades de la place de Hamū Lithit (7) viennent rendre un culte au temple de cette Dame. »

⁽¹⁾ Le Song Lay, cham kraun byuh.

⁽²⁾ Bà Thủy-liêm đại-đồng 把水廠大洞.

⁽³⁾ Le Maréchal Lê-van-Duyệt (1763-1832), illustre serviteur de Gia-long.

⁽⁴⁾ Saigon.

⁽⁵⁾ Qui-nhon, citadelle qui fut, comme on le sait, le pivot de la guerre contre les Tây-son.

⁽⁶⁾ Croyances analogues ap. R. C. TEMPLE, 37 Nats, p. 12; A. SALLET, Let souvenirs chams dans le folklore et les croyances annamites du Quang-nam, BAVH., X, 1923, p. 226. [Pagode de Bà Thái-dương Phu-nhơn, village de Phô-thị, canton du An-thái, phủ de Tháng-binh, Quang-nam: Lê-văn-Duyệt marchant contre les Tây-sơn vit ses éléphants immobilisés devant cette pagode jusqu'à ce qu'il eût rendu hommage à la déesse.]

⁽⁷⁾ Phan-thiêt.

٠.

Ce texte s'écarte sur plusieurs points de l'hymne au Pō yan In, dont voici la version la plus complète que j'aie retrouvée: elle m'a été remise par le Tri-huyện d'An-phước. Beaucoup plus étendue que celle des Nouvelles Recherches, elle la recouvre entièrement (1).

> syam čork syam kalaun ginroh po klauń yan in sunit syam čork syam bituv ginroh po kau yan in sunit syam čork syam bapar ginroh 'ya ñar yan in sunit [mon kal havěi jyon vaun ginroh po klaun yan in sunit mon kal havěi jyon truk ginroh po kuk truk jyon batuv po klaun dar drěl di nuk dauk glan rabuk aryon patěi | XXXXXX ginraun dar drei drěi dar ginraun yan in tačik rakaun athauh ganraun aryon katam yan in tačīk akauk thauh ka čarauk pak san raglai yan in baro pak nauk trun jvak takhauk don črat kalan pan saun caban dauk can yan in baban apan talei

⁽¹⁾ Cf. Nouvelles Recherches, p. 105 (texte) et 116 (traduction).

kalan lauk drēi morklam talěi bron čam yan in paper | kalan lauk drěi apah akū svam lah yan in paper ! harak di raun kalan ikak nau kā yan in 'von palō harak di gvor hala ikak nau kā byā bala bathah kalik bar bauh jamuv kalik pā kāu balā bathah danuy phav bak jalā rā pāk jyon byā balā bathah !! danuy phay kröh harči mothuh mok kuměi bala bathah I

« Sa belle montagne! son beau kalauń (1)! — Puissant est le Seigneur — yań In à la grande Vertu magique!

« Sa belle montagne! sa belle pierre! - Puissant est le Seigneur - yan

In à la grande Vertu magique!

«Sa belle montagne! sa belle liane! — Puissante est l'eau qui sourd — [au domaine de] yan In à la grande Vertu magique!

« De rotins, il fit jadis un bât à éléphant. — Puissant est le Seigneur — yan

In à la grande Vertu magique!

"Le rotin jadis s'amoncelait en tas. — Puissant est le Seigneur (2)! — Il changea ces monceaux en pierre.

^{(1) «} Kalauń (kh. khlöń), Dipterocarpus crispalatus » [D]. B: « le beau village de Kalauń (nogar kalauń) ». D connait en effet « palei kalauń, un village de Panrik ». Il est probable que le village tire son nom de l'arbre, le culte de yań In se trouvant toujours en étroite liaison avec un arbre (qui dans l'usage actuel n'est toutefois pas nécessairement un kalauń, cf. infra, p. 97 sq.). Je traduis donc avec M. Cabaton « son beau kalauń ».

⁽²⁾ Ms. ginroh pö huk. B comprend: « le seigneur possède (huk — hū) la puissance magique. » Je corrige en pö kuk, parallèlement à pö klauñ et pö kău. C'est un trait fréquent que ces cascades de synonymes à la rime: nous avons vu que c'est une source habituelle de néologismes (supra, p. 41, n. 1).

"Le Seigneur plonge et tout autour de lui — regarde l'orage — [soulevé par] les crabes [qui] battent [l'eau de leurs pattes-] (1)

«.... - les pinces grosses comme le corps, - le corps de la grosseur

des pinces (2).

« Yan In tend le cou, - [cherchant] en vain une pince - de crabe noir (3).

«Yan In tend la tête, — [cherchant] en vain le čarauk — au pays des Raglai.

« Yan In, Seigneur d'En-Haut, - descend sur la terre - pour lancer un

cerf-volant.

" Pan et Çaban (4) sont là, qui attendent — que yan In paraisse — tenant la corde [du cerf-volant].

« Le cerf-volant se balance et se perd [dans le ciel] (5). - Avec une corde

de chanvre (6) - yan In le fait planer.

« Le cerf-volant se balance, tendu [par le vent] (7); — sa belle queue se partage [en deux banderoles]. — Yan ln le fait planer (8).

(2) Le premier membre du vers manque.

(4) Ce personnage s'appellerait indifféremment Ja ban, Caban et Çaban. Ce dernier terme désigne la 9 dignité parmi les prêtres de la caste royale. Cf. E. M. DURAND,

Notes sur les Chams, VI, les Bazêh, BEFEO., VII 1907), p. 316.

(6) Bröň čam, chanvre, ou plus exactement ortie de Chine (職).
(7) Adah, cf. * dak, courbe, courbé, tordu, creusé » [D].

(8) Le ms. de M. Cabaton dit:

kalah lvauk drèi anaih kū gah likaih yah in papor.

Lvauk drei anaih = [monter] en se balançant jusqu'à [n'] être [plus qu'une tache] minuscule, Likaih, beau, joli [B].

Il ne semble pas que le cerf-volant ait aucun emploi rituel en dehors de ce que nous relevons infra, p. 98 sq. Cf. W. W. Skhat, Malay Magic, Londres, 1900, p. 485.

^(!) Passage difficile. A avoue qu'il ne comprend pas. Le dieu serait, selon lui, plongé (ñuk) dans le torrent de poussière soulevé par le soufflet de la forge qu'il met en mouvement de concert avec le Pō Tabai. La traduction que je tente repose sur le sens que B attribue à patéi [faire sauter en claquant, battre], qui n'est connu ni de A, ni de D. A corrige aryan en aran [bruit sec, D]: le vent fait claquer les bananiers [patéi]. Mais les vers suivants semblent garantir la lecture aryan, « crabe ».

⁽³⁾ Aryon katam, une espèce de crabe de couleur noire (confusion avec hatam?) qui vivrait dans les rochers au bord de la mer (?) [B]; une carapace vide de crabe [A]. Je prends athauh adverbialement: « en vain ». A traduit « vide » : la pince vide, ce serait, par métaphore, la défense vide de la nai Bala (!). Ma traduction s'appuie sur l'analogie du vers suivant: thauh kā čarauk.

⁽⁵⁾ Lauk, se balancer, osciller. Moklam, ténèbres, obscurité [D], est pris ici dans une acception assez remarquable: lauk drêi moklam, [monter] en se balançant jusqu'à n'être plus qu'un point obscur qui cesse d'être perçu.

« La lettre, au dos du cerf-volant — liée, s'en va vers le Seigneur — In [témoigner que la Dame] se souvient sans cesse (1).

«La lettre [écrite] sur la feuille de bétel — s'en va vers la Reine — de la

Défense mouillée.

« Une peau qui a la couleur du fruit du jamauv, — [telle est] la peau de la Reine de la Défense mouillée.

« Le fracas des fusils au milieu du jour. — c'est l'élévation de la Reine — de la Défense mouillée.

« Le fracas des fusils en plein midi, — c'est l'enlèvement de la Demoiselle — de la Défense mouillée.»

Le manuscrit utilisé par M. Cabaton ne fournit que les vers 1, 3, 11, 13 (variante) et 18 de la présente version. 8 (2) a une leçon plus sommaire encore :

> syam cok syam kalaun syam 'yā kraun yan rō tau li in || kalik bar bauh mokyā gunroh rō byā balā bathah ||

« Une belle montagne, avec un beau kalauñ, — une belle eau courante, — [voilà le domaine] du Roi de Li in.

« Une peau de la couleur de la figue de Chine, — puissante est la Reine — de la Défense mouillée! »

Par contre, ce recueil est, à ma connaissance, le seul qui fournisse un embryon d'hymne au nom du Pō Tabai:

tabyak dī byuḥ noḥ raloṅ nau noḥ bamoṅ patau tabai || kamĕi doṃ byā moʾhik limoʾn o nik nok rā čakauṅ ||

« Au sortir de la citadelle on voit une forêt — où, en entrant, se voit le sanctuaire — du roi Tabai.

"La jeune fille, la Reine de Mohik — ne veut pas monter à éléphant. — Il faut que ses gens la portent sur leurs épaules, [en litière.] "

^{(1) &#}x27;von = ha'von, palō = ralō (?), Le Seigneur lance le cerf-volant. La Dame y met une lettre. Le Seigneur la reçoit et envoie une réponse écrite sur la feuille de bétel [B]. Cette histoire est assez obscure. Où se trouve la nai, pour qu'on doive l'atteindre à l'aide d'un cerf-volant ? A traduit « la lettre attachée au dos du cerf-volant s'en va [témoigner] que le Seigneur la n'oublie pas ». Cette interprétation va contre le parallélisme de la construction : ... nau kā yañ, ... nau kā byā.

⁽²⁾ Supra, p. 64, n. 4-

٠.

Les traditions orales m'ont apporté quelques indications sur les différents héros de ce cycle; mais trop souvent l'on n'obtient qu'une paraphrase des textes. Un point peut être marqué: l'influence islamique, si nette dans le conte précédent, ici se montre peu. La Mecque paralt, mais seulement comme une manière de Cité ou d'Île des Bienheureux, aussi imprécise que son équivalent, le P'ong-lai 蓬 菜 qui fleurit dans la croyance sino-annamite.

La Dame de la défense ne m'est point connue d'ailleurs. Son nom se trouve expliqué par le récit. Notons cependant qu'on peut traduire nai balā bathaḥ, soit : la Dame de la défense mouillée, i. e. de la défense repêchée par le Pō Tabai, soit : la Dame mouillée de la défense. On dit encore : nai balā byā bathaḥ, « la Dame de la défense, Reine Mouillée », et la comparaison de sa peau avec l'éclat humide d'une baie appuie cette interprétation (kalik bar bauh jamuv).

La reine de Mohik n'est que le double, l'ombre de la Reine mouillée. Le fragment d'hymne qu'on vient de lire semble évoquer l'épisode du ruis-seau, quand l'enfant descend de son palanquin, dit le conte, se trousse et dévoile un événement intime. Mohik, village voisin de Phanri, est voué au culte de cette déesse.

Le Rak Binsvor — je ne puis expliquer ce nom — n'est pas un seigneur de mince importance. Il revient dans plusieurs contes populaires et trahit notamment sa véritable identité dans un Rāmāyaṇa réduit à quelques pages, de rédaction tardive, que j'ai eu la bonne fortune de retrouver : c'est Rāvaṇa en personne.

L'identification vient à point : on n'a pas été sans remarquer la ressemblance de la légende chame du rākṣasa jouant les Jupiter chez Alcmène à la barbe du Pō Tabai, et d'une légende cambodgienne du cycle d'Indra : Rāvaṇa, métamorphosé en caméléon, se poste sur le linteau de la porte d'Indra et surprend la formule magique dont le dieu use pour interdire l'entrée du palais. Il se donne la taille et le visage du maître du logis dont il vient caresser la femme (¹). Le conte cambodgien et le conte cham procèdent visiblement d'un même cycle légendaire. On

^(†) G. Cœdès, Notice archéologique, in Le Bayon d'Angkor Thom, Les Bas-reliefs, publiés par la Commission archéologique de l'Indochine d'après les documents recueillis par la mission H. Dufour avec la collaboration de Ch. Carpeaux, Paris, 1913, t. I, p. 20-22. « Les dieux tremblent devant la puissance de Ravaña. Indra luimème, pour soustraire ses femmes aux convoitises de l'impudent Rakṣasa, ne trouve d'autre moyen que de les enfermer dans une caverne où il va les visiter toutes les semaines. La porte de cette grotte ne s'ouvre qu'au moyen d'une formule magique. Ravaña imagine de se changer en lézard : il se blottit au-dessus de la porte et écoute

peut donc penser que yañ In, l'un des héros du second, est en vérité l'Indra des traditions indiennes, quoiqu'il ne paraisse pas, dans la version chame, exactement en même posture que dans le récit khmèr correspondant. Dans notre cycle, c'est en effet le Pō Tabai, et non yañ In, le mari trompé: yañ In, son ami, le trompera même à son tour. Mais on ne doit pas trop demander à des traditions croulantes et l'apparentement même lâche des légendes fournit au moins une présomption en faveur d'une identification qu'appuie l'hymne, énumérant comme attributs de yañ In sa montagne, son arbre, sa pierre, toutes choses qui conviennent fort au dieu indien. Yañ In, d'ailleurs, est seul à adjoindre à son nom l'appellatif yañ, « le dieu », au milieu de tous les rois et seigneurs divinisés qui encombrent le livre des hymmes.

Cependant, à lui accorder cette origine, il faut avouer qu'il s'est fort écarté de sa personnalité première. Dans la légende du roi Tabai, le Pō patau yan In — on le nomme aussi Pō tau In, le roi In — se trouve sur le même pied que son rival moins fortuné: il ne fait nullement figure de dieu supérieur. Il y a mieux. Une tradition conservée près de Phanri verrait en lui un simple chef montagnard briguant la royauté chame. Il semble que les vers 4 à 9 de l'hymne y souscrivent. Ils sont, il est vrai, des plus obscurs et les lettrés de Phanrang n'en ont aucune interprétation tolérable. Voici pourtant le commentaire qu'en a fait le modyon de Hamū Katrip (¹) et que B m'a remis:

mơn kal dihlău dĩ cơk nan havếi yau rã pābuk, pô yan in hu ganroḥ truk havếi patauṃ vơk jyơn bauḥ an dĩ haluv kraun la in nap thak, pô nan hu ganroḥ tathit havếi nan jyơn patuv cakak 'yā vơk, panvoc lac cơn hợck 'yō gan thak halei dalam tyến pô nan cakak 'yō vợk dĩ adam, nan

bork 'yā nap thak halĕi dalam tyān rō nan čakak 'yā vork dī adam. nap kā adam dauk mojaik hatvā dī 'yā tagok nau likāu 'yā dī rō nan. hajyon čaik damnory kyak byel nī thun halĕi hatvā adam tagok nau nap kubav

kā pō nan mơn hũ hujan 'yā trun kā adam.

pổ yan in bok thak blauh 'yā tok vok pổ nan monei suk dalam 'yā boh ikan hadan aryon mơin cadak 'yā chai rabuk. dĩ tan 'yā nan hu sā drei aryon praun ganron dỗ rũp rũp để ganraun. Pổ yan in tacik ta rakaun caun kyon bơn aryon katam. kayvã pổ nan caun kyon jyon patau. nogar cam si pók patau tagok drön rai patau krö si bơn aryon katam. ikan carauk. bak klum [= kluu] harei klum molam. Pổ yan in tacik akauk tagok dyan maun ikan carauk blauh maun thauh min dĩ kā hu ikan ổ. ikan dauk pak san raglai atah lỗ.

le mantra qu'Indra prononce sans défiance. Le lendemain, sous la forme d'Indra, il pénêtre sans difficulté dans le harem et joue son rôle près de sa première femme Sucitra. »

⁽¹⁾ Infra, p. 96.

«Au temps jadis, sur cette montagne, les rotins s'amoncelaient comme mis en tas. Par sa puissance surnaturelle, le Pō yan In les ratissa en un seul monceau, faisant [comme] une digue (¹) à la source du ruisseau de La in, pour le barrer (²). Par un effet de sa puissance surnaturelle, le Seigneur métamorphosa ces rotins en pierre, interceptant le courant. La tradition enseigne qu'il coupa l'eau en construisant un barrage, parce que son intention cachée était d'obliger ainsi les mortels à venir la lui redemander, quand ils se verraient près de [périr par] la sécheresse. C'est pourquoi de nos jours (³), lorsque vient une année où sévit la sécheresse, on monte sacrifier un

buffle au Seigneur pour que la pluie revienne sur les mortels.

"Quand le Pō yan In cessa de l'intercepter, l'eau reprit son niveau et le Seigneur, s'y baignant, plongea au fond. Il y vit des poissons, des crevettes et des crabes qui, en s'ébattant, frappaient d'eau [de leurs queues et de leurs pattes] et la bouleversaient toute en tempète. Dans ce gouffre se trouvait également un grand crabe dont les pinces étaient grosses comme le corps et le corps de la grosseur des pinces (4). Le Pō yan In tendit le cou; il avait envie de manger du crabe noir : la raison en est qu'en pays cham, lorsqu'on procédait à l'investiture du souverain, il devait [au préalable] se nourrir trois jours et trois nuits [de certains aliments prescrits, notamment] de crabes noirs et de čarauk (5). Le Pō yan In tendit la tête, espérant apercevoir le čarauk. Mais il regardait en vain, il n'y avait point de ce poisson : il demeurait bien loin de là chez les Raglai (6).»

Faute de trouver de ces aliments rituels, conclut l'informateur, yan ln ne devint pas roi des Chams. C'est le montrer non sous le jour d'un maître des dieux, mais bien de quelque héros local marchant de pair avec les Pō Tabai et consorts. A Palči Hamū Katrip, on montre son vétement magique, à

(6) Il semble cependant que ce soit yan In plutôt que le carauk qui se trouve au pays des Ragiai: « yan In, au pays des Ragiai, attend en vain le carauk (?) ».

⁽¹⁾ An pour ar [B].

⁽d) Thak, nasse, barrage de claies, cf. that [D] et ann. sa, espèce de nasse [GÉNIBREL]

⁽³⁾ Kyak byel (= bel, sk. vela, D) nī = jusqu'à ce jour, ann. dên bây giờ [B].
(4) Sur ce crabe tapi au fond d'un gouffre, je n'ai guère d'informations; cf. peutêtre Skeat, Mal. Magic, p. 7 et 92, mais surtout M. Granet, Danses et Légendes de la
Chine ancienne, Paris, 1926, II, p. 479, n. 1: « Les démons de la sécheresse se nourrissent de crabes de montagne », cf. ibid., p. 508.

⁽⁵⁾ Qu'en mangeant de certains poissons on accède au trône: cf. Mission Pavie, Etudes diverses, vol. II, 1898, p.120, Histoire de Chantapinit: ε... près des lieux d'aisances, il y a des aubergines, vas-en cueillir, mange-les avec de la pâte de poisson, lave-toi ensuite soigneusement. Tu es appelé à une grande fortune. » Noter que le héros de la légende laotienne n'est d'abord qu'un misérable colporteur de bétel : tels sont aussi les débuts de Po Klauñ Garai, qu'une tradition met en étroit rapport avec le Po yañ In (supra, p. 72, infra, p.97, n. 2).

l'épreuve des balles, tout comme ailleurs on conserverait la cuirasse du Pō Romē. Rien d'impossible même à ce qu'un personnage plus ou moins authentique, quelque chef de la montagne entre Chams et Raglai, divinisé, ait fourni un apport à la légende: les parallèles birmans abondent en de telles superpositions. Nous avons noté la variante Patau Li in ou La in qui omet le yan: « le roi [de] Li in ». Li in est ici un toponyme: une rivière notamment porte ce nom (1). De toutes les formes que la tradition chame prête au Pō yan In, ce « roi de Li in » est en un sens ce qui s'écarte le plus d'une origine indienne, ce qui s'étaie le plus sur les particularités locales.

Au premier abord, certaines stances de l'hymne sembleraient, au contraire, s'adresser à un dieu supérieur plutôt qu'à un roi :

« Yan In, Seigneur d'En-Haut - descend en ce monde, etc... »

Il n'en est rien; toutes ces expressions appartiennent au langage spécial dont, à l'exemple d'autres peuples indochinois, les Chams paraissent avoir usé pour décrire les faits et gestes du Roi (²). Bapō pak nauk ne désigne pas nécessairement un dieu régnant au ciel, mais fort bien aussi « le roi, qui demeure toujours au sommet de son palais » [B]; « descendre marcher avec des chaussures », c'est fouler la terre, et biban, se montrer au peuple, « ce que le roi faisait au moins une fois par jour devant son palais » [B; cf. modhir badan, s. v. badan, D.].

⁽⁴⁾ Il y a quelque rivalité entre le ruisseau que nous avons suivi et le cours d'eau que la carte nomme yan ln, qui naît et descend de la montagne sacrée parallèlement au précédent. L'ancien village dont le bumon marque la place se serait appelé, lui aussi, paléi La in ou Li in. l'ai pu faire quelques observations sur le rôle de dieu des eaux qu'assume yan ln en ces vallées; je n'insisterai pas là-dessus, le Dr Sallet préparant une étude sur certaines traditions folkloriques du Binh-thuan, où la question se trouvera parfaitement traitée.

^(*) Il va sans dire que cette terminologie vaut pour les dieux comme pour le roi, puisque l'application qu'on en fait à celui-ci procède de son identification à la majesté divine. L'expression jvak takhauk, marcher chaussé, rappelle la tradition selon laquelle le roi seul portait chaussure (mais cf. R. C. Majumdar, Champa, Lahore, 1927, p. 221-22). On comparera l'hymne au Pô yan In et ces vers que je tire d'un hymne au Pô Gahlau, où les diverses expressions dont use l'étiquette royale se trouvent appliquées à un dieu:

yah rō guhlāu pak hauk takai įvak takhauk įrah bat alā li oḥ kơn guhlāu dunyā guhlāu dēbatā palaik mơn svor ||

[«] Le génie Bois d'Aigle, cet habitant du Ciel, — chaussures aux pieds - descend en ce bas monde.

[«] Ce n'est point un bois d'aigle [comme il en pousse] en ce monde — Ce Bois d'Aigle la, les dieux — l'ont envoyé du ciel. »

Telle qu'elle nous est accessible, la légende se montre donc par plus d'un trait comme réduite à l'ordinaire des croyances chames. On y retrouve cependant les traces d'un fond ancien, où yan ln est plus proche du prototype indien, le meurtrier de Vṛṭra, libérateur des Vaches célestes et dispensateur des pluies bienfaisantes. C'est à yan In que l'on s'adresse en dernier ressort quand une sécheresse rebelle désole le Binh-thuận: culte toujours vivant et qu'on a eu l'occasion de rendre en 1929, quelques mois avant mon arrivée à Phanri. Sans doute dans le commentaire cité le dieu construit-il lui-même le barrage qui retient les eaux et qu'on lui demande de rompre. Ce n'est point contre une puissance malfaisante que s'exerce son intervention. Mais la croyance déborde visiblement cette interprétation étroite: yan In est bien le grand libérateur des eaux célestes, et ce qu'on réclame de lui, d'après le texte lui-même, ce n'est pas la simple rupture d'un barrage sur le modeste ruisseau de La in, mais explicitement le retour des pluies trop longtemps retardées: hū hujan 'yā trun kā adam.

Cet ordre de préoccupations tient d'ailleurs tant de place dans l'ensemble du cycle de yan In qu'on y pourrait trouver les éléments d'un mythe saisonnier : on emploierait à cela Indra et son barrage, le sacrifice du Pō Tabai et de la Nai, voire la mise à mort du buffle Linō. et jusqu'au nom de la Reine Mouillée. On nous excusera de ne point insister, faute de données plus cohérentes.

Restent le Pō Tabai et le Pō Tavak: ces personnages nous ramènent aux légendes historiques que le livre des Hymnes côtoie souvent. Dans la tradition de Phanri [B], le Pō Tavak est un Raglai: « Les dignitaires du royaume cham s'en étaient allés à la recherche d'un roi, le trône se trouvant vacant. Ils rencontrèrent une troupe de Raglai, d'entre lesquels Tavak seul sut porter convenablement l'habit des rois. On l'invita à monter sur l'éléphant royal et on le ramena triomphalement. Il se tint coi quelques années, mais ne put s'accoutumer à l'ennui d'aller vêtu: un beau jour il feignit de partir pour la chasse et s'esquiva dans les grands bois. Son éléphant mis à ses trousses le rejoignit, et s'agenouillant versa d'abondantes larmes, dont il fut attendri: il se laissa ramener, mais pour s'enfuir encore au bout de quelques jours. Derechef l'éléphant le rattrapa. Mais, cette fois inébranlable, Tavak, en désespoir de cause, lui décocha une flèche qui le tua net. C'est depuis ce temps que le tronc du figuier (kayāu harā) n'est plus droit: adossé contre un figuier pour bander son arc, Tavak, dans son effort, le tordit.»

Nous retrouvons là le Tivak, « roi uran glai rejeté par la Chronique royale » du Dictionnaire. Aymonier lui consacre quelques lignes : « Les traditions indigènes placent après le Pō Klong Garai deux rois que la chronique a rejetés, les Chames s'accordant à reconnaître que leur amour-propre souffre de mentionner ces deux personnages nommés Tivak et Dibai » (1).

⁽¹⁾ Légendes historiques, p. 163.

« Par la suite se voit un homme de la nature de la chouette; il est roi. Tout travail est pénible, toute parole est difficile. Alors Tivak est roi. » Tel est le paragraphe sybillin relatif au règne de Tivak, dans le manuscrit monbalai. Aymonier commente: « Tivak, disent les Chames, prohibait tout d'une manière inintelligente, » — Dībai, « nom d'un roi rejeté par la Chronique » [D], est, semble-t-il, notre roi Tabai: il faut rappeler que la légende de ce dernier se trouve rangée sous la rubrique « génies qui ne sont pas mentionnés dans les Généalogies royales ». Aymonier ne nous apprend rien à son sujet et je ne connais aucune tradition orale s'écartant sensiblement de nos textes.

٠.

On a constaté qu'en ce qui a trait au rituel du culte voué au Pö Riyak, mon enquête en pays cham n'a mené qu'à de médiocres résultats: on en a vu la raison. J'ai été plus heureux avec le Pō yañ In. Il se trouvera d'utiles compléments d'information dans la description sommaire de plusieurs cérémonies auxquelles j'ai assisté, ou dont on m'a fourni la description détaillée.

J'ai rendu compte ici même de mon excursion à la Montagne de yan In en décembre 1929 (1): c'est la crète que la carte de l'Indochine au 1.100.000e nomme Núi Gia-Bàng (éd. d'avril 1927, feuille 213b, [Dji]ring, long. 117693', lat. 12675'). On v accède (d'ailleurs assez malaisément) en suivant à partir de Lê-nghi le haut cours du Sông Mao, petit affluent du Sông Lüy. Au lieu dit Xuan nhan Inh, on passe un bumon de yan In, modeste maisonnette en pierre, couverte de tôle ondulée et ouvrant à l'Est. Au fond, sur une dalle nue, quatre cailloux ovoïdes dressés sur un rang : yañ In, la nai Balā, et deux panraun (grands officiers), plus petits, à leur gauche. Une étagère vitrée, en arrière, est vide. Nous fîmes une halte, mais sans cérémonie : le tri-phú, chef de notre compagnie, se contenta d'offrir quelques cigarettes aux cailloux. C'est que yan In ne demeure plus là, si parfois il y vient encore. Voici ce que l'on m'a conté : « On conservait jadis en cet endroit une magnifique défease d'éléphant, longue, dit-on, de près de deux mètres, l'authentique balà de la Nai. Mais, voici quelque vingt ans, une bande de brigands pilla le temple, emportant la défense, dont jamais plus on n'ouît parler. Le site profané fut délaissé et le hameau avec les prêtres se reporta à quelques kilomètres, au pied du núi Gia Bành. » Qu'étaient ces brigands? Des Moïs,

⁽¹⁾ BEFEO., XXIX (1929), p. 511-513. Cette excursion a été préparée et conduite par le tri-phû de Hoà-da, M. Trân-dinh-Khuyên, à qui je tiens à exprimer ici ma gratitude. Sérieusement blessé à la cheville par une ruade, dès le départ, je ne pus le dissuader de m'accompagner sur ce rude parcours de trente-cinq kilomètres à cheval et vingt à pied — ceux-ci sur des pentes abruptes, où il n'avançait qu'appuyé sur un domestique: belle leçon d'énergie.

m'a-t-on dit devant le tri-phu, mais derrière son dos: des Annamites de la plaine — version qui paraîtra peut-être la plus vraisemblable, quoiqu'en général les Annamites n'aillent pas volontiers braver les dieux indigènes, dont ils s'accommodent si bien dans leurs propres temples.

Le nouveau site se nomme Village du champ du Katrip (palei hamū katrip) (1). Ce n'était qu'un champ de bon rapport, que venaient cultiver les gens de Yan In (nhan Inh). On a transporté là les débris du trésor et l'on s'y est installé après le désastre : c'est en ce lieu, au pied d'un jaquier, sur le bord de la claire rivière, que nous dûmes rendre hommage au dieu pour obtenir de visiter sans risques sa « belle montagne ». On m'avait promis que l'on me conduirait au palais de yan In, ou du moins à ses restes, une porte monumentale marquant l'entrée ; c'est un simple accident de terrain : deux grands rochers qui dominent toute la vallée et qui ressemblent à quelque portail découronné. L'on m'avait annoncé d'autre part que le camnéi de yan In me montrerait « la veste magique, à l'épreuve des balles, du dernier des rois chams ». Ce renseignement m'avait été donné par le tri-huyên de Phan-ly, un métis, ou plutôt un Annamite avec quelques gouttes de sang cham, qui ne parle même pas la langue. J'ai bien vu un habit magique, mais l'on m'a formellement assuré que yan In, et yan In seul, en est le propriétaire: aucun roi ne l'a porté.

La figure 12 donne le schéma des lieux. Une paillote sur pilotis en plein champ (a) abrite le «trésor». Le čamněi et le modvon demeurent à




Fig. 12. — LE HAMEAU DE HAMÜ KATRIP.

proximité dans des cases accolées (b). Sur la rive Ouest du ruisseau, quelques cases encore-A notre arrivée, on étendit des nattes sous le jaquier (c); nous y rangeames les offrandes apportées et le camnei fournit un petit brûle-parfums garni d'un peu de bois d'aigle (d). Les assiettes et plateaux alignés au bord de la natte (e) portaient: un poulet bouilli, vingt œufs, du sel, un régime de bananes sur un petit tas de riz, un pamplemousse, une boîte de sar-

⁽⁴⁾ Katrip est-il katip, ar. kāteb, lecteur de la loi [D]? Je signale le problème que pose ce nom sur lequel je n'ai pu obtenir d'éclaircissements. Y a-t-il eu contamination entre les cultes musulmans et celui du dernier dieu indien dont les Chams conservent quelque connaissance?

dines, des paquets de bâtonnets d'encens et une bouteille d'alak (alcool de riz). On avait joint à l'intention de la nai Bala un éventail roulé dans un mouchoir de soie rouge. Aucune place ne nous fut assignée, et nous nous tînmes derrière l'officiant. Le čamněi (f) flanqué du modvon s'installa sur la natte et entonna une invocation, en versant de l'alcool: traiy Po. Po patau yan in ghoh dī haluv kraun hadči nai bat balā byā rāthah bat byā balā mohik. cok vaun kraun dan byā kakop byā kayauv. Telle est du moins la transcription qu'il m'a donnée après coup. « Libation au dieu! au Seigneur yan In, puissant à la source de la rivière; puis à la dame de la défense, la reine Mouillée [et] à la reine de la défense de Morhik . . . le mont de la Selle, la rivière barrée (?) . . . la reine de Kakop, la reine de Kayauv » (1). Après quoi, il cassa les œufs, prit les bâtonnets d'encens, les brisa, en jeta des fragments sur son feu de gahlau, brûla au pied de l'arbre les papiers qui les enveloppaient et aspergea le tronc de quelques gouttes d'alcool. Il fit connaître au dieu notre requête (pathau pahalal). Escorté de deux ou trois hommes qui frappaient sur un petit tamtam, il s'en fut ensuite chercher le « trésor » en a. Dans un pauvre panier, il avait à nous montrer une robe de toile blanche semée de signes cabalistiques et de lettres arabes enchevétrées: ce n'est plus guère qu'un haillon. L'autre pièce remarquable est une petite défense d'éléphant, longue d'un pied; on n'a pu trouver mieux pour remplacer la grande pièce volée. Il est probable que cet objet a sa légende, mais le prêtre s'est montré réticent.

Le Po yan în ne reçoit plus guère la visite des gens de la plaine qu'à l'occasion des grandes sécheresses. La pauvreté rituelle de la cérémonie qu'on vient de décrire paraît dénoncer un culte décadent. Yan în cependant est encore fréquemment invoqué par les Chams de la plaine, dans la forêt, si elle n'est pas trop éloignée, en tout cas en plein air et à l'ombre d'un arbre, en faveur d'un malade que les médications ordinaires ne parviennent pas

à guérir (2).

J'ai vu rendre ce culte à Phanrang. Il est couramment pratiqué à Phanri et B m'a fourni un schéma rituel de son ordonnance que je reproduis ici

⁽¹⁾ Traiy = thraiy? — Si la reine de Mohik est l'«ombre» de la reine Mouillée, Indra a deux fois détroussé Tabai. Mais il se peut que le dédoublement de la déesse n'ait été qu'épisodique et qu'ici l'on ait affaire à une personnalité unique, la nai ayant récupéré son «ombre». La reine de Kakop serait «l'épouse légitime de yan In, qu'il n'aime pas» [B].

⁽²⁾ Cette offrande à l'ombre d'un arbre rappelle l'offrande à l'ombre des bois (nap yan di halvei glai) qui, elle, est adressée à Po Klaun Garai. C'est un nouveau point de contact entre ce personnage et yan In (supra, p. 72). Le mobilier rituel est le même dans les deux cérémonies, sauf qu'on n'apporterait pas de cerf-volant pour Po Klaun Garai.

(fig. 13). On se met à midi sous l'ombre d'un grand arbre (a). Sous un second arbre, au Nord et à proximité du précédent (b), on suspend un cerf-volant. Si l'emplacement choisi n'offre pas un second arbre ainsi disposé, on pique




Fig. 13. — Cérémonie en l'honneur de Pô van In.

une branche en terre et I'on y attache l'objet. On plante à la file trois armes rituelles, du genre des « armes de pagode » annamites: une lance (hanrak), un sabre à deux mains (dav katvan. c'est un couperet à deux tranchants et emmanché long), un étendard (dok); enfin on ajoute une feuille de papier montée sur deux baguettes fichées en terre, et sur un côté de laquelle on a dessiné un éléphant (la figure

montre avec quelle naïveté). La pajau (P) est assise sur une natte, le visage à l'Ouest (orientation exceptionnelle) et regarde l'arbre (a). Le kathar est à sa gauche, muni du kuñi. Au pied de l'arbre, sont rangés un plateau à bétel (thaun halā), portant 18 chiques, et cinq plateaux (çalav) de riz et de viande de chèvre, ces six ustensiles pourvus chacun d'une bougie. Le thaun halā et deux çalav sont sur une petite natte (c), les trois autres à même le sol, ainsi que deux petits bols (batil) d'eau lustrale ('yā mū). La pajau a sous sa main droite, en e, une bouteille d'alak et un plateau chargé de riz (brah galan) qu'ornent trois bougies. Devant elle (d), une couple de petites tasses sur un plateau, un brûle-parfums (pādhuk); plateau et brûle-parfums ont chacun sa bougie, ce qui fait au total onze bougies. A sa gauche, un bol d'eau lustrale ('yā gahlāu).

Du menu rituel, l'essentiel est fourni par une chèvre, dont la chair garnit les cinq çalav. On l'a tuée avant de se mettre en route, devant la maison familiale (une seule règle: elle ne peut être égorgée par un homme dont la femme serait enceinte). Avant le sacrifice, on lui fait boire trois fois de l'eau, de force s'il en est besoin. On la lie, on la couche sur le côté, la tête au Sud, les pattes à l'Ouest. Le sacrificateur est à l'Est de la victime, face à l'Ouest. Il lui tranche la gorge, on la dépèce et on en cuit la viande.

Revenons à l'arbre sacré. La pajau et le kathar «invitent les dieux (daā pā yaň) dans les formes ordinaires. Le prêtre chante les hymnes. La pajau allume les onze bougies avec une braise de bois d'aigle. Pour chaque dieu, elle verse une libation d'alcool dans les tasses placées devant elle, puis jette

quelques gouttes dans le brûle-parfums. Elle tient à la main un petit goupillon, le gan (1), fait de trois fleurs rouges (dites bañū yañ) dont les longues tiges, avec leurs feuilles, sont étroitement liées ensemble. Elle s'en sert pour asperger tout le matériel de culte, après chaque daā pō yañ. Quand elle trempe le gan dans l'eau de bois d'aigle, elle cache la tasse de sa main gauche.

Tous les dieux assemblés, la pajau réunit en faisceau dans sa main gauche les onze petites bougies qu'elle éteint d'un seul coup en les coiffant d'une grande chique de bétel : cette manipulation demande une certaine dextérité. Elle prononce entre temps une formule dont je n'ai pu obtenir communication : j'ai saisi au passage les mots banuk yavā « esprits vitaux », et le rite s'appelle bien, m'a-t-on dit, ev banuk yavā, évocation des esprits vitaux. La chique de bêtel est remise au malade, qui la consomme. La pajau éteint le petit feu de gahlău, qu'elle noie avec l'eau des tasses placées en b. On se retire, abandonnant le cerf-volant, le dessin et la panoplie, dont à aucun moment l'on n'a paru se soucier.

On doit sans doute interpréter le geste de la pajau comme un rappel des esprits vitaux du malade: il n'est mal en point que par leur évasion et guérira s'il les récupère en les avalant avec la chique qu'on lui offre. Le détail du rite porte à croire que ces esprits seraient au nombre de onze. Je n'ai pu me faire confirmer cette supposition: banuk yavā, dans chaque individu, paraît être tenu pour un principe unique. Selon B (que je ne crois pas devoir suivre), la pajau évoque non les esprits du patient, mais « ceux de tous les membres de la famille, vivants et morts ».

Le Pō yañ In est le « chef » de cette cérémonie, bien que tous les dieux s'y rangent à ses côtés: tous mes informateurs en conviennent. Cependant, ni dans les chants ni dans le rite, rien n'en témoigne. Son hymne passe à son rang ordinaire et nul geste, nulle manipulation rituelle ne tranche sur l'ordinaire monotonie des pratiques chames, qui soit en relation avec la personnalité du dieu. En a-t-il toujours été de même ? Il n'est pas indifférent que le mobilier sacré de cette cérémonie soit précisément l'illustration des divers épisodes de sa légende, telle que nous l'ont fait connaître nos textes: on y voit le cerf-volant du Pō et les armes qu'il a forgées avec le roi Tabai (hanrak et dav katvañ, supra p. 80). L'éléphant n'est pas moins instructif: on sait que le Pō Tavak, avatar de yañ In, n'eut pas de plus fidèle serviteur que l'éléphant arap. Ce mot signifie «éléphant, éléphant blanc; sk. airāvaṇa, airāvaṭa, l'éléphant d'Indra» [D]. Selon le Dictionnaire, on en a fait un nom commun (²); nous ne nous prévaudrons donc pas de cette étymologie.

⁽¹⁾ D. om. - Cf. E. M. Durand, Notes sur une crémation chez les Chams, BEFEO., III (1903), p. 452 et n. 1.

⁽²⁾ Je n'ai rencontré le mot que dans le présent texte et ne puis déterminer sa valeur exacte.

Dans une certaine mesure on a pourtant là une indication. Quand nous avons énuméré les attributs que le génie cham et le grand dieu indien ont en commun, l'arbre, la pierre et le mont, nous n'avons rien dit de l'éléphant: il semble qu'on ait maintenant quelques raisons de l'ajouter. Il figure dans le mobilier rituel auprès du cerf-volant et des lances, qui sont bien la propriété de yan In. Il n'est pas absent de sa légende. Du moins a-t-on vu la place considérable qu'y tient le vaun, c'est-à-dire le bât d'éléphant que le dieu créa par son pouvoir magique. La toponymie en fait foi: l'invocation prononcée à Palĕi hamū Katrip nomme « Mont du Bât d'Eléphant» (Čok vaun), la montagne de yan In. C'est le bât fait de rotin que connaît l'hymne et qui se serait changé en pierre (jyon batuv). C'est là d'ailleurs le sens de Núi gia bành: « mont des joncs (qui forment un) bât », s'il faut en croire la tradition locale. Le bàng de la carte semble fautif (1).

On m'a encore décrit un culte voué à yan In, où les instruments rituels ne restent pas, comme dans l'exemple précédent, de pur décor. Je tire surtout ces nouvelles informations d'un jeune infirmier cham de Phanrang, source capricieuse, confirmée toutefois ici, pour l'essentiel, par A. Le culte appartiendrait à une certaine famille de Paléi Blan Kačak, le Village de la Plaine du Margouillat (2), mais tomberait en désuétude. Rendu jadis au 7º mois cham, il n'était ouvert, m'a-t-on dit, qu'aux membres de cette famille, qui s'adjoignaient simplement un kathar. A nos premiers contacts, d'obscurs dissentiments entre ces gens et A, mon principal guide, ont rendu impraticable une enquête directe: je n'en ai moi-même rien obtenu. Voici donc crûment ce qu'avance mon groupe habituel d'informateurs (A, l'infirmier, et le grand prêtre de Pô

Klaun Garai):

« La fête du cerf-volant de yan In (nap kalan po yan in) dure une journée, de 8 h. du matin jusqu'à 4 h. de l'après-midi. On élève un kajan (hangar de matériaux légers) devant la maison de la famille Jum. Le kathar chante les hymnes sacrificiels. Offrandes: bananes, fleurs, arec, noix de coco, poissons. Ni buffle, ni chèvre, ni poulet (ce qui revient à dire: les viandes en sont proscrites). On répète trois fois le cérémonial de l'adoration (kukuk po yan). Le soleil marquant midi, le kathar tire deux ou trois coups de fusil. Jadis on se servait d'un fusil (phav) véritable. Ces derniers temps on n'a plus employé qu'un simulacre en bambou, et des amorces (je n'ai pu obtenir

⁽¹⁾ Tous mes informateurs disent et écrivent banh. C'est l'annamite banh [voi], selle, harnachement d'éléphant. Les Chams appelleraient la montagne indifféremment cok vaun, Mont du Bât, ou cok taban, Mont de la Fontaine [B]. Ann. gia, joncs, roseaux = cham havei.

⁽²⁾ C'est le nom que M. J. Y. Claeys transcrit phonétiquement Phan Ka Cha, BEFEO., XXVIII, 1928, p. 607.

qu'un schéma de l'objet (fig. 14). On recommence ensuite à chanter. A 3 h. 1/2, heure « française » (paran), le kathar lance un grand cerf-volant sur lequel il a fixé une feuille de bétel, où il feint d'écrire quelques caractères : il le tient en l'air jusqu'à 4 heures. Ramené au sol, on arrache le papier qui le couvre

et qu'on brûle avec la feuille de bétel (gvor halā) et le fusil. La carcasse du cerf-vo-lant est par contre conservée. Un banquet clôt la journée. » Conduite en connaissance de cause, on peut espérer qu'une nouvelle enquête fournirait d'autres détails : c'est ainsi qu'il



Fig. 14. — Le fusil (phav) en bambou de Blan Kačak.

me reste à apprendre ce que l'on feint d'écrire sur la feuille.

Des quelques notes que j'ai pu prendre se dégagent déjà d'intéressantes conclusions. On entrevoit une pratique complexe dont le matériel cultuel de l'offrande à l'ombre des arbres n'est plus que le résidu. Dans l'un et l'autre cas on apporte un cerf-volant, mais à Blan Kačak on le lance. Nos textes nous apprennent d'autre part ce que représente la feuille emportée sur le cerf-volant: c'est la lettre de yan In. Quant aux coups de fusil tirés à midi par le kathar, nous voilà dans l'action même de l'hymne: « Le fracas des fusils en plein midi; — c'est l'enlèvement de la Dame — de la Défense mouillée. »

٠.


Nous nous arrêterons sur ce dernier trait, qui paraît bien confirmer nos prémisses, à savoir que les hymnes chams sont les débris d'un culte dramatique, où, pour évoquer les dieux, l'on a dû représenter leur vie. Mais on ne saurait établir de thèses générales sur la traduction de trois hymnes et le sommaire de deux cultes. Les détails même les plus caractéristiques, s'ils doivent prendre quelque portée, ce n'est que dans un exposé d'ensemble, et autant qu'un tel exposé se laissera tirer d'une documentation instable et de traditions évanescentes. L'on n'a pas eu ici d'autre projet que d'illustrer les traitements qu'admet le difficile Livre des hymnes, en même temps que le secours qu'en peut attendre l'étude de la religion.



LÉGENDE DU ROI TABAI


Texte cham

(p. 75-79)



कार कार के कार के कार के.

到此後如如如此是一日在在山山山里日本 知识如此我如此也如此如此如此如此如此如此如此 とりを出出るとのをのあるとからかられる からからかれるないないないかいからないのかのかん my w my w a de le co de la co de la la monte 其可如如此此為以外如如此不知可以在如如日後出 guy boto the bas so the bow buga hyou worked on got do and he ne ne se o has fre tage was an act out of the see of sub-month ないかなれいなのない 知知のしなられるしんしん の知知の場所の語句の名品はいめいかんしいが we way and the sale of the segue of the segue of an sign uni unged so the syle a could may he to on has a prove as to to the up you ly the in by 色はずいかもるかのあるなる地色めのかりかの のとなるといいなるにいいないになるといりとなるの 20 to de wing ge o te or ago to to to to to to to to to いからのしいいかられのかれるいいれるといれると




of a of a of a so a of a sta of a so so so a of a co क कर्म में की के के का यह में का तक की में का कर की का प्रवास के חף חי פרת ולני ציקני לם מי ים מי אולני ח למי ש לה בי לנו कि त्या मा में में या ये के के प्र के का मान का का का का मार्थिक के कार्य मार्थिक के वा के का का का का मार्थिक あんないれる かんないのとは (もんかなるのの غومه قرمه له مد س بدر م ركي يشر كد له يه له يه يم يد Lored he was a son regenson do en seg an now of the way way of a se on way when or to se it who by it was the the the the مداره ده معر دو مد ده ده ده ده ده ده د د د د د د ده دهد ده dun to we we to the on the we so we wal we so की रा ने कू की में मा अप प कर का का का का का की ए मिंह on of high o had been by by by by Sale ad may van y van a vaga in la ing (al wo wall all or de se to the en or de का पर दे कि के प्रति के कि का का का का का की की किया दिल er out the set out out of the set of the set मा निक्ष में प्रमान का का का का का कि में में में में में yes on as a ges to the get the or to the the the long के करण के के कि प्रधान के कि पर पर के के प्रधान कि के (2) ye gal a ye w w w (() he he he ye c m 3 13



कि में एक रियों है एक प्रथा में के के में में के प्रथा है かいだられるのととのないからいあるしいある done to the tes as as as as as a thost on war do Water wit a se we how ye to to the ye will be to ge ப் வ. வு வி கால் ப முக்லி வி குக் மக் வு வி வி ம क्षित के क र राग मिर प मित्र में के के के के के as a cycle we we to in the way we a guy be to 5 20 0 se the 25 30 th to the to the 2 th to the shed the fee at a set of a set of the bar a set of way a who ag the ad vay vay un to me ad som to the way we been in me on the we walked and بالمدامة كه منه له كمد من الله له له له له له له المع و دري و يد م له あるしならかはないれないないないないないないのの we be ve be gar a vie to the gran o bun a कि कुल कुर का पार्व कि के कर के कि कर के कि द्वार के कि ए मूर्र अप से ध्रित भी अम्बी का का क्रिंग ठ अभी ए Mer u to to go go an an a ma a to to to to to to to to 如,如此其以外の以色的如此如此如此。如此此 and we de was to se de se de de de de de れるものかられかれるからかめるからしもの क्ष भी भी र की की का प्र की की की भी का मह करक We en Jang on a on of al al a so other あいれなるが、あるしとれるもとはなるとしかは छ हि। । म छ उ म छ प भ क्षेत्र छ भ को भ भम्भे) なかからかかなりとなりとれるのかのもの वर अभावी ए था का का वी हिंद देशका व में ह प्रांच व



صد الميك مد د مو مد المراه در د له كم هم كد د يه مه سد ليدمل له مده كه يع د ك تع يدمد د لمه يم يه د مد o sto on 2 on a on on of story m re a years 如此如此为如此如如如如如此如此如此如此如 भी त्राची कर्त ने मा त्राच्या प्राची ने मा में उचार ने n n of 2 of 60 m is in m n of m as one go of たりをなりをはりのれるるかりからりをはかれる enter or or of enter hand of som or open m あるかのがとりが からかける はぬかめはすり とんはない الله يه لا يعد يمه له يعد كمه له يم له يعد يعد يعد يعد يعد يعد يعد الله يعد the and england to a war a see he see the the ted was he was a se we and as we was and man 以口冬地なる 長山地山地山地山地山田下 かなをまりかいといれるかんりとしてあるかいか कि के कि के के अप प्रमाण का कि प्रमा के कि कि からなる あったいかいいいのかしい




in the last to the the the test of the last the little min of a m gan a gal of of a colon 内部の外を方はいかからからからからかり o as to the to the by the by the to these M & sed) a m m ed ad wed a ed of of とり し し し し し し し し し は か っ か こ し み or were as we was to was a were so 成型の変をしかりのなりのかののをある by out to the to be to the to the so me が出 如 知 り か を ら か を あ い と し い が له سه يمه ده له ده سريد د لد يد د ريد د د ي د له د क रेम के के में के हर के के के के के के के के 如色子如色色如如如如此如此为名如此 のかれる知動与るの山西山地面如今日初初 可知的如此外的地方的现在的知识的 همه مع ما د مد مد ما مد م الحد مد م موه د مو Lets un woll the sound to be to wind or 如此如此如此如此如此如此如此如此 a be to the tree to be as a sur of the to the use 可力力不可见的可可可可可用的可以可见的 山野地山山山山南山南山山山山山 これのはいてのはないのはないののといるのから يك ده لد ك مد مد د د ك مد دد كه سر دد د د لم كري من لمع لمع لم لم لم لم من مد له لم لم لم لم لم لم するもしならいのちいいちゃんといるのから 如此如此如此如此知此如此如此此此此



is we want out to se to in the year of way in se Wash a again of as we a day was you will was a se hoge as to the a se was a gar se a again a sous me sud would me and who we see the legs me mos of do so was a was a was but egingo 水水血上的水水水山部 然不日日日本 通山水水 となる はいいい かん となれたからかんれんとのからい あるかられたいいれるとはないのであるのうる いしいいな とろとのなるののはいない ないいか يده د کو له و د کو لا در لي يه د چري مد لا در دو and a a we wan for you have what a work w म हा आ कार्य हु मा हम की की का मा का कार कर की का कर्य का कर कर कर कर कर कर कर कर कर का कर あるいなるといいらのはなるいとはないからからなる कार के के महर के का है है से से से में के के के के 山方日前山山市 北北水山水山山山山山山山山山 व मा हा व रा वा हार भी व में राव वा वा भी व

ne ne de me


a. b. s. se of he de co ge uge ut & s. e. s. c. d. o. o Late o se to a se to a de de de de de de de de かのうかっかりからのかのかのののかのかりかり چیاناه د ده سا ور دس به ده و ده و ده ده د ده ده ده ده ده ده an alon of the the Aun of go on wand of what لا من الله من دلاسه من داله من كور د لا من دور دد من 成 (あるととはががかのの) ひれる ひれをるかは 如如此可以此知如此如此如此如此如此如此 र का का) है कि या का या मा या वा की वह कि वह भ प्रमा के प्रमा निकार कार कार कार कार कार के किया कार किया of on to sa u sign of on or you of of of अक्ट्र प्र क अ के कि का दिस कर का कि का कि के आक्रों क or Egres on the lie de u u so u jo to to to be a for ふ色山山山山ちなれる山地山地のはかいかかい a be a so to be pur the o a to on on ou or gut the かり為をはいらられかめはれからりのがある ひはちなかは如此的人的人的如此如此如此 my h es se 5) on 8 50 50 ft, v Cen 28 20 es mu ma 2 eg m mg es mg es eg w s on es se 5 v (Ez us of ille る知到の知必必知れからか好 ぬるのかのの may is use end dunger by no uber a fee will is n ad willy the was as was as a light the on ind what vound in ad au af autu



となったいれ、そのかられるなられるとしのとり

when we was a so so so as all ally me wow give one sig be us from When they لولد د له يك د لد يك يده يه يك يك يك المد الديد لله يك يك at an wo was the logal will be used on the the be we we too be to we or hope us be day I hus be is 5のしかられ, 死死山 なり なりからからるの おもりでいいらの は色がめのむはいのかりもしぬ راه مده د مد ما د العيد مه له كديما د لديد ما يه مري when did now to my to you or thus was a who but lo ag or but to thow to (so of sud 四副祖祖出山古谷優山水路山水田山北京山方山 Cas w & an En for it 6 2 4 is it le is it le is it क अन्त महा । क भी से कि क क की मान क का का मान निका क्षे प्रकृतिक क्षेत्र का वित्त का वित्त का विवाद कि प्रकृत कर मी धुकार कर के क दें का का की भी



LEXIQUE ĐAY-FRANÇAIS

ACCOMPAGNÉ D'UN PETIT LEXIQUE FRANÇAIS-ĐÂY ET D'UN TABLEAU DES DIFFÉRENCES DIALECTALES

Par F. M. SAVINA

de la Société des Missions étrangères de Paris, Correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

[Ce lexique dày-fra çais a été recueilli par le P. Savina au cours d'un séjour de quatre ans à Haīnan. Les éléments en proviennent principalement de la partie méridionale de l'île. Un tableau comparatif dressé à l'occasion d'un voyage dans les montagnes de l'intérieur fournit un aperçu des différences dialectales. Le P. Savina a également rapporté de Haïnan un dictionnaire hoklo-français et un dictionnaire français-bê, dont la publication suivra. Selon l'auteur, « les Hoklo (Chinois) au nombre de 1.500.000 occupent le Nord-Est et toutes les côtes de l'île; les 400.000 Ong-Bê (tribu Tai) sont aujourd'hui groupés dans le Nord-Ouest; les Hiày-ao ou Đày-ào (ào = homme) qui sont les autochtones de l'île qu'ils prétendent avoir jadis occupée toute entière, sont campés actuellement, au nombre de 200.000 environ, sur les montagnes du centre » (¹). Ils les débordent toutefois vers le Sud et c'est précisément là que le P. Savina a eu l'occasion d'observer à loisir leurs coutumes et d'appre dre leur langue. — N. D. L. R.]

Système de figuration.

Le système de figuration que j'ai adopté pour la transcription de la langue dày, est le quôc-ngữ, universellement employé pour la transcription de la langue annamite, et dont je me suis servi également pour transcrire les langues thô, miao, nùng, mán, ông-bè, hoklo. Il est inutile de le reproduire ici.

Il convient cependant de signaler :

10 l'absence de la consonne r en day, et son remplacement par tr. il ou

dr. Ex.: dráo, étoile; dra, semer; tlá, poisson; trai, beaucoup;

2º la dualité du ton interrogatif, tantôt bas, comme le 2ême ton montant bas cantonnais dans foue, femme mariée, tantôt haut comme le 2ême ton

⁽¹⁾ Cf. F. M. Savina, Monographie de Hainan. Cahiers de la Société de Géographie de Hanoi, nº 17, Hanoi, 1929, C.R. BEFEO, XXX (1930), p. 436-444.

montant haut cantonnais dans fou?, amer. Ex.: khau, femme; un. coco; lau,

manger; tha, riz, etc.;

3º le ton grave bas, possède également deux intonations, et se prononce tantôt comme le 4^{min} ton rentrant moyen cantonnais dans $fát_0$, loi, tantôt comme le 4^{min} ton rentrant bas cantonnais dans $fouk_4$, habit. Ex.: dw, le, la; drw, os; giw, tabac.

GENRE.

La langue đây est très pauvre en expressions pour désigner le genre; elle ne possède en effet que les deux suivantes: phà pour le genre masculin, et mêi pour le féminin. Ex.: phà mán, un homme (vir); méi khâu, une femme; phà má, chien; mêi má, chienne; phà khây, coq; mêi khây, poule.

Pour désigner un animal châtré, on se sert du mot d'évon: khủy đứcon,

chapon.

FORMATION DU PLURIEL.

Pour désigner le pluriel, quand le sens de la phrase l'exige, on se sert, en plus des noms de nombres, des quelques expressions suivantes: dai, beaucoup; dai da, combien; ngào, peu; ki, quelques; duôi, toáng, paire, double.

L'expression négative « personne » est rendue en day par « pas un ». Ex. : Je ne vois personne, ém lài cứ phà; il n'y a personne, ém đụ cứ ao.

NUMÉRATION.

Les D'ày, comme presque tous les peuples, ont adopté l'échelle décimale. Eux aussi comptent sur leurs dix doigts.

| r | cú | 21 | đàu p'uốt cứ |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| | đàu | 30 | sù p'uôt |
| 2 3 4 5 6 7 8 | stì | 40 | são p'uôt |
| 4 | såo | 50 | má p'uðt |
| 5 | må | 60 | nom p'uot |
| 6 | nòm | 70 | thủ p'uốt |
| 7 | thú | 80 | đú p'uòt |
| 8 | đú | 90 | pòu p'uôt |
| 9 | pòu | 100 | cứ đán |
| 10 | p'uôt | 110 | cứ đán cử |
| 11 | là p'uôt cử | 150 | cứ đán má |
| 12 | là p'uôt đàu | 200 | đàu đán |
| 20 | đàu p'uòt | 1000 | cứ nguồn |
| | | | 559 |

Les Day n'ont pas de nombres ordinaux propres. Ceux qui habitent dans le voisinage des Hoklo emploient les nombres ordinaux de la langue de ces derniers.

| ter | đối iết | 6. | đội lạc |
|-----|----------|-----|----------|
| 2* | đôi gl | 7* | đội siết |
| 34 | đội tả | 8" | đội bội |
| 40 | đội tỉ | 90 | đội cão |
| 50 | đổi ngau | 100 | đổi tạp |

Les Day ne disent donc pas le premier mois, le deuxième mois, etc., mais, mois un, mois deux, etc.

Ils se servent également des nombres cardinaux pour désigner les quantièmes du mois.

| Premier jour | du mois | cứ vền nhán |
|--------------|---------|-------------|
| Deuxième | 37 | đàu — |
| Dixème | - | p'uôt — |

Nous sommes au onzième jour du mois, vên néi là p'uôt cử. Nous sommes au trentième jour du mois, vên néi sû p'uôt.

CONSTRUCTION DE LA PHRASE.

La phrase d'ay est tantôt directe, tantôt inverse. Ex.:

directe: châm cuồn, marcher;

inverse: mang châm, marcher vite;

- d. viú luồng, grand vent;
- i. tik viú, petit vent;
- d. ôu pha vên, se lever tard;
- i. cào cào ớu, se lever tôt;
- d. náu veng, bouton;
- i. vèng suổng, boutonnière;
- d. tat bin, l'oiseau vole;
- i. tat phi, aile d'oiseau;
- d. nom sàu, eau chaude;
- i. lei nom, -
- d. ma xòc cào, malade depuis longtemps;
- i. chiú chiú mạ xôc, maladie récente.

Dans un grand nombre de cas, on peut employer indifféremment, soit l'ordre direct, soit l'inversion.

Ex.: d. khôc phòn, pieds de la table;

- i. phòn khốc,
- d. hùn sá, sourcils;
- i. sá hùn. -

d. sàu đại, très chaud;

i. đại sàu

d. đầu đui đồng đứơn, devant la maison;

 đầu đứ ơn phảy đồng nhi phả, cet homme-ci; mẫu nhi, cette année.

Le buffle de qui ? mên tul à da ?

EXEMPLES DE CONSTRUCTIONS GRAMMATICALES.

Je mange, hàu làu thá. Je pars illico, hàu tì nèi hèi. J'ai mangé, hàu làu thá bài. Avez-vous mangé? mù lầu thá ém? Avez-vous mangé ou pas encore ? mù lâu thá về châu ? Il n'y en a pas plus, ém đụ bài. Il y en a encore, tong đụ. Près de partir, chiú hèi. Sur le point d'arriver à la maison, chiú đản đươn. Sur le point de mourir, cui dom. Quand partira-t-on ? phên đa hêi ? Où allez-vous ? mù hèi đa ? Je ne partirai que demain, mêi hảo nò hèi. Je partirai avec vous, hàu thông mừ hèi. Trop long, não quà. Trop court, thet quà. Meilleur, đín quà. Très loin, lay đai. Avoir grand faim, xôc đền đại. Avoir grand soif, háo đại. Très bon, đín đái; p'uôt pên đín. Plus on boit et plus on transpire, cà lau nom đai, cà thức n nóm ên đai. Deux hommes se battent, đàu phả thấy tháng. Se disputer, chang thang. S'aimer mutuellement, khôu thàng. En face, đầu đồng thàng. Oui ou non ? chàng ém chàng ? Ouel age? dai da mau? Quel est votre nom? mir pháng phang? Que faites-vous? mir vu phang? Peut-on ou non? ma ém ma? Qui est venu ? à da miron ? Depuis combien de temps êtes-vous malade? mir xôc ma cao da?

Combien de piastres ? đai đa hồm nghên ?
Une piastre cinquante, hồm péng nghên.
Bouteille à moitié pleine, côc đày thúm.
Un kilo et demi, cứ cắn đày thúm.
Cet homme-ci, nêi phà.
Cet homme-là, hớu phà.
Cette année, mầu nếi.
L'année dernière, mẫu khẩu.

DIFFÉRENCES DIALECTALES EN DAY.

| DIALECTE DU SUD. | DIALECTE DU CENTRE- | Français. |
|------------------|---------------------|-------------------|
| cír | Ú* | 1 |
| đàu | tráu | 2 |
| sù | sú | 3 |
| são | só | 4 |
| má | på | 5 |
| nôm | tòm | 6 |
| thú | thau | 7 |
| đú | au | 8 |
| pòw | pho-u- | 9 |
| p'uôt | phuôt | 10 |
| đái | hai | fer |
| nghên | cån | argent |
| đày | hiày | un Đày |
| loà | hoần | étranger |
| m ù• | mó·w· | toi |
| nêi | na | lui |
| má | рå | chien |
| ngà | cá | cheval |
| đứ ơn | plòng | maison |
| đán | phan | terre |
| đụ | đuôc | avoir |
| đai | trai | beaucoup |
| đại đạ | trai la | combien |
| ngào | tô | peu |
| nôm | nám | eau |
| ngùn | căn | bois de chauffage |
| khuông | pó·w | savoir |
| ém | trim; vėi; cá | non; pas |
| môm | påm; båm | bouche |
| đàu | phò | tête |
| nom đàu | tôm ô | cheveu |

| DIALECTE DU SUD. | DIALECTE DU CENTRE. | FRANÇAIS. |
|------------------|---------------------|-----------------|
| giay | tháy | oreille |
| đà | tlá | craindre |
| mů·o·n | pŵon; pow | revenir |
| đồng; hàu | vo; sodng; hang | montagne |
| gių | giả | tabac |
| mánı | âm | viande |
| đá | tlå | poisson |
| nå | tà | rizière |
| mòc | côc | paddy |
| đồp | phạp | riz |
| ún | dun | coco |
| pêi | phèi | feu |
| luði | tåu | descendre |
| lầu thá | khẩu thá | manger le riz |
| viú | vån | vent |
| đồp | ô·w | toile |
| lòw | plò-u- | près |
| té . | thái | écrire |
| điển | tlièn | langue (lingua) |
| bóng | pộc | ventre |
| gièng | tleang; thêng | doigt |
| đrự | phwore | os |
| đạt | tlat | sang |
| å sáy | ngàm sáy | branche d'arbre |
| p*òn | bên; p'iên | table; banc |
| đẳng thá | lòng thá | cuire le riz |
| áo | voaa | bol |
| đuôi | ui | graisse |
| máu | påu | porc |
| ό·u· | voru | se lever |
| νu | vộc | faire |
| cå đai | bàc | fatigué |
| uðt dáng | voåi đóng | laver la figure |
| mán | nó | neuf; nouveau |
| kháu | xáy | vieux |
| bàng | xôm | déchiré |
| sit veng | sát veng | s'habiller |
| nghên | cân | herbe |
| đần | lòn | bambou |
| già | thà | serpent |
| thần | cán | mordre |
| giáo | táo | rire |

DIALECTE DU SUD. DIALECTE DU CENTRE. FRANÇAIS. micom pirom barbe đảo cá couteau dèng tla; thleng rouge đớu óumince hàn ván salé nôm găn eau froide nàm án lu plura jeune nom en nam voan sueur kiń phan regarder low plów entendre ban; dien hit; khuông parler ma mán; lèi oui; pouvoir ven vân jour máu påu année phàng p'eng nom cứ bốu ir cai une fois gien pei thau phêi allumer le feu hàn chow inoccupé pha p'ét élevé nào táo long ngà xòm ví khuôn ouvrir la porte nghèt xôm xèp khuôn; và muôn fermer la porte mên pán; cang mouillé khów thlong sec à là tlên tiết sale phảng bow sáy vài cắn arroser les légumes lêi mapouvoir mêi pi mère èng đuồng é ó; éng huồng frères dom thui mourir múi pùi ivre phà bà père tàu nung tlàu đi enfanter din tlên bon tek gia mauvais gam hám demander gắn; thờu thứn bas, basse đậc tlo profond thi thiệt ; thêắc plein đày đảy phay vide tik tôc petit tha p'o'u

échelle

| DIALECTE DU SUD. | DIALECTE DU CENTRE. | Français. |
|------------------|---------------------|----------------------------------|
| chí | chèi | lait |
| sõp | sap | nuit |
| đán | tlan | parapluie |
| vin pà | đek pha; von | nuage |
| địn lầu | òw khân | bon à manger |
| p'ên đa | p'won la | quand |
| lào sá | xa plao | aveugle |
| pêi | phểi | couverture |
| cắp pếi | cừơng phếi | se couvrir d'une cou- verture |
| xa mòc | se phạp | piler le riz |
| đrà xảy | vå xåy | planter un arbre |
| bào | thuộc; thảo | empaqueter |
| mê hêi | đơu hệi | emporter |
| nirom ngà | tửơm cả | chevaucher |
| bàng | sôm | déchiré |
| vài | xôm muốn | patates douces |
| lồng | lång | tambour |
| thào | xliét; tliét | éplucher |
| kháy tuồn | kháy đoặn | chant du coq |
| điệp | phiệp | cru, non cuit. |
| má cầu | på biron | le chien aboie |
| đòi | lòi | cerf |
| lòng mắt | pot på | puce |
| niú | tiù | rat |
| cau ngáp | cå cap | båiller |
| nhài | co·m | arracher |
| đráo; sắn | xón | dur |
| puôt | phốc | tendre; mou |
| giảng | tháu | attendre |
| luôn | pluôn | rond |
| hiú | hêao | chercher |
| nhám | lai xla | paresseux |
| óm | giòm | avaler |
| p'èng hèi | p'ét hêi | rejeter |
| dröng đá | lú tla | pêcher à la ligne |
| đều | văn | veine |
| va | veng | banane |
| påu | vom | farine |
| huối | khói | chaux |
| p'àu | p'ő | sable |
| út đươn | tit plong | balayer la maison. |

LEXIQUE ĐÀY-FRANÇAIS

A

Á. — chờw, madame; femme âgée (v. Giờw). — chờw hèi đa? Où va madame? — chờw đầu đươn, madame est chez elle. — chờw lầu thá về châu? Madame a-t-elle déjà mangé ou non? — chờw mạ xôc, madame est malade.

Á. - p'în în, opium (v. P'iên).
Lâu - p'în în, fumer l'opium. Hây
giự - p'în în, résidu d'opium.

A. — da? Qui? Lequel? Laquelle?

— da hêi? Qui part? Qui est parti?

— da mûon? Qui vient? Qui est wenu? — da dôm? Qui est mort?

Cúng — da? La propriété de qui?

Ná — da? À qui appartient la rizière?

A. — sáy, branche d'arbre. Sắc — sáy, casser une branche. Thủn sáy, couper une branche. Ut — sáy, courber une branche. Thuôn sáy đụ — đai, l'arbre a beaucoup de branches.

A. Cứ lồng —, un corbeau. Cứ lồng — đòm, un corbeau noir.

Ac. Điểng —, se pendre; s'étrangler.

A1. Cử lòng mềi đíp —, une araignée (v. Cử lòng mềi khuông mớw). Đài mềi đíp —, toile d'araignée (v. Đài mềi khuông mớw).

Ay. Ieng —, s'écarter ; faire place ; céder la place. Mù ieng —, écartezvous.

Àm, heurter; rencontrer; bousculer. Đầu phà — thàng, deux hommes se rencontrent, se heurtent.

Ám, macérer. Mé mám - luôi

nom, faire macérer de la viande dans l'eau.

An. - nàm ào, un Annamite.

Ån. Sièn — pèi tâu, les pierres du foyer, et qui tiennent lieu de trépied.

An. Cứ bẽ - phả mớw, paume, creux de la main.

Àng. Ngầu — cứ lá, être couché sur le dos.

Ao. Chiếng — hàng, tumeur goitreuse qui se forme sous le menton. Chiếng — giòng, goitre qui se trouve au devant de la gorge.

Ào. Cứ hồm —, un bol; une tasse. Lâu cứ — thá, manger un bol de riz. Thầy — bằng, casser un bol, le briser. Uốt —, laver, rincer les tasses. P'oc —, renverser, retourner un bol, en mettre l'ouverture en bas. — chán, estrade pour recevoir les bols; vaissellier. Cứ hồm — thiếng, bol fèlé, fendu. Cứ hồm — veng cứ liệp đứ, tasse ébréchée. Hồm — đầu luỗi, le bol s'est renversé. Cặp — lầu thá, mettre la table; préparer la table pour le repas.

Ào (àu). Cứ phà —, un homme (homo). Đày —, un homme đày. — đồm; — tảo, un mort; un cadavre. — giả, personne âgée. — lự, individu encore jeune. Cứ — pha, un homme grand. Cứ — thờw, un homme de petite taille. — đín, un homme bon, aimable. — gia, personne méchante, cruelle. — lễi, individu maigre. — đuôi, personne grasse. — lào sá, un aveugle.

— ngôn, un muet. — đắc giáy, un sourd. — gièng, gagnant. — từ, perdant. Chán—mứơn, appeler quelqu'un. Èm — đầu đươn, il n'y a personne à la maison. Thảy súng — đồm, tuer un homme à coups de fusil. Nhám —, un paresseux. Ün —, un travailleur. Giồc —, un voleur. Cứ khắn —, groupe, foule d'hommes. Vàng vớw —, l'ombre d'un homme. Lớw—điền, entendre les gens causer. Điền—lớw, bản—lớw, avertir, prévenir les gens. Cáu — mạ xồc, guérir un malade. Mòn —, tromper les gens. Vụ cả —, faire du tort aux gens.

Aτ, serré; dru; touffu. Độp —, tissu serré. Đra —, đra nå —, repiquage serré; repiquer les rizières, les plants de riz très rapprochés les uns des autres.

Áu, abcès; furoncle; bouton. Chièng —, se former un furoncle. — du đều, l'abcès a du pus. — thứ ơn đều, l'abcès suppure. Sử un —, percer un furoncle.

Âu, souffler. — đảng tảo, — đuôi tảo, éteindre une lampe en soufflant dessus; souffler la lampe. — hồm viú, souffler dans une flûte. — hò, souffler dans un clairon. Cứ hồm thủn với — pêi, tube en bambou pour souffler sur le feu, et tenant lieu de soufflet. Viú — sêa hèi, le vent en soufflant a emporté les papiers.

B

cuvette.

BA. Hằm — làng đôm bài, tout le monde est déjà mort; tous sont déjà morts.

Bà. Thuồn - chứ ơng, cactus.

Bà. Thủy cử — chứ ơng, gifler; donner une gifle à. Phị cử — chư ởng, gifler.

Bà. Cứ chuồn đự mết khẩu ảo, visiteuse; femme en visite.

Bầ. Cứ hồm áo đầu — nồm, la tasse s'est renversée et l'eau qu'elle contenait s'est répandue. Thị — thứơn, le trop plein déborde; déborder parce que trop plein.

Bác, coller; appliquer; faire adhèrer. — sêa, coller du papier. — cao iô, appliquer un cataplasme, un emplâtre, un onguent.

Bác. Cứ pù —, une peinture ; un tableau.

BAC, nord.

Bac. - téng, le peuple; le menu

peuple. Vu - teng, être du menu peuple.

Bài, fini; passé; déjà. Lâu thá —, avoir déjà mangé. Nèi đồm —, il est déjà mort. Ém đụ —, il n'y en a plus. — ém đụ, c'est fini, il n'y en a plus. Màng cây —, il fait déjà nuit. Pà đin —, il fait déjà jour. Cứ đền đại khứt —, la ficelle s'est rompue. — nguồi, lûn nguồi, fin d'un deuil.

Bàn. - gi, bon marché; pas cher. Bàn. - nổm min p'uổn hồi, vider la

Bản, parler; causer; dire (v. Điền).

Mừ—mễi pháng? Qu'est-ce que vous
dites? Comment dites-vous? — chiến
chiến, dire la vérité. — chiến thúm,
dire la vérité. — cà cà, dire des mensonges, des faussetés; mentir. Hàu
ém tìn mừ—, je ne vous crois pas;
je n'ajoute pas foi à vos paroles. —

ào lów, avertir, prévenir les gens.—
thun đây, parler la langue đây.
Khuông đớw—, savoir parler. Đừơm
đớw—, ne pas savoir parler.

Bàng, déchiré; cassé; brisé. Veng hú—, vêtements déchirés. Thủy áo —, casser, briser une tasse. Giưôm kháy—, œufs cassés. Đên thong—, verre de lampe cassé. Đên thong khu—, verre de lampe qui a éclaté.

Bảng. Cứ chừ ơng phòn tí -, une table carrée qui a quatre côtés.

Bào, empaqueter; envelopper; paquet. $C\dot{w} - hu\dot{\delta}i$ soá, une boîte d'allumettes. $C\dot{w}$ $h\dot{\delta}m - \dot{\delta}i$, un épi de maïs. $C\dot{w} - bu\dot{\delta}i$, une balle de coton. $C\dot{w} - s\dot{e}a$, balle, liasse, paquet de papier.

Báu. — nôm, qui surnage; qui flotte sur l'eau.

Bàu. Cử hồm —, petit village; hameau. Cử đền —, grand village; réunion de hameaux. — mừ giự đầu đa? Où est votre village? — đu lay, mon village est loin. — đu lờư, mon village est près. Hềi quả —, passer par le village. Cứ già —, notable d'un village.

Bầu. Phít — độp, pièce d'étoffe. Bầu, élever; nourrir; donner à manger à. — máu, élever des porcs, leur donner à manger. — má, nourrir des chiens. Mé độp — kháy, donner du riz aux poules.

Bau, couper (v. Thún). — ngữn, couper du bois de chauffage. — thuốn sáy, couper un arbre.

Bắu. Cử tồng -, un crabe.

Bau. Xôc — thét, avoir mal au derrière, à l'anus.

Bé. Tà —, ouvrier. Thầy đái tà —, forgeron. Vụ sáy tà —, charpentier. Bé, s'appuyer contre ou sur. — sùrong, s'appuyer contre le mur. — nóu phòn, s'appuyer sur la table.

Bē, numéral, particule qualificative de certains objets. Cứ — bến, une planche. Cứ — ngou phín, une tuile. Cứ — pùng đá, une voile de navire. Cứ — độp, un morceau d'étoffe. Cứ — sếa, un morceau de papier. Cứ — mâm, un morceau de viande. Cứ — phên, une cloison. Cứ — đu phà mớw, paume de la main.

BÊA. Cứ hôm — kêa, un gáteau. BÊκ. — vè, cartouche; balle de fusil.

Bén. Hèi — dwon, tourner autour de la maison.

BÊn. Cử lồng mếi — đrự, chauvesouris.

Ben. Cir bē —, une planche. P'ào bē —, raboter une planche.

BENG. Thún khứt đầu —, couper, trancher en deux morceaux.

Béng. Đươn —, maison large. Đươn — đại đạ? Quelle est la largeur de la maison?

Béo. Cử hồm—, chapeau; bonnet; béret; casquette. Ngàu —, mettre un chapeau; se couvrir; porter une coiffure; être coiffé; être couvert. Són — luỗi, ôter son chapeau; se découvrir.

BiÊng. Cử hồm —, une marmite. Cử — suồng đần nồm, la marmite percée perd de l'eau. Cử — đắp; cử đắp —, couvercle de l marmite. Cắp cử — đắp lương, mettre le couvercle sur la marmite. Cử hồm — sà, thèière.

BiÈng. Cử hồm — cồc, cul de bouteille.

Bín, tresser. — phèn cử ún, tresser des feuilles de cocotier. Bín, voler; s'envoler. Cứ lồng tạt —, l'oiseau vole. Cứ lồng tạt tộc tiền ém —, l'oiseau apprivoise ne s'envole pas.

Bing, soldat. — chuồn mắn mứơn, soldat qui monte la garde à une porte; sentinelle. Cử đuồi —, une bande de

soldats.

Bír. Cứ sởu —; cứ đầu —, un pinceau pour écrire; un porte-plume. — đạ, crayon. Thào —, tailler un crayon.

Biù, éclabousser; gicler; jaillir en éclaboussant. Nôm —, l'eau gicle (v.

Chu).

Bộ, changer; échanger. — thàng, se changer mutuellement; faire un échange mutuel. Mắn — mắn, un mandarin qui change de poste avec un autre.

Boa. — chiên, jouer aux sapêques. — chiên giêng, gagner au jeu. chiên từ, perdre au jeu.

Boá. Cử hồm—, cymbale; timbale. Thủy —, frapper les cymbales.

Boà. Cứ hòm tui -, abaque.

Boh. Cử suồng -, une hache.

Bón. - láu ào, idiot; imbécile.

Bóng, ventre. Xôc —, avoir mal au ventre. — luòng, gros ventre. P'ên —, masser le ventre.

Bòng, aider. — thàng, s'entr'aider. — cúng, aider à un travail. Đầu phà — thàng vụ cúng, deux individus qui s'entr'aident pour faire un travail.

Bow, feuille. — sáy, feuille d'arbre; légumes en général. Sát — sáy, acheter des légumes. Điù — sáy, vendre des légumes. Láu — sáy, manger des légumes. Viên — sáy, jardin potager. Vi viên

— sáy, clore un jardin. Mé — sáy, cueillir des légumes. Phàng — sáy, arroser les légumes. — sáy púi, légumes cuits. — sáy khao, chou blanc, « pe tsai ». Pün đặc — sáy, les feuilles des arbres dégouttent.

Bow, fois. $C\dot{w}$ —, une fois. $K\dot{i}$ —, quelquefois. $Da\dot{i}$ —, plusieurs fois.

Sil -, trois fois.

Bốu. Cứ — đín, un rayon lumineux; un jet de lumière.

Bú, réparer; rapiécer; raccommoder. — veng hú, raccommoder des vêtements.

Bú, ajouter; augmenter. — cúlip chièn, ajouter un peu plus d'argent.

Búi. Đự -, un pirate; un bri-

gand.

Bůt, riz cuit (v. Thá). Låu—, manger du riz; prendre un repas.

Bun, capital. Tit -, perdre le capital.

Bůn. Cứ - sl, un volume; un exemplaire d'ouvrage.

Bun. Kiú ào ém — tử, mépriser les gens.

Bung. Phả mớw - p'ao, avoir des ampoules aux mains.

Buổi, coton. Cứ bào —, une balle de coton.

Buôn. Cứ hồm —, une jarre. Cứ hồm — đuổi, une jarre d'huile.

Bướn, goùter; essayer; expérimenter. — kiú đín ém đín, goûter pour voir si c'est bon ou mauvais. kiú gią ém gią, goûter pour savoir si c'est mauvais ou non. — kiú vụ mạ ém mạ, essayer pour voir si c'est faisable ou non.

Buong, fendre. — ngûn, fendre du bois de chauffage.

(Chercher à Q les mots que l'on ne trouvera pas en C.)

Cá. Cứ đầu -, houe; binette; croc.

Cá. Cứ sởw - ngâm, fourche.

Cà. — ... —, plus..., plus. — lâu đè đại - thươn nồm ên đại, plus on boit de the et plus on transpire.

Cà, mentir; mensonge; fausseté. Ban -- , mentir. Dièn -- , mentir.

Cà. Cứ hồm là -, petit panier à provisions des Đày; panier à légu-

Cà. Cứ - sáy cung, cercueil.

Cà. Si -, soi-même (v. Si kl).

Ca, fatigué; épuisé. - đai, très fatigué, épuisé. Lóu -, très fatigué; épuisé. Khàu -, à bout de forces; sans forces.

CA. Vu - ào, faire du tort aux

gens; nuire.

Ca, avertir; conseiller. Ém ù cù già -, désobéir à ses parents, ne pas les écouter. Đầu ào thầy tháng cứ phà -, s'interposer entre deux combattants, les séparer.

Cát, défaire; supprimer; annuler.

- thuc gia, contrepoison.

Cay. Mang - bài, il fait déjà nuit. Chi. Cử đền --, une rue (v. Chi). Cát, marché. Hèi -, aller au

marché (v. Cài).

Cam, diminuer; baisser. — xôc, le mal a diminué. - ké, baisser le prix.

Cam, défendre. - hèi, défense de partir.

Cam, soulier; chaussure. Cir péng -, un soulier. Cứ đuời -, une paire de souliers. - năng, chaussure en cuir; soulier. - độp, chaussure en toile. - lap hày, souliers en caoutchouc. - sáy, sabots; galoches. Tháp -, mettre les souliers; se chausser. Gido -, quitter ses souliers ; délier les lacets de souliers. đoá, lacets de souliers. - nghên, souliers chinois en paille. Hôm đầu -, semelle de soulier. Hồm ngàu khôi -, talon de soulier. Hôm thứm -, espace creux séparant le talon de la semelle.

CAN, choisir .- đàu đa khôm đin, choisir le meilleur.

Cần, serré. Tên --, attacher solidement, en serrant bien.

Can, ronger. Cir long má - đru, le chien ronge l'os.

Can, livre; kilo. Cû -, une livre; un kilo. Cứ - đày thúm, đày thôm, une livre; un kilo et demi. P'uôt -, dix livres; dix kilos.

Can, savon. Hoan -, savon européen.

Cang. Cir hom thau -, une cuiller.

CAO. Cir tép — iò, cataplasme, emplatre. Bac - iô, appliquer un cataplasme, un emplâtre, un onguent.

Cho. — dom, mourir jeune. — ów, se lever de bonne heure. - chón. se coucher tot. Lau - thá, manger de bon matin, de bonne heure.

Cào. Cứ hồm - lì, une bouteille (v. Côc).

CAO, longtemps. Giáng -, attendre longtemps. Ma - đa? Depuis combien de temps? Il y a combien de temps? Ma là — ? Il y a combien de temps? Đụ xôc mạ — đa? Malade depuis combien de temps? Ma xôc đụ là — ? Malade depuis combien de temps? Ma xôc —, malade depuis longtemps.

CAP. Veng -, tricot. On dit aussi:

veng cap.

Cắp. — ảo lầu thá, mettre la table, préparer le repas. On dit aussi: cặp ảo lầu thá.

Căp, couvrir (v. Khắp). — đươn, couvrir une maison; mettre la toiture. — cứ biếng đắp lương, couvrir la marmite, mettre le couvercle.

Cạt. Cử đến —, petit rotin. On dit aussi: cứ đến cát.

CAU. - ngáp, bàiller.

Cáu. Cứ gùng —, espèce de grand roseau.

Cáu. — hoa hắt lầu, un mendiant. Cáu, sauver; délivrer; guérir. ào mu xôc, guérir un malade.

Càu, Cuôn — go, chemin qui fait beaucoup de détours, tortueux. Si hoần — go. les lettres européennes font beaucoup de courbes (par rapport aux caractères chinois).

Chu, crochet. — dái, crochet en fer.

Cáu. Lồng má —, le chien aboie. Cáu. — giáy, se curer les oreilles.

Chu, diviser, partager. — đầu pên, diviser en deux. — pên, différence. — pên, distraction. — thàng, partager entre soi.

Cầu. Hôm -, poumons.

Силс. — $x\dot{u}$, tremper les aliments dans la sauce en mangeant.

Cháy. - sửơng, faire, construire un mur.

Cham, marcher. — cuôn, marcher; aller en route. Mang mang —, marcher vite. Khôc khoả —, marcher lentement. — khuôn, marcher devant. — đùi, marcher en arrière. — p'ay thân, marcher en arrière. — cuòn uồi khiên, balancer les mains en marchant. Mù — lòw, approchezvous. Đu — cuòn ém ma, je ne puis pas marcher. Đìn khôc — cuòn, marcher nu-pieds. — cuòn sù pên mạ cứ pên, avoir parcouru le tiers du chemin.

Сня́м, appeler. — ào mứơn, appeler quelqu'un. — ào ớw, réveiller quelqu'un.

Chán. Ao —, vaissellier, estrade pour remiser les bols, les tasses, les assiettes.

Сна́м. — nôm, plonger; ne pas surnager.

Chang. — thôm cuồn, au milieu du chemin. — thôm đươn, le milieu de la maison.

Cháng. Vụ —, témoigner; faire témoin; porter témoignage.

Сна̀м, oui; c'est vrai; c'est cela. Ém —, non; ce n'est pas vrai. — ém — ? Oui ou non? Est-ce vrai ou pas vrai?

Снама. Mé đuời mứơn — đìn, apportez la lampe pour éclairer.

Chang. — thang, se disputer.

Chẳng. Cứ đàu —, cloche; thầy —, frapper la cloche.

CHẨNG. Tỉ chuốn —, une montre. Đai đa đề ẩm — ? Quelle heure estil?

Cнáo, changer. — khôm nghên, changer une piastre.

Châu. Phả phàu lầu thá về — ? Monsieur a-t-il đéjà mangé ou pas encore? Á chờu lầu thá về — ? Madame a-t-elle đéjà mangé ou pas encore? Ém đôm —, pas encore mort. Khút — cứ tiên, ce n'est pas encore coupé net (les deux bouts n'étant pas encore séparés).

Cháu. — thá, les restes d'un repas.

Снè, résidu (v. Hày). Chè —, résidu de canne à sucre.

Chém, Chèm, qualificatif. Cử chém séng; cứ chèm séng, une fleur. Cứ chém đồp, un grain de riz. Cử chém đrảo, une étoile.

Chí. $C\hat{w}$ — $thu\delta n$, un batonnet d'encens. $Gi\hat{e}n$ — $thu\delta n$, allumer le batonnet d'encens.

CHÍ. Cứ hồm sả —, piment. Sà đrít, le piment est piquant.

Cui. Cứ hồm — van, anneau; bague. Pùơn — van, mettre un anneau au doigt. Khỏ — giếng, compter sur les doigts.

CHI, lait; mamelle (on dit aussi: chi). Òc —, téter; boire du lait. Lâu —, boire du lait. Lâu — tùi, boire du lait de buffle; on dit aussi: lâu chl tùi.

Chì. Cứ sởu — cò, un bambou; canne en bambou. Cứ sởu — cò đồng đá, une canne à pêche en bambou. Cứ sởu xoáng —, barreaux des portes, fenêtres.

CHIÈN. Cứ hồm —, une sapèque. Ém —, n'avoir pas d'argent. Vạt đai ém —, très pauvre, sans argent. Đụ đai —, avoir beaucoup d'argent; être riche. Sát tụt —, acheter et payer comptant. Sát ém tụt —, acheter à crèdit. Cứ đèn đai —, la ficelle qui sert à enfiler les sapèques. Pat —, infliger une amende. — khao, face d'une pièce de monnaie. — đòm, pile d'une pièce de monnaie. Tôc —, enfiler des sapèques. Tụt cúng —, payer le salaire. Te —, emprunter de l'argent. Mé — te, prêter de l'argent; donner à emprunter. Boa —, jouer aux sapèques; jeu d'argent. Boa — gièng, gagner au jeu. Boa — tù, perdre au jeu. Giòc —, voler de l'argent. Đai đa — ? Combien d'argent? Đủ —, parier; faire un pari.

Сніви, vrai; réel. Bån — —, dire la vérité. Điền — —, dire vrai.

Chièng, devenir; pousser. — ngòng, devenir fou, idiot, — âu, pousser des furoncles, des boutons; avoir un abcès. — mêi khám, avoir la gale. — ao hàng, goitre sous le menton. — ao giòng, goitre sur le cou. — nap nêi, cicatrice. Phà mòu — nūt, avoir des cals aux mains; mains caleuses. Vu ém —, ne pas réussir dans une affaire; ne pas terminer un travail. Té si ém —, mal écrire un caractère chinois. Si ém —, caractère fautif. Cứ lòng lu — phi, termites ailés.

Chiếng. — đươn, réparer la maison.

Cнiếng. Nhán —, le premier mois de l'année.

Снім, couper avec les ciseaux. dò, ciseaux. — dàu, couper les cheveux.

Снір, unir, joindre, par ex. les deux bouts d'une ficelle.

Сній, sur le point de; depuis peu de temps; récemment; dans un instant. — hèi, sur le point de partir; parti récemment, il n'y a qu'un instant. — dân duon, sur le point d'arriver à la maison. — ma xòc, malade depuis très peu de temps.

Сно. *Dworn* —, cuisine. *Pèi* —, foyer. *P'àu* —, esprit, divinité du foyer.

Chòm. — còng, plonger une étoffe dans la teinture d'indigo.

Chón, dormir; se coucher; être couché. Hèi —, aller se coucher. — đéng, dormir profondément. — đang đán, ronfler en dormant. Kè—, simuler le sommeil; faire semblant de dormir. — mêi vên, faire la sieste, la méridienne. — pha vên, se lever tard. Sôp làng lớw nò —, ne se coucher que très tard dans la nuit.

Chòng. — ngắt, avoir sommeil; avoir envie de dormir.

Сно́т. Хо̀с —, avoir mal au cœur (v. Xòc tem).

Сно́т. Си bē nhái —, variété de champignon comestible qui pousse sur le bois mort.

Chớw. Thầu —, respirer. Đồm bài ém thầu —, il est déjà mort, il ne respire plus, le cœur ne bat plus. Cùi đủn —, près de rendre le dernier souffle, sur le point d'expirer.

Снот. Á — (v. Giòw), femme âgée; madame. Á — hèi da? Où allez-vous, madame?

Сну, éclabousser (v. Biû).

Cнúc. Cử đển —, bougie; cierge. Đềm —, allumer une bougie.

Cнúi. Cứ sở w — thùng, fourneau de la pipe à eau.

Chùi. Hèi — mà, aller réclamer une dette (v. Găm mà).

Chứn. - huồn, faire demi-tour.

Chun. — p'ét dwon, se baisser pour entrer dans la maison.

Chứn, abimé; gáté; avarié; détérioré. Pên veng —, un habit inutilisable, qu'on ne peut plus porter. İ sêa —, déchirer du papier (v. Chứn).

Chùng. — luôi, s'asseoir. Siếng—, inviter à s'asseoir. — đéo khôc, s'asseoir les pieds croisés (petit arsène).

— khá khôc, s'asseoir les jambes croisées (grand arsène). — đầu nếi, asseyez-vous ici.

Chùng. Cứ hồm — sả, une tasse à thé. — sả đầu bả nồm, la tasse s'est renversée et l'eau s'est répandue.

Chuôn. — ớw, se lever; se tenir debout; être debout. — khán, se lever; se mettre debout. — lay, se lever et se tenir à l'écart; se lever pour faire place. — sáu há, être debout les mains sur les hanches. — đềng đềng, vertical. Bìng — mùn mứơn, sentinelle qui se tient debout à la porte. — mõ ém hềi, se tenir debout sans bouger. Còc —, une bouteille debout.

Chuồn, individu (pour les deux genres; v. Phà, pour le masculin). Cứ — ảo, un homme (homo). Cứ — đự mỗi khẩu, une femme. Cứ — mắn, un mandarin. Ém gây nỗi —, ce n'est pas cet individu-ci; ce n'est pas celui-ci. Gây hồw —, c'est cette personne-là; c'est celui-là. Hàu đụ sảo cử lềk, đầu — đự phả mán, đầu — đự mỗi khẩu, j'ai quatre enfants, deux garçons et deux filles.

Chuồn, sauter. — quả nôm, sauter une rivière; sauter par-dessus l'eau. Mạc — lin lin, le pouls bat vite; pouls rapide.

Chuổn. Ti — chẳng, une montre. Chuồn. Cứ hồm —, une brique. Cứ hồm giù —, un four à briques.

Chứơn, avarié; gâté; vicié (v. Chứn). Giwôm kháy—,un œuf pourri.

Chuông. Cử sờu — đái, un clou en fer. Điểng — đái, clouer; enfoncer un clou. Nhài — đái thứơn, arracher un clou. Сийома. Thuổn bà -, cactus.

Chức NG. Thấy cứ bà —, gifler; donner une gifle. Phị cứ bà —, donner une gifle.

Chừơng, numéral qualificatif. Cứ

— phòn, une table. Cử — thếng, un

lit.

Cò. - p'ét tay, empocher; mettre

dans sa poche.

Cò. Cứ sở w chỉ —, bambou; canne en bambou. Cứ sở w chỉ — đồng đá, canne à pêche en bambou.

Coần. — têặc, habitué (v. Tộc tiên). — têặc đi phẳng, habitué au

pays, acclimaté.

Còc. Cứ hòm —, une bouteille (v. Cào lì). — luồng, grande bouteille. Đự — nhì, petite bouteille. Thị thị —, bouteille pleine. — đay thủm, bouteille demi-pleine. — đày đầy, bouteille vide. Cứ hòm đàu đắp —, bouchon de bouteille. Iềm đàu đắp — thức n, déboucher une bouteille. Mé đàu đắp — thức n, déboucher une bouteille. Biếng —, cul de bouteille. Mốm —, ouverture de la bouteille. — chuồn, bouteille debout. — đầu, bouteille couchée, renversée. Í oắc —, agiter, secouer une bouteille.

Cóc. — sáy khao, chou chinois, « pe tsai ».

Cór. Thông -, miel.

Cóm, assez. — —, din din lò, assez, assez, c'est bien, c'est bien. —, ém làu, assez, je ne mange plus. —, ém mé, assez, je ne prends pas davantage, je n'en veux plus.

Cổm. — luôi, presser; comprimer. Mé phả mớw — luôi, presser avec la main (v. Sắt luôi; Nôc

Indi).

Cóng. - úrt, gémir ; geindre.

Còng. — p'ing, juste; équitable. Còng. Chòm —, plonger une toile dans la teinture d'indigo.

Cong. Dru tong -, epine dorsale

(v. Dru cu sun).

Còu. Cử đầu -, une scie. sáy, scier du bois; scier un srbre.

Cứ, un (on dit aussi cứ). Là p'uôt -, onze. Đầu p'uôt -, vingt-et-un. - đán, un cent. - đán -, cent dix. - nguồn, mille. - hòm nghên, une piastre. - ven, un jour. - mau, un an. - bour, une fois. Nhán là p'uôt —, le onzième mois. — cân, une livre; un kilo. - can đày thủm, un kilo et demi. - vên nhán, le premier jour du mois. Vên nêi là p'uôt aujourd'hui c'est le onzième jour du mois. Lâu - do thá, manger un bol de riz. - ham, un pas. - ham hām, pas à pas. — pī, une charge. duôn, un repas. Ma — thòn cuòn, on a fait la moitié du chemin. Les Dày ne peuvent pas désigner une personne ou un objet sans les faire précéder de l'adjectif numéral cir, un. C'est la raison pour laquelle il est devenu adjectif qualificatif dans un très grand nombre d'expressions. Dans ce dernier cas, il se prononce plus souvent cir que cir. En voici quelques exemples: Thuôn cứ đà, pandanus. Thuôn cử sà, cannelier. Thuôn cứ đuôi, ricin. Thuôn cử hào, faux-cotonnier. Thuổn cử ún, cocotier. Thuổn cứ ol, mais. Thuồn cứ long; thuổn cử lưỡng, aréquier. Lâu cử long, chiquer le bétel. Xá cử thầu, haricots germés. Cứ hôm cức mit, fruit du jaquier. Cir hom cir long, noix d'arec. Cir hom cir drau, mortier à piler le riz. Cir du cir lek, un enfant. Cúr sòur cir pi, perche pour porter une charge. Gia cử đèi, avoir honte; savoir rougir. Ém gia cử đèi; đưồm đồu cử đèi, n'avoir pas honte; ne pas savoir rougir. Cử đi, aisselle. Hép p'ét cử đi, mettre, porter sous l'aisselle. Ngầu cử kiếng, couché sur le côté. Ngầu âng cử là, couché sur le dos. Đrự cử sử n, épine dorsale. Cử đèn cử đẹ, tresses des filles chinoises. Đrự cử vả, os de l'épaule. Lâu cử lip, manger un peu. Đây cử lắn, gros intestins. Vền cử đẹt, avant-avant-hier. Cử thà, échelle. Phèn cử ún, feuilles de cocotier tressées.

Cù. Đùn — đền, terrain inégal, mamelonné, mouvementé.

Cù. Cử - tàng í, une part dans le commerce.

Cục. Hãn pêi — sá, la fumée entre dans les yeux.

Cúi, cher; d'un prix élevé. dai, très cher.

Cùi, près de ; sur le point de. — dôm. près de mourir ; sur le point de mourir ; à l'article de la mort. — d'un chôw, sur le point de rendre le dernier soupir.

Chn. Ùi -, tablier.

Cung. Cức cả sáy —, un cercueil,

Cúng, travail; ouvrage. Vu —, travailler. Đầu phả bỏng tháng vụ —, deux hommes qui s'entr'aident pour travailler. Tụt — chiến, payer le salaire. Vụ — quả vên quả sốp, travailler nuit et jour. Tháy tháng vụ —, se relayer pour travailler.

Cứng. Mên —, corde tendue. Giệt mên cứ —, tendre une corde; tirer une corde pour la bien tendre.

Cứng. — à đa? La propriété de qui? — hầu, c'est à moi; c'est ma propriété; c'est le mien. — mù, c'est le vôtre; c'est votre propriété; c'est à vous.

Cuon. Cử đến -, chemin ; route. Hèi -. se mettre en route. Châm -. marcher. Gam -, demander la route. Tow -, montrer, indiquer la route. Khuông đớu -, connaître la route. Đườm đớu -, ne pas connaître le chemin. So -, se tromper de route; s'egarer. Duron lay -, la maison est loin. Đươn lờu -, la maison est près. - muôt, chemin droit. càu go; - nong; - nát nong, chemin courbe, détourné. - kiêt, chemin glissant. Cham - uoi khien, remuer les bras en marchant. Ièm -, barrer la route; boucher une issue. Chang -, au milieu de la route. Ma cứ thòn -, avoir parcouru la moitié du chemin; être à moitié route. Đìn khôc chẩm -, marcher nu-pieds. Cham - sù pen ma cử pen, avoir parcouru le tiers du chemin. Cứ đền tap tu, carrefour. Cứ đền - phà, chemin de traverse; embranchement de chemin. Cham - ém ma, ne pas pouvoir marcher.

Cứch. Cứ - lắt, sanglier.

Cuống, Cứ đền -, gros intestin.

Cửơng. — đầu vụ, commencer à travailler; commencer un travail.

Cửơng. — đá, ramer une barque. Cửt. — nghên, faucher l'herbe; couper l'herbe (v. Phót, Thún).

DA. Dai -? Combien? Mù sát đại - ? Combien l'avez-vous acheté ? Mir điu tai - ? Combien le vendezvous? Ém đụ đại -, il n'y en a pas beaucoup; il n'y a pas tant que ça. Mir hèi - ? Où allez-vous ? Mir hèi - miron ? D'où venez-vous ? Dâu -- ? Où? Bàu mừ giự đầu - ? Où est votre village? Mir đại - máu? Quel åge avez-vous ? Dai - deam cháng ? Quelle heure est-il? Dai - nghên? Combien de piastres? Đại khún - ? Quelle pesanteur ? quel poids ? A - ? Qui ? lequel ? laquelle ? Cung à - ? La propriété de qui ? À - hèi ? Qui est parti? A - máron? Qui est venu? Són dáu - ? Où est-ce qu'on l'a déposé ? Ná à - ? A qui appartient la rizière ? Duron não đại - ? Quelle est la longueur de la maison? Phèn -? Quand? Mir phên - hèi? Quand partirez-vous? Cao -? Combien de temps? Đụ xôc mạ cáo - ? Malade depuis combien de temps?

Đả. Cứ giữ ơng —, barque; bateau. Hèi —, aller en barque, en
bateau. Cử ơng —, ramer la barque.
Cử bẽ pùng —, voile de navire. Cứ
sờu sảy pùng —, mát de navire. Cứ
đàu —, proue. Cứ sắt —, poupe. Cứ
sờu làu —, une rame. Cứ đàu đềa —,
ancre. Cứ đàu đoả —, gouvernail.

Đá. Cứ lồng —, poisson. Sát —, acheter du poisson. Điù —, vendre du poisson. Đrồng —, pêcher à la ligne. Cứ bẽ láp —, écailles de poisson. Cứ bẽ phị —; cứ bẽ vịt —, nageoires des poissons. Cứ lồng ngạ —, ouïes. Tôc —, enfiler des poissons. — lêi nồm, les poissons nagent.

Cử sờu chỉ cò đrồng —, canne à pèche en bambou. Cử đèn đai đòng đrồng, ligne de pèche. — uồng, vivier; étang pour poissons. — hàn, poissons salés. Lầu —, manger du poisson.

Đà, avoir peur; craindre. Mù ém
—, n'ayez pas peur; ne craignez rien.
Cù lòng ngà —, le cheval a peur,
a eu peur. Mù — mêi phang? Que
craignez-vous? Hầu ém — mêi phang,
je ne crains rien.

Đà. Thuồn cử -, pandanus.

Đạ, plomb. Bít —, crayon. Thào bít —, tailler un crayon.

Đã. Cử lồng - máu, un crapaud. Đắc. - giáy, sourd. - giáy ảo, un homme sourd. - giáy êm lớu ảo điền, être sourd et ne pas entendre les gens causer.

Đắc, profond. Nom —, eau profonde.

Đặc, goutte. Cứ — cứ —, goutte à goutte. Cứ — nôm, une goutte d'eau. Cứ — mục nồm, une goutte d'encre. Pũn — sắt pà, les bords du toit dêgouttent. Pũn — bow sáy, les feuilles dégouttent.

Đặc, famille. Mù - pháng? De quelle famille étes-vous? (v. Téng).

Đạc, baver. Đự cử lêk — lai, les enfants bavent.

ĐAI, beaucoup. — ào, beaucoup de monde; beaucoup de personnes. — da? Combien? — da nghên? Combien d'argent? Combien de piastres? Mù sát — da? Combien l'avez-vous acheté? Mù diù — da? Combien le vendez-vous? Đụ —, il y a beaucoup. Ém du — da, il n'y a pas

beaucoup; il n'y en a pas tant que ça. Ca -, très fatigué. Vat -, très pauvre. Mù - đa mau? Quel age avez-vous? Pun-, il pleut beaucoup. Cúi -, très cher. Bùn gi -, très bon marché. Lâu thá -, manger beaucoup de riz. - đa đềảm chẳng? Quelle heure est-il? - khún đa? Quel poids? combien cela pèse-t-il? sau, très chaud. Gan -, très froid. Đươn nào - đa ? Quelle est la longueur de la maison? Du khau -, avoir beaucoup de force, une grande force; être très fort. Du - giữơng, il v a plusieurs espèces. Dín -, très bon; très joli. Xòc -, souffrir beaucoup.

Đại. Cử đến —, ficelle. — nài hèa tên hủ, une ceinture. Tến đến — nài hèa, mettre la ceinture. Cử đến — khứt, la ficelle s'est rompue. Lằn —, bout de la ficelle. — chiến; cử đến — chiến; cử đến — tốc chiến, une ficelle pour enfiler les sapèques, les sous.

Đai. Cứ hồm — đớu, nombril; cordon ombilical.

ĐAI. Cử hồm xèi phạ —, espèce de coquillages, mollusques bivalves; moules; huîtres.

Đái, fer. Cứ chuồng —, un clou, une pointe en fer. Cứ đền —, fil de fer. Hày —, màchefer. Điểng chuồng — luỗi, clouer; enfoncer un clou. Càu —, un crochet en fer. — không; — suống, mine, gisement de fer. Đúi —, marteau en fer. Thảy — tà bé, forgeron.

Đáy, supporter; endurer. Ém — ma, insupportable; intolérable.

Đài, rangée. $C\dot{u} - n\dot{a}u$, une rangée de boutons. $C\dot{u} - s\dot{a}y$, une rangée d'arbres.

Đài, filet. Cứ khẩu —, filet de pêche.

Đài. — mết khuông mớw, toile d'araignée. Cứ hồm — , petit filet portatif des Đày.

Đày. — ào; — phà, un Đày; un aborigène du centre de Hai-nan. Thun —, la langue đày; la langue des Đày. Bản thun —; điện thun—, parler la langue đày. Khuông đớw thun —, connaître la langue des Đày. Đưồm đớw thun —, ignorer la langue đày. Họ thun —, étudier la langue đày. Thây —! thây—! Frapper, tuer les Đày! A mort les Đày! cris des Chinois quand ils aperçoivent des Đày. A leur tour, ces derniers crient: Thây mối! thây mái! A mort les Chinois!

Đày. Cứ đền —, intestin; boyau. — cử lun, gros intestin. — pâu, intestin grêle. Xốc —, avoir mal aux intestins, mal au ventre.

Đày. Côc — thúm, bouteille à moitié pleine. Cứ cần — thúm, une livre, un kilo et demi.

Đảy. Côc đây —, bouteille vide. Cứ hồm huổi soá đây — phạ, une boîte d'allumettes vide.

 $\underbrace{\mathbf{D}}$ ám, oser. $\underbrace{\mathbf{E}m - h}$ êi, ne pas oser partir.

Đảm, boucher; obstruer (v. Têm).

— giáy ém lớw, se boucher les oreilles pour ne pas entendre. — nổm ém đớw nà máo, boucher, obstruer l'eau pour l'empêcher de couler.

 $\frac{\partial}{\partial t} M \cdot C \hat{w} - d \hat{\phi} p$, un picul de riz ; une charge de riz.

Đán. $C\hat{w}$ —, cent. $C\hat{w}$ — $c\hat{w}$, centdix. $C\hat{w}$ — $m\hat{a}$, cent-cinquante.

Đán, bouillir. Nôm —, l'eau bout. Đán. Chón đáng —, ronfler en dormant. Đắn, terre (v. Đền).

Đần, couler; s'écouler; s'échapper. Cử biếng suống — nồm, une marmite percée laisse échapper l'eau. — phủ mớw luỗi, glisser, s'échapper des mains.

Đản, arriver, Chiả — đươn, sur le point d'arriver à la maison. Ém đươn, pas encore arrivé à la maison.

Đần, bambou. Sá —, nœuds des bambous. Thuôn —, entre-nœuds des bambous. Nửơng —, pousses de bambous. Nửơng — đeng, pousses de bambous douces. Nửơng — pâ, pousses amères.

Đảng, crier; faire du bruit (v. Nguồn). Pà —ôm, tonnerre; bruit du tonnerre. Chón — đán, ronfler en dormant. Ngà —, le cheval hennit. Nồm máo —, l'eau coule avec fracas; bruit de l'eau qui coule.

Đảng. Cứ nồm — súng, révolver; fusil à six coups.

Đàng, semblable. Đầu phâ — phàng, deux individus de même nom.

Đàng. Cứ hỗm —, grand chapeau parasol chinois.

Ding, hiver.

Đảng, faire cuire. — thá, cuire du riz.

Đảng. Cứ hồm —, une lampe (v. Đuồi). Đim —, allumer la lampe. Thọ đuồi p'ét —, verser de l'huile dans la lampe; mettre du pétrole dans la lampe. Náu — khán, remonter la lampe. Náu — luồi, baisser la lampe. Âu — tảo, éteindre la lampe en soufflant dessus. Vùng — tảo, éteindre la lampe en l'éventant. Ém đuồi — tảo, la lampe qui n'a pas d'huile s'éteint. — ém đìn, la lampe n'éclaire pas.

DANG, hiver.

Đảng, lancer; jeter. — siền, lancer un caillou.

Đáo. Là -, le front.

Đáo, brûler; prendre feu. Ngữn ém —, le bois ne brûle pas, ne prend pas feu.

Đào. Cứ lồng thấu -, tortue.

Đλο. — vú, fromage de haricots, le tau phu chinois.

Đảo. Cử phiên —, un couteau. Háu —, manche de couteau. Đrá —, aiguiser un couteau. — sám, couteau aiguisé, qui coupe bien. Cử hồm khú —, virole de couteau. — thún giếng; — lầm giếng, se couper les doigts avec un couteau; se blesser à la main avec un couteau. Mê—mữơn thào phòn, apportez-moi le couteau pour racler la table. Cử — đự xoắn, une lance.

Đảo. Cử sờu — độp, navette de tisserand. Cử phiến — độp, même sens.

Đáp, répondre.

Đắp. Cứ hồm đầu —, bouchon; couvercle. Iềm đầu — cốc, boucher une bouteille. Mế đầu — cốc thứơn, déboucher une bouteille. Cứ biếng —, couvercle de la marmite. Cắp cứ biếng — lương, mettre le couvercle sur la marmite. Hàng cứ biếng — thươn, enlever, ôter le couvercle de la marmite.

Đắp. — cứ thà, dresser, appliquer une échelle (v. Khà).

Đầp. Mềi — đíng; cứ lồng mềi đíng, ver de terre; lombric; vers intestinaux.

Đặt, sang. E, vomir, cracher le sang. Máo – khết, saignement de nez. Thầy ào thứ ơn –, blesser jusqu'au sang.

Đặt, presser; comprimer. — cứgiông, presser, serrer le cou; étrangler en pressant.

Đầu. —; — luôi, tomber; se renverser; s'écrouler, s'abattre (on dit aussi dâu). — ngà, tomber de cheval (v. Khá ngà; Thốc ngà). Cứ biếng —, la marmite s'est renversée. Côc —, bouteille couchée. Thuôn sáy —, l'arbre est tombé. Hồm áo — luôi, la tasse s'est renversée.

Đầu. Cứ hứơp —, espèce de grosse courge.

 ∂Au . — $s \dot{a} m$, cueillir un fruit (v. $\partial r \dot{a} u$),

Đầu. Đầu -, le genou.

Đầu, uriner. Tăn —; p'ùơng —, uriner. Hèi tăn —, aller uriner.

Đàu. P'áng -, la tête. Xốc -, avoir mal à la tête. Nom -, cheveux ; cứ đến nồm -, un cheveu. Chím -, couper les cheveux. Såc - khán, lever la tète. Sắc - khán kiu pà, lever la tête pour regarder le ciel. Ngôt - luôi, baisser la tête. Uôi -, signe de tête affirmatif. Ngôt -. faire un signe de tête négatif; branler la tête. Nom - thôc, chute des cheveux. Quang -, tête chauve. - nhán, commencement du mois. - đá, l'avant d'un bateau; proue. Cirong - vu, commencer un travail. Cứ thim ngán -, oreiller. Nhùng -, cheveux ébouriffés; tête hirsute; cheveux hérissés. đầu, le genou. Téng -, se peigner.

Đàu, adjectif qualificatif usité surtout pour désigner les outils, les instruments. Cứ — súng, un fusil. Cứ hôm — đắp cốc, un bouchon de bouteille. Cứ — tán, parapluie. Cứ — phả toá, une clef. Cứ — cá, une

houe. $C\dot{w} - s\dot{o}ng$, balance. $C\dot{w} - vat$, arc; arbalète. $C\dot{w} - m\dot{o}$, une meule. $C\dot{w} - d\dot{o}\dot{a} d\dot{a}$, ancre de bateau. $C\dot{w} - do\dot{a} d\dot{a}$, gouvernail. $C\dot{w} - gik$, herse. $C\dot{w} - l\dot{a}y$, charrue. $C\dot{w} - b\ddot{e} - ngh\hat{e}n$ út dwon, balai. $C\dot{w} - p'\dot{a}o$, rabot. $C\dot{w} - c\dot{o}w$, une scie. $C\dot{w} - ch\dot{a}ng$, une cloche. $C\dot{w} - blt$, pinceau; porte-plume. $C\dot{w} - t\dot{l}$, une pièce de poésie. $C\dot{w} - t\dot{e}au$; $c\dot{w} - gi\hat{e}n$, flûtes.

Đầu, être; demeurer. — đa? Où? — nổi, ici. Bầu mữ giữ — đa? Où est votre village? — nów phòn, sur la table. — sáu phòn, sous la table. — đươn, être à la maison. Ém — đươn, être absent. — đồng tháng, en face de soi. — phày sắn, par derrière. — má; — hów, là-bas. — thứơn giữơn đươn, en dehors de la maison. — sự u đươn, dans l'intérieur de la maison. Mừ són — đa? Où l'avez-vous déposé?

Đầu, deux. Là p'uốt -, douze. p'uôt, vingt. - p'uôt -, vingtdeux. - péng phà môw, les deux mains. - hôm sá, les deux veux. hôm khôc, les deux pieds. - pêng khôc, les deux jambes. - péng vå, les deux épaules. Nhán -. le deuxième mois. Nhán là p'uôt -, douzième mois. - vên nhán, le deuxième jour du mois. Ven lau đuồn, prendre deux repas par jour. byw, deux fois. — phà đàng phang, deux individus de même nom. - phà vụ nhiông, deux individus de même age. - mau, deux ans. - péng già, les deux côtés de la rivière.

Đầu, courir. — hếi, courir. — hếi mắn, courir se cacher. Ngà toàng khôc —, le cheval galope. Đè, thế (v. Sà). Lầu —, boire du thể. Thọ — mươn lầu, verser du thế à boire.

Đẹ. Cứ đến cử —, tresses des jeunes filles.

ĐếA. Cử đầu — đá, ancre de bateau.

Đềảm. Đại đa — chẳng? Quelle heure est-il? Má — chẳng, cinq heures.

Đêi. Giạ cử —, avoir honte; rougir. Ém gia cử —; đườm đớu giạ cử —, ne pas avoir honte; ne pas savoir rougir.

Đầm, allumer (v. Đím). — đảng, allumer la lampe. — chúc, allumer la bougie.

Đên, terre (v. Đản). Hắt —, creuser la terre. Điểng —, terrain uni, plat. Đản củ —, terrain inégal. Sốn sáu —, déposer par terre. Puồng —, la poussière. Út —, balayer la terre.

Đến. Xốc —, avoir faim. Ém xốc —, ne pas avoir faim. Xốc — đai, avoir grand faim.

ĐếN, adjectif qualificatif usité pour désigner les objets longs (đến). Đến đây, intestin; boyau. — đều sáy, racine d'arbre. Cứ — đai, une ficelle. Cứ — mên, une corde. Cứ — toá, un fil. Cứ — tin, une chaîne. Cứ — giả, une rivière. Cứ — đều, une veine. Cứ — nhiều đuôi, mèche de lampe. Cứ — cuồn, le chemin. Cứ — cạt, petit rotin. Cứ — cuồng, gros rotin. Cứ — sáy; cứ thuồn sáy, un arbre.

Đeng, doux. — đai, très doux. Nữơng đắn —, pousses de bambou douces.

ĐếNG. Chốn —, dormir; plongé dans le sommeil. Ngẫu êm —, être couché sans être endormi.

Đếng. Chuồn - -, vertical.

Đèng, rouge. Cử đến toà —, fil rouge. Độp —, étoffe rouge. Đạt —, sang rouge. Sám —, fruit rouge. Đồng —, figure rouge. Giưôm —, jaune d'œuf.

Đéo, Chủng — khôc, assis les pieds croisés.

Đều, Cứ đến —, une veine (v. Điều). Cứ đến — sáy, une racine d'arbre.

Đầu, pus d'un abcès. Âu đụ —, l'abcès a du pus. Âu thứ ơn —, l'abcès suppure.

Đư. Cứ hồm — vàng, un endroit; lieu; localité. — phảng, endroit. Coắn têặc — phảng, acclimaté, habitué.

Ði. - giðc, enfer.

Đi. Cứ-, aisselle. Hép p'ét cứ-, mettre, porter sous l'aisselle.

Điềm. Cứ lòng -, anguille.

Dièm. - thiều, tousser.

Điền, dire; parler; causer (v. Bán). - luồng thèô, parler à haute voix. - tik tik thêô, parler à voix basse. Khuông đớu -, savoir parler. Đườm đớu -, ne pas savoir parler. - chiến chiến; - chiến thủm, dire la vérité, parler sincèrement. cà cà, mentir. Mù - mei phang? Que dites-vous ? Lou ào -, entendre dire; entendre les gens causer. Dac giáy ém lớu ảo -, être sourd et ne pas entendre les gens causer. - à là, dire des obscénités. - ào lów. avertir, prévenir les gens. Hiệng giáy cứ già -, écouter ses parents, leur obéir.

Điền. Cứ hồm —, la langue. Già — thừơn; nhè — thứơn, tirer la langue.

Điểng. - đến, terrain plat, uni.

Điểng. — chuông đái luôi, enfoncer un clou; clouer.

Điểng. — ắc, se pendre; s'étrangler.

Điếp, cru. Mảm -, viande crue.

Điệp, étroit. Đươn —, maison étroite.

Điều. Cứ pử màng -, moustiquaire (v. Điô).

Điều. - sáy, racine d'arbre (v. Đều).

Điều. Cử đến —, veine; artère $(v, D \hat{e}u)$.

Đím. — đẳng; — đuỗi, allumer la lampe (v. Đềm). — chúc, allumer la bougie.

Địn, lumière; clarté. Pà — bài, il fait déjà jour; il fait déjà clair. Lâu pà —; lâu — lâ háo, déjeuner; prendre le petit déjeuner du matin. — là háo nềi, ce matin. — thông, verre de lampe. Đảng ém —, la lampe n'éclaire pas. Nhán —, clair de lune. Đự cử lèk — nãng, enfants tout nus. Mé đuôi mứơn chàng —, apporter la lampe pour éclairer. Cứ bởu —, rayon lumineux; un jet de lumière; un éclair. — khôc chảm cuồn, marcher nu-pieds.

Dín, bon; joli; saint. — dai, très bon; excellent. — quà, meilleur. — miron dòng, joli visage. — giếng tỉ, adroit; habile. Côm, côm, — lô! Assez, assez, c'est bien; assez, assez, merci! — têm, merci. — ém —? Bon ou non? — lâu, bon à manger. Ém — lâu, pas bon à manger. Ào —, un homme bon, pas méchant. Mâu nêi — mâu mọc môc, cette année a été bonne, on a eu une bonne récolte. B ron kiú — ém —, goûter pour voir si c'est bon ou non. — kiú, agréable à voir. — lôw,

agréable à entendre. Ào —, un saint. Cứ khún — tử, un sacrement. P'uôt pên —, excellent; superbe; de toute première qualité; sans défaut. Can đầu đa khôm —, choisir le meilleur.

Đíng. Cứ lông mỗi đắp —, vers de terre; vers de sable; lombric; vers intestinaux.

Điồ. Màng -, moustiquaire. Tàu màng -, mettre la moustiquaire (v. Điều).

Đíp. Cử lồng -, scolopendre; mille-pattes. Cử lồng mềi - ai, araignée (v. Khường mớw).

Đír. Cử hồm —, champignon. Đír. Cử — sáy, une rangée d'arbres (v. Cử đài sáy).

Đư. Cứ khâu -, épervier, filet de pêche.

Diù, vendre. Sát —, acheter et vendre; faire le commerce; faire des échanges. Mù — méi phang? Qu'est-ce que vous vendez? Mù — đai đa? Combien le vendez-vous? Hàu ém—, je ne vends pas. Nèi — ém —? Vendil, oui ou non? — ngùn, vendre du bois de chauffage.

Đó, bouger; remuer. Iổ — phòn, ne remuez, ne bougez pas la table.

Đò. Cứ đến lạ -, saucisson.

Đò. Chim -, ciseaux.

Đổ, Cứ — sêà, une main de papier.

Đoà. Câm —, lacets de souliers. Đoà. Cũ đầu — đá, gouvernail.

Đọc. — phên, se curer les dents (v. To). Đự sáy — phên, cure-dents.

Đòi. — it, premier. — gi, deuxième. La numération ordinale a été empruntée aux Hoklo.

Đời. Cử mên —, un cerf. Mên theo, le cerf brame. Đồm, mourir; on dit aussi đồm (v. Tảo). Ào —, un homme mort; un cadavre. Thảy súng ảo —, tuer quelqu'un à coups de fusil. Ào — bài, un homme déjà mort. Ào — bài; ém thầu chów, l'homme est déjà mort, il ne respire plus. Thôc nôm —, mourir noyé; se noyer. Cùi —, sur le point de mourir; à l'agonie. Đồm ảo —, enterrer un mort. Cảo —, mourir jeune. Già —, mourir vieux.

Đồm, enterrer; inhumer. — ào đồm, inhumer un cadavre.

Đòm. Chiến -, pile; l'envers d'une pièce de monnaie.

Đồng, montagne. Cứ lồng má —, loup; chien sauvage.

Đồng. Cử sởu siền -, pavé; dalle.

Đồng, visage; face; figure; devant. Uốt —, se laver la figure. Cứ min kiả kiú —, miroir; glace. Hên — lài, tourner la tête pour regarder. Đầu — thàng, en face. Đủi —, face à face. — đrư, pommettes du visage. Mẫu phảy —, l'année prochaine. Kiú phảy —, regarder en face. Đầu đúi — đươn, en face de la maison; qui fait face à la maison. Đầu đươn phảy —, devant la maison. — phên, dents de devant. Óp —, se cacher la figure avec les mains. Pân —, changer de figure. Đín mứơn —, joli visage.

Đòng. Cứ suồng —, hameçon. Mé gl — đá, amorcer l'hameçon. Đến đại — đồng đá, ligne de pêche.

Đồng. - đá, pêcher à la ligne (v.

Đrồng). Cứ sờu chỉ cỏ — đá, canne à pêche. Cứ đến đai đòng — đá, ligne de pêche.

Đồng, $C\dot{w} = ng\dot{a}$, clochettes que l'on met au cou des chevaux.

Đôp. Cứ hồm —; cứ chêm —, un grain de riz décortiqué. Cứ khứ op —, une poignée de riz. Uốt —, rincer le riz avant la cuisson. Pấu —, farine de riz. Mỗ —, moudre du riz. Giáu —, vanner, tamiser le riz. Cứ đầm —, un picul, une charge de riz. Cứ hồm tíng lừ ong —, mesure pour le riz.

Dop, toile; étoffe; tissu. - khao, étoffe blanche. - d'èng, étoffe rouge. dòm, étoffe noire. — khêô, étoffe verte, bleue. - dów dów, étoffe très mince, ténue. - na na, étoffe très épaisse, grossière. - phân, étoffe fleurie. - min, l'endroit d'une étoffe. -- nguồi, l'envers d'une étoffe. Câm -, souliers en toile. - ât, tissu serré. - vàn, toile grossière ; tissu large. Cûr be -, un morceau d'étoffe, de toile. Phit bau -, une pièce d'étoffe. Ké -, tisser. Cứ pử ké -, métier de tisserand. Cử sở w đảo đồp; cứ phiên đảo --, navette de tisserand. - thoát tèk, l'étoffe se déteint, a déteint. Vom -, teindre les étoffes, les toiles. Sát -, acheter de la toile, des étoffes. Diù -, vendre des étoffes.

Đớu, donner. Đu — nghên mừ lầu, je te donnerai de l'argent. Ém nà lầu, ne pas lui donner à manger.

Đớu, savoir; connaître. Khuông—thun dày, connaître la langue đây. Đưồm—, ignorer. Đưồm—bản, ne pas savoir causer. Khuông—sl, savoir les caractères; savoir lire. Đưồmgia cử đềi, ne pas savoir rougir. Vůi mềi phang mử — nghềi? Pourquoi pleures-tu?

Đớu, mince. Đập —, étoffe très mince.

Đôu. Cứ hồm đai —, nombril; cordon ombilical.

Đốư, adjectif qualificatif. Cứ — thư, une natte.

Đra, planter; semer. — sáy, planter un arbre. — min khi, planter, ficher la hampe d'un drapeau en terre, à la mode chinoise. — phèn, semer; jeter la semence. — na, repiquer les rizières. Nhài phèn mé hèi — na, arracher les plants de riz pour repiquer les rizières. — át, planter, semer, repiquer serré, dru. — vàn, planter, repiquer, semer espacé, non serré.

Đrá. — đảo, aiguiser un couteau. Đrang, rôtir. — mắm, rôtir la viande.

DRÁNG. - úrc, roter.

Đráo. Cứ chêm —, une étoile. Pà thứ ơn —, les étoiles s'allument au ciel.

Đráo, dur; coriace. Mâm —, viande dure.

ĐRÂU, cueillir (v. Đầu). - sam sáy, cueillir des fruits.

Đrấu. Cứ hồm cứ -, mortier pour piler.

Đrên. Sà - sáy, goyavier.

Đrip, Cứ tổng -, scolopendre (v. Đip).

Đrất, piquant. Sà chí -, le piment est piquant.

Đrư. Cử lồng mếi seng -, civette; martre.

Dro. Pà —, temps frais; fraicheur (v. Lurong).

 Θ RÔNG. — $d\acute{a}$, pècher à la ligne (v. $D\acute{o}ng$).

Đrự, os. Mà cần —, le chien ronge un os. Mà hất —, même sens. — đàu vẫn, omoplate. — cử và. clavicule. — cử niu, humérus. — khiên, cubitus et radius. — pêng, fémur. — gìn, tibia et péroné. — cử sửn, épine dorsale. — tổng cổng, épine dorsale. — khảng, les côtes. Đông —, pommettes des joues. — thuổn, articulations des

Đay. Cử lòng mỗi bền -, chauvesouris.

BRuor. - khét, renisser.

Đu, mọi (v. Hầu). — mạ xốc, je suis malade; je suis souffrant. — êm hèi, je ne pars pas. — khuông đớw, je sais. — đưồm đớw, je ne sais pas. — đớw nghên mử, je te donnerai de l'argent.

Đu. Til —, c'est ça; c'est vrai; c'est la vérité.

Đứ, huit. Là p'uôt —, dix-huit. —
p'uôt, quatre-vingts. Nhán —, huitième mois. — bồw, huit fois. —
mâu, huit ans.

Đủ. - chiến, parier.

Đụ, avoir; posséder. — đại đa? Combien y en a-t-il? — đại, il y a beaucoup. — ngào, il y a peu. Ém —, il n'y a pas. Ém — bài, il n'y en a plus. Bài, ém —, c'est fini, il n'y en a plus. Tōng —, il y en a encore. Khuôn — đại; p'ày thán ém —, autrefois il y en avait beaucoup. actuellement il n'y en a plus. — nguỗi, être en deuil. — khẩu đại, avoir beaucoup de forces. — nghên đại, avoir beaucoup d'argent; être riche. — đại giữơng, il y a plusieurs espèces. Mừ mạ xôc — là cào? mừ — xôc mà cào đạ? Depuis combien de temps êtes-vous

malade ? $\acute{E}m$ — $th\acute{a}$ $t\acute{a}u$, il n'y a pas de riz à manger. — $\acute{e}m$ — ? Y en a-t-il ou n'y en a-t-il pas ?

Đự, adjectif qualificatif qui se place devant les noms de personnes, de certains animaux et de tous les objets petits en général. — phả mản, un homme; un garçon. — mết khẩu, une femme; une jeune fille. — mết, épouse; femme. — phả, époux; mari. — cử lèk, enfant en général. — bái, un pirate; un brigand. — côc nhỉ, petite bouteille; flacon. — tùi nhỉ, bufflon. Tài tầu —, la bufflesse a mis bas. Cử lồng — giệt, grenouille. — siên tik, un petit caillou. — phẩu, un grain de sable.

Đực, prison. Mắc ào chủng -, conduire quelqu'un en prison.

Đứi. Cứ sởu thủn — đái, marteau en fer. Cứ sởu thủn — sáy, marteau en bois.

Đời. — đồng, face à face (v. $\partial u \partial i$, couple). $\partial u - d \partial ng d u \sigma n$, en face de la maison; qui fait face à la maison.

Đứi, après; ensuite (v. P'ay thán). Hèi —, marcher en arrière, à la suite des autres. — nhán, le mois suivant.

Đừm, exposer au feu; griller. Mé cử òi —, griller du maïs; exposer des épis de maïs au feu.

Đứn, adjectif qualificatif. $C\dot{w}$ — dwon, une maison. $C\dot{w}$ — $p\grave{a}ng$, une chambre.

Đừn. — củ đến, terrain inégal, mouvementé, tourmenté, non uni.

Đủn. Cùi — chố ư, sur le point de rendre l'àme, sur le point d'expirer, de rendre le dernier souffle.

Đừng, Est.

Đừng. Cứ hồm - giáu, le van.

Đuôt, graisse; huile, et, par extension, lampe (v. Đảng) — máu, graisse de porc. Cứ hôm buôn —, une jarre de graisse, d'huile. Ào —, un homme gras. Thọ — p'ét đảng, verser de l'huile dans la lampe. Ém — đảng táo, quand il n'y a plus d'huile, la lampe s'éteint. Đím — ; đềm —, allumer la lampe. Âu — táo, éteindre la lampe en soufflant dessus. Vuôt nhiều —, moucher la lampe. Hắn — khán, la lampe fume.

Đười. Thuồn cử -, ricin.

Đuồi, paire; couple; double (v. $D\dot{u}i$). $C\dot{w} - c\dot{a}m$, une paire de souliers. $C\dot{w} - th\dot{a}n$, un couple de perdrix. $C\dot{w} - s\dot{a}$, les deux yeux. $C\dot{w} - thi\dot{e}p$, paire de bâtonnets.

Đười. $C\hat{x} - blng$, une troupe de soldats. $C\hat{w} - m\hat{e}i \ khẩu$, une bande de femmes.

Đười. — sôp, souper; repas du soir. Lâu — sôp, souper; prendre le repas du soir.

Đứơi. Khốc -, pieds fatigués.

Đườn. — đớw, ignorer; ne pas savoir. — đớw thún đây, ne pas connaître la langue đây. — đớw gia cứ đời, qui ne sait pas rougir; qui n'a pas honte.

Đuồn. Cử sởu —, latte; chevron. Đuồn. Cứ —, un repas. Vên lầu đầu —, prendre deux repas par jour.

Đươn. Cử đủn —, une maison. Vu —, faire, construire une maison. Cấp —, couvrir une maison. Ém ào đầu —, il n'y a personne à la maison. P'ét —, entrer dans la maison. Thứơn —, sortir de la maison. Lửơng —, retourner à la maison. Đu — lay cuồn, ma maison est loin, éloignée. Mừ — lờu cuồn, votre

maison est près, proche. Cú sòu ngàu -, colonne, pilier de maison. chó, la cuisine. - thờw, maison basse. Kiú -, garder la maison. Hàu -, angle extérieur de la maison. Kháng -, toiture de la maison. Đầu thức n giùon -, en dehors, à l'extérieur de la maison. Đầu sự ụ -, dans la maison ; à l'intérieur de la maison. Ut -, balayer la maison. - xili, la maison brûle; maison incendiée. Xûi -, incendier une maison, y mettre le feu. - hôp pữo, maison qui a des gouttières, dont le toit laisse passer l'eau. Mun muot -, dans le sens de la longueur de la maison. Thâm hên -, dans le sens de la largeur de la maison. Chang thôm -, milieu de la maison. - đáu, maison écroulée, effondrée, renversée. Te -, démolir une maison. Ching -, réparer une maison. - béng, maison large. - điệp, maison étroite. Củi đản -, sur le point d'arriver à la maison. Đầu - phủy đồng, devant la maison. Đầu đúi đồng -, face à la maison. Đầu - phảy sửn, derrière la maison.

Đứơn. Kháy —, chapon. — kháy, chaponner.

Đường, cuivre.

Đường, enfant (v. Núng). Ôm —, porter un enfant dans les bras.

Duồng. Vàng —, entremetteur ou entremetteuse pour les mariages.

Đường, frère ou sœur moins âgé. Èng —, frères. Èng — hắn hởw, frères et parents. Èi —, sœurs. Ei — hắn hởw, sœurs et parentes.

Đưồng. Phèn —, dents molaires. Đừơng. Giệt —, s'étirer.

Đứơp, trop sec; cassant. Giy --, tabac trop sec.

Đuột. Cử — mẫn mưôn, targette; pièce de bois servant à fermer les portes.

Đứt. Nổm làng — khán, marée montante; le flot; le flux. Nổm làng — luôi, marée descendante; le reflux; le jusant.

Đứt. Đươn sử — lào, maison à trois étages.

Đựr. Cử hồm -, un noyau de fruit.

Đực. Vên -, avant-hier.

E

E, vomir. — dat, vomir, cracher le sang. Two ag —, avoir envie de vomir.

Éi, sœur aînée; sœur plus àgée. — đuồng, sœurs. — đuồng hắn hòw, sœurs et parentes.

Ém, non; ne pas. — du, il n'y a pas. — dâu dwon, n'être pas à la maison. — lài, ne pas voir. — lôw, ne pas entendre. — hiêng, ne pas obéir. — hêi, ne pas aller. — mŵon; — lŵong, ne pas revenir. — dâ,

ne pas craindre. — nghêi, ne pas pleurer. — dớw, ne pas donner. — lầu, ne pas manger. Mữ điù — ? Vendez-vous? Mữ sát— ? Achetez-vous? Đu — điù, je ne vends pas. Nêi — sát, il n'a chète pas. — đụ đai đa, il n'y a pas beaucoup. — đụ đai đa, il n'y a pas tant que ça. Lầu thá — ? Avez-vous mangé? Mé — mé? Vous prenez, oui ou non? Vạt đại, — chiên, pauvre, sans le sou.

- Đảo - sám, le couteau ne coupe pas. Lài - lài? Est-ce que vous voyez? - lài mếi phang, je ne vois rien. Ma - ma? On le peut, oui ou non? - ma, on ne le peut pas. - đu bài, il n'y en a plus. - chàng, ce n'est pas vrai. - d'in, ce n'est pas bon, joli, beau. Dam giay - low, se boucher les oreilles pour ne pas entendre. P'ên khét-hái, se boucher le nez pour ne pas sentir. - su l. n'être pas content. - cau ma, inguérissable. - thầu chốu, sans respirer. - ngó họ, ne pas se souvenir. đám, ne pas oser. - xôc đền, n'avoir pas faim. - xòc háo, n'avoir pas soif. - sur, ce n'est pas juste. Hàu tin mù ban, je ne vous crois pas; je n'ajoute pas foi à vos paroles. Om - ta, avaler sans macher. - khau,

sans forces. Lâu thá — khưôm, n'avoir pas mangé à sa faim. Sát — tụt chiến, acheter à crédit. — gáy nêi chuồn, ce n'est pas cet homme-ci. Ngấu — đếng, couché et ne pas être endormi. — đẩy mạ, insupportable.

Èn. Nôm —, sueur. Thứ ơn nôm —, suer; transpirer. Cà lầu nồm đại cà thứ ơn nồm — ên đại, plus on boit et plus on transpire.

En. Sin -, éternuer.

ÉNG. Cứ hồm —, cruche; pot; petite jarre.

Èng, frère aîné, plus âgé. đuồng, frères.

Ép. Cử lồng — nồm, canard; on ditt aussi cử lồng ep. Hún —; hún ep, plumes de canard. Cử lồng — vỗ, cane.

G

Gà. — gån! Silence! ne parlez pas! taisez-vous; baissez le ton!

Gáy. Ém — nèi chuồn, ce n'est pas cet individu-ci; ce n'est pas celui-ci. — hôw chuồn, c'est cet individu-là; c'est celui-là.

Găm, demander. — cuôn, demander la route. — mà, réclamer une dette (v. Chùi).

Găn, froid (v. Khây). Nôm —; nôm khây, eau froide. — đai, très froid; glacé; glacial.

GÅN, bas; pas profond. Nom —, eau basse.

Gần. Gà —, taisez-vous; ne parlez pas; baissez le ton!

GÁN. Xôc —, avoir mal au côté; avoir des points de côté.

GAo. Gap -, bigarre; multico-

lore. Cử lông ngà gắp —, cheval qui a une robe de différentes couleurs.

GÅP. Cử lồng ngà — gảo, cheval bigarré.

Gặt, crier, par ex. un animal blessé. Thầy må —, frapper un chien et le faire crier de douleur.

GHÉA, tousser; enrhumé.

Ghên, couper en taillant, par ex. un crayon, l'extrémité d'une canne.

Guing. — veng, bordure d'un habit (v. Ngåi veng).

Gi. Bàn —, bon marché; peu cher. Bàn — đai, très bon marché.

Gi. Mé — drông đá, mettre des amorces pour la pèche à la ligne.

Gl. Bòi —, deuxième. Les Bày ont emprunté leurs adjectifs ordinaux aux Hoklo.

Gi. Giổng — vụ, facile, commode à faire.

GIA, remède; médicament. Lâu

—, prendre un remède. — súng, poudre. — huổi soá, phosphore des allumettes. — thục, poison. Cái thục —,
contrepoison. Cứ hòm —, une potion; une pilule.

Già, vieux; âgé. Ào —, vieillard. Cứ — bầu, notable, vieillard dans un village. — đồm, mourir vieux, âgé. Hiệng giáy cứ — điền, écouter ses parents. Ém ừ cứ — cạ, désobéir à ses parents.

Già. Cử đến —, une rivière. Đầu pếng —, les deux côtés, les deux rives de la rivière.

Già. — điển thứ ơn, tirer la langue (v. Nhè điển).

Già. Cứ lồng -, un serpent. Cứ lồng - thực, serpent venimeux. - thần ào, le serpent a mordu quelqu'un.

Gia, mauvais; méchant; cruel; difficile. Ào —, homme méchant; mauvais homme. Bứ ơn kiú — ém —, goûter pour voir si c'est mauvais ou non. Mầu nếi — mầu ém mạ mộc, cette année a été mauvaise, on n'a pas eu de récolte. — cử đềi, honteux. Ém — cử đềi, ne pas avoir honte. Đướm đớw — cử đềi, qui ne sait pas rougir; impudent. — vụ, difficile à faire.

Giáy. Cứ hồm —, une oreille. Đầu pếng —, les deux oreilles. Đắc —, sourd. Đắc — ào, individu qui est sourd. Hảy —, cérumen. Cầu —, se curer les oreilles. — nguồn, bourdonnement d'oreilles. — khữơn, boucles d'oreilles. Đắc — êm lớw ào điền, être sourd et ne pas entendre les gens causer. Đắm — êm lớw, se boucher les oreilles. Hiếng — cử già

dièn, écouter ce que disent les parents. Dâu péng — từơng, les deux poignées, les deux anses d'une caisse.

Gián. — phả mớw, lever les mains en l'air. — phả mớw mé, avancer la main pour recevoir, pour prendre quelque chose. — khiến mé, avancer le bras pour recevoir, pour prendre.

Giang. Cử mền —, chèvre; mouton. Cử khún —, un troupeau de chèvres, de moutons.

Gtáng. attendre. — cú kểi, attendre un instant. — cào, attendre longtemps.

Giáo, rire. — vut, chatouillement.

Giáo, détacher; délier; déboutonner. — càm, délier, délacer les souliers. — ngà, détacher un cheval. — veng thứơn, déboutonner ses habits.

Giáu. — đôp, vanner, tamiser le riz. — môc, vanner le paddy. Cứ dùng —, van; tamis.

Giáu. — đàu, arranger les cheveux. Đự mỗi khẩu — đàu, une fille qui arrange ses cheveux sur le front.

Giáu. — sôn, déposer un objet; prendre soin de; mettre en réserve. — sôn mêi hảo nò lẫu, mettez cela de côtė, on ne le mangera que demain.

Giáu, peu; petit. Láu thá -, manger peu.

Giàu. Cứ sờu —, bàton; canne. Ào lào sá siù cứ —, un aveugle prend un bàton. Mé cứ — tháy, prendre un bàton pour frapper.

Giên. Cử đầu -, flûte; mirliton (v. Đầu viú).

Grên, allumer. — pêi, allumer le feu. — thuôn, allumer les bâtonnets d'encens.

Giéng, jaune (v. Hiềng). Cứ đến toá —, fil jaune. Độp —, étoffe jaune.

Gièng, changer de place. — ngà, changer la place d'un cheval que l'on a mis au vert, attaché. — mên tùi, changer la place d'un buffle pour

qu'il puisse brouter.

Gièng. Cử huốn -; cứ péng -, un doigt. Thuồm -, phalanges des doigts. Såc -, faire craquer les doigts. - lièp, les ongles. Thào lièp, se faire les ongles. Khô chí -, compter sur les doigts. Kéo du -. enrouler quelque chose autour du doigt. Đảo thún -, đảo lầm -, se couper les doigts avec un couteau. Lun -, bout des doigts. Din - ti, adroit, habile de ses mains. Vun -, le doigt se dessèche et tombe. Les Day prétendent que le doigt qui a montré l'arc-en-ciel, tombe aussitot.

Giệt. - đừơng, s'étirer.

Giệt. - năng, tressaillir.

Giệt. - mên cứng, tendre une corde; tirer la corde pour la tendre.

Giệt. Cử lồng đự —, grenouille. Gíκ. Cứ đàu —, herse. — nā, herser les rizières.

Gin, mollet. Dry —, tibia; péroné. Gin, reconnaître. — so, reconnaître son erreur.

Giol. Nao -, gai; joyeux.

Gioan. Cứ đến — sếu, mur d'enceinte, de clôture.

Giôc, voler; dérober. — nghên, voler de l'argent. Nèi — dai da? Combien a-t-il volé? — hèi, partir à la dérobée.

Giòc. Đi -, l'enfer.

Giòng. Cứ hồm —, le cou. Cứ — veng, col d'habit. Thún cứ —,

couper le cou, décapiter. Đạt cứ

, serrer le cou; étrangler. Cốc
cứ

, col de bouteille. Chiếng ao

, avoir un goitre sur le devant du
cou.

Giống. — gị vụ, facile, commode à faire.

Giờu. Đự hắn —, nièce. \hat{A} —, madame (v. \hat{C} hờu).

Gιότ. — νά, changer d'épaule à la charge.

Giù, huile. $Th\hat{a}u$ —, pétrole (v. $I\hat{u}$).

Giù. Ti —, saumure de haricots; sauce de soja (si giâu). V. Ti iù.

Giù, four. Cứ hồm — chuồn, four à briques.

Giự, tabac. Lâu —, fumer du tabac. Cứ sởu —; cứ đến —, une cigarette. Pọ sờu —; p'ươp đến —, rouler une cigarette. Hây —, résidu de tabac; mégot. Pâu —, cendre de tabac. — đứơp, tabac trop sec. Cứ thùng —, une pincée de tabac; une pipée de tabac. Cứ khứơp —, une poignée de tabac. Cứ mết thùng —, une pipe. Hây — p'iên ln, résidu d'opium. Hãn —, fumée de tabac.

Giữ. Hèi —, aller se promener, s'amuser. Đự cử lèk —, les enfants s'amusent. Hèi hiò ào —, aller faire visite à quelqu'un; aller en visite chez quelqu'un.

Gtữ. Bàu mừ — đầu đa? Où est votre village?

Gir. - khau, se reposer.

Giễn. — nhất, mois intercalaire. Giễn. Cử hồm —, la rate. Xốc —, avoir mal à la rate.

Giùng, fondre, se dissoudre. Thong khao; thong kha; thong nhào —, le sucre fond, se dissout. Giróm. Cứ hồm — kháy, œuf de poule. Phạ — kháy, coquille d'œuf. — khao, blanc d'œuf. — dèng, jaune d'œuf. Kháy p'ắc —, la poule couve ses œufs. Kháy tầu —, la poule pond des œufs.

Giùon. Đầu thứch — đươn, en dehors, à l'extérieur de la maison.

Girong, adjectif qualificatif. — dá, barque; bateau.

Givong, espèce. Đụ đại —, il y a plusieurs espèces.

Giuòr, boire (v. Lau). — ngào,

boire du vin.

Givor, embrasser; baiser. dong, embrasser la figure.

Go, finale explétive. Si hoần càu —! Les caractères européens sont bien contournés! Cuôn càu —! Comme ce chemin fait des détours!

Gôp. — ngữn thầu, fermer le poing. — ngữn thầu thầy, donner un coup de poing.

Gùng, $C\dot{w} - c\dot{a}u$, espèce de grand roseau, appelé cày lau en annamite.

H

Ha, imperata; herbe à paillotes. Cứ kiệp —, paillotes tressées pour les toitures.

HÅ, adjectif qualificatif. Cûr — hû, un pantalon; une culotte.

HÅ. Chuồn sáu —, debout, les mains appuyées sur les hanches.

Hat, puer; sentir mauvais.

Hái, sentir; flairer. P'ên khét ém —, se boucher le nez pour пе раз sentir.

Hày, adjectif qualificatif. — phên, dent. Ém đụ — phên, édenté. phên xốc, avoir mal aux dents.

Hày, excréments; détritus; rebuts; résidu. Tăn —; p'wong —, aller aux grands besoins. — đái, māchefer. — giáy, cérumen. giự, déchets de tabac; mégots. — giự p'iến În, résidu d'opium.

Hày. Lap —, caoutchouc. Câm lap —, souliers en caoutchouc.

Hát. — nàm, Hai-nan. — nàm ào, Hainannais; habitant de Hai-nan.

Ham, amer.

Hàm. Ngắu phộc mà —, couché sur le ventre.

Hảm, pas. $C\hat{w}$ —, un pas. $C\hat{w}$ — $c\hat{w}$ —, pas à pas.

Hầm. - ba làng, tout; tous,

Hăn, fumée. - pêi, fumée du feu. - pêi cục sá, la fumée entre dans les yeux. - giự, fumée de tabac. đuôi khán, la lampe fume.

Hăn. Khây --, chant du coq; le coq chante.

Hắn. Cứ đền — nã, diguettes des rizières.

Hắn. Đự — phàu, neveu. Đự giờu, nièce.

Hån, haïr; détester.

Hần, étranger; Européen (v. Hoần). Cử — pêi, couverture d'origine européenne. Cử — màng điô, moustiquaire en toile européenne.

Hàn, salé. Nôm —, eau salée.
Đá —, poissons salés.

Hàn, libre; dispos; loisir. Ma —, être libre; avoir des loisirs. Ém ma —, n'être pas libre; être occupé. Hàng. — cứ đấp thứ ơn, enlever, ôter le couvercle.

Hàng. Nớw —, mâchoire supérieure. Sáu —, mâchoire inférieure. Lần —, menton. Chiêng ao —, goitre qui se forme sous le menton.

Háo. Xôc — nôm, avoir soif. đai, grande soif. Hẩu êm xôc —, je n'ai pas soif.

Hào. Thuồn cử -, faux-cotonnier.

Hào. Mềi -, demain matin. Mềi

nò hèi, ne partir que demain.

Giáu sốn mềi - nò lầu, mettre
de côte pour être mangê demain.

Là - nềi, ce matin. Lầu đin là

-, déjeuner; prendre le repas du
matin.

Hár. — lầu, mendier. Cầu hoa — lầu, mendiant.

HÅT. $M\dot{a} = dr\psi$, le chien ronge l'os (v. $C\dot{a}n$).

Håt. -- khièn veng, retrousser les manches. -- khôc hú, retrousser les pantalons.

HAT. Vên —, dans quatre jours.

HÁU, corne; coin; angle. — tùi,
cornes de buffle. — đảo, manche de
couteau. — đươn, angle extérieur
de la maison. Cứ hồm — phòn, coin
de la table.

Hàu, montagne (v. Đông), Khán

—, monter la montagne; monter la
côte. Luỗi —, descendre la montagne; descendre la côte. — phạ,
montagne haute. — thỏw, montagne
basse. Vá —, col; défilé dans les
montagnes.

Hàu. — nắc, joue. Đầu péng nắc, les deux joues.

Hàu, tuer. — khảy, tuer un poulet. — máu, tuer un porc. tùi, abattre un buffle. Hầu, mọi (v. Đu). — ém lớu, je n'ai pas entendu. — tôc hồm nghên, j'ai perdu une piastre. — op hôi, j'ai envie de partir. — op lầu thá, j'ai envie de manger. — khôu đự cử lik, j'aime les enfants. Mừ uông hèi, accompagnez-moi. Cúng —, le mien; mon bien; ma propriété. Phiên đảo cúng —, mon couteau.

Hên. Cử đến đai nài — tên hú, ceinture pour le pantalon. Tên đến đai nài —, mettre la ceinture. Xôc đai nài —, avoir mal aux reins, au bas ventre, aux hanches.

Her, aller; partir; s'en aller; s'enfuir. Mùr - đa? Où allez-vous? Mù - đa mứ ơn? D'où venez-vous? chón, aller se coucher. — giữ, aller se promener. - cái, aller au marché. - đá, aller en barque. Đáu -, courir; s'en aller en courant. tăn hày, aller aux grands besoins. tăn đầu, aller aux petits besoins. lúcong, aller et venir. Mùr — vụ phang? Qu'allez-vous faire? Du ém -, je ne pars pas. Háu mếi hảo nò -, je ne partirai que demain. - lirong lirong, aller et venir sans cesse. - cuôn, aller en route. Ti nei -, partir maintenant. - khuôn, partir avant; aller devant. dùi; - p'ay thân, partir après; aller derrière. Mé -, emmener; emporter. Tau -, enlever; oter. P'eng -, rejeter; jeter de côté. Thông mir -, partir avec yous. - lirong ngun, aller chercher du bois de chauffage. Chill -, sur le point de partir; près de partir. Hau op -, j'ai envie de partir; je désire aller. pháy nín, aller à droite. - pháy vieng, aller à gauche. - lay, éloignez-vous; écartez-vous. Dâu

thán -, suivre les traces des pas; suivre à la piste. Em dam -, je n'ose pas aller. Hầu cứ phà -, je pars tout seul. A da - ? Qui est-ce qui va ? qui est-ce qui part? Mir uong hau —, accompagnez-moi. Luôi —, chasser, éloigner. Luôi kháy -, chasser les poules; éloigner les poules. - môw, s'en retourner. - môw lworng dworn, s'en retourner chez soi; rentrer; revenir à la maison. Mù phên đa - ? Quand partirezvous? - mé bour sáy, aller cueillir des légumes. - quà bàu, passer par le village. Cử long tạt bin -, l'oiseau s'est envolé.

HÊt. Cử siên—khữn thá, spatules; gros bătonnets pour tourner et puiser le riz cuit.

Hên. Cử lòng —, vers rongeurs; vers des viandes pourries. Cử lòng tấu mầm, les vers rongent la viande.

HÊN. Thầm—đươn, largeur, dans le sens de la largeur de la maison. Thầm — phòn, dans le sens de la largeur de la table.

HEN. Cử vàng — cử thả, traverses, échelons d'une échelle.

Hen. — đồng, tourner la figure; se retourner. — đồng lài, se retourner pour regarder; tourner la tête pour voir.

HÉNG. — khôc, boiter. Thầy má—, blesser un chien à la jambe, le rendre boiteux.

Hép. — p'ét cử đi, mettre quelque chose sous l'aisselle.

Hí. Cử thài —, une comédie. Vụ —, jouer la comédie.

Hiềng, jaune (v. Giếng). Cử đến toủ —, un fil jaune.

HiÊng, obéir; écouter; entendre raison. $M\dot{w} - \dot{e}m - ?$ Vous obéissez,

oui ou non? Vous m'entendez, oui ou non? — giáy cử giả điển, obéir aux parents; écouter ses parents.

Hiú, chercher. Mù — mêi phang? Que cherchez-vous? Hèi — ào giữ, aller chercher quelqu'un pour s'amuser; aller en visite.

Hồ, Cứ hồm —, un clairon. Âu —, souffler dans un clairon; en jouer.

Ho, étudier. — thun dày, apprendre le dày.

Họ. Ngó —, se souvenir; se rappeler. Ém ngó —, ne pas se rappeler. Lức m, ém ngó —, j'ai oublié, je ne me rappelle plus.

Hoa. Câu— hắt lầu, un mendiant. Hoằn, étranger; européen (v. Hắn). — cần, savon européen. Si —, caractères européens; écriture européenne.

Hồm, adjectif qualificatif très usité. Cứ — nghên, une piastre; on dit aussi: cứ khôm nghên (v. Khôm). Cứ — lúi, un sou; un cent. Cứ — chiên, une sapèque. Cứ — siên, une pierre. Cứ — sá, un œil. Cứ — xà vên, le soleil. Cứ — nhán, la lune. Cư — sôm, une porte. Cứ — béo, bèret; casquette; casque. Cứ — thún, un mot; une parole. Cứ — dâng; cứ — đuôi, une lampe. Cứ — in, une tombe. Cứ — cứ mít, jaquier (fruit du). Cứ — lá tàng, arachide. Cứ — cứ luông, noix d'arec. Cứ — sà chi, piment. Cứ — đại đớx, nombril.

Hông. Chiếng mạ -, lépreux; atteint de la lèpre.

Hôp. — $ng\hat{u}n$ thầu, fermer le poing (v. $G\hat{o}p$).

Hòp. Đươn — pũn, la maison a des gouttières; la pluie pénètre dans la maison.

Hów. Vát -, âme.

Hớu. Vên —, après-après demain; dans trois jours.

Hờu. Hắn —, parenté mutuelle, réciproque. Èng đuồng hắn —, frères. Éi đuồng hắn —, sœurs.

Hởu, autre; différent (v. Må). — phả, cet individu-là. Đầu —, là-bas. Sốn —, mettez, déposez cela là-bas. Gáy — chuồn, c'est un autre individu.

Hú. Cứ há -, un pantalon; une culotte. P'ièn -, mettre son pantalon. Veng -, habit et pantalon; vêtements en général. Hát khôc -, retrousser le pantalon. Veng - mán, vêtements neufs. Veng - kháu, větements vieux. Veng - bang, vêtements déchirés. Nhôp veng -, coudre des vêtements. Bú veng -, raccommoder des vêtements. Veng - à lò, vêtements sales. Đến đại nài hèa tên -, ceinture pour le pantalon. Khu veng -, suspendre des vêtements. Em sit veng -; ém sit veng ém p'ien -, ne pas se vêtir; aller tout nu. Uôt veng -, laver les vétements. Em du veng - sit, n'avoir pas de vêtements à mettre. Veng - man puong, vêtements poussiéreux.

Hú. Cử lồng là -, tigre.

Hůi, chaux (v. Huổi). Niền — khao, badigeonner à la chaux; passer au lait de chaux.

Hůn. — hòw, parenté (v. Hùng).

Hún, poil; plume; crin. — kháy,
plumes de poule. — ep, plumes de
canard. — nghe, plumes d'oie. — má,
poils de chien. — tùi, poils de buffle.

— máu, soies de porc. — sá, sourcils. — siêm, cils. Nhài —, épiler;
plumer. Nhài — kháy, plumer un
poulet. Ngà thôc —, cheval qui perd
son poil. Thào — máu, échauder un
porc.

Hůn. — nôm, faire tourner l'eau au moyen d'un bâton.

Hùng. $C\dot{w}$ $k\dot{e}$ — $\dot{a}o$, une famille $(v. H\dot{w}n)$.

Huổi. — soá, allumettes. Cử bào — soá, une bolte d'allumettes. Cử hồm — soá đầy đầy phạ, boîte d'allumettes vide. Thầy — soá, frotter une allumette. — kiầm thiếp pêi, pincette pour le feu. Gia — soá, phosphore des allumettes.

Huổi, chaux (v. Hùi). Siền —, pierre à chaux; calcaire. Cứ hồm khóng —, four à chaux.

Huốt, soulever; lever; porter à la main. — khôc khán, lever, soulever le pied.

Huồn, corps; corps humain. Séo

—, fouiller quelqu'un. Uồt —, se baigner, laver le corps. Chứn —, faire demi-tour. Từơng — ào, avoir pitié des gens.

Huồn, adjectif qualificatif. Cứ -

giêng, un doigt.

Hừơn. Cử suông —, une épine.

— p'ào khôc, une épine a piqué
le pied. Sử un — thứơn, arracher

une épine. Hửơn, gratter. Cứ lồng kháy —, la poule gratte.

Huồng. Sà -, le coude.

Huồng. Cứ — tùi, joug des buffles (en forme de coude). Khắp — tùi, mettre le joug. Sờu — tùi, l'enlever.

Hứơp. Cử — đầu, grosse courge. Hượp. Cử —, un empan.

Huôt, couper, tailler un objet en émincissant l'extrémité.

Hựơт, gratter. — khúm, gratter où ça démange.

Hůt, creuser. — đền, creuser la terre. — suống, creuser un trou. nghên, sarcler l'herbe.

1

 volonté; idée. Sū —, content; satisfait. Ém sū —, mécontent.

Tàng—, commerce. Cứ củ tàng
—, avoir une part de bénéfice dans le
commerce.

1. - tàng, médecin; docteur.

1(I), déchirer; arracher; décoller; fendre. — sêa chức n, déchirer du papier. — sêa thức n, arracher un papier collé. — lòc tàng, ouvrir les cacahuètes pour les manger. — năng sáy, enlever l'écorce d'un arbre. — năng va, éplucher une banane. — cử ỏi, égrener du maïs.

 l. — oàc còc, secouer, agiter une bouteille (avant de s'en servir).

lêm. — $cu\partial n$, barrer une route (v. D dm).

lêm. — đầu đắp cốc, boucher une bouteille. Iên, parce que. — hau ma xôc, parce que je suis malade.

leng. — áy, s'écarter; faire place. In. Á p'ién —, opium. Hày giữ p'iên —, résidu d'opium.

In. Cứ hồm -, une tombe.

10. médicament; remède. Cứ tép cảo —, cataplasme; onguent. Bác cào —, appliquer un cataplasme.

1ô. — mó, toucher; remuer. Mò mô — mú, ne bougez pas! — đó phòn, remuer latable.

Ir. - phiên làm, aniline.

fr. Bôi —, premier (comme en hoklo).

Iù, huile (v. Giù). Ti —, sauce de soja, condiment chinois. Thầu —, pétrole. — cứ ngớw, sésame. Lòc từng —, arachide; cacahuète.

Iû. - sá đòm, prunelle de l'œil.

K

Kè, prix. Khán —, augmenter le prix. Câm —, diminuer, baisser le prix.

Kė, simuler ; faire semblant ; feindre. — xôc, simuler la maladie (v. Tå xôc). — chón, faire semblant de dormir.

Kė. — $d\phi p$, tisser de la toile. $C\psi$ $p\dot{a}$ — $d\phi p$, métier à tisser.

Kė. Cứ — hùng do, une famille.
Kẹ. — liú, se marier; prendre femme.

KÊi. Cứ -, un instant; un moment.

Ken, nécessaire.

Khu. Cứ sìng -, palanquin (v. Kiều).

KI. — khi, instrument; outil. Cûpû — khi, série, assortiment d'outils.

Kí, quelques. — vên, quelques jours. — bôw, quelquefois.

Kí, envoyer; expédier. — pùng si hèi, expédier une lettre.

Ki. Sl -, soi-même.

Kik, verre en général. Můn mườn

—, porte vitrée. Cứ min —; cứ min

— kiú đồng, glace; miroir. Mắc —,
lunettes. Khừơn mắc —, porter lunettes.

Kiầm. Huối — thiếp pêi, pincette à feu.

Kiầm. Cứ đầu -, épée à deux tranchants.

Kiếng, Ngắu cử —, couché sur le côté.

Kiep. Cûr — ha, paillotes; tresses d'herbe imperata pour les toitures.

Kığr, glissant; poli; luisant. Cuòn

—, chemin glissant-

Kıbu, palanquin (v. Kèu).

Kíp. Cử lồng mềi —, cigale; grillon.

Kir. Sam -, mandarine; orange. Kıtı, regarder. Cir min kiá đồng, glace; miroir. Sắc đầu khán - pà, lever la tête et regarder le ciel, regarder en l'air. - dwon, garder la maison. Mù mê miron đu -, faites-moi voir; montrezmoi. Nèi - phang? Qu'est-ce qu'il regarde? - phây đồng, regarder en face. - pháy phị, regarder de côté. - phày sûn, regarder par derrière. - pùng sí, lire une lettre. Biron - địn êm địn, goùter pour savoir si c'est bon ou non. Biron gia ém gia, goûter pour voir si c'est mauvais ou non. Biron - vu ma ém ma, essayer pour voir si c'est faisable

KHA. Thong -, sucre (v. Khao; Nhào).

ou non. - ào ém bun tu, mepriser

les gens.

Khá, tomber. — ngà; thốc — ngà, tomber de cheval (v. Đầu ngà).

Khå. — cứ thà, dresser, appliquer une échelle (v. Đắp thà).

Khå. Chủng — khôc, s'asseoir les jambes croisées, une jambe sur l'autre.

Kна. Cử hồm —, un panier; corbeille en bambou. Cử pĩ —, deux paniers formant une charge.

Kháy, Cứ lồng -, poulet. Hún -, plumes de poule. Hàu -, tuer un poulet. Nhài hún --, plumer un poulet. - han, chant du coq; le coq chante. Cức lồng phà -, un coq. Cức long méi -, une poule. - diron, chapon. Diron --, castrer un coq. Cử hồm giưểm-, œuf de poule. Phạ giurôm -, coquille de l'œuf. Giurôm - mán, œuf frais. Giwôm - khâu, œuf vieux. Giwom - chwon, œuf pourri. Giwôm - bàng, œuf cassé. - p'ac giwom, la poule couve les œufs. Bau -, nourrir des poules. Mé độp bầu -, donner du riz à manger aux poules. Cứ lồng - hữơn, la poule gratte. Luôi - hèi, chasser, éloigner les poules. Thong -, échauder un poulet. - tau giwom, la poule pond. - tuon, coq de bruyère; poule sauvage.

Kháy. Ôm mềi —, se croiser les bras.

Khày, compter; calculer. — nghên, compter de l'argent. — so, se tromper, faire erreur en comptant.

Khảy, froid. Pà —, temps froid. Nôm —, eau froide. Pắt —, avoir la fièvre. Thá —, riz froid.

Khán, monter. — sáy, monter sur un arbre. Hồm sá vền —, le soleil se lève; le lever du soleil. Nấu đẳng —; náu đuôi —, monter la lampe. — cứ thà, monter à l'échelle. — sá thảy súng, viser avec un fusil; mettre en joue. — kè, monter, augmenter, rehausser le prix. Hăn đuôi —; hàn đẳng —, la lampe fume. P'èng —, jeter en l'air. Huối khốc —, lever, soulever le pied. — hàu, monter une côte, une montée; gravir une montagne. Chuồn —, se lever; se mettre,

se tenir debout. Nom làng -, flux; flot; marée montante.

KHANG. Dru -, les côtes.

Knang. - dwon, toiture.

Khao, blanc. $D \partial p$ —, toile, étoffe blanche. $Giw \partial m$ —, blanc d'œuf. $C w \partial m$ to d —, fil blanc. $Ni \partial n$ hùi —, badigeonner à la chaux. $Chi \partial n$ —, face des pièces de monnaie par opposition à pile. $C \partial c$ sáy — ; bow sáy —, chou chinois. le « pe tsai » chinois. Thong —, sucre (v. Thong kha, thong nhao).

Khắp, couvrir (v. Cắp). — ngoa phin, tuiler. — huồng tùi, mettre le joug au buffle.

KHAP. Cứ hồm —, nœud. Vụ vàng viêng — lứơng, faire un nœud coulant.

Kháu, vieux; usé; usagé. Veng hú —, vêtements vieux, usagés. Måu —, l'année dernière; l'an passé.

Khầu. Cứ — đài, filet de pêche. Cử — điú, filet; épervier.

Khẩu, force. Ém —, sans forces. Đụ — đại, avoir beaucoup de force. — cả, à bout de forces; fatigué. Thửơn — vụ, travailler de toutes ses forces.

Khầu. Giữ —, se reposer; réparer ses forces. Hèi cử — lò lứơng, marcher une étape et revenir.

Khầu. Đự mềi —, une femme; une fille. Đự mềi — tầu nủng, la femme a mis un enfant au monde. Hầu đụ nồm chuồn đự cử lềk, sử chuồn đự phả mán, sử chuồn đự mềi —, j'ai six enfants, trois garçons et trois filles. Cứ đuồi đự mềi —, un groupe de femmes.

Khhô, vert. Độp —, étoffe verte. Siền uốt nhài —, pierre couverte de mousse verte. Sáy uốt nhài —, mous-

se verte des arbres. Sám -, fruit vert.

Khết, le nez. Pl —, se moucher. P'ển — ém hái, se boucher le nez pour ne pas sentir. Đruồt —, renifler. Máo đạt —, saigner du nez.

KHÊU. Cứ lồng -, un pont.

Khêu. Cứ sìng —, palanquin; chaise à porteurs (v. Kiều).

KHI. Cử pử ki -, série, assortiment d'instruments, d'outils.

Kul, triste; affligé.

Kul. Cúr đàu -, peigne à dents serrées.

Kui. Cú min —, un drapeau. Đá min —, arborer le drapeau en plantant la hampe en terre, à la mode chinoise.

Khiam. — ma, endetté.

KHIÈN. Cử pèng—, le bras.—
veng, manche d'habit. Giản— mé,
avancer le bras pour saisir ou recevoir quelque chose. Đrự—, cubitus;
radius. Hắt— veng, retrousser les
manches. P'ên—, masser le bras.
Sắn— hêi, conduire par le bras, par
la main. Chẩm cuồn uỗi—, balancer
les mains en marchant.

Кніệт. Ao —, un avare.

KHIM. Or.

Kню, vert (v. Khēô).

Khó. — lln do, avoir pitié des gens.

Kнò. — chi giếng, compter sur les doigts.

Khö. Cứ hồm —, pomme d'Adam. Cứ đền —, trachée-artère.

KHOÅ, lentement; doucement. Khôc — chẩm, marcher lentement. — — hèi, aller lentement. Mạc chuồn — —, pouls lent.

Khốc. Cứ hồm —, un pied. Đầu hồm —, les deux pieds. Cứ pèng —, une jambe. Dâu pèng -, les deux jambes. - khoå cham, marcher lentement. Uòt -, se laver les pieds. ún, pieds enflés. Hiron p'ao -. pied piqué par une épine. Thung -, baquet pour prendre un bain de pieds. Phon —, pieds de la table. Hêng —, boiter. - kiệt, glisser des pieds. Håt - hú, retrousser les pantalons. Thán -, traces des pieds; piste. Đầu thần -, suivre les traces, la piste. Sá -, chevilles des pieds. Huổi - khán, lever le pied. Ngà toàng - đầu, le cheval galope. Mièng - so, porter des anneaux aux pieds. - pwop; - lap, fouler aux pieds. Nen -, pieds engourdis. Hồm ngầu - cầm, talons des souliers. Din - cham cuon, marcher nu-pieds. Chùng đéo -, s'asseoir les pieds croisés. Chùng khả -, s'asseoir les jambes croisées, une iambe sur l'autre.

Khôm, adjectif qualificatif (v. Hôm). Néi — nhán, ce mois-ci. Néi — nghên, cette piastre. Can đầu đa — đín, choisir le meilleur.

Khóng. Cứ hồm — huỗi, four à chaux. Cứ hồm — ngoà phín, four à tuiles.

Không. Đái —, gisement de fer. Nghên —, mine d'argent.

Kно́р, rencontrer. Châm cuồn pũn, rencontrer la pluie en route.

Kноw, léger; pas lourd; pas grave. Xôc —, maladie légère.

Knów, aimer (v. Qp). Hầu — đự cử lèk, j'aime les enfants. Đầu phả — thàng, s'entr'aimer (deux personnes).

Khởu, sec; non vert; non mouillé. Veng hú —, vètements secs. Ngữn —, bois sec, desséché, mort. Thuồn sáy —, arbre mort. Mếi thùng —, longue pipe chinoise, sans eau.

Kuờ. Cứ hồm — đảo, virole de couteau.

Kny, éclater. Cử đến thông bàng, le verre de lampe a éclaté.

Kny, suspendre. — veng hú, suspendre des habits. — phá min, suspendre une serviette de toilette.

Khúm, démanger. Hwot —, se gratter quand on a des démangeaisons.

Киим. Chiêng mêi —, avoir la gale.

Khứn, lourd; grave. Xốc —, maladie grave. Đại — đa? Quel poids? quelle pesanteur? Ém — đại đa, ce n'est pas bien lourd. — đại, très lourd.

Khůn. Cứ — tùi, troupeau de buffles. Cứ — tạt, bande d'oiseaux. Cứ — ào, groupe, réunion d'hommes. Cứ — giang, troupeau de chèvres, de moutons.

Khůn. — thá, puiser du riz dans la marmite et le mettre dans les tasses. Cứ siên hèi — thá, spatules qui servent à puiser du riz.

Khún, adjectif qualificatif. $C\dot{w}$ — $t\dot{w}$, une affaire. $C\dot{w}$ — veng, un habit. $C\dot{w}$ — din $t\dot{w}$, un sacrement.

Khuôi. — đự phả, se marier, prendre un mari.

Кииді. — ludi, s'agenouiller.

Khườm, rassasié. Lầu —, manger à sa faim. Lầu ém —, ne pas manger à sa faim.

Khuòn, avant; devant; autrefois. Châm —, marcher en avant.
Hèi —, partir devant, avant. — du
dai, auparavant il y en avait beaucoup. — nhân, le mois, les mois
précédents.

Khuôn. Chiêng -, avoir des dartres.

Khữơn. Cứ hồm —, un collier. Miềng hồm —, porter un collier.

Kniron. — mác kiá, porter, mettre, accrocher les lunettes.

Khuồng, connaître; savoir (v. Đớw). Mừ — ém — ? Est-ce que vous le savez ? Ém —, je ne le sais pas. — đớw, connaître; savoir. — đớw lèi, savoir nager. — đớw cuồn, connaître le chemin. — đớw thun đay, connaître la langue đây. — đớw st, savoir lire; connaître les caractères. — đớw bản; — đớw điện, savoir causer.

Khuồng. Cứ lồng mềi — mớw, araignée. Đài mềi — mớw, toile d'araignée.

KHUONG, gingembre.

Khuồng. Đự — nung, nourrisson. Đự — phả, père nourricier. Đự mêi, mère nourricière.

Κπύσε, poignée. Cử — đôp, une poignée de riz. Cử — giữ, une poignée, pincée de tabac. Cử — nghên, une poignée d'herbe.

Khứt, coupé, cassé, rompu en deux. Đến đại —, ficelle rompue. Thún — đầu beng, couper en deux. — vụ đầu thún, couper en deux morceaux.

L

L\(\hat{\alpha}\). C\(\hat{\alpha}\) h\(\hat{\dag}m - t\(\hat{\alpha}ng\), arachide; cacahu\(\hat{\alpha}t\) ie. (v. L\(\hat{\alpha}c\) t\(\hat{\alpha}ng\)).

Lá. Ngắu àng cứ -, être couché sur le dos.

Là. — p'uôt, dix. — p'uôt cứ, onze. — p'uôt đầu, sù..., douze, treize. Nhân — p'uôt cứ, onzième mois. — hảo nếi; đin — hảo nếi, ce matin. Vên nếi — p'uôt má, aujourd'hui, c'est le quinzième jour du mois. — phên nếi, ce soir.

Là. - đáo, le front.

Là. Cứ hồm - cả, petit panier haut des Đày.

Là. - p'd, navet.

L\(\lambda\). — c\(\dagger\alpha\)? Combien de temps?

M\(\dagger\alpha\) ma x\(\dagger\alpha\) d\(\alpha\) — c\(\dagger\alpha\)? Depuis combien de temps \(\delta\) etes-vous malade?

Là. Cứ lồng - hú, le tigre.

L.A.— tā, objets; bagages. Vūn tā, arranger, préparer les bagages.

Lạ. Cứ đến — đổ, saucisson.

La. Dur -, orphelin.

Lac. Lau -, poignet.

LAI, crachat; bave. Thầu —, cracher. Đự cử lèk đạc —, les enfants bavent.

LAY, loin. Đươn — cuồn, la maison est loin. Ém —, ce n'est pas loin. Mừ hèi —, éloignez-vous; écartez-vous.

Lar, cueillir; briser; casser. — cu di, cueillir les épis de maïs.

Làt, voir. Ém —, ne pas voir. —
ém —? Voyez-vous, oui ou non? Hâu
ém — mêi phang, je ne vois rien.
Hâu ém — cử phà, je ne vois personne. Hên đông —, tourner la tête
pour voir. Mử — mêi phang? Qu'estce que vous regardez? — vàng vớu
đầu nồm, regarder son ombre dans
l'eau.

Lay, labourer. Cứ, đầu -, la charrue.

Låm, atteindre. Thåy sung -, atteindre le but en tirant. Thåy ém

—, manquer le but. Đảo — giếng, se couper les doigts avec un couteau.

Làm. — têk, couleur bleue; couleur indigo (v. Làn).

Làn. Îp phiên -, aniline.

Làn. P'àn —, agaçant; ennuyeux. Làn. — têk, couleur indigo (v. Làm).

Láng. — sự mốm; — đầu mốm, garder quelque chose dans la bouche sans l'avaler.

Làng, la mer. Nom —, eau de mer. — lóng, flots; vagues. Nom — khán, marée montante. Nom — luôi, marée descendante. Péng —; phủy —, bords, rivages de la mer.

LANG. Ham ba -, tout; tous.

Làng. $S \delta p = i \delta w$, nuit profonde; heure avancée dans la nuit; tard dans la nuit. $S \delta p = l \delta w n \delta ch \delta n$, ne se coucher qu'à une heure tardive.

L\u00e4o. \u03c4worn s\u00e4 d\u00e4t --, maison \u00e4 trois \u00e9tages.

Lào. $C\hat{u}$ $h\hat{o}m = ll$, bouteille (v. $T\hat{o}c$).

Lào. Ào —, un aveugle. Ào — mé cứ giấu, sà siù cứ giấu, les aveugles portent des bâtons.

LAP. — hây, caoutchouc. Câm — hây, souliers en caoutchouc.

LAP, écraser sous les pieds (v. Pwop). Khôc —, fouler aux pieds.
LAP. Cứ bẽ — đá, écailles de poissons.

Lår. Cår cåron -, sanglier.

Láu. Bón — ào, idiot; imbécile. Lâu. Cử lông mềi lâu, taon; grosse guépe.

Làu. — låc, poignet.

Làu. Cứ sở $w - d\dot{a}$, rame. $- d\dot{a}$, ramer.

LÂU, manger; boire. — thá, manger du riz. — đè, boire du thé. —

mám, manger de la viande. - nôm, boire de l'eau. — đá, manger du poisson. - ngào, boire du vin. - giữ, fumer du tabac. - thá nồm, manger de la bouillie. - din là háo, déjeuner du matin. Ém -, n'avoir pas encore mangė. - bài, avoir dėja mangė. pà đin, déjeuner du matin. - mêi vên, repas du midi. - đul sop, souper du soir. Mùr - thá ém? Avezvous mangé ? Mên tùi - nghên, les buffles mangent de l'herbe. gia, prendre un remède, un médicament. - ngảo múi, s'enivrer avec du vin. - thá đại, manger beaucoup de riz. - bow sáy, manger des légumes. - thá giáu, manger peu de riz. - thá khưởm, manger à sa faim; se rassasier. Ém mạ thà, ne pas pouvoir manger du riz. - may, manger de la canne à sucre. Din -, bon à manger. Em din -, pas bon à manger. Mé thá má -, donner à manger au chien. Phà phàu - thá về châu? Monsieur a-t-il đéjà mangé ou pas encore ? A chòw - thá vê châu? Madame a-t-elle mangé ou pas encore? Håt -, mendier. Cáu hoa hat -, mendiant. - mau, feter le premier de l'an, la nouvelle année. - cù long, chiquer le bétel. Thó ngão -, verser du vin à boire. Em đów nà - thá, ne pas lui donner à manger. Vên - đầu đuồn, prendre deux repas par jour. - cú pā thá, manger une bouchée de riz. cứ pã nổm, boire une gorgée d'eau. Sieng - thá, inviter à manger. Com, ém -, c'est assez, je ne mangerai pas davantage. Cap áo thá, préparer la table (les tasses). Cà - đè đại cà thức n nồm ên đại, plus on boit du thé et plus on transpire. — chỉ, boire du lait; téter (pour boire, on dit aussi: giuôt ngào, boire du vin, et ôc nồm, ôc chỉ, boire de l'eau, boire du lait). Mé phà mớu p'ủng nồm —, boire de l'eau dans le creux de la main.

Li. Ngàu -, incliné.

LE, terre; boue; vase. Cứ thuồng —, une motte de terre. Tùi pan —, les buffles se vautrent dans la boue.

Lêt. — nôm, eau chaude (v. Sàu). Lêt, nager. Đá — nôm, les poissons nagent.

Let, maigre. Ao -, individu maigre. Mên tùi -, buffle maigre.

Lêk. Đự cử —, enfant en général. Đự cử — lầu chỉ, les enfants tettent. Hầu dụ mà chuồn cử —, j'ai cinq enfants. Đự cử — giự, les enfants s'amusent. Đự cử — đạc lai, les enfants bavent. Đự cử — đin đin năng, un enfant tout nu. Sử đự cử —, excepté les enfants; les enfants exceptés. Hầu khóư đự cử —, j'aime les enfants.

Lf. Ào ling —, homme intelligent, sagace.

Li. Đụ thọ —, poli; qui sait vivre; bien élevé. Ém đụ thọ —, impoli; mal élevé.

Lì. Cứ hồm lào -, une bouteille (v. Côc).

Lièm. Cử piếng —, faucille. Cử piếng — thết muốn, faucille pour moissonner.

Lièm. Cứ -, carambole.

Lièn. Cứ đến —, chaînette pour le cou. Miềng —, porter une chaînette au cou.

Lièp, Cứ hồm —; cứ giếng —, ongle. Thào —, curer les ongles. Thún —, couper, tailler les ongles. Miủ —, griffes de chat.

Lím. Sờu thuồn —, mûrier pour les vers à soie.

Lín. — —, rapide ; vite. Mạc chuôn — —, pouls rapide.

Ling. Ao — li, individu intelligent, perspicace, sagace.

Líp, peu; petit. Lâu cử —, manger un peu. Bủ cử — chiến, ajouter un peu d'argent en plus. Cử hồm áo veng cử — đự, une tasse un peu ébréchée. Tík —, tout petit. Suống tík —, un tout petit trou.

Liú. Ke -, se marier; prendre femme.

Lô, finale explétive. Cóm — ! cóm — ! Assez! assez! Đín — ! đín — ! C'est bien! c'est bien!

Lò. Ò —, sale; malpropre; souillé. Veng hú ò —, vêtements sales. Phòn ò —, table sale. Đ iền ò —, dire des obscénités.

Lò, de nouveau (v. Lửn). Hèi cứ khẩu — lức ng, revenir après un instant.

Lò. Cứ sờư — si, une vis. Nấu si p'ét, visser. Nấu — si thứơn, đếvisser.

Loà. - phà, un Européen.

Loà. Thuồn ún -, papayer.

Lòc. — tàng, arachide (v. Lá tàng). — tàng tú, fruit de l'arachide, cacahuète. I — tàng, décosser les cacahuètes. Pha — tàng, cosses des cacahuètes.

Loc. Thau -, marmite.

Long. Thuổn cử —, aréquier (v. Luông). Lâu cử —, chiquer le bétel (et les noix d'arec).

Long. Làng —, flots de la mer; vagues.

Long. Cứ hồm —, un tambour. Thầy —, frapper le tambour. Lòng, adjectif qualificatif employé pour désigner les animaux. Cử — má, un chien. Cứ — giả, un serpent. Cứ — a, corbeau. Cứ — lụ, termite. Cử — mắn, mandarin. Cử — vòng ủng, abeille. Cử — mêi lầu, taon. Cử — tạt, un oiseau. Cứ — thoà, lapin. Cứ — múi, ours. Cứ — là hú, tigre. Cứ — má đồng, loup; chien sauvage. Cứ — mêi seng đriú, civette; marte.

Lóp. Cứ hồm -, une boîte.

Lớu, entendre. Hầu ém —, je n'ai pas entendu. Đín —, agréable à entendre. Đầm giáy ém —, se boucher les oreilles pour ne pas entendre. Đắc giáy ém —, sourd et n'entend pas. — ào điền, entendre les gens causer. Mử — ém —? Avez-vous entendu ou non? Điền ảo —; bắn ảo —, avertir, prévenir les gens.

Lớu. - cá, fatigué (v. Cá đại).

Lớu. Sốp làng — nỏ chón, ne se coucher qu'à une heure tardive.

Lòw, près; proche. Mù châm —, approchez-vous. Đươn — cuồn, la maison est près, est proche.

Lụ. Cử lồng —, termite; fourmi blanche. Cử lồng — chiếng phị, termite ailė.

Ly, jeune; encore jeune. Ào -, un jeune homme.

Lút. Cứ hồm -, un sou-

Lůn, bout; extrémité. — giếng, bouts des doigts. — đai, bouts d'une ficelle.

Lön. — tân, lèvre. Phày nów tân, lèvre supérieure. Phày sáu tân, lèvre inférieure.

Lůn, fini; marque du passé (v. Bài). — nguồi; bài nguồi, fin du deuil; le deuil est fini.

Lůn. Đày cử —, gros intestin. Lůn. — lứơng, revenir (v. Lò lửơng; Thủi lứơng). Hầu hèi khóp pũn — lửơng, j'ai rencontré la pluie en route et j'ai fait demitour.

Lúng, grand (v. Luồng). Viú

—, grand vent. Điền — thèô,
parler à voix haute. Pà vụ pũn

—, grande pluie. Đự —, l'ainé
des enfants; le premier-né. Nhán

—, mois de trente jours. Cứ hồm
nghèn —, une piastre métallique.

Luôt, chasser; écarter; éloigner.

— kháy hỗi, chasser les poules. —
må hỗi, éloigner les chiens; mettre
les chiens dehors.

Luot, descendre. Khán -, monter et descendre. Chung -, s'asseoir. Thốc -; đần phả mớw -, tomber par terre ; glisser des mains. Son béo -, ôter son chapeau; se découvrir. Sá vên -, le soleil se couche; le coucher du soleil. Đầu -, tomber; se renverser. Hom áo đáu -, la tasse s'est renversée. Náu đảng -, baisser la lampe. Điểng chuồng đải -, enfoncer un clou. Khuôi -, s'agenouiller. Om -, avaler. - hau, descendre la côte, la montée, la montagne. Son pī -, déposer la charge qu'on porte. Nom làng -; nom làng đút -; nổm làng máo -, la mer descend; marée descendante; le reflux, le jusant. Sát -: noc -; com -, presser ; comprimer ; faire descendre; faire entrer; rentrer. Mé phà mớu còm -, presser avec les mains. - mung. neiger; givrer. Thac khan thac -, manœuvrer les jetons de l'abaque en comptant.

Lúoм, oublier.

Luôn, rond. Cử hồm siên — —, une pierre bien ronde. Hồm siên ngày hèi, un caillou rond roule.

LUONG. Cir -, une once.

Luòng, Cử hồm cử —, noix d'arec (v. Long).

Luong. Pà —, temps frais (v.

Luồng, grand (v. Lúng). Mắn —, grand mandarin. Bồng —, gros ventre. Cồc —, grande bouteille.

Lứơng, retourner; revenir. — dwon; hèi mớw; hèi mớw— dwon, retourner à la maison; rentrer chez soi. Hèi hèi —, aller et venir. Hèi cứ khẩu lò —, faire un bout de chemin et faire demitour. Sâu —, racheter. Vùn —, ramasser un objet par terre. Hâu

hèi khóp pun lò —, thủi —, j'ai rencontré la pluie en route et j'ai fait demi-tour. Pàn hèi pàn —, se rouler d'un côté et de l'autre.

Lứơng, chercher. Hèi — ngun, aller chercher du bois de chauffage. — mêi phang? Qu'est-ce que vous cherchez? — ma, chercher avec succès; trouver en cherchant. — ém ma, chercher sans trouver.

Lirong, Nghên —, les impôts.

Thiron —, verser les impôts.

Lừơng, mesurer. — $n\dot{a}$, mesurer les champs. — $d\hat{\phi}p$, mesurer du riz. $C\dot{w}$ $h\hat{o}m$ ting — $d\hat{\phi}p$, mesure pour le riz:

Lừơng, adjectif qualificatif. Cứ — khêu, un pont.

M

Má, cinq. Là p'uôt —, quinze. p'uôt, cinquante. Cứ đán —, cent cinquante. — nguồn, cinq mille. Nhán —, cinquième mois.

MÅ. Cử lồng—, un chien. Phà—, chien. Mềi —, chienne. Đự — nhì, petit chien. — thàn, le chien mord. — uồi sắt, le chien remue la queue. Vuồi —, caresser un chien. Bầu —, nourrir, élever des chiens. Mẻ thá— tầu, donner à manger aux chiens. — cầu, le chien aboie. — ngắn mắm hềi, le chien emporte un morceau de viande dans sa gueule. — cằn đrự; — hắt đrự, le chien ronge un os. Thây — gặt, faire crier un chien en le frappant. Thây — hêng, frapper un chien et le rendre boiteux.

Má. Cử hồm xèi —, gros coquillage vulgairement appelé bénitier. Mà, dette. Chùi —; găm —, réclamer le paiement d'une dette. Khiàm —, être endetté. Tut —, payer ses dettes.

Mà. Ngầu phộc — hàm, couché sur le ventre.

Må, autre, là-bas (v. Hớw). Chuồn

—, celui-là; un autre. Đầu —, làbas.

Ma, pouvoir; contracter; obtenir; encourir. — xôc, être malade. — êm — ? Peut-on ou ne le peut-on pas ? — hàn, être libre; n'être pas retenu. Ém — hàn, n'être pas libre; ne pas disposer de son temps. Ém lâu — thá, ne pouvoir pas manger. Lứơng —, chercher avec succès. Lứơng ém —, chercher sans succès. Vữn —, trouver; ramasser. Câu ào — xôc, guêrir un malade. Ém câu —, inguérissable.

— p'èng on, être en paix. Bứrou kiú vụ — ém —, essayer pour voir si c'est faisable. — xôc đụ là cào? Malade depuis combien de temps? Tì tì — xôc, toujours malade. Ém đáy —, insupportable. Chièng — hông, lépreux; devenir lépreux. — xôc cào, malade depuis longtemps. Chiú — xôc, malade depuis peu de temps. Châm cuôn ém —, ne pas pouvoir marcher. Châm cuôn sử pên — cứ pên, avoir fait le tiers du chemìn.

M.A. Cứ hôm — thá, un grain de riz cuit.

MA. — tin; — p'èn, carie des dents; matières qui occasionnent la carie.

Mác. — kiả, lunettes. Khừơn — kiả, porter, mettre des lunettes.

Måc, attraper; saisir; conduire. — ào chùng đục, mettre un homme en prison. Cử lồng miủ — niú, le chat prend les souris.

Mạc, le pouls. Thây —, tâter le pouls. — chuồn lin lin, pouls rapide. — chuồn khoá khoá, pouls lent.

Már. Phà —, un Chinois (v. Mói).

Thây —, frapper les Chinois; tirer sur les Chinois; mort aux Chinois! cri de guerre des Đày.

Mày. Cứ sớ w —, canne à sucre. Lâu —, manger des cannes à sucre. Chè —, résidu de canne à sucre.

Måm, viande. Låu —, manger de la viande. Sát —, acheter de la viande. — điềp, viande crue. — púi, viande cuite. — đráo, viande dure, coriace. — puòt, viande tendre. Drang —, rôtir de la viande. Mé nhào wop —, saler de la viande. Cứ thủn —; cử bễ —, un morceau de viande.

Mé — âm luôi nổm, faire macérer de la viande dans l'eau.

Mán, neuf; frais. Veng hú —, vètements neufs. Giwom kháy—, œuf frais.

Mán, garçon; mâle. Đự phả —, un garçon; un homme (vir). Hấu đụ đầu chuồn đự cử lèk, cứ chuồn đự phà —, cứ chuồn đự mếi khẩu, j'ai deux enfants, un garçon et une fille.

Mán, jurer. — $p\dot{a}$, jurer par le ciel; prendre le ciel à témoin. — $d\hat{e}n$, jurer par la terre.

Mắn. Đầu hèi —, courir se cacher.

Mắn, coller contre; adhérer à. —

đầu phà mớw, coller contre les

mains. Veng hú — puồng, vêtements

couverts de boue, de poussière.

Mang, vite. — châm, marcher vite.

Màng. $C\dot{w} p\dot{u} - di\delta$, une moustiquaire. $C\dot{w} h\dot{a}n - di\delta$, moust quaire en toile européenne.

Màng. — cày bài, il fait déjà nuit; il fait déjà sombre.

Máo, couler. Nőm —, l'eau coule. Nőm sá —, les larmes coulent. Nőm làng — khán, la marée monte. Nőm làng — luỗi, la marée descend. On dit aussi: nổm làng đút khán, nổm làng đút luỗi. Nồm — đang; nồm — nguồn, le bruit de l'eau qui coule. — đạt khét, saigner du nez. Đắm nồm ém đớu nà —, barrer l'eau pour l'empêcher de couler.

Mår. Cử lồng—, une puce. Sên—, écraser une puce sous l'ongle.

Máu. Cứ lồng —, porc, cochon. Đự — nhỉ, petit cochon. Phà —, porc. Mềi —, truie. — ngáo, le porc grogne. — mắm, viande de porc. Đuổi —, graisse de porc. Hàu —, tuer, saigner un porc. Thông —, échauder un porc. Thào hún —, faire le crin du porc qui a été échaudé. Bắu —, élever des porcs; nourrir des cochons. Cứ hồm sấu —, auge à porcs.

Máu. Cứ lồng đã —, crapaud.
Máu, an, année. Cử —, un an.
Mừ đai đa—? Quel âge avez-vous?
— nêi, cette année. — nêi đín — ma
môc, cette année a été une bonne
année, on a eu une bonne récolte. —
kháu, l'année dernière. — phây đông,
l'année prochaine. Quà —, le premier
de l'an; nouvel an. Lâu —, fêter le
nouvel an.

Mé, emporter : prendre. - hèi, emporter; emmener. - miron, apporter; rapporter. - đàu đắp cốc thiron, déboucher une bouteille. cứ giấu thấy, frapper avec un bàton; prendre un bâton pour frapper. đảo mức n thào, apporter un couteau pour racler. - miron du kiú, apportez-moi pour voir; faitesmoi voir. - thá má lầu, donner à manger aux chiens. - đôp bầu kháy, donner du riz aux poules. Mir - ém - ? Est-ce que vous prenez, oui ou non? - chiến te, préter de l'argent; donner à emprunter. Mé pêi xùi óng, brûler les «raïs»; mettre le feu aux «raïs». Đại sàu ém - ma, c'est trop chaud, on ne peut pas le prendre, le tenir. Gián phà mớw -, avancer la main pour recevoir. - đuổi mức n chàng din, apporter la lampe pour éclairer. Hèi - bow sáy, aller cueillir des légumes. - nhào ươp mảm, saler de la viande. Cóm, ém -, assez, je n'en veux plus. - ém nan, ne pas pouvoir atteindre un objet qui est trop loin ou trop haut. -

phà môu p'úng nôm lâu, réunir les deux mains pour puiser de l'eau pour boire.

Mer, adjectif qualificatif de certains insectes et de certains objets. Cứ lồng - vàng, une mouche. Cứ long - nhuong, moustique; cousin. - nhuồng thàn, les moustiques piquent. - sáu, un pou. Cứ lồng ben dru, chauve-souris. Cir long dip ai; cứ lòng - khuông mớu, araignée. Cứ lòng - mứ ơng, papillon. Cir long - đắp đing, lombric; ver de terre; ver de sable; vers intestinaux. Cử lồng - lầu, tạon. Cử long - seng đriú, civette; marte. Cứ lồng - kíp, grillon; cigale. Om - kháy, se croiser les bras. Chiêng - khúm, avoir la gale. thùng giữ, une pipe. Cứ hòm sèa, une roue de voiture. Cúr viú, un coup de vent. Pà thứơn ôc, arc-en-ciel. - phang? Quoi? Vái - phang? Pourquoi? Mir hiú phang? Que cherchez-vous? Thôc - phang? Qu'est-ce qu'il y a de perdu? Mù kiú - phang? Que regardez-vous ? Mir ban - phang? Mùr điền - phang? Que ditesvous? Mir tirong - phang? A quoi pensez-vous ? Lau -phang ? Qu'estce qu'on mange ?

Mêt, adjectif qualificatif de temps.

— vên, midi. Chón — vên, faire la sieste. Láu — vên, prendre le repas de midi. — thòn sòp, minuit. — hảo, demain. — hảo hầu nò hèi, je ne partirai que demain. Giáu sòn — hảo nò lầu, mettre de la nourriture de côté pour demain.

Mên, adjectif qualificatif de certains animaux. Cứ — tùt, un buffle. Cứ — nhiú, un bœuf. Cứ — ngà, un cheval. — tùi tầu nghên, le buffle mange de l'herbe. — tùi số sây, le buffle se frotte contre l'arbre. Cứ — giang, chèvre; mouton. Cứ — đòi, cerf. Cứ — đòi theo, le cerf brame.

Mên. Cử đến —, une corde (v. Miền). Giệt đến — cửng, tendre une corde. — cứng, corde bien tendue. — tùng, corde làche, non tendue.

Mên, mouillé; humide. Veng hú —, vêtements mouillés.

Miền. Cứ đền —, corde; lien en général (v. Mèn; Vàng).

Mièng, mettre; porter. — khửơn, porter un collier. — lièn, porter une chaînette au cou. — khôc so, porter des anneaux aux pieds.

Mığr, pincer avec les doigts.

Min (ou Mien), figure. Til —, perdre la face. Cứ — kiả; cư — kiả kiủ đồng, glace; miroir. Phá —, serviette de toilette; mouchoir. Độp —, l'endroit d'une étoffe. Cứ — khl, drapeau. — p'ủn, ou miến p'uồn, cuvette pour se laver. Bàn nồm — p'ùn hềi, vider la cuvette.

Ming, l'existence; la vie. Thét —, brève existence; mourir jeune. Nào —, longue existence; arriver à une grande vieillesse.

Mit. Cứ hòm cứ -- , fruit du jaquier. Miù. Cứ lòng -- , un chat. -- lièp, griffes du chat. — hirot, le chat griffe. — môc niú, le chat prend des rats.

Mò. (ou Mô), bouger. Chuồn mô ém hèi, ne bougez pas; ne marchez plus; restez sur place. — mô iô mú, ne bougez pas. Iô —, ne touchez pas.

Mô. Cứ đầu -, une meule. đồp, moudre du riz.

Mo, tâtonner; chercher â tâtons. Мо́ат, caresser. — miro·m, caresser la barbe.

Môc. — pūn, se mettre à l'abri contre la pluie (v. Phi).

Môc, paddy. Cử hồm —, un grain de paddy. Thấy —, battre le riz. Giấu —, vanner le riz. Xạ —, piler le riz. Phên —, riz de semence. Việt phên—, semer le riz de semence. Phên — thứ ơn xá, le riz de semence a germé. Mâu nếi đín mâu mạ —, cette année a été bonne, on a eu beaucoup de paddy. Mâu nếi gia — ém mạ —, cette année a été mauvaise, on n'a pas eu de paddy.

Mói. Phâ —, un Chinois (v. Mái). Thây —, tirer, frapper sur les Chinois! cri de guerre des Đây.

Môn, bouche; gueule; ouverture; bec. Ngá —, ouvrir la bouche. Nghêt —, fermer la bouche. Uôt —, se rincer la bouche. Láng sụ —; láng đầu —, tenir un objet dans la bouche sans l'avaler. Ào viô —, individu qui a la bouche de travers. Ào véng —, becde-lièvre. Hầu —, se priver, s'abstenir de certains aliments, de certaines boissons. — côc, trou du goulot de la bouteille.

Mòn, tromper. — ào, tromper les gens.

Mớu. Cử lòng mết khuông —, araignée (v. Địp ai).

Mớu, retourner, revenir (v. Lứcng). Hèi—, s'en retourner. Hèi—lứcng đươn, revenir à la maison; rentrer, s'en retourner à la maison.

Mớu. Cứ hồm phả -, la main. Cứ péng phà -, le bras. Đầu péng phà -, les deux bras; les deux mains. Cứ bẽ ản phá -, paume de la main. Năng nów phà -, le dessus de la main. Phà - phày nín, main droite. Phà - phày vièng, main gauche. Uht phà -, se laver les mains. Đản phà-luôi, tomber, glisser des mains. Phà — búng p'áo, avoir des ampoules aux mains. Phà - chiếng nút, avoir des cals aux mains; mains calleuses. Giản phà -, allonger les bras, les lever en l'air. Gian phà -me, avancer la main pour prendre, recevoir quelque chose. Vik -, faire signe avec la main. P'irong phà -, ouvrir la main. Sò phà -, essuyer les mains. Pú-orp phà -, se frotter les mains.

Mú, bouger; remuer (v. Mò; Mò).

— phòn, bouger, remuer la table. Mò

mô iố -, ne bougez pas.

Mè, toi; vous. Mêi —, ta mère. Phà —, ton père. Hâu ém tìn — bàn, je ne crois pas à ce que vous dites. — điền mỗi phang? Qu'est-ce que vous dites? — tương mỗi phang? A quoi pensez-vous? — hềi đa? Où allez-vous? — điù ểm? Vendez-vous ou non? — sát ểm? Achetez-vous ou non? Đu đów nghên — lầu, je te donnerai de l'argent. — vụ phang? Qu'est-ce que vous faites? Hầu thông — hềi, je vous accompagnerai.

Mục, encre. — nổm, encre liquide. Cứ đạc — nổm, une goutte d'encre; un point; une virgule. Cứ sởu —, un bâton d'encre de Chine.

Múi, ivre. - ngào, ivre de vin,

d'alcool. L'au ngào -, s'enivrer avec du vin.

Můn, mandarin. Cứ chuồn — ; cử lồng —, un mandarin. — luồng, grand mandarin. — bộ —, changement de mandarin.

Můn. Cứ hồm — muồn, une porte (v. Hồm sồm). — muồn kiả, porte vitrée. — muồn soảng, fenètre. Bìng chuồn — muồn, sentinelle à la porte. Cứ đuồt — muồn, traverse qui sert à fermer la porte. Xoáng — muồn, fermer la porte avec cette pièce de bois. — muồt đươn, dans le sens de la maison. Cứ — muồn súng luồng, canon.

Múng. Luôi —, neiger; grêler; givrer.

Mướn, barbe; on dit aussi:
mừơm. Tháy —, se raser la barbe.
— nào, barbe longue. Moát —,
caresser la barbe. Ém đụ —, imberbe.

Muòn. Mun —, porte (v. Mun).

Muron, venir; revenir. Mur hèi da

—? D'où venez-vous? Chán ào —,
appeler, faire venir quelqu'un. Mé

—, apporter; rapporter. Mé — du
kiú, faites-moi voir. À da —? Qui
est venu? Mé dao — thào, apporter
un couteau pour racler. Thọ đè —
lâu, verser du thè à boire. Thò —,
tirer à soi. Ém du ào —, personne
n'est venu; il n'est venu personne.

Mứơn. — ngào, lie, dépôt du vin. Mứơn. Đin — đồng, joli visage; belle figure.

Muổn, moisson; riz sur pied. Thết

—, couper le riz; moissonner. Cứpiếng liệm thết —, petite faucille
pour moissonner. — ngà, riz gluant.

— ông, riz de montagne, de « raï ».

— nd, riz de rizière. Nghễn —, paille
de riz; tige de riz.

Mừơn, acre. Sâm —, fruit acre. Mứơng. Cứ lông mếi —, papillon. Muôr, droit. Cuôn —, chemin droit.

Muor. Mun - dwon, dans le sens

de la longueur de la maison. Mûn — phòn, dans le sens de la longueur de la table.

Mur, cime; sommet. — sáy, cime de l'arbre.

N

Na, épais. Độp —, étoffe épaisse. Năng —, peau, écorce épaisse.

Nà, lui; elle (v. Nèi). Hẩu ém đớw — lầu thá, je ne lui donnerai pas à manger. Đằm nồm ém đớw — máo, barrer l'eau pour l'empêcher de s'écouler, de couler.

NA, rizière basse. Muôn —, riz de rizière basse. Lây —, labourer les rizières. Gik —, herser les rizières. Đrà —, repiquer les rizières. Nhài phèn môc mé hèi đrà —, arracher les semis, les plants de riz pour repiquer les rizières. Lùvong —, mesurer les rizières. Cứ đến hân —, diguettes des rizières. — à đa? La rizière de qui ? à qui la rizière?

NA. Cứ lồng -, loutre.

Nắc. Hàu —, la joue. Hàu — phảy nín, la joue droite. Hàu — phảy vièng, la joue gauche. Đầu péng hàu —, les deux joues.

Năt. Đến đại — hèa tên hú, ceinture qui retient le pantalon autour des reins. Tên đến đại — hèa, fixer cette ceinture. Xòc đại — hèa, avoir mal aux reins.

Nàm, sud. Tôw — ngắt, la boussole. Hải — ảo, Hainanais. An ảo, Annamite.

Nan, difficulté, malheur. — dai, adversité; grand malheur.

Nan, arriver à temps; atteindre. $\dot{E}m$ —, ne pas arriver à temps. $M\dot{e}$ $\dot{e}m$ —, ne pas pouvoir atteindre.

Năng, peau; écorce. — tùi, peau de bufile. — sáy, écorce d'arbre. Câm —, souliers en cuir. Î — sáy, enlever l'écorce d'un arbre. Î — va, éplucher une banane. Î — thứơn, écorcher, éplucher en général. Đự cử lèk đin đin —, enfant tout nu. — nów phủ mớw, le dessus de la main.

Nao. — gioá, allégresse; galté.

Não, long.

Não. Veng hú —, vêtements longs.
— quả, trop long. Đươn — đại
đa? Quelle est la longueur de la
maison? — mlng, longue existence: arriver à une grande vieillesse.
Cứ tần —, long d'une brasse.

Nap. Cứ đến —, grosse corde; câble.

NAP. — nêi, cicatrice. Chièng nêi, avoir une cicatrice.

Nát. — nông, courbe, qui fait des détours. Cuồn — nông, chemin qui fait des détours.

Náu. Cứ — veng, un bouton d'habit. Cứ đải —, une rangée de boutons.

Náu, tourner, tordre. — lò si p'ét, visser. — lò si thức n, dévisser. — đẳng khán, remonter la lampe. — đẳng luỗi, baisser la lampe.

Net. Nap -, cicatrice (v. Nap).

Nei, adjectif démonstratif (on dit aussi : néi). Vèn —, aujourd'hui. Là phên —, ce soir. Đầu —, ici. Là hảo nhi; đin là hảo nhi, ce matin. Tì —, maintenant. Tì — hèi, partir immédiatement. — phà, cet individu-ci. — kiú phang? Qu'est-ce qu'il regarde? Sốn —; sốn đầu —, đéposer ici. — khôm nhán, ce mois-ci. Máu nhi, cette année. Gáy — chuồn, c'est celui-ci. Ém gáy — chuồn, ce n'est pas celui-ci. Thuồn sáy nhi sáy phang? Quel est cet arbre-ci?

NÉN, engourdi. — khôc, pieds engourdis.

NGA. Cir men -; cir p'it -, un cheval. Phà -, cheval. Mêi -, jument. Ten -, attacher un cheval. Giáo -, détacher le cheval. Nuôm -, aller à cheval; être à cheval. Đầu -; khá -; thốc khá -, tomber de cheval. - thi, le cheval rue. - thàm, le cheval piaffe. ngôm ngày, le cheval se roule; le cheval tourne autour de son piquet. On -, selle de cheval. Nguồn -, crinière du cheval. - đáng, le cheval hennit. Gièng -, changer de place un cheval mis au vert, attaché à un piquet. - đà, le cheval a peur. - thôc hún, le cheval perd son poil. Hèi thún nghễn -, aller couper de l'herbe pour les chevaux. Cúr dong -, clochettes pour les chevaux. - gap gao, cheval de différentes couleurs.

NGA. Muốn -, riz gluant.

NGA, ouvrir. — xôm, ouvrir la porte. — cứ đàu tán, ouvrir le parapluie. — môm, ouvrir la bouche. — sá, ouvrir les yeux. Tat — phi, l'oiseau ouvre les ailes.

Nga. Cứ lòng — đá, oules des poissons.

NGAI, bordure (v. Ghing). - veng,

bordure d'habit. - pèi, bordure de couverture.

Ngàt, ruminer. Mên tùi - nghên, le buffle rumine.

NGAY, tourner; rouler. Hôm siên luồn — hèi, une pierre ronde roule. Mên ngà ngôm —, le cheval tourne et retourne; le cheval se roule.

Ngám, juste (v. Sw).

Ngầm. — tầm tầm, murmurer. Ngầm. Cứ sởw cá —, une fourche.

Ngán, colère. Thứơn —, se mettre, être en colère.

NGÁN, emporter dans la gueule. Mà — màm hèi, le chien emporte un morceau de viande dans sa gueule.

Ngán. Cứ thim — đàu, l'oreiller. Đầu thim — đàu, les deux oreilles.

Ngáo. Lồng máu —, le porc grogne. Lồng tạt —; l'oiseau chante, gazouille.

Ngào. Đươn —, enseigne de boutique (v. Pàng).

Ngào, peu. Đụ —, il y a peu. Ngào, vin; alcool. Lầu—, giuồt—, boire du vin. Múi —, ivre. Lầu — múi, s'enivrer. Sắt —, acheter de l'alcool. Điù —, vendre de l'alcool. Thổ — lầu, verser du vin à boire. Sũng nổm p'ét —, mettre de l'eau dans le vin. Mứơn —, lie, dépôt du vin. Lầu — ém mạ, qui ne peut pas boire du vin.

Ngáp. Cau -, báiller.

Ngầu. Hồm — khôc cầm, talons de souliers.

Ngàu, porter sur la tête. — béo, mettre, porter un chapeau. — phá, mettre, porter un turban.

Nghu. Cử sở ư --, colonne de maison; pilier.

Ngầu, couché; penché; incliné.—
cử kiếng, couché sur le côté. — ảng
cử lå, couché sur le dos. — phộc mà
hàm, couché sur le ventre. — vu
vắt, couché en chien de fusil. — ém
đếng, couché sans dormir. — tê,
incliné; penché. Thuôn sáy — tê,
l'arbre penche.

NGHE. Cứ lồng —, oie. Hún —, plumes d'oie.

NGHÊI, pleurer. Đự cứ lèk —, les enfants pleurent. Vúi mềi phang đớu —? vúi tử phang đớu —? Pourquoi pleures-tu?

Nghên, argent. Suống — ; — suống; — khóng, mine d'argent. Cứ hồm —, une piastre. Đớw — , donner de l'argent. Khảy —, compter son argent. Đại đu — ? Combien d'argent? Đụ — đai, avoir beaucoup d'argent. Ém đụ —, sans argent. Hồm péng —, une piastre cinquante. Giốc —, voler de l'argent. Hầu thốc hồm —, j'ai perdu une piastre. Cháo khồm —, changer une piastre. P'uỗt hồm — luồng, dix piastres. — sêa, papier-monnaie; billet de banque.

Nghên, herbe; paille. Câm —, chaussure de route en paille. Cût —; phót —; thún —, couper l'herbe; faucher l'herbe. Nhài —, arracher l'herbe. — muôn, paille de riz. Cứ khứp —, une poignée d'herbe. Cứ bẽ đầu — út đươn, un balai (en paille). Hèi thún — ngà, aller chercher de l'herbe pour les chevaux. Mèn tùi ngài —, le buffle rumine.

Nghêt, fermer. — xòm, fermer la porte en général. — cử đàu tản, fermer un parapluie. — môm, fermer la bouche. Ngò, secouer; ébranler. — thuôn sáy, secouer un arbre.

Ngō.—; — họ, se rappeler, se souvenir. Ém — họ, ne pas se souvenir. Hầu lứơm, êm —, j'ai oublié, je ne me rappelle plus.

Ngoà. $C\hat{w}$ $b\hat{e}$ — phin, une tuile. $C\hat{w}$ $h\delta m$ $kh\delta ng$ — phin, four à tuiles. $Kh\hat{a}p$ —, tuiler.

Ngôm. — ngày, tourner et rouler. Ngà — ngày, le cheval tourne et retourne; le cheval se roule.

Ngôn, muet. Ào —, individu muet. Ngông, fou; idiot; imbécile. Chiêng —, devenir idiot.

Ngôt. — đầu, faire un signe de tête négatif. — đầu luỗi, baisser la tête.

Ngớu. Cứ —, sésame. Iú cứ —, graines de sésame.

Ngun, bois de chauffage. Điù —, vendre du bois de chauffage. Sát —, acheter du bois. — khớw, bois sec; bois mort. — tầu, bois vert. — đảo pèi, le bois brûle, prend feu. — ém đáo pèi, bois qui ne brûle pas. Buồng —, fendre du bois. Hèi lương —, aller chercher du bois de chauffage. Bầu —, couper du bois. Cứ pì —, une charge de bois.

Ngun. — thàu, le poing. Gôp — thàu; hôp — thàu, fermer le poing; donner un coup de poing.

Nguồi, envers (on dit aussi: nguồi). Độp —, l'envers d'une étoffe. Sít veng —, mettre son habit à l'envers.

Nguồi, deuil, $\partial \mu$ —, être en deuil. $L \dot{u} n$ — ; $b \dot{a} i$ —, fin du deuil.

Nguồn. Cử -, mille.

Nguồn. — ngà, crinière de cheval. Nguồn, faire du bruit. Nôm mào —, l'eau fait du bruit en coulant. Viù —, bruit du vent; bruissement, murmure du vent. Giáy —, bourdonnement d'oreilles.

Ngůr. Chòng -, avoir envie de dormir; pris de sommeil.

Nour. Cứ suồng —, une aiguille. Tôc —, enfiler une aiguille. Tôw nàm —, la boussole.

NHAI. — khèô, mousse; mousse verte. Sáy uôt — khèô, l'arbre est couvert de mousse. Sièn uôt — khèô, pierre moussue.

NHÀI, arracher. — hún, arracher les poils, les plumes. — chuông đái thứơn, arracher un clou en fer. — nghên, arracher l'herbe. — phên môc mê hêi đrà nā, arracher les plants de riz pour repiquer les rizières. — hún kháy, plumer une poule. — hún nghe, plumer une oie.

NHÁM. - ào, un paresseux.

NHÁN, lune; mois. Cứ hồm -, la lune. Cúr -, un mois. - chiếng, premier mois. - đầu, deuxième mois. - sù, troisième mois. - sào, quatrième mois. - má, cinquième mois. nôm, sixième mois, — thú, septième mois. - đú, huitième mois. - pòu, neuvième mois. p'uôt, dixième mois. - là p'uôt cu, onzième mois. - là p'uôt đầu, douzième mois. Cứ vên -, le premier jour du mois. Đầu vền -, le deuxième jour du mois. P'uôt vên -, le dixième jour du mois. Đàu-, commencement du mois. Sút -, la fin du mois. Khuôn -, le mois précédent. Đùi -, le mois suivant; le mois prochain. - lung, mois de trente jours. - tik, mois de vingt-neuf jours. din, clair de lune.

NHAO, sel. Ém đụ —, il n'y a pas de sel. Hèi sát —, aller acheter du

sel. Viêt —, saupoudrer de sel. Mé grop måm, saler la viande.

NHAO. Thong -, sucre (v. Khao; Kha).

NHÉ. Nhủng -, balayures; ordures. NHÈ. - điển thứơn, tirer la langue (v. Già).

NHÊN, trembler. - khẩy, trembler de froid.

Nui, petit; jeune. Đự cốc —, petite bouteille; flacon. Đự mên tùi —, buffletin. Đự má —, petit chien.

Nнійр, fermer. — sá, fermer les

Nніёт, piquer. Cứ lồng vòng ủng — ào, l'abeille pique les gens.

Nнiêu. Cử đến — đuôi, mèche de lampe. Vuôt — đuôi, moucher une lampe.

Nulòng, année (v. Måu). Đầu phả vụ —, deux individus de même année, de même âge.

NHIỦ. Cứ mền —, bœuf; vache. Phà —, bœuf. Mềi —, vache.

NHÔNG, secouer. — veng hú, secouer les habits.

NHÔP, coudre. - veng hú, coudre des habits.

Nướu. Cứ - vạt, flèche.

Nного. Vên —, après-demain.

Nhùng. — đàu, cheveux ébouriffés. Nhùng. — nhé, balayures; ordures.

Nhuồng. Mêi vàng —, moustique. Mêi vàng — thần, le moustique pique.

NHŮT, mois (v. Nhán). Giữn —, mois intercalaire.

Niên, coller; appliquer. — sêa, coller du papier. — hûi khao, badigeonner à la chaux.

Niềng. Cứ sởw —, poutres; chevrons.

Nín, droite. Phây —, côté droit; à droite. Phâ môu phây —, main droite.

Cử phà hếi phảy —, cứ phà hếi phảy viêng, l'un est allé à droite et l'autre à gauche.

Niú. Cử lòng —, un rat; une souris. Lòng miù mắc —, le chat attrape les rats.

Niú. Đrư -, l'humérus.

Nò, seulement; que. Hâu mêi hảo — hêi, je ne partirai que demain; je partirai demain seulement. Giáu sôn mêi hảo — lâu, mettre de côté ce que l'on ne doit manger que demain.

Noc. — ludi, comprimer; presser

(v. Sắt luôi; Cổm luôi).

Nom. — đàu, cheveux; chevelure. Cử đến — đàu, un cheveu. — đàu thòc, chute des cheveux.

Nôm, six. Là p'uôt —, seize. p'uôt, soixante. — đán, six cents. Nhán —, le sixième mois de l'année. Cử — đáng sáng, révolver à 6 coups.

Nổm, l'eau. Lâu -; ôc -, boire de l'eau. - hàn, eau salée. Thôc đồm, mourir noyé. Sá - thường, un puits; sá — thúng. Văn —, puiser de l'eau (v. Vái). Xáp -, porter de l'eau à la palanche. Lèi -; - sàu, eau chaude. - kháy; - găn, eau froide. - đán, eau bouillante. - èn, sueur. Thứ ơn - ên, transpirer; suer. đắc, eau profonde. — gắn, eau basse. Chuổn quà -, sauter par-dessus l'eau. - sá, larmes. It - sá, essuyer les larmes. - máo, l'eau coule. - sá máo, les larmes coulent. Thó -, verser l'eau; verser de l'eau. Chung sà đầu bà -, quand la tasse se renverse, l'eau qu'elle contient se répand. Ouà -, passer l'eau; traverser une rivière. Cir bieng suong đản -, quand la marmite est percée, l'eau s'écoule. Đắm -, barrer l'eau. Đắm - ém đớu nà mảo, barrer l'eau pour

l'empêcher de couler. Đá lèi -, le poisson nage. Hầu khưởng đồu lèi -, je sais nager. Báu -, surnager, qui ne plonge pas. Chân -, qui plonge, qui va au fond, qui ne surnage pas. - thỏ, sauce. - máo đáng; - máo nguon, le bruit de l'eau qui coule. Lài vàng vớu đầu -, regarder son ombre dans l'eau. Cứ hòm uống -, flaque d'eau. - biù ; - chú, l'eau qui gicle. Hun-, tourner, faire tourner l'eau avec son doigt, avec un bâton. Cir đặc -, une goutte d'eau. Lâu cứ pạ -, boire une gorgée d'eau. - làng, l'eau de mer. - làng khán; - làng đút khán; - làng máo khán, marée montante; le flux. - làng luồi; làng đút luôi ; - làng máo luôi, marée descendante; le reflux. Mé mâm âm luỗi -, faire macérer de la viande dans l'eau. Muc -, encre. Cứ đạc mục -, une goutte d'encre. Cứ lồng ep -, canard sauvage. sieng, eau claire. - nuong, eau trouble. Vái -, puiser de l'eau (v. Văn). Chôm -, puiser de l'eau en tirant, par exemple l'eau d'un puits. Cứ đàu mếi thùng -, pipe à eau. - sièng, teinture d'indigo. Mé, lầu phà mớu p'úng - lầu, boire de l'eau puisée avec les mains; boire dans le creux de la main. Sung - p'ét ngào, mettre de l'eau dans son vin. Bàn - min p'ùn hèi, vider la cuvette, verser l'eau qu'elle contient. Cà lầu - đại cà thứ on - ên đại, plus on boit de l'eau et plus on transpire. - thá, l'eau de riz; l'eau dans laquelle on a fait cuire le riz. Xôc háo -, avoir soif.

Nóng. Cứ — vòng ủng, abeille. Nóng. Cuồn nát —, chemin qui fait beaucoup de détours. Nóu, dessus. — phòn, sur latable. — hàng, māchoire supérieure. Phày — lùn tùn, lèvre supérieure. Són — phòn, mettre quelque chose sur la table. Bé — phòn, s'appuyer sur la table.

Nuc. $C\dot{w}$ lòng—, un singe. ∂w —! Espèce de singe! (insulte).

Nůng, enfant (v. Đường). Tứng —, porter un enfant sur le dos. Ôm —, porter un enfant dans les bras. Tâu —, enfanter; mettre au monde. Đự mỗi khẩu piềng —, femme enceinte.

Bu khuòng -, enfant adoptif.

Nướm, être à califourchon sur. — ngà, aller à cheval; être à cheval; enfourcher un cheval.

Nuong, trouble. Nom —, eau trouble.

Nửơng. — đắn, pousses de bambou. — đắn đeng, pousses de bambou douces. — đắn pà, pousses de bambou amères.

Not, cal; durillon. Phà mớw chiếng —, mains qui ont des cals; mains calleuses.

O

Ö. — lò, sale; malpropre. Veng há — lò, vêtements sales, Phòn — lò, une table malpropre. Điền — lò; bán — lò, dire des obscénités.

OAc. \hat{I} —, agiter; secouer. \hat{I} — $c\partial c$, agiter une bouteille, un flacon.

Oc, boire (v. Låu). — nôm; lầu nôm, boire de l'eau. — chỉ, boire du lait; téter.

Ôc. Mêi —, arc-en-ciel. Pà thứ ơn mêi —, l'arc-en-ciel se forme.

Ot, maïs. Cứ thuồn cứ—, un plant. un pied de maïs. Cứ hồm bào—, un épi de maïs. Lúi cử—, cueillir les épis de maïs. Î cử —, égrener un épi de maïs. Mé cử — đùm, griller du maïs.

OM. Pà đang —, tonner; tonnerre.

Om, embrasser; prendre, tenir dans ses bras (on dit aussi ôm). — mêi kháy, se croiser les bras (tenir une poule dans ses bras). — núng; — đuồng, porter un enfant dans les bras.

Öm. — luði, avaler. — luði ém ta, avaler sans måcher. On. P'èng —, paix; en paix; en bonne santé. Mù p'èng — ém ? Étesvous bien portant? Hâu ma p'èng —, je suis en bonne santé.

On. - ngå, selle de cheval.

ÓNG, champs dans les montagnes; rizières hautes et sèches; raïs. Muôn —, riz de montagne, des champs élevés. Thún sắn vụ —, débroussailler pour faire ces champs. Mé pêi xùi —, mettre le feu aux broussailles coupées dans ces champs.

Óp. — đồng, se cacher la figure avec les mains.

Op, aimer (v. Khów). Hầu ốp đư cử lềk, j'aime les enfants. Hầu hềi, j'ai envie de partir. Hầu — lầu thá, j'ai envie de manger.

Ów, se lever. Chán —, réveiller quelqu'un. Cào —, se lever de bonne heure. Chuôn —, se lever; être debout. — phạ vên, se lever tard dans la matinée. Tâu —, enlever; ôter; on dit aussi: tâu hèi. Sáp pĩ —, soulever la charge pour la mettre sur l'épaule.

PA, ciel; firmament; temps. khay, temps froid. - sau, temps chaud. - lworng; - dro, temps frais. - păn, pleuvoir; temps de pluie. - vụ pũn lúng, grande pluie. vu păn suy, petite pluie; pluie fine. - dang ôm, tonnerre. - din, clarté du jour, du soleil ; il fait jour. - đin bài, il fait déjà jour; il fait déjà clair. - sôp, il fait nuit; pendant la nuit. Sắc đàu khán kiú -, lever la tête pour regarder le ciel. - thứ ơn dráo, les étoiles s'allument au ciel. Vin -, les nuages. - xing, ciel serein; cessation de la pluie. - thức on mêi ôc, arc-en-ciel. Lâu - đin, prendre le repas du matin ; déjeuner. Mán -, jurer par le ciel.

Pà. Nứơng đần —, pousses de bambou amères.

Pà. Păn đặc sût —, quand il pleut, les toits dégouttent.

Pa, morceau; bouchée; gorgée. Lâu cứ — thá, manger une bouchée de riz. Lâu cứ — nôm, boire une gorgée d'eau.

P'A. — min, mouchoir; serviette de toilette.

P'à. — sêa, brancard de voiture.

P'A. Là -, navet.

P'ac, couver. Kháy — giwôm, la poule couve ses œuls.

Pam, enfreindre; transgresser. tui, pécher.

PÀN, se rouler; se vautrer. — hèi — lửơng, se rouler d'un côté et de l'autre. Tùi — lē, le buffle se vautre dans la boue.

PÅN, changer. — đồng, changer de figure. Pang. Cử đừn —, une chambre. Pang. Đươn —, enseigne de boutique (v. Ngào).

Pår, devenir; se déclarer. — sôi, devenir riche. — khẩy, avoir la fièvre. — xôc, être, devenir, tomber malade. — xôc khứn, maladie grave; gravement malade. — xôc khởw, légèrement souffrant; maladie légère.

Par, punir. — chiên, infliger une amende en argent.

Páu. Đây -, intestins grêles.

PÅv, farine. — dôp, farine de riz. PÅv, cendre. — giw, cendre de tabac.

P'Ac, couver, Kháy — giưểm, la poule couve les œufs.

P'Ay. — thán, ensuite; après (v. Đùi). Châm — thán, marcher derrière; marcher après les autres. Khuôn đụ đại. — thán ém đụ, auparavant il y en avait beaucoup, maintenant (après, ensuite) il n'y en a plus.

P'An. - làn, désordre ; ennui.

P'An. Đầu hồm sám — thàng, fruits doubles; fruits jumeaux.

P'ho. Phà mớ w búng —, avoir des ampoules aux mains.

P'ào. Hù ơn — khôc, une épine a piqué le pied; pied piqué par une épine.

P'ào, raboter. — bē ben, raboter une planche. Cử đàu —, rabot.

P'au. Đền —, terre sablonneuse (v. Phầu).

P'àu. Phâ —, monsieur, homme âgé (v. Phâu). Phâ — hèi đá? Où allez-vous, Monsieur?

P'àv. — chó, le génie, l'esprit du foyer.

Pèr, feu. Uon -, se chauffer au feu. Xùi -, allumer le feu. Gièn -, arranger, entretenir le feu. Ngûn khów đảo -, le bois sec brûle bien. Ngun tàu ém đáo -, le bois vert ne prend pas feu, ne brûle pas. Hăn -. fumée. - cuc sá, la fumée entre dans les yeux. Thay -, éteindre le feu. Mé - xùi óng, brûler les broussailles dans les champs défrichés pour la culture. Cir thuổng -, une flamme. - chó, le foyer. Sièn an - tâu. pierres du fover : les trois pierres qui tiennent lieu de trépied. Huổi kiằm thièp -, pinces à feu ; pincettes. Cúr hom thần với âu -, tube en bambou pour souffler le feu.

Pr. Cứ lồng tạt —, hirondelle. Pr. Cứ hắn —, couverture (étrangère). Pa khảy tồm —, quand le temps est froid, on se couvre d'une couverture.

PÉN. Cầu —, différence. PÉN. Cầu —, distraction.

Pén, adjectif qualificatif. Cứ — veng, un habit. Cứ — pũn veng, un vêtement contre la pluie. Cứ — veng bàng, habit déchiré. Cứ — veng chứn, habit hors d'usage. Cứ — sêa, une feuille de papier.

PÊN. Cứ hồm -, la poitrine.

PÉN, part; portion; partie. Câu đầu —, diviser en deux parties. Châm cuôn sử — mạ cứ —, avoir parcouru le tiers du chemin. P'uôt — đín, tout à fait bon; parfait.

P'EN. — da? Quand? Mir — da hèi? Quand partirez-vous?

P'En. Cử hồm —; hày —, une dent (v. Phên). Xôc —, avoir mal aux dents. Xoặc —, brosser les dents. Cử suống xoặc —, brosse à dents. Ļ't —, arracher les dents. Ma —, carie des

dents.

P'Ên, masser; presser; comprimer. — bóng, masser le ventre. khièn, masser les bras. — khét ém hái, se pincer le nez pour ne pas sentir.

Péng, pèng, pèng, côté; bord; la prononciation varie avec l'accent du mot qui suit, et selon l'usage. Péng làng, bord de la mer; rivage. Đầu péng muôm, paire de moustaches. Cứ pêng giêng, un doigt. Cứ pêng phả mớw, la main. Đầu pèng hàu nắc, les deux joues. Đầu pêng già, les deux bords, rives du fleuve. Đầu péng giáy tương, les deux poignées d'une caisse, d'une malle, Hom péng nghèn, une piastre cinquante. Cứ péng càm, un soulier. Đầu pèng và, les deux épaules. Đầu pèng khốc, les deux jambes. Đầu pèng giáy, les deux oreilles. Đầu péng phù mớu, les deux mains. Cứ pèng khiến, le bras.

Peng, la cuisse. Drw —, le fémur.
P'eng, rejeter; jeter; abandonner.
— hèi, rejeter. — khán, jeter en l'air.
— dw mêi, répudier sa femme. —
dw phà, abandonner son mari.

P'ÉT, entrer. — dwon, entrer dans la maison. Tho duôi — dáng, verser de l'huile dans la lampe. Cò — tay, mettre quelque chose dans sa poche. Chùn —, se baisser pour entrer. Hep — cử đi, mettre quelque chose sous l'aisselle. Náu lò si —, visser. Sủng nôm — ngào, mettre de l'eau dans son vin.

Phá. Cứ đến —, serviette; turban. — min, mouchoir; serviette de toilette. Ngàu —, mettre, porter le turban.

Рнд, père; époux; masculin; mâle. — mán, homme (vir); garçon. day, un homme dày. — mái; — mói, un Chinois. - loà, un Européen. Cûr -, un individu. Đư -, époux; mari. Khuôi đư -, se marier ; prendre un mari. - mŵ, votre père. Đầu - thầy thẳng, deux hommes qui se battent. - má, un chien. - máu, un porc. - kháy, un coq. Nèi -, cet homme-ci. Hów -, cet hommelà. - phàu, vieillard; monsieur. - phâu lâu thá về châu? Monsieur a-t-il déjà mangé ou pas encore ? Đầu - khóư thàng, deux hommes qui s'entr'aiment, qui s'aiment mutuellement. Ém du cứ -, il n'y a personne. Ém lài cứ -, je ne vois personne. Hầu cứ - hèi, je partirai tout seul ; je vais tout seul. P'èng dw -, abandonner son mari. - cŵ sắn, veuf. Đầu - đảng phang, deux individus qui portent le même nom. Đầu - vu nhiòng, deux individus de même âge. Đư khuồng -, père nourricier.

Рна. Cứ péng - mớw, la main. Đầu péng - mớw, les deux mains. mów pháy nín, main droite. - mów phay vieng, main gauche. Uôt mów, se laver les mains. Sò - mów, s'essuyer les mains. P'wong - mow, ouvrir la main. Gián - móur, allonger les mains; lever les bras en l'air. Mån đầu - mớw, qui colle contre les mains. Púrop - mów, se frotter les mains. - mów búng p'áo, avoir des ampoules. - mour chièng nut, avoir des cals ; mains calleuses. Đắn - mou lubi, glisser des mains, s'échapper des mains. Cứ bẽ dn môw, paume de la main. Năng nôw - mou, le dessus de la main. Gian - môw mê, avancer la main pour saisir.

PHA. Cir - vùng, éventail.

Рид. Đàu — toá, une clef.

Phà. Cứ đến cuồn —, chemin de traverse.

Phả, haut; élevé. Ào —, un homme grand. Hàu —, montagne élevée. Ở w — vền, se lever tard, quand le soleil est déjà haut sur l'horizon.

PHA, carcasse; contenant vide. Cử hồm huối soá đày đẩy —, une boîte d'allumettes vide. — giưồm khẩy, coquille d'œuf. — lôc tăng, cosses d'arachides. — thầu, cosses de haricots. Cứ hồm xèi — đại, espèce de coquillages bivalves.

Phày, côté (v. Péng). Phà mớw — nín, main droite. Phù mớw — viêng, main gauche. Đầu — sắn, par derrière. Hèi — nín, aller à droite. Hèi — viễng, aller à gauche. Mẫu — đồng, l'année prochaine. Kiú — đồng, regarder en face, devant soi. Kiú — sắn, regarder en arrière, derrière soi. Kiú — phị, regarder de côté. Đầu đươn — sắn, derrière la maison. Đầu đươn — đồng, devant la maison. — làng, bords de la mer; rivage (v. Péng làng).

Phần, broderies; fleurs. Độp —, étoffe rayée, fleurie. Vụ —, broder; faire des broderies.

PHANG. Mêi —? Quoi? Mùr điù mêi —? Qu'est-ce que vous vendez? Mùr sát mêi —? Qu'achetez-vous? Mùr điền; mùr bản mêi —? Qu'est-ce que vous dites? Ém lài mêi —, je ne vois rien. Mùr — phàng? Quel est votre nom? Mùr téng —; mùr đặc —? Quelle est votre famille? de quelle famille êtes-vous? Mùr hêi vụ —? Qu'est-ce que vous allez faire? Mùr kiú —? Que regardez-vous? Mùr hiú mêi —? Que cherchez-vous? Nùr hiú mêi —? Que cherchez-vous? Nùr

sí sí mêi —? Quel est ce caractère?
Nèi thuôn sáy sáy —? Quel est cet
arbre? Vúi mêi —? Pourquoi? Vúi
tử —? Pour quelle affaire? A cause
de quelle affaire? Vúi mêi — đớu
nghềi? Pourquoi pleurez-vous?

PHANG, arroser.

PHÀNG. — thuổn sáy, arroser les arbres, les plantes. — bou sáy, arro-

ser les légumes.

PHÀNG, nom. Mừ phang — ? Quel est votre nom? Đầu phà đảng —, deux individus qui portent le même nom.

Pháng. Đi —, contrée; région (v. Vàng). Coắn tèặc đi —, accoutumé, acclimaté au pays. Ém coắn têặc đi —, non acclimaté.

Phat, paquet de certains objets. $C\dot{w} - bit$, un paquet de pinceaux pour écrire. — $c\dot{w}$ —, faire un paquet.

Риди. —, phà —, monsieur; homme agė. Phà—lau thá về châu? Monsieur a-t-il dėjà mangė ou pas encore?

Рими. Dự hắn -, neveu.

Phầu. - p'ut, ancêtres.

Phầu. Cử lồng —, les idoles. chó, dieu, génie. esprit du foyer.

Phầu, sable (v. P'âu). Cử đự -, un grain de sable.

PHÊN. — đa? Quand? Mù — đa hèi? Quand partirez-vous?

PHÊN. Cử hồm —; hày —, une dent (v. P'ên, plus usité). Xốc —; — xốc, mal de dents. Đọc —; tọ —, se curer les dents. Đư sáy đọc —, tọ —, cure-dents. Ém đụ hày —, édenté. Đồng —, dents de devant; dents incisives. — đuồng, molaires. Thần —, grincer des dents. U't —, arracher les dents.

Phên. Cử hồm — siếng, l'indigotier.

PHÊN, semence. — môc, riz de semence; riz réservé pour faire les semis. Đrà —, semer. Vièt — môc, semer le riz de semence. — môc thứ ơn xá, le riz de semence a germé. Nhài — môc mé hèi đrà ná, arracher les semis, les plants de riz pour aller repiquer les rizières.

Phần, soir. Là — nếi, ce soir. Cử — đu mạ xốc, hier soir j'étais

malade.

PHÈN. Cử bẽ —, une cloison. — cử ủn, feuilles de cocotier tressées qui servent de toiture et de cloison dans le Sud de Hai-nan. Bín — cử ủn, tresser ces feuilles.

PHI. Cử hồm —, une aile. Tạt —, aile d'oiseau. Tạt ngắ —, l'oiseau ouvre ses ailes. Cử tổng lụ chiếng —, termites ailés.

Риј. Cứ bẽ — đá, nageoires des poissons (v. Vịt đá).

Риј. — pŭn, se mettre à l'abri contre la pluie (v. Môc pŭn)...

PHI. Kiú pháy —, regarder de côté.

PHI. — cử bà chứ ơng ; thấy cứ bà chứ ơng, giller ; donner une gifle.

Prinn, adjectif qualificatif. Cû — đảo, un couteau. — đảo à đa? Le couteau de qui? — đảo cúng hầu, mon couteau; le couteau est à moi.

Рите́в. Íp — làn, aniline.

Phin. Cứ bẽ ngoa —, une tuile. Khắp ngoa —, tuiler. Cứ hòm không ngoa —, four à tuiles.

Phộc. Ngầu — mà hàm, couché sur le ventre.

Phòn. Cử chừơng —, une table. Đầu nớu —, sur la table. Đầu sáu —, sous la table. Sò —, essuyer la table. Chừơng — ò lò, la table est sale. Uòt —, layer la table. Khôc —; — khôc, les pieds de la table. Váng
—, traverses qui relient les pieds de
la table entre eux et les consolident.
Són nów—, déposer, mettre quelque
chose sur la table. Sôn sáu—, mettre
sous la table. Bé nów—, s'appuyer
sur, contre la table. Đông thâu—,
les bords de la table. Hồm háu—,
les coins de la table. Mun muôt—,
dans le sens de la longeur de la table.
Thâm hèn—, dans le sens de la
largeur de la table.

Рибт, couper; faucher (v. Cůt; Thún). — nghên, faucher l'herbe.

Pi. - khét, se moucher.

Pì. $C\dot{w}$ —, une charge. $C\dot{w}$ sốw $c\dot{w}$ —, la palanche. $C\dot{w}$ — $ng\dot{u}n$, une charge de bois de chauffage. Sốn — $tu\partial i$, déposer la charge; se décharger. Súp — $\acute{o}w$, prendre la charge; mettre la charge sur les épaules. $C\dot{w}$ — $kh\ddot{a}$, deux paniers formant une charge, un à chaque bout de la palanche.

P'iên, enfiler. — hú, mettre un pantalon; se culotter. — vat, mettre des chaussettes.

P'ièn. A — În; à p'în În, opium. Pièng, porter sur les épaules; porter sur soi. Đự mỗi khẩu — núng, femme enceinte.

Piềng, Cử — liêm thèt muốn, faucille.

P'ing. Công—, juste; équitable. P'ír; puír, adjectif qualificatif. P'it ngà, cheval.

Po, rouler; plier (v. Pwop). — sòw giw, rouler une cigarette. — sĉa, plier du papier.

P'oc, renverser. — úo, renverser une tasse, en mettre l'ouverture en bas.

Pong, heurter; bousculer.—thang, se heurter, se bousculer. Pôw, neuf. Là p'uôt —, dix-neuf. — p'uôt, quatre-vingt-dix. — đán, neuf cents. — nguôn, neuf mille. Nhán —, le neuvième mois.

Pú, adjectif qualificatif. Cử — sêa, une voiture. Cử — ki khi, assortiment d'outils, d'instruments. Cử — si, un livre. Cử — màng điô, une moustiquaire. Cử — bạc; cử — bạc, un tableau; une peinture. Cử — sử ơng; cử pử sử ơng, un mur. Cứ — kể độp, métier à tisser.

Pút, cuit. Mám —, viande cuite. Bow sáy —, légumes cuits. Thá —, du riz cuit.

Püx, pluie. Nom —, eau de pluie. — luôi, la pluie tombe. Pa —, pleuvoir. Pa vụ — lúng, grande pluie. Pa vụ — suy, petite pluie. — đui, il pleut beaucoup. Môc —; phi —, se mettre à l'abri contre la pluie; s'abriter. Hầu hèi khóp — thúi lử ơng, j'ai rencontré la pluie en route et j'ai fait demi-tour. — đặc sút pà, quand il pleut, le toit dégoutte. — đặc bow sáy, quand il pleut, les feuilles des arbres dégouttent. Cứ pên — veng, un vêtement pour se protéger de la pluie; manteau. Đươn hôp —, la maison, le toit a des gouttières.

P'ùn. Min —; mien p'uôn, cuvette de toilette. Bàn nôm min — hèi, vider la cuvette.

Pùng. $C\hat{w}$ $b\hat{e} - d\hat{a}$, voile de navire. $C\hat{w}$ $s\hat{\sigma}w$ $s\hat{\sigma}w - d\hat{a}$, mật de navire.

Pùng. — si, lettre. Té — si, écrire une lettre. Ki — si hèi, envoyer, expèdier une lettre. Kiú — si, lire une lettre.

P'úng. Mê phà mớw — nồm làu, puiser de l'eau dans le creux de la main pour boire. P'uôn. Miễn —, cuvette de toilette (v. Min p'ûn).

P'ron. - thu, étendre, dérouler une natte.

P'ùon. — so, mettre un bracelet. — chi van, mettre un anneau, une bague.

Puong, poussière; — đên, poussière. Veng hú mắn —, vêtements couverts de poussière; vêtements poussièreux.

Puồng. — vạ, régime de bananes. P'ừơng, ouvrir; làcher; làcher prise. — phà mớw, ouvrir la main. thuột, péter. — hày (v. Tăn hày), aller aux grands besoins. — đầu (v. Tăn đầu), aller aux petits besoins. thứơn, làcher prise.

Pửơp, froisser; écraser, frotter. sễa, froisser du papier. Khốc —; khốc, écraser sous les pieds; fouler aux pieds (v. Lạp). — phả mớw, se frotter les mains. Prop. — sow $gi\dot{w}$; — $d\dot{e}n gi\dot{w}$, rouler une cigarette, un cigare (v. Po).

Puòr, mou; tendre. Mam —, viande tendre. Đên —, terre molle. Sam —, fruit tendre.

P'uôr. Là —, dix. Là — cứ, onze. Là — đầu, douze. Là — pòư, dixneuf. Đầu —, vingt. Sù —, trente.
Sào —, quarante. . . Pòư —, quatrevingt-dix. Nhân —, dixième mois.
Nhân là — cứ, onzième mois. Nhân
là — đầu, douzième et dernier mois.
— vên nhân, le dixième jour du
mois. Vên nhân, le dixième jour du
mois. Vèn nhân c'est le onzième jour, le
douzième jour du mois. Vèn nhâu
—, aujourd'hui c'est le vingtième jour
du mois. — pên din, parfait; absolument bon, bien, beau; excellemment
bien.

P'ůr. — vắt, adorer les esprits. P'ur. Phâu —, les ancêtres.

Q

(Chercher en C les mots que l'on ne trouvera pas en Q.)

Quá. Vẫn (v. Mắn), mandarin civil. Và —, mandarin militaire.

Quà, par; marque de superlatif, de comparatif. Chuốn — nổm, sauter par-dessus l'eau. Nào —, très long; trop long. Thét —, très court; trop court. Pha —, trop haut. Thờu —, trop bas. Vụ cúng — vèn, travailler tout le jour. — sôp, toute la nuit. — vá hàu, passer un col, un défilé. Đín —, meilleur. Hèi — bàu, passer par le village; traverser le village. — nôm, passer l'eau; passer le bac.

Quây. Qui —, rusé; fin. Quâng. — đầu, tête chauve. Qù. — quáy, rusé; fin.

S

(Chercher en X tous les mots que l'on ne trouvera pas en S.)

Sá. Cử hồm—, un œil. Đầu hồm—, les deux yeux. Siễm —, les cils. Hún —, les sourcils. Ngà —, ouvrir les yeux. Nhiặp—, fermer les yeux. Iủ đòm, prunelle de l'œil. Hặn pèi cục—, la fumée entre dans les yeux. Nôm—, larmes. Nom — mão, les larmes coulent. Ît nom —, essuyer les larmes. Ào lão —, un aveugle. Ào lão — siù cử giấu, les aveugles portent des bâtons. Khán — thẩy súng, viser avec un fusil; mettre en joue. — khôc, chevilles des pieds. — đần, nœuds des bambous. — sáy, nœuds des arbres en général. Sáy đụ—, arbre noueux. Cử — nom thủng, un puits. Cử hòm — vên, le soleil.

Sà. Thuốn cử —, cannelier qui produit la pomme-cannelle. Sam cử —, pomme-cannelle. — chí, piment. — chí đrit, le piment est piquant.

Sà, thế (v. Đè). Cứ hồm chùng —, tasse à thế. Cứ hồm biếng —, thếière. Chùng — đầu bả nồm, quand la tasse se renverse, le liquide se répand.

Sà. - huồng, le coude.

Sắc, briser; rompre; casser. — cử sởw giấu, casser un bâton. — đự giếng, faire craquer les doigts.

Sắc. - đàu khán kiú pa, lever

la tête pour regarder le ciel.

Sáy. Cứ thuồn - ; cứ đến-, un arbre. Cŵ sòw -, tige, brindille de bois. Đều -, racines des arbres. A -, les branches. Bow -, feuilles des arbres : ce terme est employé pour désigner les légumes. L'au bour -, manger des légumes. Phang bow -, arroser les légumes. Hèi mé bou -, aller cueillir des légumes. Vien bow -, jardin potager. Vi viên bow -, enclore un jardin. Năng -, écorce d'arbre, Khán -, monter sur un arbre. Ludi -, descendre d'un arbre. Bau -, couper un arbre. Sát bow -, acheter des légumes. Điù bour -, vendre des légumes. Bow - púi, légumes cuits. Cam -, sabots. Sam -, fruit. Drau sam -, cueillir des fruits. Thảo sam -, peler un fruit. Ut a -, courber les branches. Dw - to p'en; dw - doc p'en, cure-dents. Cóc - khao; bow khao, chou chinois. Cir sour pùng đú, màt de navire. Cứ đái -; cứ đài -; cứ đit -, une rangée d'arbres. Drà -, planter un arbre. I năng -, enlever l'écorce d'un arbre. Pun đặc bour -, quand il pleut, les feuilles des arbres dégouttent. Vu - tà bé, charpentier; menuisier. Còw - scier du bois, uột séng, la plante fleurit. Cứ cà cung, cercueil. Sá -, nœuds des arbres. Såc -, casser une plante. Xà đrên -, goyavier. - uột nhài khêò, arbre couvert de mousse, sur lequel pousse de la mousse. Ngò thuổn -, secouer une plante. Mèn tùi sò -, le buffle se frotte contre les arbres. Cứ sởu thùn đúi -, marteau en bois. Đàu - khôu, arbre mort. Đàu - đu suống, arbre creux. Thuổn - đáu, arbre tombé. Nei thuon -, - phang? Quel est cet arbre?

Sam. Cử hồm —, un fruit (v. Xam). Đrầu —, cueillir des fruits. — kit, mandarine. — khèò, fruit vert. — tự, fruit mùr. — mừơn, fruit âcre. — đảo, fruit dur. — puòt, fruit mou, tendre. — púi, fruit cuit. Thảo —, peler des fruits.

Sám, aiguisé; effilé; qui coupe bien. Phiên đảo —, couteau qui coupe bien. Đảo ém —, couteau qui

ne coupe pas.

Sắn, dur. Đền —, terre dure. Sáo, courber; plier. Sắc —, bri-

ser, rompre en pliant.

São, quatre. Là p'uôt —, quatorze. — p'uôt, quarante. — p'uôt, quarante. — p'uôt—, quarante - quatre. — dán, quatre cents. Đán —, cent quarante. Nhán —, quatrième mois.

Sáp. — pī ớw, soulever la charge; prendre une charge pour l'emporter; mettre la charge sur l'épaule.

SAT, acheter. Mir — mêi phang?

Qu'est-ce que vous avez acheté? Mir
— mên tùi — đai đa? Combien avezvous acheté le buffle? Mir — ém?

Achetez-vous, oui ou non? Hâu ém
—, je n'achète pas. — điù, acheter
et vendre; faire le commerce. — tut
chièn, acheter et payer comptant. —
ém tut chièn, acheter à crédit.

Sáu, sous; dessous; inférieur. Đầu — phòn, sous la table, Sốn — phòn, déposer quelque chose sous la table. Sốn — đền, déposer un objet par terre. — hàng, màchoire inférieure. Phày — lần tần, lèvre inférieure.

Sáu. Mêi -, pou.

Shu. Hôm — máu, auge à porcs. Shu, chaud. Pa —, temps chaud. Nôm —; lèi nôm, eau chaude. Thâ —, riz chaud. Đại — êm mê mạ, cet objet est trop chaud, on ne peut pas le prendre.

Sau. — livong, racheter. — na livong, racheter une rizière.

Sấu. Ưới —; úi —, jeu de la balancoire.

Såu, rugueux. Näng -, peau rugueuse.

Sáu. Chuốn — hả; chuồn sáu hả, se tenir debout, les poignets appuyés sur les hanches.

Se. Cử — sin, flambeau; torche. Se. Cử —, un mètre.

Sē, cire.

SEA. Cử pử —, une voiture. Mên tùi thò —, le buffle tire la voiture. Đầu hồm mỗi —, les deux roues de la voiture. P'à —, brancards de la voiture.

SĒA, papier. Cứ vền —, une feuille de papier. Cứ bẽ —, un morceau de papier. Cứ bào —, une liasse de papier. Giự —; — giự, papier à cigarettes. Bạc —, coller du papier. Ĩ —, déchirer du papier. Ĩ — chứn, chứơn, déchirer du papier et le rendre inutilisable. Ĩ — thứơn, arracher du papier collé. Pứơp —, froisser du papier. Pọ —, plier du papier. Vềi —; tháu —, déplier du papier. Viú áu — hèi, le vent en soufflant a emporté le papier. Nghèn —, billet de banque; papier-monnaie. Cứ đỏ —, une main de papier.

San. Thủy điô đúi -, livrer combat.

Sen, écraser sous le pouce, sous l'ongle. — mât, écraser une puce.

Seng. Cử lồng mềi — đriủ, civette; marte.

Séng, fleur. Sáy uột —, l'arbre fleurit. Cứ chèm —, une fleur. Cứ thuồng —, bouquet de fleurs.

Sko, fouiller; examiner; scruter, — huòn, fouiller quelqu'un.

Sêu. Cử đến -, un mur. Cử đến gioản -, mur de clôture.

St. $-c\dot{a}$; -kl, soi-même.

Si. Cứ sởu lò -, une vis (v.

Sí, sí, caractère d'écriture; lettre d'alphabet. Té si, écrire; écrire des caractères. Té pùng sí, écrire une lettre. Kí pùng sí, expédier une lettre. Kiú pùng sí, lire une lettre. Cử pùng si, une lettre. Cứ bằn sí, un volume d'une collection. Cứ pú sí,

un livre. Só si hèi; sò si hèi, effacer un caractère. Ém chièng si, caractère fautif; ce n'est pas le caractère qu'il faut. Té si ém chièng, écrire un caractère qui n'est pas le vrai. Si ho în càu go, les lettres européennes sont tout tordues (par rapport aux caractères chinois). Khuòng đớu —, savoir lire; connaître les caractères.

Sí. Cứ sởu lò sí, vis (v. Sí). Náu lò sí p'ét, visser. Nău lò sí thứơn, đềyisser.

Stem. - sá; hún siem, cils.

Sièn. Cử hòm —, une pierre; un caillou. Đảng —, lancer un caillou. Cử hòm — luôn, caillou rond. Cứ hòm — luôn ngày hèi, un caillou rond roule. Cứ thuông —, un tas de pierres. Cứ sờu — đóng. un pavé. — huổi, pierre à chaux. — ắn pêi tấu, les pierres du foyer; les trois pierres qui tiennent lieu de trépied. — uột nhài khèò, pierre moussue; pierre couverte de mousse verte. Đự — tík, un petit caillou.

Sign. Cử — hời khûn thá, spatules pour puiser du riz dans la marmite.

Siêng. Cử hòm phên—, indigotier; nóm —, indigo.

Signg, mettre à sécher; exposer à l'air. — veng hú, faire sécher les vêtements.

Signg. — inviter. — lâu thâ, inviter à manger. — chùng, inviter quelqu'un à s'asseoir.

Sièng, clair; pur; non troublé (v. Xing). Nom —, eau claire, pure.

Sin. Cir se -, flambeau, torche.

Sin. - èn, éternuer.

Sing. — sú, aboutir; réussir. Em sú, échouer.

Sìng. Cử - kêu, - kiều, - khêu,

un palanquin; une chaise à porteurs.

Sír. — veng, mettre un habit; s'habiller. — veng, p'ièn hú, mettre un habit et un pantalon. — veng nguồi, mettre un habit à l'envers. — veng nguồi, mettre un habit de deuil; se mettre en deuil; porter le deuil.

Siù, prendre en main; porter (v. Mé). — cử giấu, porter un bâton. Ào lào sá — cử giấu, les aveugles portent des bâtons.

Siu, automne.

Sò, frotter, essuyer; on dit aussi: só. — phả mớw, essuyer les mains. — phòn, essuyer la table. Só si hèi, effacer un caractère. Mên tùi só sáy, le buffle se frotte contre l'arbre.

So Cử hồm —, bracelet; anneau. P'ừơn —, mettre un bracelet. Miềng —, porter un bracelet. Khôc —, anneau pour les pieds. Miềng khôc —, porter des anneaux aux pieds.

So, se tromper. — cuòn, se tromper de chemin. Khày —, se tromper dans ses calculs. Gin —, reconnaître son erreur.

Soá. Huổi —, allumette. Cử bào huối —, bolte d'allumettes. Thẩy huối —, frotter une allumette. Gia huối —, phosphore. Cử hồm huối đây đẩy phạ, bolte d'allumettes vide.

Solng. Můn mứ ơ n—, une fenêtre. Sòi. Pất —, prospérer; devenir riche.

Sốm. Cứ hồm —, une porte (v. Mùn mức n). Thủy —, frapper à la porte (v. Xòm).

Són, déposer; mettre, — nów phòn, déposer, mettre un objet sur la table. — sáu đền, déposer un objet par terre, — béo lubi, ôter son chapeau; se découvrir. — nêi; — đầu nêi, déposez cela ici; mettez cela ici.

— hốư, déposez cela là-bas. — đầu đa? Où l'a-t-on déposé? Où faut-il le déposer? — pĩ luôi, déposer la charge. Giáu — mếi hảo nò lầu, mettez cela de côté, on ne le mangera que demain.

Sóng, peser. Cứ đầu —, balance romaine.

Sốp, nuit. Cứ —, une nuit. Lâu đuồi —, souper; prendre le repas du soir. Mếi thòn —, la moitié de la nuit; minuit. Pa —, il fait nuit. Vụ cung quà —, travailler pendant toute la nuit. — làng lớu nò chón, se coucher à une heure tardive dans la nuit.

Sòw, enlever; ôter; débarrasser de. — hưởng tùi, enlever, ôter le joug du buffle.

Sởu, adjectif qualificatif de certains objets longs (v. Đển). Cử — sáy, bille de bois; brindille. Cứ — ngấu, colonne de maison. Cử — mày, canne à sucre. Cử — giữ, une cigarette, un cigare. Cử — cử pĩ, palanche. Cử — chúc, une bougie, chandelle. Cử — xạ, un pilon. Cử — bít, un pinceau. Cứ — củ ngắm, une fourche. Cử — mục, un bàton d'encre de Chine. Cứ — thần đủi, un marteau.

Sù. Sìng —, réussir; aboutir. Ém sìng —, échouer.

Sử, trois. — hồm nhán, trois mois. Vền nhi — p'uồt, c'est aujourd'hui le trentième jour du mois. Là p'uồt —, treize. — p'uồt, trente. — p'uồt —, trente-trois. — đán, trois cents. — đán —, trois cent trente-trois. Nhán —, le troisième mois.

Sử, excepter; exempter. — đự cử lềk, excepté les enfants. — mếi khẩu, excepté les femmes. Ém — cử phủ,

sans excepter personne.

Sy. — u, à l'intérieur; dedans. Dâu — u duon, dans la maison; dans l'intérieur de la maison.

Sự. — độp, passer et repasser la navette sur le métier à tisser.

Sữ, vrai; juste (v. Ngám). Ém —, ce n'est pas vrai; ce n'est pas juste. — i, content. Ém — i, mécontent. Suy. Pün —, crachin. Pa vụ pũn —, crachiner.

Sůn. Phả cứ —, un veuf. Mềi cứ —, une veuve.

Sun, conduire. — khiến hèi, conduire par la main. — tùi, conduire un buffle.

Sửn. Cử hồm —, le dos. Kiủ phảy —, regarder derrière le dos, derrière soi. Đầu đươn phảy —, derrière la maison. Đầu phảy —, par derrière. Đrự cử —, épine dorsale (v. Đrự tổng cồng). Xốc cử —, avoir mal aux reins.

Són, printemps.

Sun, la brousse; la forêt. Thún vụ ông, couper la brousse, la forêt pour faire des champs.

Súng. Cử đàu —, un fusil. Thầy —, tirer un coup de fusil. Gia —, la poudre. Khán sá thẩy —, viser; mettre en joue. Thầy — ào đồm, tuer quelqu'un à coups de fusil. Đầu — tương téng, fusil rouillé. Cứ mùn mườn — lúng, canon. Cứ nồm đáng —, révolver à six coups.

Sung. — nom p'ét ngào, mettre de l'eau dans son vin.

Suồng, adjectif qualificatif. Cứ — ngắt, aiguille. Cứ — boå, une hache. Cứ — hừơn, une épine. Cứ — đòng, un hameçon.

Suống, trou; troué; percé. — lúng, grand trou. — tik, petit trou.

— tik lip, un tout petit trou. Veng —, boutonnière. Hût —, creuser un trou. Cứ biếng — đắn nồm, une marmite percée laisse échapper l'eau. Nghèn —, mine d'argent.

Sửơng. Đàu sáy đụ -, arbre

creux.

Suống. Cứ pủ —, un mur. Cháy —, faire, construire un mur. Bé —, s'appuyer contre un mur (v. Sêu).

Sůr, queue; fin; extrémité. -

ngà, queue de cheval. — tùi, queue de busse. Má uồi —, le chien remue la queue. — nhán, la fin du mois. Dự —, le cadet; le dernier-né. — đá, la proue. Pũn đặc — pà, quand il pleut, les bords des toits degouttent.

Sửun, percer avec un objet pointu.

— áu. percer un abcès. — hữơn, enlever une épine avec une épingle.

(On dit aussi : siron et sirn.)

T

Tà. — bé, ouvrier. Thầy đái bé, forgeron. Vụ sáy — bé, charpentier; menuisier.

Tà. Cứ -, échelle (v. Thà).

The feindre; simuler (v. Kê). — xôc, feindre la maladie. — chón, faire semblant de dormir.

Tā. Là —, bagages; marchandises. Vần là —, arranger ses bagages.

Ta, macher. — mám, macher de la viande. Óm ém —, avaler sans macher.

Tay, poche. $C\dot{w}$ — veng, une poche d'habit. $C\dot{o}$ $p'\dot{e}t$ —, mettre quelque chose dans sa poche.

Tay, ouest.

Tam. Ngåm ngām — —, murmurer; bougonner.

Tăn, lâcher (v. P'ù ong). — hày, aller à la selle; aller aux grands besoins. — dâu, uriner; aller aux petits besoins.

Tán. Cử đàu —, parapluie. Ngà đàu —, ouvrir le parapluie. Nghết đàu tán, fermer le parapluie.

Tản. Cứ —, une brasse. Cứ nùo, long d'une brasse.

This, Cir hom lá -; cứ hòm lòc

—, arachide. Lôc — iú, cacahuète. Phạ lôc —, cosses de cacahuètes. Î lôc —, écosser les cacahuètes.

This. Tin -, maltre; appellation honorifique.

Tang. I -, médecin ; docteur.

Tàng. — i, commercer. Cử củ — i, avoir une part de bénéfices dans le commerce.

Tho, s'éteindre; mourir. Âu đảng
—; âu đuồi —, éteindre la lampe
en soufflant. Vùng đảng —, éteindre
la lampe en l'éventant. Ém đuôi
đảng —, quand il n'y a plus d'huile,
la lampe s'éteint; la lampe sans
huile s'éteint. Ào —; ào đồm, un
homme mort; un homme est mort,
s'est éteint.

Táp. - tháng, semblable.

Tap. Cir hom -, une pagode.

TAP. Cuòn — tú, carrefour; croisement de chemins.

Tat. Cir long —, un oiseau. —
phi, ailes des oiseaux. Hún —, plumes
d'oiseaux. Tháy —, tirer sur les oiseaux; chasser les oiseaux. Khún —,
une bande d'oiseaux. — ngáo, les
oiseaux chantent, gazouillent. — ngá

phi, l'oiseau ouvre ses ailes. Cử lồng — tộc tiền, oiseau apprivoisé. Cử lồng — tùi, merle-buffle.

Táu, ronger; perforer. Cử lồng hên — mắm, les vers rongent la viande. — thùng thàng, percer, per-

forer de part en part.

Tấu, naitre; vivant; vert. Đự mềi khẩu — nung, une femme a mis un enfant au monde. Mên tùi — dự, la bufflesse a mis bas. Ngữa —, bois vert. Ngữa — êm đảo pêi, le bois vert ne brûle pas. Khẩy — giữ ôm, la poule pond des œufs.

Tâu. Siên ân pêi —, les trois pierres du foyer tenant lieu de

trépied.

Tấu, enlever; ôter. — ớw; — hèi, enlevez; emportez; ôtez. — thá hèi, desservir la table.

Tr., emprunter; - chiến, em-

prunter de l'argent.

Té, écrire. — sl, écrire des caractères. — pung si, écrire une lettre.

Tr., démolir. — dwon, démolir une maison.

Texc. Coản —, habitué; accoutumé. Coản — đi pháng, habitué au climat, au pays.

Teau. Cứ đàu --, flute (v. Đàu

giên; đàu viú).

Têk, couleur. Lâm —, couleur bleue. Thoât —, déteindre. Độp thoât —, l'étoffe déteint.

Têm, cœur (v. Chów). Đín —, merci; avoir bon cœur. Xòc —; xòc chów, avoir mal au cœur.

Tex, attacher. — ngà, attacher le cheval. Đến đại nài hèa — hú, ceinture pour retenir le pantalon. — đến đại nài hèa, mettre la ceinture. — cân cần, attacher, lier serré. — tùng tùng, attacher làche.

TÉNG, famille (v. Đặc). Mử — phang? De quelle famille êtes-vous? Quelle est votre famille?

Téng. Bạc —, le peuple ; le menu, le bas peuple. Vự bạc —, être un plêbéien.

Téng. Cử đầu —, peigne à dents espacées; peigne à démèler. — đầu, démèler les cheveux au moyen de ce peigne.

Téng, Đàu súng tửơng -, fusil

rouillé.

Tép. $C\dot{w} = c\dot{a}\sigma \ i\dot{\sigma}$, cataplasme; onguent.

Teu. - våt, siffler.

Тна, riz cuit. Lau -, manger du riz; manger en général. Láu - nom, manger de la soupe, de la bouillie de riz. Mir lau - em? Mangez-vous? Hầu êm lầu -, je ne mange pas. Mir lâu - vê chàu ? Avez-vous dejà mangé, ou pas encore ? Lau cão -, manger de bon matin, de bonne heure. Đảng -, cuire le riz. Cứ đuổn -, un repas. Láu - đai, manger beaucoup. Lau - giàu, manger peu. Em lau ma -, ne pas pouvoir manger. Mé - má láu, donner à manger au chien. - sau, riz chaud. - khay, riz froid. Khūn -, puiser du riz dans la marmite pour le mettre dans les bols. Cứ siên hèi khûn -, spatules qui servent à puiser et à tourner le riz dans la marmite. Tâu - hêi, desservir la table. Hau op lau -, j'ai envie de manger; je désire manger. Lau cir áo -. manger un bol de riz. Em dów nà làu -. ne pas lui donner à manger. Cû pa -, une bouchée de riz. Lâu cứ pa -, manger une bouchée. Cứ đuồn -, un repas. Cứ hòm ma -, un grain de riz cuit. Sieng lầu —, inviter à manger. Lầu khưởm, rassasié; manger à sa faim. — púi bài, le riz est cuit. Cắp áo lầu —, préparez, mettez la table. Nôm —, eau de riz.

Thà. Cứ —, échelle (v. Tà). Khả cử —; đắp cử —, dresser l'échelle. Sốn cứ —, enlever l'échelle; déposer l'échelle. Khán —, monter sur une échelle. Luôi —, descendre de l'échelle. Cử vàng hèn cứ —, échelons.

Thạc. — khán — luồi, pousser en avant, retirer en arrière, par exemple, les jetons de l'abaque.

Tháy, raser avec un conteau, avec un rasoir. — mwőm, se faire la barbe: se raser.

Tháy, à la place de. — thàng, se changer mutuellement. — thàng vụ cung, se remplacer pour travailler.

Thay, frapper. - ao bang, briser une tasse en frappant dessus; casser un bol. - súng, tirer un coup de fusil. - huổi soá, frotter une allumette. Đầu phà - tháng, deux individus qui se battent. - pel, éteindre le feu. - long, frapper le tambour. Gop ngắn thàu -, donner un coup de poing ; fermer le poing pour frapper. Mé cứ giảu -, donner un coup de bâton; prendre un bâton pour frapper. - môc, battre le riz. tat, chasser : chasser les oiseaux. súng ào đồm, tuer quelqu'un à coups de fusil. Khán sá - súng, viser en tirant; mettre en joue. - lâm, attraper, atteindre, toucher le but en tirant. - ém låm, manquer le but. - bài, jouer aux cartes. - mac, tâter le pouls. - som, frapper à la porte. ào thức n đạt, frapper quelqu'un jusqu'au sang. - må gặt, frapper un

chien et le faire hurler sous les coups.

— må heng, frapper un chien qui se sauve en boitant. — đái tà bé, forgeron (l'ouvrier qui frappe le fer). — boá, frapper les cymbales l'une contre l'autre. — cù bà chirong; phị cứ bà chirong, gifler; donner une gifle. — chiảng, frapper la cloche (chinoise sans battant). — đay! cri de guerre des Chinois contre les aborigènes: Frappons les Đày! tirons sur les Đày! Ces derniers répliquent en disant: — mới! — mái! Tirons sur les Chinois!

That. Cû: — hl, une pièce de comédie.

Tham. — thàu, suie qui adhère au chaudron.

Thầm. — hên đươn, dans le sens de la largeur de la maison. — hên phòn, dans le sens de la largeur de la table.

Than, frapper la terre du pied; piaffer. Ngà —, le cheval piaffe.

Thán. P'ay —, après; ensuite (v. Đùi). Châm p'ay —, marcher en arrière, après les autres. Khuôn đụ đại, p'ay — êm đụ, auparavant il y en avait beaucoup, mais ensuite il n'y en eut plus.

Thán. — khôc, traces des pieds. Đầu — khôc, suivre les traces, suivre à la trace, à la piste.

Thàn, Cứ tông —, perdrix. Cứ đuồi —, couple de perdreaux.

Thần, mordre; piquer. Mỗi nhường
—, les moustiques piquent. Lồng
mã —, le chien mord. Lồng giả —
ào, le serpent mord les gens. — p'ền,
grincer des dents.

Thàng, terme indiquant la mutualité, la réciprocité. Đầu phủ thủy —, deux individus qui se battent. Chẳng —, se disputer; se quereller. Đầu đồng —, en face. Đầu phả bỏng — vụ cung, deux individus qui s'entr'aident pour travailler. Đầu phả khởu —, deux personnes qui s'aiment mutuellement. Tạp —, semblable. Âm—, se rencontrer. Đầu hòm sam p'ần —, fruits jumeaux; fruits doubles. Tâu thùng —, percé de part en part. Câu —, diviser entre soi; partager. Bộ —, se changer mutuellement; échange mutuel. Thây — vụ cung, se remplacer pour travailler, se relayer.

Tháng. Cứ hồm —, chignon des femmes chinoises (v. Thụ đầu).

Thào, racler; couper en raclant, en taillant. — lièp, tailler les ongles. — bit, tailler un crayon. — sam sáy, peler un fruit. — vài, peler, racler une pomme de terre. Mé đảo mươn — phòn, apporter un couteau pour racler la table. — hún máu, racler le crin d'un porc que l'on vient d'échauder.

Tháp. — càm, mettre des souliers, se chausser.

Thau. — tùi, garder les buffles; faire paltre les buffles. — nhiú, garder les vaches.

Thầu. — lai, expectorer; cracher. Thầu. — chốw, respirer. Nà đồm bài ểm — chốw, il est đểjà mort, il ne respire plus.

Tháu, déplier (v. Vêi). — sêa, déplier du papier. — sêa thứơn, mème sens.

Thầu, chaudron. — lồc, marmite (v. Biếng). Thàm —, suie qui adhère au chaudron, à la marmite.

Thau. - gùi, pétrole.

Thầu. Cứ hồm — cảng, cuiller. Thầu. Ngún —, le poing. Gồp ngún —, fermer le poing. Gồp ngún

thủy, donner un coup de poing.
 Thấu. Cứ —, haricot; pois. Phạ
 , cosses des haricots. Sá —, haricots germés que l'on mange en salade.

Thầu. Cứ lồng — đào, tortue. Thếng. Cứ chừơng —, un lit de camp.

THEO, bramer. Mên đồi —, le cerf

Thèò, voix; timbre de voix. Điền láng —, parler à haute voix. Điền tik —, parler à voix basse.

Thér, court. — quà, trop court. Veng hú —, vêtements courts. ming, mourir jeune; courte existence.

THÊT, moissonner; couper avec une faucille. — muon, couper le riz; moissonner. Cứ liệm — muon, faucille pour moissonner.

THET. Xòc bắu -, avoir mal à la partie postérieure, à l'anus.

Til, augmenter; ajouter; plus. Mé

—, prendre davantage. Đớu —,
donner un peu plus.

THI, donner un coup de pied; ruer. Ngà —, le cheval rue.

THI, plein; rempli. — côc, une bouteille bien pleine. — bå thứơn, plein à déborder.

THIÊNG, fendu; fendillé. Cứ hồm áo —, un bol fendu.

THIÊP, prendre avec des pincettes, des bâtonnets. Cử đuồi —, paire de bâtonnets. Cử huối kiằm —, pincettes pour le feu.

THIÊU. Điểm -, tousser.

Thim. Cứ - ngán đàu, oreiller.

THIP. Cứ hồm -, assiette.

Тно. Nom -, la sauce.

Thò, tirer. Mên tùi — sêa, le buffle tire la voiture. — mirorn, tirer à soi; tirer vers soi. Тно. Vu -, faire une marque;

marquer.

Thọ, verser. — nồm làu, verser de l'eau à boire. — ngào lầu, verser du vin à boire. — đuôi p'ét đẳng, verser de l'huile dans la lampe; mettre la graisse dans la lampe (comme chez les Đày). — đề mứơn lầu, verser du thể à boire.

Тно. — lí, politesse; urbanité. Ao

du - li, un homme poli.

Thoà. Cử lồng —, lapin; lièvre.
Thoàt. Độp — tèk, l'étoffe déteint.
Thôc, tomber par terre; perdre.
— luỗi, tomber; descendre. Mử —
mễi phang? Qu'est-ce que vous
avez perdu? — nồm đồm, tomber
dans l'eau et se noyer; mourir
noyé. — ngà; — khá ngà, tomber
de cheval. Ngà — hún, le cheval
perd son poil. Nồm đàu —, chute
des cheveux.

Thom. Chang —; chang thum, au milieu; le milieu. Chang — cuôn, au milieu du chemin. Chang — dwon, le milieu de la maison.

Thòn, moitié. Cứ — vên, la moitié de la journée; le milieu du jour. Mêi — sôp, minuit. Ma cứ — cuồn, avoir parcouru la moitié du chemin; être à mi-chemin.

THONG, sucre.

Thong. — nhào; — khao; — kha, sucre. — côi, miel. — nhào giùng, le sucre fond.

Thông. Đin —, verre de lampe. Đin — bàng, verre de lampe cassé. Đin — khụ bàng, le verre de lampe a éclaté.

Thòng, échauder. — máu, échauder un porc. — kháy, échauder un poulet.

Thong. - hèi, aller avec; aller

ensemble. Hầu — mừ hời, je partirai avec vous.

Thờu, petit; bas. Ào —, un homme de petite taille. Hàu —, montagne peu élevée. — quà, trop bas; trop petit. Phòn —, table basse.

Thú, sept. Là p'uôt —, dix-sept. — p'uôt, soixante-dix. — p'uôt —, soixante-dix-sept. Cứ đán —, cent soixante-dix. Nhán —, septième mois. — hồm nghên, sept piastres.

Thụ. Cứ hồm — đầu, chignon des

femmes (v. Thang).

Тну. Cử đớw —, une natte. P'won —, étendre la natte. Po —, rouler une natte.

Thục. Gia —, poison; venin. Cứ lòng giá —, serpent venimeux. Cái — gia, contrepoison.

Thủt. — lứơng, faire demi-tour, revenir sur ses pas (v. Lứn lửơng). Hầu hèi khóp pũn lủi lứơng, j'ai rencontré la pluie en route et j'ai fait demi-tour.

Thứm, milieu (v. Thồm). Chang — cuồn, milieu du chemin. Cốc đây —, bouteille à moitié pleine. Cứ cắn đây —, un kilo et demi.

Thứm. Hồm — cảm, cavité qui sépare le talon de la semelle d'un soulier (v. Thườm).

Thún, parole; mot; langage. —
day, langue đày. Khuông đớw —
day, connaître la langue đày. Đửơm
đớw — đay, ignorer la langue đày.
Bắn — mới, parler le chinois. Điền
— loà, parler une langue européenne.
Họ — đay, apprendre, étudier le
đày. Cứ hồm —, un mot. Bắn chiến
—, dire la vérité, dire des paroles
vraies.

Thún, couper. — nghên, couper de l'herbe. Hèi — nghên ngà, aller couper de l'herbe, chercher du fourrage pour les chevaux. — cir giòng,
couper le cou; décapiter. — khứt
đầu bồng, couper, trancher en deux,
de façon à séparer les deux morceaux. — sắn vụ ông, couper la
brousse, la forêt pour faire des
champs de montagne, des raïs. Đảo
— giếng, se couper les doigts avec
un couteau.

Thủn, morceau. Cứ — mâm, un morceau de viande. Khứt vụ đầu —, faire deux morceaux séparés en

coupant.

Thus. Cử hồm — với du pèi, petit tube en bambou pour souffler le feu (c'est le soufflet des pauvres, de tous les aborigènes d'Extrème-Orient).

Thun. Cứ sởu — đúi, marteau. Cứ sởu — đúi đúi, marteau en fer. Cứ sởu — đúi sáy, marteau en bois.

Thung. Mêi — giự, une pipe ordinaire. Cứ đàu mêi — nồm, une pipe à eau. Mêi — khów, longue pipe chinoise à fourneau minuscule. Cứ sởu chúi —, le fourneau de la pipe.

Thùng. Tâu - thàng, percé de

part en part.

Thung. Cứ hồm xèi hày -, longs coquillages, en spirales, genre fuseau, conque.

Thung. Cir -, une pincée. Cir -

giur, une pincée de tabac.

Thung. Cứ hồm —, un baquet; un seau. — khốc, petit baquet qui sert tous les soins au lavement des pieds.

Thung. Cứ sá, nồm -, puits (v.

Thuong)

Thườn. — cảm, creux entre le talon et la semelle du soulier (v.

Thúm). — đắn, entre-nœuds des bambous. — giếng, phalanges des doigts.

Thườn, paríum; parfumé; encens. Cử chí —, bătonnet d'encens. Tốc —, planter, ficher le bătonnet d'encens. Giên —, brûler ces bătonnets.

Thươn, sortir. - đươn, sortir de la maison. Bå-, verser, deborder.nom en, transpirer; suer. Gido veng hú -, déboutonner ses habits; se deshabiller. Nhài chuồng đái -. arracher un clou. Mé đàu đấp cốc -, déboucher une bouteilel. Surun hiron -, arracher une épine. Pa - dráo, les étoiles s'allument au ciel. - ngán, se mettre en colère. Đầu - giữơn đươn, être dehors, hors de la maison. Véi séa -, tháu sea -, déplier du papier. - lùong, verser, livrer les impôts. - khau, donner toute sa force. - khau vu, travailler de toutes ses forces, avec àme, avec ardeur. Già điển -; nhè dien -, tirer la langue. P'irong -, lâcher prise. - xā, germer; bourgeonner. Phèn mòc - xá, le riz de semence a germé. Tháy ào - đạt, frapper quelqu'un jusqu'au sang. Pa - mei oc, l'arc-en-ciel se forme. Cà làu nồm đại cà nom en dai, plus on boit et plus on transpire.

Thướn, adjectif qualificatif; numéral des arbres, des plantes. Cử — sáy, un arbre, une plante. Ngò sáy, secouer un arbre. — sáy đấu, arbre tombé. Nci — sáy, sáy phang? Quel est cet arbre? Cử — ún loà, papayer.

Thuốn. Bru -, articulation, join-

ture des os.

Thường, Sá nồm —, puits (v. Thúng).

Thuổng, tas; réunion. Cử — sièn, un tas de pierres, de caillous.

Thuồng. Cử - séng, un bouquet de fleurs.

Thườn, pet. Pùơng -, péter. Ti, soie. - veng, habit en soie.

Tí, quatre (v. São). — bắng, carré. Phòn — bắng, table carrée.

Ti, adverbe de temps. — —, toujours. — nei, maintenant. — nei hei. on part maintenant. — ma xòc, continuellement malade.

Ti. — chuông chẳng, une montre.
Ti. Đin giếng —, adroit, habile de ses mains.

Tl. Cứ đầu --, un poème; pièce de poésie.

Tiên, nouveau. — văn, une nouvelle.

Tiến. —, tộc —, accoutume; apprivoise; connu. Tộc — ào, un individu que l'on connaît. Ém tộc — ào, un inconnu. Cử lồng tộc —, oiseau apprivoise. Cứ lồng tộc — ém bin hèi, l'oiseau apprivoise ne s'envole pas.

Tiến. Khứt châu cử —, objet que l'on coupe, que l'on tranche et qui n'est pas encore complètement détaché, tranché.

Tík, petit. — ; — lip, tout petit, minuscule. Viú —, vent faible; petit vent. Suồng —, petit trou. Điền — thêò, parler à voix basse. Đự siền —, un petit caillou. Nhán —, mois de vingt-neuf jours; le mois de trente jours s'appelle le grand mois: nhán lúng.

Tin. Ma —, carie des dents (v. Ma p'èn).

Tin. Cir den -, une chaine.

Ths. — tàng, maltre; titre honorifique.

Tin, croire. Hầu êm — mù bắn, je ne crois pas à ce que vous dites.

Tíng. Cử hồm — lừơng đồp, mesure de capacité pour le riz (en noix de coco, ou en bambou).

Tir. — đu! c'est vrai; c'est la vėritė!

Tir, perdre. — min, perdre la face. — băn, perdre le capital.

To. $\partial w s \dot{a} y - p^* \dot{e} n$, cure-dents (v. $\partial \phi c p^* \dot{e} n$).

Toh. Đầu phả -, une clef. - sôm; - xôm, fermer la porte à clef.

Tok. Cứ đến —, un fil. Cử đến — đềng, fil rouge. Cứ đến — khèô, fil vert. Cử đến — khao, fil blanc. Cứ đến — giếng; cử đến — hiệng, fil jaune. Cử đến — đôm, fil noir.

Toàng, double. Tâu đự —, enfanter des jumeaux. Ngà — khốc đầu, le cheval galope.

Tôc, enfiler. — chiên, enfiler des sapèques. — dá, enfiler des poissons. — ngắt, enfiler une aiguille.

Tộc. — tiên, accoutumé; apprivoisé; connu. — tiên ào, individu que l'on connaît. Cứ lòng tạt — tiên, oiseau apprivoisé.

Tôm, se couvrir de. — pêt, se couvrir d'une couverture; mettre une couverture.

Tòng, banc.

Tổng, Đrự — công, épine dorsale (v. Đrư cử sửn).

Tổng, encore; — đụ, il y en a encore.

Tớu. Đự —, gendre, et par extension, mari; dans ce dernier cas, voir: Phà.

Tòw, indiquer; désigner; montrer.

— cuòn, montrer le chemin; indiquer

la route. — nàm ngắt, la boussole (l'aiguille qui indique le Sud).

Từ, perdre. Boá chiến —, perdre au jeu. Ào —, le perdant, celui qui a perdu.

Tử. Cuồn tạp -, carrefour; croi-

sement de chemins.

Tử, chose; affaire. Cử khún —, une affaire. Cứ khún đín —, un sacrement. Vúi — phang? vúi mềi phang? Pourquoi? pour quelle raison? à cause de quoi?

Tử. Kiú ào ém băn -, mépriser

les gens.

Tự, mûr; arrivé à maturité. Sam

—, un fruit mûr.

Tui, péché. Pám -, pécher; com-

mettre un péché.

Tùi. Cử mền —, un buffle. Thau
—, garder les buffles; faire paître les
buffles. Mên — lầu ng hên, les buffles
mangent de l'herbe. Hún —, poils de
buffles. Hầu —, cornes de buffles.
Chí —, lait de bufflesse. Đự — nhỉ,
buffletin. — tầu dự, la bufflesse a mis
bas. Lầu chí —, boire du lait de bufflesse. Sắn — hèi, conduire un buffle
par la corde. Hàu —, abattre un buffle. Khắn —, une bande de buffles.
— thò sêa, le buffle tire la voiture.
Cử huồng —, joug de buffle. Khắp
huồng —, mettre le joug au buffle.
— ngài nghên, le buffle rumine. —

pàn le, le buffle se vautre dans la boue. — só sáy, le buffle se frotte contre l'arbre. — vâu ào, le buffle donne des coups de cornes. Cứ lòng lạt —, merles-buffles.

Tůi. Cử hồm - boà, l'abaque.

Tun. Lùn-, lèvre. Phảy nów lùn -, lèvre supérieure. Phảy sáu lùn -, lèvre inférieure.

Từng, làche; pas serré; pas tendu. Mên —, corde làche, non tendue. Tên —, attacher lâchement, non serré.

Tung. Cứ đến -, poireau.

Tuòn. Kháy —, poule sauvage; coq de bruyère.

Từơng, penser; réfléchir, Mừ — mêi phang? A quoi pensez-vous? — mêi khẩu, pensez aux filles; avoir de mauvaises pensées, de mauvais désirs.

Từơng. Cử hồm —, une caisse; une malle. Đầu pếng giáy —, les deux poignées d'une malle.

Từơng. - huôn ào, avoir pitié,

compassion des gens.

Tuồng. Xà —, coin de la maison; angle intérieur de la maison.

Tửơng. Cử đàu súng — téng, fusil rouillé.

Tựơng.— e, avoir envie de vomir.

Tựr. — mà, payer ses dettes. —
cung chiến, payer le salaire. Sát —
chiến, acheter et payer comptant. Sát
ém — chiến, acheter à crédit.

U

Ü, écouter; obéir. Ém —, ne pas écouter; désobéir. Ém — cử già ca, désobéir à ses parents.

U. Đầu sụ — đươn, être dans la maison, à l'intérieur de la maison.

Uc. Dráng -, roter.

Út, secouer; balancer; agiter; branler (v. $U \partial i$).

Ùı. — cần, tablier.

Ún, gonflé; enflé. Khôc —, pieds enflés.

Un. - do, un travailleur; individu

qui ne perd pas son temps, qui n'est

pas paresseux.

Un. Thuổn cử —, cocotier. Cử
—, noix de coco. Phên cử —, feuilles
de cocotier tressées. Bin phên cử
—, tresser ces feuilles. Thuổn cử
— loà, le papayer.

Ung. Cứ nóng vòng —, cứ lòng vòng —, abeille. Cứ lòng vòng —

nhiệt ào, l'abeille pique.

Udt, secouer; branler; agiter; balancer (v. Úi). — đàu, signe de tête négatif; branler la tête en signe de refus. Má — sắt, le chien remue la queue. Châm cuôn — khiên, balancer les bras en marchant. — sắu, jeu de la balançoire.

Uom, se chauffer. - pèi, se

chauffer au feu.

Uồng, suivre; accompagner. Mù:
— hâu hèi, venez avec moi; accompagnez-moi.

Uống. Cứ hồm —, étang; pièce d'eau (v. Vảng). Đá —, étang pour les poissons.

Uor, saupoudrer; confire; mariner. — nhào, saupoudrer de sel; saler. Mé nhào — mám, saler de la viande.

Uðr, laver.—đồng, laver la figure.
—phả mớw, laver les mains.—khôc, laver les pieds. — huồn, se laver le corps; se baigner. — mồm, se rincer la bouche. — đồp, rincer le riz avant de le faire cuire. — phòn, laver la table. — veng hú, laver les vêtements. — ảo, laver la vaisselle; rincer les bols.

Uột, germer; pousser. Sây — sêng, la plante fleurit. Siên — nhài khèò, la pierre est couverte de mousse verte.

ÚT, balayer. — đèn, balayer la terre. — đươn, balayer la maison. Cử bẽ đàu nghên — đươn, un balai.

Úт. Cóng —, gémir; geindre.

UT, courber.— a*say, courber une branche d'arbre.

Ut, arracher. — p'èn, arracher une dent.

V

Vá. — hàu, col; défilé dans les montagnes. Quà — hàu, passer un col, traverser un défilé.

VÀ. Cử pèng —, une épaule. Đầu pèng —, les deux épaules. Đrự cử —, clavicule. Giốu —, changer d'épaule; changer la charge d'épaule.

VA. Cử hồm —, une banane. Cứ puồng —, un régime de bananes. Î năng —, éplucher une banane.

Vát, puiser (v. Văn). — nôm, puiser de l'eau.

Vai, patates douces. - au, taro.

Thào -, éplucher des patates.

VAN. Cử hồm chí —, un anneau; une bague. P'ừơn chí —, mettre un anneau au doigt.

Văn. — nôm, puiser de l'eau (v. Vái).

Van. Dru đầu -, omoplate.

Vàn, espacé; clairsemé; non serré. Độp —, étoffe grossière; tissu lâche, non serré. Đrà nà —, repiquer les rizières, les plants de riz espacés, clairsemés.

Váng. Cứ hồm -, étang; lac (v. Uổng).

Vàng. — phòn, traverses en bois qui relient entre eux les pieds de la table. Cử — hên cử thà, échelons d'une échelle.

VANG. Vu — vièng khap lương, faire un nœud coulant.

Vang. Mêi —, une mouche. Mêi nhuông, moustique.

Vàng. — vớw, ombre. — vớw ào, l'ombre d'un homme. Lài — vớw đầu nồm, regarder son ombre dans l'eau.

Vang. → đuồng, entremetteur et entremetteuse pour les mariages.

Vàng. Cứ hòm đi --, un endroit (v. Pháng).

Vang. Cử đến —, lien; corde (v. Mên; Miền).

 V_{AT}^{δ} . — $h \hat{\sigma} w$, l'àme.

VÅr. Teu —, siffler. P'tt —, adorer les idoles.

Var. pauvre. — đai, ém chiên, très pauvre, sans le sou.

VAT. Cứ khốc —, chaussettes. P'iền —, mettre ses chaussettes.

VAT. Cứ đầu -, arc, arbalète. Nhỏw -, une flèche.

Vau, donner des coups de cornes. $T\dot{u}i - \dot{a}o$, le buffle donne des coups de cornes aux gens.

Vê. Bêk —, cartouche de fusil.
Vê. — châu, ou pas encore. Phâ phâu lâu thá — châu? Monsieur at-il déjà mangé ou pas encore? Á chôw lâu thá — châu? Madame a-t-elle mangé ou bien pas encore?

Vêt, déplier (v. Tháu). — sêa,

déplier du papier.

Vên. Cứ —, un jour. — nết, aujourd'hui. — đàu, hier. — đụt, avant-hier. — cử đẹt, avant avant-hier. — nhớw, après-demain (dans 2 jours). — hớw, après après-demain (dans 3 jours). — hạt, après après

après-demain (dans 4 jours). Mei -, midi. Chon mei -, faire la sieste. Lâu mêi -, prendre le repas de midi. O'úr pha -, se lever tard. Chôn pha -, rester au lit jusqu'à une heure avancée de la journée. Ki-, quelques jours. - nei hau đầu đươn, aujourd'hui je resterai à la maison. Vu cung quà - quà sôp, travailler toute la journée et toute la nuit. Cû- nhân, le premier jour du mois. Đầu nhán, le deuxième jour du mois. P'uôt - nhán, le deuxième jour du mois. - néi là p'uôt cứ, c'est aujourd'hui le onzième jour du mois. - nei là p'uôt đầu, c'est aujourd'hui le douze. - nei đầu p'uôt, c'est aujourd'hui le vingt. - néi sú p'uôt, aujourd'hui c'est le trente. - lau đầu đuồn, manger, prendre deux repas par jour. Hôm sá -, le soleil. Sá - khán, le soleil se lève. Sá — luôi, le soleil se couche. Cứ thòn -, la moitié de la journée.

Vên. Cử - sêa, une feuille de

papier.

Veng. Cứ pên -; cứ khún -, un habit. - hú, habit et pantalon ; vétements. Sit -, mettre un habit; s'habiller. Uct - hú, laver les effets. hú mán, vétements neufs. - hú kháu, vétements vieux, usagés. - hú bàng, větements déchirés. - hú chứn, vétements hors d'usage. Nhôp - hú, coudre des habits. Bú - hú, réparer des habits. Náu -, bouton d'habit. suong, boutonnière. - hú mên, vétements mouillés, humides. - hú khów, vètements secs. Sieng - hú, mettre les effets à sécher ; faire sécher les vêtements. Khièn -, manche d'habit. Giáo - thứcon, déboutonner ses habits. - hú ò lò, vétements sales. - não, habit long. - thet, habit court. Khw - hú, suspendre les vétements. Cir tay -, poche d'habit. Hat khièn -, retrousser les manches. Sit - nguði, mettre un habit à l'envers. Sit - nguôi, porter des vètements de deuil. - hú mắn puong, vêtements couverts de poussière. - cap, tricot. Cir pen pun -, vêtement contre la pluie. Nhông hèi, secouer ses habits. Ghing -; ngái -, bordure d'habit. Ti -, habit en soie. Em du - sit, n'avoir pas d'habit à mettre ; n'avoir pas de quoi s'habiller.

Véng, ébréché. Cứ hồm áo — cứ liệp đư, bol un peu ébréché. Ao môm, bec-de-lièvre.

Vi. entourer; enclore. - viên bow say, enclore un jardin potager.

Viên, jardin. - bour sáy, jardin potager.

Viêng, gauche. Phả mớu phày -. main gauche. Hèi phây -, tourner à gauche, marcher sur sa gauche.

Vieng. Vu vàng - khap lương, faire un nœud coulant.

Viet, saupoudrer; semer. - nhão, saupoudrer de sel. - phèn môc, semer le riz de semence.

Víκ. — mớw, faire signe avec la main.

VIN. — pa, nuage. — pa đòm, nuage noir. - pa khao, nuage blanc.

Viô. Ao - môm, individu qui a la bouche de travers, bouche tordue, bouche torte.

Vit. — đá, nageoires des poissons (v. Phi).

Viú, vent. — lúng; — luông, grand vent, vent fort. Tik -, petit vent; vent faible. Vùng -, éventer avec un éventail. - nguôn, le bruit,

le sifflement du vent. Cứ mếi -. un coup de vent.

Viú. Cứ hòm -, petite flûte champêtre en roseau, en tige de riz, en écorce d'arbrisseau (v. Gièn). Au hôm -; àu đàu -, en jouer.

Vối. Cứ hồm thủn - au pêi, tube en bambou pour souffler le feu.

Vom, teindre. — $d\hat{\rho}p$, teindre une étoffe.

Vòng. Cử nóng - ủng; cử lòng - ung, abeille.

Vớu. Vàng -, ombre. Vàng do, ombre de l'homme. L'ai vang đầu nồm, regarder son ombre dans l'eau.

Vú. Đào —, fromage de haricots. Vù. - quá, mandarin militaire. Vù. Ngàu - vút, couché en chien

de fusil.

Vu, faire. - cung, travailler. dwon, faire, construire, bâtir une maison. Mù-méi phang? Qu'est-ce que vous faites? Pa - pun lúng, pluie torrentielle. Pa - pun suy, petite pluie; crachiner. Giong gi -, facile à faire. Gia -, difficile à faire. Đầu phà bòng thàng - cung, deux individus qui s'entr'aident pour travailler. - cung quà ven, travailler pendant toute la journée. - cung quà sôp, travailler pendant toute la nuit. Thức n khẩu -, travailler de toutes ses forces, avec énergie. - ông, faire des raïs, des champs. - hi, faire la comédie. Cirong đàu -, commencer un travail. Birou kiú - ma ém ma, essayer pour voir si c'est faisable ou non. - ca ào, faire du tort aux gens. - sáy tà bé, charpentier; menuisier. Đầu phà - nhiông, deux individus du même âge .- thô, faire une marque ; marquer.

Vúi. — méi phang? Pourquoi? tử phang? Pour quelle affaire? à cause de quelle affaire?

Vun. — quá, mandarin civil (v. Můn).

Vûn, ramasser; trouver; arranger. — ma, trouver un objet. — la ta, ramasser, arranger ses bagages. — lirong, ramasser un objet par terre.

Vun. Tien -, une nouvelle-

Vůn, tomber; se dessécher. — giếng, doigt qui se dessèche et qui

tombe. Les Day prétendent que le doigt qui a désigné, montré un arcen-ziel, se dessèche et tombe aussitôt.

Vùng. Cứ phả —, un éventail. viú, éventer. — đảng, éteindre la lampe en l'éventant.

Vuòi, caresser. — má, caresser un chien.

Vuôt. — nhiều đuôi, moucher une lampe.

Vốt. Ngấu vũ —, couché en chien de fusil.

Vur. Giáo —, chatouillement.

X

Xá, œil (v. Sá).

Xá, germe; bourgeon (v. Sá). — cứ thầu, haricots germés que l'on mange en salade. Phèn môc thức on —, le riz de semence a germé. Thức on —, germer; lever; bourgeonner.

Xá. - vèn, le soleil (v. Sá).

Xà. — tuống, coin de la maison (angle intérieur).

Xà. Thuồn — đrèn sáy, goyavier. Xà, piler. — mốc, piler le riz. Cứ sờu —, pilon.

Xam. Cir hom -, un fruit (v. Sam).

Xáp, porter à la palanche. — nôm, porter une charge d'eau. — ngữn, porter une charge de bois de chauffage.

Xlng. Pa —, ciel clair; beau temps après la pluie (v. Sièng).

Xoặc. $G\hat{w}$ xuống — $p'\hat{e}n$, brosse à dents. — $p'\hat{e}n$, brosser les dents.

Xoán. Cứ đàu đự —, une lance. Xoáng. Cứ sờu — chỉ, barreaux des portes et des fenêtres chinoises. Cứ sởu — đúi, barreaux en fer . — mûn mườn, fermer la porte au moyen de ces barreaux.

Xôc, souffrir. Ma -, malade. den, avoir faim ; souffrir de la faim. háo nổm, avoir soif. — đàu, avoir mal à la tête. - bó ig. avoir mal au ventre. - đày, avoir mal aux entrailles. - p'èn, avoir mal aux dents. - khun, gravement malade. khow, mal léger; maladie légère. Cáu ào ma —, guérir un malade. Hâu ém — đèn, je n'ai pas faim. Hầu ém — háo, je n'ai pas soif. — chów, avoir mal au cœur; faire mal au cœur. Ta -: ke xòc, feindre, simuler la maladie. Mùr mạ - đụ là cào? Depuis combien de temps êtes-vous malade? Na ti ti ma -, il esttoujours souffrant. Câm -, le mal a diminué. Ma - cào, malade depuis longtemps. Chiú chiú ma -, malade depuis très peu de temps. Du - ma cão đa? Malade depuis combien de temps ? — cù sun, mal au dos : mal à l'épine dorsale. - đại nài hèa, avoir mal aux reins. —gán, avoir des points de côté, des douleurs intercostales. — báu thet, avoir mal à la partie postérieure, à l'anus.

Xôm. Cử hồm —, une porte (v. Sôm). Ngâ—, ouvrir la porte. Nghèt —, fermer la porte. Toá —, fermer la porte à clef.

Xú, sauce. Chạc -. tremper les

aliments dans la sauce.

Xùi, brûler; mettre le feu. — pêi, allumer le feu. — óng, brûler la broussaille dans les champs. — dwon, mettre le feu à la maison. Dwon —, maison qui a brûlé; maison incendiée.

Xuồng, adjectif qualificatif. Cứ — xoặc p'èn, une brosse à dents.



PETIT LEXIQUE FRANÇAIS-ĐÀY

A. Il v a, đụ. Il v a beaucoup, đụ đại.

ABAQUE, hồm túi boà.

ABANDONNER, p'èng hêi.

Abattre (buffle), hàu mên tùi -(arbre), bau thuôn sáy.

ABCES, áu. Se former un -, chiêng áu.

ABDOMEN, bong.

ABEILLE, nong vong ung.

ABÎMER, vụ chứn; thấy chứn.

ABOYER, câu. Le chien aboie, long má cầu.

ABSENT, ém dâu. N'être pas à la maison, em đầu đươn.

ACCOMPAGNER, uong.

ACCOUCHER, thu núng.

ACHETER, sát.

ACQUITTER. S' - d'une dette, tut mà.

ACRE, miron. Fruit -, sam miron. AFFAIRE, tir. Quelle -? Tir mei phang ?

Affamé, xôc đền đại.

AFFECTIONNER, khôur đại; op đại. Affilé, sám. Couteau -, phèn đảo sám.

Age. Quel - avez-vous? Mir đại da mau ?

AGENOUILLER (S'), khuôi luôi.

AGIR (faire), vu.

AGONIE (A L'), cùi đồm; cùi đún chóu.

AIDER, bong. S' - mutuellement, bong thang.

AIGUILLE, suong ngut.

Aiguisen, drá. - un couteau, drá dao.

AILE, hom phi. Les deux ailes, dau

Ainé. L' - des enfants, dy lung; chuồn lúng.

Aisé (à faire), giống gị vụ.

AIMER, khốư; ọp.

AISSELLE, cu di. Mettre sous l' -, hép p'ét cử đi.

AJOUTER, thi; bu.

ALCOOL, ngão. Boire de l' -, lau ngào; giuôt ngào.

ALLER, hei. Oil allez-vous? Mir hêi đa?

ALLUMER. - la lampe, dim dang. - le feu, giên pèi.

ALLUMETTES, huổi soá.

ÂME, vật hớu.

AMER, hám. Très -, hám đại.

AMUSER (S'), SE PROMENER, hei giu.

AMPOULE. Avoir des ampoules aux mains, phà mớu búng p'ao.

An, Année, mau. Un an, cir mau.

ANCÈTRES, phâu p'ut.

ANCRE, đàu đềa đá.

ANGUILLE, long diem.

Anneau, Bague, hôm chí van.

Anone, Pomme Cannelle, sam cử sà.

ANONYME, ém du phang.

Anses, Poignées, giáy.

ANTÉGÉDEMMENT, khuôn,

APERCEVOIR, lài.

APHONE, ém đụ théô.

Appeler, chán. Faire venir, chán mứơn.

Appérir. Avoir de l' —, xòc đến; khởu lầu thá.

APPORTER, mé míron.

Apprivoisé. Oiseau -, long tạt tốc tiến.

APPROCHER. Approchez-vous, mir châm lờu.

APPUYER (S'). — sur la table, bé nów phòn.

Après, đùi; p'ay thán. — demain, vên nhớu.

AQUEUX. Fruit -, sam du nom dai.

ARACHIDE, CACAHUÈTE, lá tàng iù ; lốc tàng iù.

Araignée, long mếi đíp ai; long mềi khuông mớu.

ARBRE, thuổn sáy.

ARC-EN-CIEL, mei de; pa thíron mei de.

Aréquier, thuốn cử long; thuốn cử luông.

Arête. — de poisson, đá đrự. Argent, nghên. Sans —, ém nghên.

Arracher. — l'herbe, nhài nghền. — une dent, ưt p'ên.

Arriver, đắn. Près d' -, chiú đấn; cùi đấn.

Arroser, phang. - les légumes,

phàng bour sáy.

Asseor (S'), chùng luồi.

ASSEZ, cóm.

Assiette, hom thip.

ATTABLÉ, chúng lầu thá.

Attacher, tên. — le cheval, tên mên ngà.

Atteindre. — (le but en tirant), låm. — (un objet en allongeant le bras), nån.

ATTENDRE, giáng. — un instant, giáng cứ kểi.

Attraper, måc. — un pirate, måc du búi.

Auge. — pour porcs, hôm sáu máu.

AUJOURD'HUI, vên nếi.

AUPARAVANT, khuôn.

Auprès, Près, lou.

AUTOMNE, siú.

Autre, må; hớu. Un — individu, chuồn má, chuồn hớu.

AUTREFOIS, khuôn.

Avaler, óm luði. — sans måcher, óm luði ém ta.

Avant, khuôn. — d'une barque, proue, đàu đá. — hier, vên đụt.

AVARE, ào khiệt.

Avertir. — les gens, diên ào lớu.

Aveugle, lào ào; ào lào sá. Avore, du. Il n'y a pas, êm du.

B

BAGAGES, la tã. Arranger ses —, vấn la tã.

BAGUE, hồm chí van.

BAIGNER (SE), uốt huồn. Aller se —, hệi uột huồn.

Bâiller, cau ngáp.

Baissen. - la tète, ngót đầu. Se

 pour entrer dans la maison, chûn p'ét dươn.

BALAI, bệ đầu nghến út đươn.

BALANCE. - romaine, cứ dàu sóng.

BALANCER, úi; uôi.

BALANÇOIRE, úi sắu.

BALAYURES, ORDURES, nhûng nhé. BAMBOU, đần. Pousses de —, nừơng đần.

Banane. Une —, cứ hồm vạ. Un régime de bananes, cứ puồng vạ.

BANC, tong.

Bande, khûn. — d'oiseaux, khûn lồng tạt.

BANQUE, Billet de —, nghên sêa. BAQUET, cứ hồm thúng.

BARBE, mưồm. Raser la —, thấy mưồm.

Barque, giữơng đá. Aller en ---, hềi đá.

Barrer. — la route, iêm cuôn. l'eau, đẩm nôm.

BAS, CHAUSSETTES, khôc vat.

Bas, Basse. Eau —, nổm gắn. Maison —, dùn đươn thờu.

BAS. En —, đầu sấu. Trop —, thờu quả.

Bâton, sôu giấu.

Bâtonnet. Paire de bâtonnets, đuổi thiếp.

BATTRE, thầy. — le riz, thầy mốc. Se —, thầy thàng.

BAVER, dac. Les enfants bavent, du cir lêk dac.

Beaucoup, đại. — d'argent, đại nghên. Pas —, ngào; ém đại.

BESOIN. Aller aux besoins naturels, hêi tăn đầu, tăn hày; hêi p'ừơng đầu; p'ừơng hày.

BIEN, din.

BIGARRÉ, gắp gắo.

Blanc, khao. Papier -, séa khao.

BLEU, lam: lan.

BŒUF, mên phà nhiù.

Boire, lầu; giuốt; ôc. — de l'eau, lầu nồm. — du vin, giuốt ngào. — du lait, ôc chỉ.

Bois. Matière ligneuse, say. - de

chauffage, ngần.

Botte, hôm lóp.

BOITER, héng khốc.

Bol., Tasse, hồm áo. Un — de riz, cứ ảo thá.

Bon, địn. Homme —, ào địn. — à manger, địn lầu.

Bordure (d'habit, de natte), ghing; ngái.

BOUCHE, môm. Se rincer la —, uôt môm.

Bouchée, pa. Manger une — de riz, lầu cứ pa thá.

Boucher, iêm; đẩm. — une bouteille, iềm đầu đắp cốc p'ét.

BOUCHON, hồm đầu đấp.

Boue, le. Se vautrer dans la -, pan le.

Bouger, đó; mú.

Bougie, đến chúc.

BOUILLIE, thá nồm. Manger de la —, lầu thá nồm.

Bouillin, đán. L'eau bout, nổm đán bài.

BOUQUET. — de fleurs, cứ thuồng séng.

Bourgeon, sá sáy.

Bourgeonner, sáy thứơn sá.

BOUSCULER, am; pong.

BOUT, lun.

Bouton. — d'habit, náu véng.

BOUTONNIÈRE, veng suong.

BOYAU, INTESTINS, đến đây.

BRACELET, hom so. Porter un -, mieng so.

Bramer. Le cerf brame, mên đời theo.

Branche. - d'arbre, à sáy.

Bras, pèng khiến. Les deux —, đầu pèng khiến.

BRIGAND, đự búi.

BRIQUE, hom chươn.

BRISER (casser), thay bang; (rom-

pre), sắc.

BROSSE, xuông xoặc.

Brosser, xoặc. — les dents, xoặc p'ên.

BROUILLÉ, nhùng.

BROUSSE, sun. Débroussailler, thun sun.

BRU, dur liú.

BRUINER, pa pun suy. BRUIRE, đáng; nguồn.

BRÛLANT, đại sàu.

BRÛLER, xùi. Prendre feu, đáo.

Le bois ne brûle pas, ngun ém đáo.

Bùche, sôu sáy; sôu ngắn.

Buffle, mên phả tùi. Bufflesse, mên mếi tùi.

C

Câble, đến nạp.

Cabri, đư mên giang nhi-

CACHER. Aller se -, hèi man. Ne pas faire voir, ém đóu lài.

CACTUS, thuồn bả chứơng.

CAISSE, hôm từơng.

CAL, hôm nắt. Mains calleuses, phà mớu chiếng nắt.

Califourchon (A), nurôm.

CANARD, long ép nom.

Canne (bâton), sôu giáu. — à pêche, sôu chỉ cò đông đá. — à sucre, sôu mày.

CAOUTCHOUC, lap hay. Souliers en

—, cảm lạp hày.

Capital, bun. Perdre le — tit bun.

CARACTÈRE (lettre), sl. Ecrire les caractères, té si.

CARAMBOLE, cứ liềm.

CARESSER, moat, vuòi.

CARRÉ, tí báng.

CASSANT (trop sec). đứcp.

Casser, thấy bằng. — la tasse, thẩy áo bằng.

CAUSER (parler), ban; diên. Ne pas savoir —, dirom dów diên.

CEINTURE. — pour retenir le pantalon, den dai nai hea tén hú.

Cendre, påu. — de tabac, påu gir. CENT, cứ đán.

CENTRE (milieu), chang thôm.

CERCUEIL, cà sáy cung.

CERF, mên đòi.

CÉRUMEN, giáy hày.

Ge, Cer. Cet homme-ci, nêi phà, nêi chuồn. Cet homme-là, hốu phà, hốu chuồn.

CHAÎNE, đến tín.

CHAIR, mam.

Champ. — élevé, ou rizière sèche, óng.

CHAMPIGNON, hồm đít.

Changer. Faire un échange, bò.—
de l'argent, cháo nghên. — d'épaule,
giớu và.

CHAPEAU, hồm béo, Grand — chinois, đẳng.

Chapon, kháy đứơn.

Charge. Une —, cứ pĩ. — de bois, cứ pĩ ngắn.

CHARRUE, đàu lấy.

CHASSER (éloigner), luôi hêi.

Chassie, hày sá; sá hày.

Chat, long phà miù. Chatte, long mếi miù.

CHATOUILLER, giáo vụt-

Chaud, sàu. Eau chaude, nôm sàu.

Chauffer (Se), from. Se — au feu, from pêi.

CHAUSSER. Mettre des chaussetles, p'ien vat. Mettre des souliers, tháp càm.

CHAUSSETTES, khôc vat-

CHAUVE, quảng đầu.

Chauve-souris, long mei ben dry.

CHAUX, hùi; huối. Pierre à --, siên huối.

CHEMIN, đến cuốn. Au milieu du —, chang thôm cuốn.

CHER, cúi. Acheter -, sát cúi.

CHERCHER, hiú; lứơng. Que cherchez-vous? Mữ lứơng mếi phang?

CHÉRIR, khốu; op.

Cheval, mên ngà; p'ít ngà. Aller à —, nưồm ngà.

CHEVEU, nôm đàu.

Cheville. Chevilles des pieds, sá khôc.

CHÈVRE, mên mếi giang.

Chien, lông má. Le — aboie, lông má cấu. Le — mord, lông má thầu.

Снімоїs, phà mái; phà mói.

Choisin, can.

CHOSE, túr.

CICATRICE, nap nėi.

Ciel, pa. - serein, pa xing.

Cienge, đến chúc.

CILS, siểm sá; hún sá.

CIME, mut. - de l'arbre, mut sáy.

Cinq, má. — cents, má đán.

CINQUANTE, má p'uòt.

Ciseaux, chím đò. Couper avec les

Civette, Marte, long mei seng driú.

CLAIR, din. Il ne fait pas -, em din.

CLAIRSEMÉ, van.

CLEF. đầu phả toá.

CLOCHE, đàu cháng.

CLOISON, be phen.

CLORE, vi. — le jardin, vi viên bou sáy.

CLOU. - en fer, sou chuong đái.

CLOUER, điếng chuồng đái.

Cochon, long máu.

COCOTIER, thuốn cử ún.

CŒUR, têm ; chớu.

Col. — d'habit, giòng veng. — (défilé), vá hàu.

Colère, han; ngán.

Coller. Faire adhérer, bác ; mien. Adhérer, man.

COLLIER, hôm khữơn.

Commen, đại đạ. — vendez-vous? Mir điù đại đạ?

Commencer, cứơng đầu, — à travailler, cứơng đầu vụ cúng,

Commode. — à faire, giống gị vụ. Compter, khảy,

Conduire, sun. — par la main, sun khiện hội.

Connaître, khuông : khuông đớu. Content, sử i.

Coo, long phả kháy. — de bruyère, phả kháy tuồn.

Coque. — de l'œuf, phà girôm kháy.

CORBEAU, long tạt ạ.

CORBEILLE, hôm khã.

Corpe, đến mên.

Coriace, dráo. Viande —, mâm dráo.

Corre, hau. — de buffle, hau tùi. Corre, huon. Laver le —, uot huon.

Cosse. - de haricots, pha thau.

Cou, hồm giồng.

Couché, ngàu; chón.

COUCHER (SE). Aller se -, hêi chón.

Coupe, sà huông.

Coudre, nhôp. — des habits, nhôp veng. Couler, máo. L'eau coule, nôm máo lubi.

Couper, thúa; bấu; chím.

Course, nát nông.

COURBER, ut.

Courin, đầu; đầu hèi.

COUTEAU, phên đảo.

Couver, p'ac. - des œufs, p'ac giuom.

Couvercle, hôm đàu đắp.

Couverture, hôm pếi.

Couvere, cap; khap.

Couvrir (SE). Mettre son chapeau, ngàu béo.

CRACHER, thầu lai.

CRACHINER, pa vụ pũn suy.

Craindre, dà. Ne — personne, ém đà cứ phà.

CRAPAUD, long đã máu.

CRAYON, bit da.

CREUSER, hut. - la terre, hut den.

- un trou, hất suống.

CRIER, nguồn.

CRIN. - de cheval, hún ngà.

CRINIÈRE, nguồn ngà.

CROC, CROCHET, càu.

CROIRE, tiù. Je ne vous crois pas, hầu ém tiù mừ bắn.

Croiser. — les pieds, déo khôc. Se — les bras, ôm mếi kháy.

CRU, điệp. Légumes crus, bour sáy điệp.

CRUCHE, hồm éng; hồm buồn.

CRUEL, gia. Homme -, ào gia.

Cueillin. - un fruit, drau sam.

- les épis de maīs, lái cử ỏi.

CUILLER, thầu càng.

Cuire, đẳng. - le riz, đẳng thá. Cuisine, đươn chó.

CUISINE, duron ch

Cuisse, peng.

Cuit. púi. Viande cuite, mam púi.

CUIVRE, đuồng.

CULOTTE, hå hú.

CURE-DENTS, sốu sáy tọ p'ên; sốu sáy đọc p'ên.

Curer. — les oreilles, cau giay. Cuverte. — de toilette, min p'un.

D

DAME, á chờu.

Dans. — la maison, đầu sụ ụ đươn. Dantre, khuôn. Avoir des dartres, chiếng khuỗn.

DÉBORDER, thị bấ thứơn.

Déboucher. — une bouteille, mé đàu đắp cộc thứơn.

DEBOUT. Étre, se tenir —, chuôn

Déboutonner. — un habit, giáo veng náu.

DÉBUTER, cứơng đầu.

DÉCAPITER, thún cử giồng.

Décéden, đôm : tảo.

DÉCEMBRE, nhấu là p'uốt đầu.

Déchausser (SE), quitter ses sou-

liers, giảo càm.

Déchiré, bàng. Vêtements déchirés, veng hú bàng.

DEDANS, dấu sự ụ.

Défilé, col de montagne, vá hàu.

Défricher. — les champs, thún sún vụ ông.

DÉGOUTTER, đặc.

Déguster, bứơn. — pour voir si c'est bon, bứơn kiú đín ém đín.

Denors, đầu thứơn giữơn. Hors de la maison, đầu thứơn giữơn đươn.

Désk, bài pa đin bài. Il fait jour. Avoir — mangé, lầu thá bài.

Déseuner, lâu đin là hảo; lầu pa đin. Délacer, giáo. — les souliers, giáo cam doá.

Détier, giáo.

Demain, mềi hảo. Je partirai —, mềi hảo hầu hềi.

Demander, găm. — la route, găm cuôn.

DÉMANGER, khům.

DEMEURE, đún đươn.

Demeurer, dâu; đầu đươn. Où demeurez-vous? Mừ đươn đầu đa?

Demi (moitié), thúm. Bouteille à moitié pleine, côc dày thúm. Un kilo et —, cứ cần đày thúm.

DENT, hay p'en. Avoir mal aux dents, xòc p'en. Arracher une -, ut p'en.

Déplier, vềi ; thấu. — du papier, thấu sêa.

Déposer, son. — sur la table, son nou phon.

DÉROBER (voler), giốc.

Derrière. Par -, phày sun.

Descendre, luòi. Monter et -, khán luòi.

Déshabiller (Se), giáo veng thứơn. Désirer, khốu.—partir, khốu hệi.

Dessous (sous), sáu. — la table, sáu phòn.

Dessus (sur), nów. — la table, nów phòn,

Détacher, giáo. — le cheval, giáo

DETTE, mà. Avoir des dettes, khiảm mà.

Deun, Être en —, sít veng nguồi. Deux, đầu. — fois, đầu bởw.

DEVANT. - soi, phày đồng.

DIFFICILE, gia. — à faire, gia vu. Diguette. Diguettes des rizières, den han na.

Diminuer, câm. Le mal a diminué, câm xôc.

Dînen. Repas du midi (prendre le), lầu mếi vên. Prendre le repas du soir, lầu đuổi sốp.

Dire, bấu; điển. Que dites-vous? Mừ điển mếi phang?

DISSOUDRE, giung. Le sel se dissout, nhào giung.

Dix, là p'uôt.

Doigt, huốn giếng.

DONNER, dour.

DORMIR, chón; chón đếng

Dorsale. Epine -, đrự cử sun.

Dos, cử hồm sửn.

Doucement, khoá. Marcher —, khoá chám.

Douleur, xôc. — d'entrailles, bông xôc.

Doux, deng.

Douze, là p'uôt đầu.

DRAPEAU, min khi.

Dresser. — l'échelle, đắp cử thà; khá cử thà.

DROIT (non courbe), muot.

Droite. A —, phảy nin. Main —, phả mớu phảy nin.

Dau (serré), át.

Dun. đráo; sắn. Terre -, đến sắn.

Durillon, nut (v. Cal).

E

EAU, nom. Boire de l' —, lau nom. EAU-DE-VIE (alcool), ngão. ÉBATTRE (S'), giữ. ÉBOURIFFÉS. Cheveux -, nhùng đàu.

ÉBRÉCHÉ, véng. Bol —, áo véng.

ÉCAILLE. — de poisson, ve lap dá. ÉCARTER (S'), ièng áv.

ÉCHANGER, bô.

ÉCHAUDER, thông. — un porc, thòng máu.

ÉCHELLE, cứ thà.

ÉCLABOUSSER, biù: chu.

ÉCLAIRER, din. La lampe n'éclaire pas, dang ém din.

ÉCLATER, khụ; khụ bàng.

Écorce, năng sáy.

ÉCORCHER; ÉCORCER, î năng ; î năng sáy.

ÉCRASER SOUS LES PIEDS, khôc

pươp; khốc lạp.

ÉCRIRE, té. — des caractères, té sí. ÉCUELLE, ão. Une écuellée de riz, cứ áo thá.

ÉDENTÉ, ém p'en.

Effacer. — en frottant, só. — un caractère, só sí hêi.

Effrayé, đà.

Effronté, ém gia cử đềi.

ÉGAL, đàng; tạp thàng.

ÉGARER (S'), se tromper de route, so cuon.

ÉLEVÉ. Haut, phą. Montagne élevée, hàu pha.

ÉLEVER, bấu. — des porcs, bấu máu.

ÉLOIGNÉ, qui est loin, đầu lay.

Eloigner, Chasser, écarter, luôi hêi.

Émacié, léi dai. Figure émaciée, dong léi dai.

EMBROUILLÉ, nhủng.

EMMENER, mé hêi.

Émoussé. Couteau -, phiến đảo ém sám.

Empan. Long d'un —, cứ hự op nào. Empaqueter, bào. — des effets, bào veng hú.

Empècher. - d'aller, ém đớu hèi.

Empirer. Le mal a empiré, xôc khun quà.

EMPORTER, mé hêi.

EMPREINTE. Empreintes des pieds, thán khôc.

EMPRUNTER. — de l'argent, te nghên.

ENCEINTE. Femme —, mei khau đụ đuồng.

ENGENS, thuồn.

ENCLORE, vì. — un jardin, vì viên. ENCORE. Avez-vous déjà mangé ou pas — ? Mừ lầu thấ về châu ? Il y en a —, tổng đụ.

ENGRE, mục. - noire, mục đòm.

ENDETTÉ, khiảm mà.

ENDROIT, di pháng; di vàng.

ENFANT, duong; nung. Les enfants en général, du cu lek.

Enfanter, tâu đuồng; tâu núng. Enfer, đi giộc.

Enfiler, toc. — des sapèques, toc chiên.

Enflé, ún. Pieds enflés, khốc ún. Enfourcher, nướm. — un cheval, nướm ngà.

ENGENDRER, thu núng.

Engin, ki khi.

Engourdi, nen. Mains engourdies, phà mớu nen.

Enivrer (S'), lầu ngào múi.

ENRHUMÉ, ENROUÉ, ghèa.

Ensemble. Aller -, thống hếi.

Ensemencea, đrà phên.

Ensevelir, enterrer, dom.

Ensuite, dùi, p'ay thán.

Entendre, lów. Il n'a pas entendu, nà ém lów.

Entre-nœud. Entre-næuds des bambous, thườm đắn.

ENTRER, p'et. — dans la maison, p'et duron,

ENVELOPPER, bao.

Envers, nguồi. Mettre un habit à l' —, sít veng nguồi.

ENVOYER, kí bêi.

ÉPAIS, na. Papier —, séa na. ÉPAULE, vá. Porter sur les épau-

les, piêng.

ÉPERVIER. Filet, cứ khẩu đíu-ÉPINE, suồng hữơn. Piqué par une

-, cứ suồng hữơn p'ào.

ÉPLUCHER. — des patates, thào vài. Épouse, dự mểi.

ÉPOUSER. Prendre femme, ke liú. Prendre mari, khuôi du phà.

ÉPOUVANTÉ, đà đại.

Épuisé. Fini, bài. L'argent est -, ém du nghên bài.

Espacé. Clairsemé, vàn. Arbres

espacés, thuôn sáy vàn.

Essayen, bứơn. — pour voir si c'est faisable, bứơn kiú vụ mạ ém mạ.

Essuyer, só. — la table, só phòn.

Est, dung. Étagère. Vaissellier, áo chán.

ÉTANG, hồm vàng; hồm uống.

ÉTEINDRE, S' —, táo. — la lampe en soufflant, àu đẳng táo.

ÉTENDRE. - une natte, piron thự.

ÉTERNUER, sin en.

ÉTIRER (S'), giệt đừơng.

ÉTOILE, chém đráo.

Étoffe. Tissu, dop. - rouge, dop deng.

ÉTRANGER, hần; hoắn.

ÉTRANGLER (S'), điểng ắc. Etrangler, đạt cử giồng.

ÉTROIT, diep.

ETUDIER, ho.

EUROPÉEN, loà phà.

ÉVENTAIL, phà vùng.

ÉVENTER, vùng viú.

Excepter, sùr. Excepté les enfants, sir du cir lêk.

EXCRÉMENT, hày.

EXTRÉMITÉ (bout), lun.

Expédier .- une lettre, ki pung si.

Expirer, đồm; đủn chóu.

Extraire. — une épine, surn suong hiron. — une dent, ut hay p'en.

F

FABRIQUER, VU.

FACE. Figure, đồng. — à —, đúi ồng.

FACILE, giống gị. — à faire, giống gị vụ.

FADE. Sans sel, ém du nhão.

FAIM, xôc đến.

FAIRE, vụ. Que faites-vous? Mừ vụ mếi phang?

FAISABLE, vụ mạ. — ou non? vụ ma êm mạ?

FAMILLE, đặc; téng; ké.

FARINE, pau. — de riz, pau dop.

Fatigués, cå. Très —, cå đại. Pieds fatigués, khôc đười. FAUCILLE, p'iếng lièm.

FAUCHER. — l'herbe, cut nghên; phót nghên.

FEINDRE, kė; tå. — le sommeil, kė chón.

Femelle, mêi. Oiseau —, long mêi tat.

FEMME, mei khau.

FÉMUR, đrự pêng.

FENÈTRE, mùn mườn soáng.

Fer, đái. Clou en —, chuồng đái. Fermer, nghết; nhiặp. — la porte,

nghệt sôm. - les yeux, nhiặp sá.

Feu, pêi. Allumer le —, giền pêi. Feuille. — d'arbre, bou sáy. Février. Deuxième mois, nhán đầu,

FICELLE, đến đại.

FIGURE, long 1at hay.

FIGURE, dong. Se laver la —, uôt
dông.

Fil. đến toá.

FILLE, dự mếi khẩu.

Fils. Garçon, phà mán.

Finir, vụ bài. C'est fini, bài.

FLAIRER, hái.

Flamber, Le bois flambe, ngun đảo.

FLEUR. Une -, cứ chém séng.

FLEURIR. L'arbre fleurit, thuổa sáy thứơn séng.

FLEUVE, cứ đến già. Les deux côtés du —, đầu péng già.

FLOT. Les flots de la mer, làng lóng.

FLOTTER. Surnager, báu nom.

Fors, bởu. Cinq -, má bởu.

FONDRE, giùng. Le sel fond, nhào giùng.

Force, khẩu. Sans -, ém khẩu. Forgeron, tà bệ thầy đái.

FORT. Qui a de la force, du khau.

Fosse, hôm suống. Creuser une —, hất suống.

FOULLER, seo. Fouiller quelqu'un,

séo huôn.

Fouler. — aux pieds, khôc lạp; khôc pươp.

Four, hôm giù.

FOURCHE, sour cá ngắm.

FOYER. Les trois pierres du tenant lieu de trépied, sièn an pei tau.

Frais. Temps —, pa luong; pa dro. Œuf —, giuôm mán.

FRAPPER, thấy: — avec un bằton, mẻ cứ giấu thấy:

Frère. — plus âgé, èng. — moins âgé, đuồng. Frères, èng đuồng.

FROID, găn; khẩy. Eau froide, nôm găn. Temps —, pa khẩy.

FROISSER, pírop. — du papier, pírop séa.

Fromage. — de haricot, dão vú. Front, là dáo. — le front, só là dáo.

FROTTER, só. Le buffle se frotte contre l'arbre, mên tùi sò sáy.

FRUIT, hôm sam. — mûr, sam tự. Fuir, hếi. Il a đéjà fui, nà hèi bài. Fumée. — de feu, hăn péi. — de tabac, hăn giư.

Fumer. - du tabac, lau gir.

FURONCLE, áu. Pousser des furoncles, chièng áu.

Fusit, đầu súng. Tirer un coup de —, thấy súng.

G

GAGER, đủ chiến.

GAGNER, gièng. — au jeu, boa chiến gièng.

Gai, nao gioá.

GALE. Avoir la -, chiếng mối khúm.

GALOCHE, càm sáy.

GARÇON, phà mán.

GARDER - les buffles, thau tui.

Găte, chứn. Viande gàtée, mắm chứn.

GATEAU, béa kéa.

GAUCHE, viêng, A —, phảy viêng. Main —, phả mớu phảy viêng.

Geindre. Gémir, công út.

Gendre, đự tớu.

Genou, đàu đầu.

GERME, sá. Haricots germés, sá thầu.

Germen, thứơn sá; uột.

GICLER, biù; chụ.

GIFLER, thấy bà chứơng.

GINGEMBRE, khurong.

GLÈBE. Motte de terre, thuống lễ.

GLISSANT. Chemin —, cuồn kiệt. GLUANT. Riz —, muốn ngà.

Gottre. Avoir le -, chiếng ao giồng.

Gorge, hom giong.

Gorgée. Une — d'eau, cir pa nôm.

Goûter, biron. — pour voir si c'est bon ou non, biron kiú đín ém đín.

GOUTTE, đặc. Une — d'eau, cứ đặc nồm.

Gouvernail, đàu đoá đá.

Goyavier, sà đrên sáy.

Graisse, đuôi. — de porc, đuôi máu.

Grand, lúng; luồng, — vent, viú lúng.

Gras. Un homme -, ào đuôi.

GRATTER, hiron; hirot.

Grave. Pesant, mortel, khún. Maladie —, xôc khún.

GRENOUILLE, long dự giệt.

GRILLER, dum.

Grimper. — sur les arbres, khán sáy.

GRINCER. — des dents, thần p'ên. GROGNER. Le porc grogne, lông máu ngáo.

Guérik, cáu. Inguérissable, ém cáu ma; cáu ém ma.

Gueule, môm.

Н

Habiller (S'), sit veng ; p'iên hû.

HABIT, pên veng; khún veng.

HABITER. Où habitez-vous? Mir duon dau da?

Навітиє. coan teac; tộc tiến.

HACHE, suong bod.

HAÏR, hắn.

HALEINE, chốu.

HAMEÇON, suồng đồng.

Harassé, cá đại,

HARDI, ém đà.

HARICOT. thầu. Haricots germés, sá thầu.

HAUT, phạ. Maison haute, đún đươn phạ.

HENNIR. Le cheval hennit, ngà đáng.

HERBE, nghên. Couper l'-, thún

nghen.

Herseux. Endroit -, đi phảng đụ nghên đai.

Herse, đàu gík.

HERSER. - les rizières, gik na.

Heure. Quelle - est - il? Dai da deam chang?

HEURTER, am ; pong.

Hier, vền đầu.

Hocher. — la tête, ngót đầu.

Hомме. Homo, ào. Vir. phà mán.

Honte. Avoir -, gia cử đềi.

Houe, đàu cá.

HUILE, đuôi; iù; giù.

Hurr, đú. Dix —, là p'uôt đú.

Humérus, đrư niú.

HUMIDE, men. Vètements humides, veng hú men.

1

Icı, đầu nếi.

IDIOT, bón láu ào.

Ignorer. Ignorant, illettré, dirom dów si.

IL, ELLE, nêi; nà.

Impoli, ém đụ thọ lí.

INCENDIER. — une maison, xùi duron.

Incisive. Dent -, đồng p'ên.

INCLINÉ, ngàu lé.

Incompréhensible, ém khuông ma; ém khuông đớu ma.

INCONNU. Individu —, ém coăn téặc ào; ém tộc tiến ào.

INCRÉDULE, ém tin ào.

INDIGENT, êm chiến ào. Mendiant,

cáu hoa hát láu.

INDIVIDU, chuon.

Indivisible, ém cau ma.

INEXACT, ém sự.

Infécond, ém tâu núng mạ.

INSTANT. Un -, cứ kếi.

INTESTIN. Gros —, đến cuồng : đày cử lún. — grêle, đến đày páu.

- en général, dén dày.

Invisible, ém lài mạ.

Irrité, ngán.

IVRE, múi.

J

Jadis, khuôn. — il y en avait, khuôn đu.

Jamais. Je ne l'ai — vu, hầu ém lài nà cứ kếi.

Jambe, pèng khôc. Les deux jambes, đầu pèng khôc.

Janvier. Mois de —, nhán chiếng. Japper. Les chiens jappent, lồng má cấu.

JARDIN. - potager, viên bour sáv.

JARRE, hôm buôn.

JAUNE, giếng; hiếng.

JETER. Lancer, đảng. - une pierre, đảng siên.

JEUNE. Homme —, ào ly. Mourir —, cào đồm.

Jou, din.

Joue, hàu nắc.

Joug. - de buffle, huong tùi.

Jours, vên. Un —, cứ vên. Dix jours, p'uôt vên.

JUMEAUX. Enfanter des -, tầu đự toàng.

JUMENT, mên mếi ngà.

JURER, mán.

L

Là-Bas, đầu hởu; đầu má. Labourer, lây. — les rizières, lây nă.

LÂCHE. Pas tendu, tùng. LÂCHER. — prise, p'ừơng. LAC, hồm vàng; hồm uống. LACET. Lacets de souliers, cam doá.

LAID, em đín.

LAIT, chi. Boire du -, òc chi.

LAMPE, hôm đẳng; hồm đuôi.

LANCER. - une pierre, dang sien.

Langue. La -, hom điển.

Langue. Langage, thún. — đày, thún đay.

LARD, đuổi máu.

LARGE, béng.

LARGEUR. Dans le sens de la -, tham hên.

LARMES, sá nôm.

Las. Fatigué, cá; cá đai.

LAVER, uốt. — les habits, uốt veng hú.

Léger, khou.

LÉGUME, bour sáy.

LENTEMENT. Marcher —, khoả chẩm.

Lépreux, chiếng mạ hông.

LEQUEL ? LAQUELLE ? à da ?

LETTRE, pung si. Ecrire une -,

té pùng sí.

Lever (Se), chuồn ớu : chuồn khán.

LEVRE, lun tun.

LIE, miron.

Lier. Attacher, ten.

LIT, chừơng théng.

Loin, lay. Très -, lay đại.

Long, não. Habit -, veng não.

Longueur. Dans le sens de la -, muôt.

LONGTEMPS, cho. Attendre -, giáng cho.

Loup, long má động.

Louad, khirn.

Lourae, long na.

Lumière, din. Sans -, ém din.

LUNE, hôm nhán.

M

MACÉRER, âm.

MACHER, tạ. Avaler sans —, ôm luỗi ém tạ.

Mâchoire. — supérieure, nour hàng. — inférieure, sáu hàng.

MADAME, á chour.

Maigre, lei. Très -, lei dai.

Main, hôm phả mớur.

Maïs, cứ ổi.

Maison, đún đươn. Être à la —, đầu đươn.

MAL. Avoir -, xôc.

MALADE. Etre -, ma xôc.

Male, phà. Oiseau -, long phà tạt.

MALPROPRE, ò lò.

MAMELLE, hôm chỉ.

Manche. - d'habit, khiến veng.

MANDARIN, mun.

MANDARINE, sam kit.

Manger, låu. — du riz, låu thå. MARCHÉ. Bon -, bàn gi.

MARCHER, châm; châm cuôn.

MARI, đự phà.

Marier (Se). Prendre femme, ke liú. Prendre mari, khuôi đự phả.

MARMITE, hồm biếng; hồm thàu lốc.

Marteau. - en fer, sour thun đúi đái.

Masser, p'en. — le bras, p'en khiên.

MATIN. Ce -, là hảo nêi.

MAUVAIS, MÉCHANT, gia.

MÉDICAMENT, gia. Prendre un -, lâu gia.

Mendier, hát lấu.

MENTON, lun hàng.

Mer, làng. Eau de -, nôm làng.

Mère, méi. Ta -, méi mùr.

MESURER, lirong.

Mètre. Un —, cứ sẹ.

Meule, đầu mỏ.

Midi, mềi vền. Faire la méridienne, chón mềi vền.

MILIEU. Au — du chemin, chang thôm cuồn.

MILLE, nguồn.

Mince, đớu. Peau -, năng đớu.

MINUIT, mếi thòn sốp.

Moi, đu; hấu.

Mots. Un -, cứ nhán.

Moisson, muon.

Moissonner, thêt muốn.

Mοιτιέ, thòn. La — de la journée, thòn vền.

MOLAIRE. Dent -, p'en duong.

MOMENT. Un -, cứ kểi.

Monnate, nghên; chiên.

Monsieur, phà phàu.

Montagne, đồng; hầu.

Monter, khán. — et descendre, khán luổi.

MONTRE, tì chuốn chẳng.

MONTRER, đớu lài.

Morceau, thủn; bẽ. Un — de viande, cứ bẽ mắm.

MORDRE, thần. Le chien mord, lồng má thần.

MORT. Un -, ào đồm.

Mortier. — pour piler le riz, hôm cứ đrấu.

Mou, puòt.

MOUCHE, mei vàng.

Moucher (SE), pi khét.

Mouillé, men. Vêtements mouilles, veng hú men.

Mourir, dom. S'éteindre, tao.

Mousse, nhai; nhai khéô.

Moustique, mei vang nhuong.

MUET, ao ngôn.

Mûr, tw. Fruit -, sam tw.

MURMURER, ngầm ngằm tẩm tẩm. MUTUELLEMENT, RÉCIPROQUEMENT,

thang.

N

Nagen, lêi. Les poissons nagent, đá lêi nom.

NAÎTRE, tÂU.

NATTE, đồu thự. Rouler une -, po thự.

NAVET, là p'á.

NE. — pas; non, ém. Il n'y a pas, ém đụ.

NETTOYER. Essuyer, sò. — la table, sò phòn.

Neur. Nouveau, mán. Habit —, veng mán.

Neur, pòu. - fois, pòu kểi.

Neveu, đự hản phàu.

0

Oblique. Incliné, ngàu lê.

Obscène, ò lò. Propos obscènes, diên ò lò.

Obscur, ém din.

OBSTRUER, đẩm.

Nez, khét.

Nièce, đự hắn mếi.

NŒUD, hồm khạp.

Noir, dom. Papier -, sea dom.

Nombril, hôm đại đớu.

NORD, bac.

Nourricien. Père —, đự khuông phà.

Nourrir, bau. — des porcs, bau máu.

NOUVELLEMENT, chiú.

Noyau. - de fruit, hom dut.

NUAGE, vin pà.

Nuit, sop. Il fait -, pa sop.

OBTENIR, ma.

Œit, sá. Les deux yeux, đầu hồm sá.

Œur, hôm giưểm.

OIE, long nghe.

Oiseau, lông tạt.
Ombre, vàng vớu.
Omoplate, đrự đầu vẫn.
Once. Une —, cứ lương

Once. Une —, cir lương. Once, giếng liệp. Se faire les

ongles, thào liệp. Optum, á p'ín in.

On, khim.

OREILLE, hôm giáy. ORPHELIN, dự là. Os, đry. Ronger un —, cần đry. Oser, đám. Ne pas —, ém đám. Où, đầu đa. — allez-vous? Mừ hếi đầu đa?

OUBLIER, lúom.

OUEST, thy.

Out, chàng.

Ouïes, long nga đá.

Ouvrin, ngå. — la porte, ngå xôm.

P

PADDY, môc.

PAILLE. — de riz, nghên muốn. PAILLOTE, ha. — tressées, kiệp

ha.

PAIRE. Une -, cứ đuổi.

Paître. Faire — les buffles, thau tùi.

Pandanus, thuổn cử đã. Panier, hồm khẩ; là cà.

Pantalon, há hú. Le mettre, p'iên hú.

PAPAYER, thuổn ún loà.

Papier, séa. — à cigarettes, giu séa.

PAPILLON, long méi mứơng.

PAQUET. Un -, cứ bảo.

PARAPLUIE, đầu tấn.

Parce que, iên. — malade, iên mạ xôc.

Parenté, hún hòu.

Paresseux. Individu -, nhám ào.

PARFUM, thuồn.

PARIER, đú chiến.

PARLER. Causer, ban; điện.

PAROLE. Mot, thún.

PARTAGER. Diviser, cau.

PARVENIR. Arriver, đán.

Pas. Un -, cứ hẩm.

Pas. Négation, ém.

Passé. Marque du -, bài.

Passer. — par, hêi quà.

PATATE. — douce, vài.

Paume. — de la main, be an phà mớu.

PAUVRE, vật; ém chiến.

PAYER. - ses dettes, tut mà.

PEAU, năng.

Ре́сне́, tui. Pécher, pan tui.

Pécher. - à la ligne, drong dá.

Peigne, đầu khí; đầu téng.

Peler. - un fruit, thào sam.

PENDRE (SE), điểng ắc.

Penser, tửơng. A quoi pensezvous? Mừ tửơng mếi phang?

PERCER, sirun.

PERDRIX, long than.

PERDRE, thoc.

Père, phà.

PESANT, khứn.

PESER, sóng.

PÉTER, p'irong thuôt.

PETIT, nhi; thờu, tík.

Pétrole, thầu giù.

Peu. Il y a -, du ngào. Manger

-, lầu thá giầu.

PEUPLE, bác téng.

Peur. Avoir -, dà. N'avoir pas

-, ém đà.

Plastre. Une -, cứ hòm nhiên.

Piep, hom khôc.

PIERRE, hôm siên.

PILER, xa. - le riz, xa mòc.

PIMENT, hôm sà chí.

PINCEE. Une -, cir thung.

PIPE, mểi thùng giự.

Piquant. - au goût, drit.

PIRATE, du búi.

PLANCHE, be ben.

PLANTER, drà. - un arbre, drà thuổa sáy.

PLAT. Terrain -, điếng đến.

PLEIN, thi.

PLEUZER, nghềi.

Pleuvoir, pa pun.

Рьомв, фа.

PLONGER, chân nổm.

Pluie. Eau de -, nom pun.

Plume, hun. - d'oiseau, long tạt hắn.

PLUS... PLUS..., cà ... cà.

Plusieurs, dai. - fois, dai kei.

Poche. - d'habit, tay veng. Poignée. Une -, cứ khứơp.

POIGNET, làu lắc.

Poil, hun.

Poing, ngùn thấu.

Point. Sur le - de mourir, cui dòm.

Poison, gia thục.

Poisson, long đá.

POITTINE, hôm pen.

PONT, long kheu.

PORCE, long máu.

POSTE, xôm. Ouvrir la -, ngà xôm. Fermer la -, nghết xôm.

PORTER. - sur la tête, ngàu. -

sur les épaules, pieng.

Posséder. Avoir, du

Pou, méi sáu.

Poule, long méi kháy.

Pouls, mac. Tater le -, thay mac.

Pousse. - de bambou, nírong dân.

Poussière, puong.

POUTRE, sour nieng.

Pouvois, ma. - ou non? Ma ém ma?

PREMIER. dòi it.

PRENDRE, mé. - avec les bâtonnets, thiep.

Paes. lou.

PRESSER, com ludi; såt ludi; noc luôi; đặt luôi.

Profond, đắc. Eau profonde, nồm đắc.

PROMENER. Aller se -, hei giù.

Propriété. La — de qui? Cúng à đa ?

PRUNELLE. — de l'ail, iù sá dom.

PUCE, long måt.

PUER, hái.

Puiser, vái; văn.

Puits, nom thuông; nom thúng.

PUNIR, pat.

Quand. — partira-t-on? P'en da deam chang?

hêi?

QUARANTE, são p'uôt.

QUATORZE, là p'uôt sào.

QUATRE, São.

Quel. Quelle heure est-il? Dai da

Quelques jours, ki vên.

Queue, sit. - de cheval, sút ngà.

Qui, A da? A -? Cúng à đa?

Quoi, mei phang.

R

RACINE. - d'arbre, den deu say. RACLER, thào. RAMASSER. - un objet par terre, RAMER. - une barque, cirong đá; làu đá. RANGÉE, đài; đít. RAPIÉCER, bú. RAPPELER (SE), ngó họ. RASER, tháy. Rassasié, khưởm. RAT, long niù. RATE, hôm giún. REBELLE. Pirate, du bui. RÉCEMMENT, chiu. RÉCIPROQUE, thàng. RÉFLÉCHIR, tírong. REGARDER, kiù. - sans voir, kiu ém lài. Régime. - de bananes, puong va. REJETER, p'èng hêi. Remède. Prendre un -, lau gia. REMUER, dó. RENCONTRER, khóp. RENIFLER, druot khet. RENVERSER, p'oc. RÉPARER, chiếng. REPAS, đuổn.

RABOTER, p'ào.

Repiquea. - les rizières, drà ni. REPOSER (SE), giữ khẩu. RÉPONDRE, đáp. RESPIRER, thau chour. Résidu, chè; hày. RESTES, châu. Retrousser, bat. - les manches, håt khiển veng. RÉVEILLER, chán ớur. Ricin, thuốn cứ đười. RIRE, giáo. Rivière, đến giả. Riz. Moisson, muon. - cuit, thá. RIZIÈRE, nã. ROND, luôn. RONFLER, chón đang đán. RONGER, táu; hất; cần. ROTER, dráng írc. ROTIN, đến cạt. Rôtir, drang. Rouge, deng. Rougia, gia cử đềi. ROULER (v. a.), po; purop; (v. n.), ngày hệi. ROUTE, đen cuôn. RUER. Le cheval rue, mên ngà thì. RUGUEUX, xau. RUMINER. Le buffle rumine, men tùi ngài.

S

SANG, dat.

Sable, p'àu.
Sabot, càm sáy.
Saigner, đạt thứơn.
Saint. Un —, đín ào.
Saisir, mê.
Sale, ò lò. Vêtements sales, veng hú ò lò.
Salé, hàn.

SALIVE, lai.

SANGLIER, cửơt lắt.
SAPÈQUE, hồm chiến.
SAUPOUDRER, việt.
SAUTER, chuồn.
SAVOIR, khuông đớu.
SAUVER, cấu. Qu'on ne peut —,
ém cấu mạ.
SCIE, đầu cờu.

Scier. - du bois, cou say. SCOLOPENDRE, long lip. Sec, khour. Sécher. Mettre à -, sieng. SECOUER, ngò. SEL, nhào. Selle. - de cheval, on ngà. SEMENCE, phên. SENTIR, hái. SEPT, thú. SERPENT, long già. SERRÉ, át; cắn. SERVIETTE, p'á min. SEULEMENT, no. Siffler, têu vất. SIMULER, ke; ta. Singe, long nuc. Six. nom. Sœurs, ei duong. Soif, xốc háo nóm. Soir, phên. Ce -, phên nei. SOIXANTE, nom p'uot. Sot, đền.

Soleil, sá vên. Sombre, ém din. Sommett. Avoir -, chong ngut. SORTIR, thứơn. Sou, hôm lúi-Souffler, au. Souffrir, xôc. Soul. Ivre. múi. Souleven, huoi. Soulier. - en cuir, cam nang. Soupen, lau đuổi sốp. Sourd, đắc giấy. Souris, long niú. Sous, sáu. - la table, sáu phòn. Souvenir (SE), ngó họ. Sucre, thong khao; thong nhào. Sucré, Doux, deng. Sub, nam. Sueur, nom ên-Sun, nów. - la table, nów phòn. Surnager, báu nôm. Suspendre, khy. - les vêtements, khư veng hú.

T

Tabac, giự. Fumer du —, lầu giự.
Table, chừơng phòn.
Taché. Sale, ò lò.
Taire, ém bắn; ém điện.
Talon. — de soulier, hòm ngầu khỏc cảm.
Talus. — des rizières, đến hắn ná.
Tambour, hồm lồng.
Tas. Un —, cứ thuồng.
Tase, hồm áo. — de riz, cứ áo thá.
Tâter. — le pouls, thẩy mạc.
Tâtonner, mọ.
Teindre. — de la toile, vòm độp.

TEMPS. - froid, pakhay. - chaud,

pa só.

Tendre, Mou, puòt. TENDU. Non lache, cung. TERMITE, long lu. TERRE, đến; đắn. Têre, p'áng đàu. Thé, đè. Boire le -, lấu đè. TIRER, tho. Tisser. - de la toile, ke dop. To1; Vous; Tu, mir. Toile, dop. TOMBEAU, hôm in. Tomber. Faire une chute, đầu luồi. par terre, thôc. Tonner, pa dang ôm. Tordre. Tourner, aau. Touffu, át.

Toujours, ti ti. Toussen, điểm thiều; ghéa. TRAVERSER, hêi quà. TREIZE, là p'uôt sù. TREMBLER, nhên. TRENTE, su p'uôt. TRESSER, bin. TRISTE, khi.

TROIS, SU. TROMPER. - les gens, mon ào. Se -, 50. Trou, suong. TROUBLE. Eau -, nom nuong. TROUPEAU, khun. TUER, hàu. Tuile, be ngoà phín.

U

Un. - jour, cứ vên. Une fois, cứ kếi. - homme, cứ phả ảo.

Uni. Terrain -, điểng đền. URINER, tăn đầu; p'ừ ơng đầu.

VACHE, cứ mên mếi nhiủ. VAISSELLIER, áo chán. Van, hòm đùng giáu. VANNER. - le riz, giáu dôp. VASE. Boue ; terre, le. Véhément. Vent -, viú luông. Veine. Artère, đến đều. VENDRE, điủ. VENT. viú. VENTRE, bóng. Mal de -, bóng

Ver. Lombric, long mei đắp đíng. VERRE, kiá.

VERSER, tho

VERT, kheô. Mousse verte, nhai khêò.

VERTICAL, chuồn đếng đếng. VEUF, phà cử sửn. VEUVE, mểi cử sắn. VIANDE, mam. VIDE, đây đây.

Vieux. Homme -, ào già. Habit veng kháu. VILLAGE, bàu. VIN, ngào. Vingt, đầu p'uốt.

VIROLE, hôm khủ. Vis, sour lo si.

VISAGE, FIGURE, dong. Visser, náu lò si p'ét.

VITE, mang. Marcher -, mang chám.

Voile. - de bateau, be pung đá.

Voir, lài. Ne rien -, êm lài mếi phang.

Voiture, pú sea.

Voix, theô.

Voler. L'oiseau vole, long tạt bin. Voler. - de l'argent, giòc nghên.

Vomir, e. - le sang, e dat.

Vous, mir.



NOTES ET MÉLANGES

LE PIÉDESTAL DE TRÀ-KIỆU.

(A propos d'un article de M. J. Przyluski, Un chef-d'auvre de la sculpture chame, Le piédestal de Tra kieu. Revue des Arts asiatiques, t. VI, 1929-1930, pp. 89-93, pl. xx-xxiv.)

M. Przyluski, qui cherche volontiers dans l'iconographie indochinoise un délassement à ses austères travaux sur l'histoire des canons bouddhiques et le substrat austro-asiatique de la civilisation indienne, nous propose aujourd'hui une ingénieuse interprétation des scènes sculptées sur ce grand piédestal de Trà-kiệu, qui est peut-être la pièce la plus remarquable du Musée cham de Tourane (Pl. XVII). D'après lui, les hauts-reliefs ornant les quatre faces du piédestal commémoreraient «l'arrivée des premiers conquérants indiens en Indochine» (p. 89), et plus précisément la légende dynastique du Fou-nan, suivant laquelle « un brahmane armé d'un arc merveilleux aborde chez une reine, l'épouse et fonde une dynastie» (p. 91).

A première vue, cette explication ne laisse pus de surprendre, et cela

pour deux raisons :

A haute époque, cela n'a jamais été la coutume ni au Champa, ni dans les autres royaumes indiens d'Indochine et d'Indonésie, d'orner les temples de sujets empruntés à l'histoire locale. Les scènes sculptées sur les frontons et linteaux sont exclusivement tirées des purāṇas et des grandes épopées indiennes. Au Cambodge, ce n'est qu'au XII^e siècle, dans les longues galeries d'Ankor Vat, qu'apparaissent pour la première fois des personnages historiques. Au Champa, la représentation d'une légende dynastique par un artiste du VII^e siècle, sur un piédestal destiné de toute évidence à supporter l'image d'une divinité, est certainement insolite.

D'autre part, on ne voit pas bien pourquoi ce sculpteur, pour orner le piédestal d'une divinité érigée dans la capitale du Champa, aurait été choisir la légende dynastique du Fou-nan, adoptée par les rois du Cambodge préangkoréen. Je sais bien, et M. Przyluski aussi, que « la légende du brahmane Kaundinya était connue au Champa, comme le prouve une inscription datée de 685 A. D. ». Cette inscription de Mī-son (qui est de 658 et non de 685) prouve bien que la légende était connue au Champa, mais en tant que légende cambodgienne : elle n'est mentionnée que parce que le roi régnant Prakāçadharma était, par sa mère, petit-fils d'Içānavarman I roi de Bhavapura, c'est-à-dire du Cambodge.

D'ailleurs, même en admettant que le sculpteur ait eu l'intention de représenter la légende du brahmane Kaundinya, ancêtre maternel de Prakā-çadharma, on serait amené à constater qu'il n'a pas suivi la version qui avait cours au Champa à son époque. En effet, d'après l'inscription de Mī-son, « Kaundinya, le plus grand des brahmanes, planta le javelot qu'il avait reçu d'Açvatthāman, fils de Drona ». Or, dans ce texte, il n'est pas question de l'arc qui, sur le piédestal de Trà-kiệu comme dans les versions chinoises, joue un rôle capital; et sur le haut-relief il n'y a pas trace du javelot, qui est l'élément essentiel de l'inscription de Mī-son.

Pour réduire ces objections préalables, qui se posent immédiatement à l'esprit du lecteur, avant même qu'il ait pris connaissance de la démonstration de M. Przyluski, il faudrait que celle-ci fût fondée sur des arguments bien convaincants. Voyons donc maintenant l'argumentation qui nous est proposée (1).

L'hypothèse de M. Przyluski semble lui avoir été suggérée par la diversité des costumes figurés sur le haut-relief. «Si on ne considère, dit-il (p. 89), que les costumes des personnages sculptés sur le piédestal, ceux-ci peuvent être classés en plusieurs catégories... La scène met probablement en présence trois éléments ethniques: des Indiens débarqués, des Chams et des sauvages.»

Quels sont les traits vestimentaires qui caractérisent les Indiens? « A droite sur la face A, nous dit M. Przyluski (ibid.), sont plusieurs hommes, notamment un archer, vêtus à l'indienne. Ils ont sur la tête un turban et portent des bijoux : colliers et bracelets. Le vêtement inférieur est fixé par une longue ceinture nouée à la taille. Les extrémités de ce vêtement et de la ceinture pendent d'une manière caractéristique. » Si par « vêtu à l'indienne », M. Przyluski entend « vêtu comme le sont les personnages figurés dans l'Inde propre », il a raison, mais à ce compte-là, c'est toute la statuaire chame et même toute la statuaire khmère qui est « vêtue à l'indienne ». La parure se retrouve plus ou moins complète sur les personnages que M. Przyluski appelle « Chams »; celle de l'archer est composée des mêmes pièces que le fameux « trèsor de Mi-sorn » du Musée de Hanoi et correspond exactement aux descriptions données par M. Parmentier dans son Inventaire des monuments chams (T. II, livre II, chap. 2). Quant à la coiffure, qui n'est pas à proprement parler un turban, elle est fréquente dans l'iconographie chame.

Voyons maintenant ce qui caractérise les Chams. « Sur la même face, à gauche de la fracture de la pierre, sont deux personnages vêtus uniquement

⁽¹⁾ Pour la critique qui va suivre, j'ai largement utilisé une longue note de M. J. Y. Claeys qui a soumis l'article de M. Przyluski à un minutieux examen. le conserve aux faces et aux figures la numérotation qu'elles ont dans Parmentien, Inv., I, p. 203 et suiv., adoptée par M. Przyluski.

Le Piédestal de Thà-kiệu. (Musée de Tourane). CL p. 201.



du sampot. Au témoignage des historiens chinois, le sampot appelé kan-man ou tou-man était le vêtement cham. » (Ibid.) J'avoue ne pas arriver à distinguer la moindre différence dans la forme du vêtement des Indiens et des Chams. Je ne remarque, entre des costumes composés des mêmes éléments, qu'une différence de richesse, correspondant plutôt à une différence sociale qu'à une différence ethnique. L'archer « indien » (A 4) porte un sampot tout comme les deux « Chams » A 11 et 12. La ceinture des « Indiens », comme celle des « Chams », a toujours deux retombées, l'une devant, l'autre derrière, celleci plus ou moins cachée; elle a dans les deux cas le pan relevé sur le côté, décor conventionnel de costume (fréquent avec de multiples variantes dans la sculpture chame comme dans la sculpture khmère) dont l'aspect change suivant la position des personnages : si ceux-ci font corps avec le fond par leur côté droit, le pan est relevé vers la gauche ou inversement. Abstraction faite des « hommes nus » dont il va ètre question dans un instant, il y a deux figures qui portent un vétement nettement distinct de ceux dont je viens de parler. Elles apparaissent à la face C (11 et 13) vêtues d'un long sarong : dans la figure agenouillée (C 11), M. Przyluski a justement reconnu une femme à l'aspect de sa poitrine; bien que l'autre (C 13) ait eu les seins mutilés par quelque vandale, il n'est pas douteux que nous ne soyons là aussi en présence d'une femme. Au total, la seule différence réelle dans le costume indique une différence de sexe; les autres correspondent à un traitement plus ou moins riche des divers éléments d'un costume identique. Et, notons-le, ces degrés dans la richesse ne correspondent nullement aux «éléments ethniques» de M. Przyluski. Ainsi, certains personnages portent une seconde ceinture qui recouvre ou se substitue à la première et paraît correspondre à une ceinture en métal, ornée de perles ou de pendeloques en forme d'écus, avec une retombée antérieure présentant soit un dessin de tissu interprété en gravure, soit des rangs de perles en saillie. Or, cette ceinture métallique est portée d'une part par des « Indiens » (A 4 et 7), d'autre part par des « Chams » (B 1 à 3) et par la « reine » elle-même (B 5). De plus, un seul des porteurs « indiens » (A 6 à 10) a cette ceinture; le rabat perlé n'est visible que sur trois des porteurs (6, 7, 8), mais un quatrième (9) arbore un important collier à triple rangée de perles qui lui est propre. Ces divergences dans le costume et la parure de personnages unis par une même fonction, montrent avec quelle liberté de facture, avec quel souci de faire souple et varié le sculpteur cham ciselait les scènes qui lui étaient proposées ; constatation qui rend assez précaire tout essai d'interprétation basé exclusivement sur de menus détails de costume.

Restent les hommes « entièrement nus » que M. Przyluski identifie avec les aborigènes (p. 89). Il n'en signale que deux sur la face A (13 et 14); il y en a en réalité trois; le troisième (A 2) est donné par M. Przyluski comme un « génie », bien que sa coiffure et son vêtement rudimentaire soient identiques à ceux des « deux hommes nus », et sans aucun rapport avec ceux des deux génies figurés en A 15 et 16; M. Przyluski (p. 93) en signale encore un sur la

face C (15). A vrai dire, ces hommes ne sont pas complètement nus : ils ont un pagne serré, des bracelets de perles, un haut chignon en forme de tiare conique, et, détail capital qui semble avoir échappé à M. Przyluski, l'«homme nu» de la face C porte le cordon brahmanique. Simplicité du vêtement, chignon, upavīta, tout concourt à faire de cet homme un ascète brahmanique: je ne doute pas que les trois autres «hommes nus » de la face A

n'appartiennent à la même caste.

Etant donné que l'hypothèse de M. Przyluski a pour origine l'observation d'une divergence dans les costumes, on s'étonne que cette observation soit si souvent prise en défaut et que l'auteur attribue à deux groupes ethniques distincts des personnages portant le même costume, range dans le même groupe des personnages portant des costumes différents et prenne pour des sauvages aborigenes des personnages ayant toutes les caractéristiques des ascètes brahmaniques. Ayant remarqué sur la face A des différences réelles entre les costumes qui y sont figurés, il a conçu l'idée, fort ingénieuse je le reconnais, que cette scène pourrait se rapporter à la légende de Kaundinya (encore que l'archer ne soit guère vêtu comme un brahmane). De là à conclure que, suivant une formule qui lui est chère, « en somme, tout se passe comme si » le sculpteur avait voulu représenter cette légende, il n'y avait qu'un pas, et une fois ce pas franchi, M. Przyluski n'a pas poussé plus loin l'analyse du costume et de la parure. Et c'est dommage, car une jață et un upavita brahmaniques ont en iconographie une signification précise, qui ne permet pas d'y voir les éléments d'un costume moi.

Voyons maintenant comment M. Przyluski interprète les gestes et les actions

des divers personnages.

Face A. « Le premier groupe à droite, dit M. Przyluski (p. 91), représente le génie donnant des instructions au brahmane Kaundinya. A gauche un groupe de trois hommes: le brahmane est au centre, armé de l'arc merveilleux. » Le « génie » (A 2) a, comme je l'ai dit plus haut, le même costume que les « sauvages aborigènes » du même panneau (A 13 et 14), mais les deux génies volants sculptés à l'extrémité gauche (A 15 et 16) sont vêtus du même sampot que tous les autres acteurs de la scène. La qualité de génie attribuée par M. Przyluski au porteur d'éventail (A 2) me paraît donc extrémement discutable, et il semble beaucoup plus raisonnable de le considérer comme un brahmane. D'autre part, la première figure à droite (A 1) dans laquelle M. Przyluski reconnaît le brahmane Kaundinya, recevant des conseils avant le tir à l'arc, a un vêtement beaucoup moins riche que l'archer. Enfin, détail extrêmement important qui a complètement échappé à M. Przyluski, l'arc est brisé (¹) sans que cette particularité puisse être attribuée à un manque d'espace, qui aurait gêné le sculpteur. Le thème du bris de l'arc est bien connu dans la

⁽¹⁾ Ce détail est peu visible sur la photographie reproduite ci-contre, mais il est parfaitement net sur la planche xxi de la Revue des Arts asiatiques.

littérature ou le folklore indiens, mais il ne joue aucun rôle dans la légende de Kaundinya dont l'arc merveilleux, loin de se briser, sert au contraire à décocher une slèche.

« Il est possible, continue M. Przyluski (ibid.), que Kaundinya ait tiré une flèche pour déterminer l'emplacement de son camp; c'était une façon de consulter le sort. A gauche, en effet, les Indiens paraissent occupés à transporter des matériaux de construction: cinq personnages, dont le dernier est brisé, portent sur leurs épaules un objet long qui est probablement un tronc d'arbre. » Ces « Indiens » sont bien richement vêtus pour des charpentiers. D'ailleurs, le prétendu tronc d'arbre est en réalité une longue barre dont les deux extrémités sont relevées et entourées d'attaches tout à fait analogues à celles que l'on distingue aux extrémités de l'arc. De sorte qu'il est permis de se demander si cette barre n'est pas tout simplement, comme l'a déjà proposé M. Parmentier (Inv., 1, p. 296), l'arc lui-même, que cinq hommes ordinaires ne sont pas de trop pour transporter, mais que le héros soulève seul et brise en se jouant.

« Les six derniers personnages sont des spectateurs... » (ibid.). Je souscris bien volontiers à cette explication. Mais que « les deux êtres aériens qui se déplacent sans que leurs pieds touchent le sol » soient « les génies qui hantent l'emplacement de la future ville », absolument rien ne l'indique, et cette interprétation, qui découle de l'hypothèse de M. Przyluski, devra naturellement être modifiée si la scène du tir à l'arc s'explique autrement.


Face B. «Seul, dit M. Przyluski (p. 92), le cinquième personnage est assis, et seul il porte un collier et un ornement sous les seins. La présence de porteurs de chasse-mouches derrière lui indique que c'est le souverain, et la légende nous apprend que c'était une femme... ». Voilà qui caractérise bien la manière un peu hâtive avec laquelle M. Przyluski a examiné le 'haut-relief : du moment qu'il a décidé que celui-ci met en scène la légende de Kaundinya, et que la face B notamment nous montre la reine recevant « un messager qui vient rendre compte de ce qu'il a vu sur la côte : arrivée de Kaundinya et débarquement des Indiens », il faut que le personnage assis soit une femme, même si l'examen impartial du haut-relief prouve manifestement le contraire. « On objectera, dit M. Przyluski, que son torse n'est guère féminin. La réponse se trouve dans le Leang-chou, où la reine est ainsi décrite : elle était jeune et robuste et ressemblait à un garçon. » Pour prétendre que l'athlète vêtu comme un homme figuré en B 5 pût représenter une fillette impubère, même robuste et d'aspect garçonnier, il faudrait avoir du vice, ou la vue courte, et de plus, il resterait à expliquer pourquoi celle-ci est figurée en C 11 et 13 avec la jupe féminine et les attributs de son sexe. S'il y a une chose certaine dans la suite de scènes qui orne le piédestal de Trà-kiệu, c'est que le personnage assis en B 5 est le même que l'archer A 4, et qu'en fait de femme, il n'y a que les figures C 11, C 13, qui représentent peut-être la même personne dans deux poses différentes.

« Il semble, dit M. Przyluski (ibid.), que les huit premiers personnages (B 1 à 8) représentent la reine et sa cour. Elle est assise au centre. Le Leangchou nous apprend que le roi du Fou-nan, lorsqu'il s'assied, s'accroupit de côté, relevant le genou droit et laissant tomber le genou gauche jusqu'à terre.» Le haut-relief ne correspond en aucune façon à cette description. La soidisant reine est assise sur son siège le buste droit, cambrée et non accroupie. et si le genou droit est un peu plus haut que le gauche, qui ne tombe pas jusqu'à terre, cela vient probablement de ce que le pied repose sur un tabouret. Rien dans sa pose n'indique que ce soit le souverain du Fou-nan plutôt


que d'un autre pays.

« Les huit personnages suivants, continue M. Przyluski (ibid.), sont en marche vers la gauche (B 9 à 16). Un seul est à cheval ; plusieurs semblent armés de glaives ou de massues. Ces armes et la présence d'un cavalier dans un pays où les chevaux ont toujours été rares et ne servaient qu'à la guerre, tendent à prouver que l'artiste a voulu figurer un rassemblement guerrier. La reine, avertie du débarquement des étrangers, réunit son armée pour les repousser. » Je dois confesser que ce rassemblement m'a l'air aussi peu guerrier que possible et que les armes, parmi lesquelles figure un chasse-mouches (B 11), ont l'air assez inoffensives. Que les chevaux aient « toujours été rares » au Champa (ou au Fou-nan?), c'est bien possible, mais qu'ils n'aient servi « qu'à la guerre », ce n'est pas ce qu'enseigne l'iconographie : je n'en veux pour exemple que les Joueurs de Polo du Musée de Tourane (Pl. XVIII). Joueurs ou porteurs d'emblèmes, les cavaliers qui sont représentés sur cet échiffre, et dont les montures portent les mêmes colliers de grelots que le cheval du piédestal de Trà-kiệu, ne sont certainement pas sur le sentier de la guerre. Les chevaux étaient employés parfois à la traction des chars dans les défilés, ainsi que le montre une sculpture publiée par M. Parmentier (Inv., II, p. 370, fig. 96). Enfin, une caravane de marchands, comme il devait en circuler de temps en temps au Champa, ne pouvait-elle à l'occasion faire usage de chevaux?

Face C. M. Przyluski n'en interprète que la moitié gauche qui représente d'après lui « ce qui, dans la légende, vient après le combat, c'est-à-dire la soumission de la reine » (p. 92). Il n'explique pas la scène de droite : « Le mauvais état des figures, dit-il (p. 93), empêche de rien affirmer. » Il n'est pas exact que ces figures soient « plus mutilées que les autres ». A part quelques visages un peu abimés, - pas plus que sur les autres faces -, les personnages conservent toutes les caractéristiques qui peuvent servir à les identifier. Donc, dit M. Przyluski, « la reine se soumet avec son armée ». Il y a quelque chose d'inquiétant dans cette interprétation. D'abord, je ne distingue aucune trace d'armée, ou du moins de gens portant des attributs guerriers. D'autre part, si l'on se reporte à la discussion de M. Przyluski relative au costume et qu'on applique son critère aux figures de la face C, on est amené à constater que cette scène, qui est censée représenter la soumission de la reine, ne comporte



BAS-RELIEF DIT DES « JOUEURS DE POLO », (Musée de Tourane). Cf. p., 206.



aucun « Indien » : on y voit seulement des « Chams » et un « sauvage » (C 15) qui a d'ailleurs, comme je l'ai marqué plus haut, toutes les caractéristiques de l'ascète brahmanique. A qui la reine se soumet-elle donc?

« Comme il convient, continue M. Przyluski (p. 93), les seins de Somā penchée sont plus apparents que lorsqu'on la voyait assise. Le rinceau sculpté au-dessus de la reine peut être une allusion à un rite inconnu: ce serait un rameau conférant la sécurité et rendant inviolables ceux qui sont placés sous sa protection. » J'avoue très sincèrement n'avoir aucune dilection pour les études de folklore: c'est sans doute pourquoi je répugne à reconnaître dans l'objet représenté au-dessus de la femme agenouillée un rameau (d'or?) servant à quelque rite inconnu, et suis plus disposé à y voir tout simplement une guirlande de fleurs. Quant aux seins de Somā, ils ne sont pas seulement «apparents», ils sont même pendants, et la disgrâce de la reine ne s'arrête pas là, car par surcroît elle est bossue, détail qui a échappé à M. Przyluski et dont on mesurera bientôt toute l'importance.

La face D « représente simplement les danses qui accompagnèrent les noces de la reine et du brahmane » (p. 93). Sur ce point, je ne chercherai pas noise à M. Przyluski. Cette scène de danses ne présente aucune caractéristique qui la distingue de n'importe quelle autre scène de danse, et sa relation avec les sujets sculptés sur les trois autres faces du piédestal découle évidemment de leur interprétation.

On voit que l'argumentation de M. Przyluski, loin d'être convaincante, soulève au contraire toute sorte de difficultés: son hypothèse me paraît aussi en l'air que les deux génies de la face A, et je ne vois aucune raison pour identifier les scènes représentées sur le piédestal de Trà-kiệu avec la légende de Kaundinya. Il faut chercher autre chose.

Parmi les détails qui ont échappé à M. Przyluski, il s'en trouve deux : le brisde l'arc en A 4, et la difformité de la femme accroupie en C 11, qui vont nous mettre sur la voie. Le bris de l'arc est un thème qui apparaît plusieurs fois dans la littérature indienne; conjugué avec une scène comportant une bossue, il évoque immédiatement un des exploits de Kṛṣṇa, précédant immédiatement lemeurtre de Kaṃsa. Mais avant de confronter le haut-relief avec les textes, une remarque s'impose sur la façon dont les scènes doivent être contemplées.

Sur chaque panneau, la longueur de la surface sculptée ne dépasse pas1 m. 60; chaque scène peut donc aisément être vue tout entière d'un seul coupd'œil et correspondre, non à une série d'épisodes successifs, mais à unépisode unique. Cela n'empêche pas que, suivant une coutume générale dans
les arts dérivés de l'Inde, l'action des personnages principaux puisse êtredécomposée en plusieurs temps. Mais si le tableau est fait pour être vu d'un
seul coup d'œil, il n'y a aucune raison pour que ces temps successifs sesuccèdent sur la pierre plutôt dans un sens que dans l'autre. Après cetteobservation préliminaire, examinons de nouveau le bas-relief à la lumièredes textes, et lisons d'abord le Bhāgavatapurāṇa.

Ayant résolu de se débarrasser une fois pour toutes de Kṛṣṇa et de Balarama, Kamsa leur dépêche Akrūra, avec mission de les ramener à Mathurā où il compte les faire mourir sous les coups de l'éléphant Kuvalayāpīda, ou, en cas d'insuccès, sous ceux des boxeurs Cāṇūra et Muṣṭika (X, xx (VI). Akrūra se rend au parc de Nanda et en ramène les jeunes gens qu'il précède à Mathură (X, xxxviii et xLi). Kṛṣṇa et Rāma entrent dans la ville par l'avenue royale. Rencontrant un teinturier en train d'apprêter les vêtements du roi Kamsa, Kṛṣṇa lui demande d'en choisir pour les porter. Sur le refus grossier du teinturier. Kṛṣṇa, d'une chiquenaude, le décapite et les deux frères endossent les vétements. Puis un tisserand confectionne un costume à chacun d'eux. Ils se rendent ensuite chez le fleuriste Sudaman qui leur offre des guirlandes de fleurs (X, XLI). Continuant à cheminer par la rue royale, ils voient « passer une jeune femme au corps difforme, au beau visage, tenant dans ses mains un vase rempli de parfums » (X, XLII, 1). Questionnée, elle déclare être esclave et parfumeuse, et donne aux jeunes gens des onguents dont ils s'oignent le corps. Puis : (1)

6. Dans sa bienveillance pour Trivakrā, la bossue au gracieux visage, Bhagavat résolut de la rendre droite, et de montrer le fruit qu'on retire de

sa vue.

7. Acyuta lui mit un pied sur la pointe de chaque pied, et, retournant la main, il la prit au menton avec deux doigts, les souleva et redressa toute sa personne.

8. Alors, au contact de Mukunda, le corps de la parfumeuse devint droit et bien proportionné, ses hanches et ses seins se développèrent, et elle

acquit soudain une exquise beauté.

9. Douée d'une forme irréprochable et pleine de noblesse, elle dit alors à Keçava en le tirant par le pan de son vêtement, le sourire sur les lèvres et l'amour dans le cœur :

10. Viens, ô héros, allons dans ma demeure. Je n'ai pas la force de me séparer de toi ici-bas. Tu as bouleversé mon ame ; sois-moi propice, ô héros.

- 11. Pendant qu'elle lui adressait cette prière, Kṛṣṇa, voyant que Rāma et ceux de sa suite avaient la face et les yeux tournés vers lui, répondit à cette femme en riant:
- 12. Oui, ô belle, j'irai dans ta demeure, où les hommes trouvent la fin de leurs tourments, dès que j'aurai accompli mon œuvre : pour nous, voyageurs sans famille, tu es un refuge suprême.
- 13. Poursuivant son chemin après l'avoir congédiée avec ces douces paroles, il reçut d'une caravane de marchands, ainsi que son frère aîné, des présents de toute sorte, du bétel, des guirlandes et des parfums.

⁽¹⁾ le reproduis la traduction de HAUVETTE-BESNAULT, au tome IV de l'édition d'Eugène Burnouf.

- 14. Dans le trouble amoureux que sa vue inspirait, les femmes, ne se connaissant plus elles-mêmes, laissaient glisser sur elles au hasard leurs vêtements, leurs cheveux, leurs bracelets: on eût dit les personnages d'une peinture.
- 15. Ensuite Acyuta demanda aux gens de la ville à quel endroit l'arc était déposé, et, s'y étant rendu, il vit un arc merveilleux, pareil à celui d'Indra.
- 16. Placé sous la protection d'une garde nombreuse, entouré de respect et brillant d'une incomparable beauté. Malgré l'opposition des gardiens, Kṛṣṇa prit l'arc de vive force;
- 17. Il le souleva de la main gauche par manière de jeu, l'arma de sa corde et, le tendant, il le brisa par le milieu en un clin d'œil, sous les yeux des assistants: tel, entrant en fureur, un vigoureux éléphant brise une canne à sucre.
- 18. L'arc rendit en se rompant un son qui remplit l'espace éthéré, le ciel, la terre, les dix régions du monde. Kamsa frémit en l'entendant.

Suit une échauffourée qui met aux prises les deux frères avec les gardiens de l'arc: ceux-ci sont mis en pièces ainsi que les renforts envoyés par Kamsa. Les chapitres suivants (X, XLIII et XLIV) racontent le meurtre de l'éléphant Kuvalayāpīda, des boxeurs et finalement de Kamsa.

La même histoire se retrouve, entre autres textes, dans le Viṣṇupurāṇa (V, xix et xx), dans le Harivaṃça (LXXXIII de la trad. Langlois, LXXXII de la trad. Dutt) (1), et au dernier acte du Bālacarita de Bhāsa. On va voir que le sculpteur ne suit strictement aucun des textes précités; il s'inspire d'une version combinant des éléments qui se retrouvent dans ces divers ouvrages. Il semble en outre avoir évité à dessein les scènes de violence pour ne conserver que celles qui permettaient à ses personnages des gestes nobles et mesurés.

Face C. Miracle de la bossue.

La scène se passe dans la grande rue de Mathura, qui, d'après le Bālacarita, est pavoisée et décorée de guirlandes :

utsavādhikarocchritadhvajapatākam avasaktamālyadāmālankrtam utthāpitāgurudhūpasamākulam rājamahāpatham (éd. Ganapati Sastri, Triv. Skt. Ser., XXI, p. 58).

Ce sont ces guirlandes suspendues qui sont représentées juste au milieu du panneau, en 11. N'oublions pas d'ailleurs que la rencontre de la bossue a lieu immédiatement après celle de Sudāman, donc tout près du quartier des fleuristes : la présence d'une guirlande de fleurs au beau milieu de cette scène est donc doublement justifiée.

⁽¹⁾ le regrette de n'avoir pas à ma disposition le texte sanskrit.

Tous les textes s'accordent à nous montrer Kṛṣṇa et Rāma avec leur suite excitant la curiosité générale des habitants de Mathurā: il est naturel que le sculpteur en ait représenté quelques-uns, et je propose de considérer comme des suivants et des badauds tous les personnages sans emploi bien défini, comme 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18. Le brahmane 15 n'est pas déplacé parmi eux; on lit en effet dans le Bhāgavatapurāṇa: « Les brahmanes, transportés d'allégresse, présentaient respectueusement aux deux héros çà et là sur leur passage du lait caillé, des grains d'orge, des vases remplis d'eau, des guirlandes, des parfums, des offrandes » (X, XII, 30).

Le groupe central représente la bossue (11), redressée par Kṛṣṇa (10) d'un geste correspondant assez bien à celui qui est décrit dans une des stances du Bhāgavatapurāṇa citée plus haut (X, XLII, 7). En 13, elle est debout, tenant à Kṛṣṇa (14) des propos amoureux. Le personnage 12 est probablement Balarāma, mais il semble accomplir un des gestes que le Harivamça attribue à son frère: « Cependant, Kṛṣṇa, en badinant, pétrissait doucement de ses doigts la bosse de la bonne femme. Celle-ci tout à coup sentit sa bosse rentrer, son corps s'étendre et se redresser, son sein se relever. » (loc. cit., 35-36.)

Reste le groupe 4 à 6. Est-ce le premier temps de l'épisode: l'entretien des deux frères avec la bossue accroupie? Est-ce la rencontre du fleuriste Sudāman? L'indécision quant au sexe du personnage assis et vu de dos (5) oblige à garder une prudente réserve. Tout ce qu'on peut dire est qu'il ne

paraît pas être difforme.

Face B. Offrande des marchands. Cet épisode ne se trouve que dans le Bhāgavatapurāṇa. Il me semble rendre parfaitement compte de la scène. Kṛṣṇa assis (5) et Rāma debout (4) reçoivent les présents que leur offrent des marchands (6, 7); à droite, d'autres marchands, à moins que ce ne soient des spectateurs ou des gens de la suite de Kṛṣṇa (1 à 3); à gauche (9 à 16) la caravane passe...(1)

Face A. Bris de l'arc de Kamsa.

Le Harivamça décrit en ces termes l'arc de Kamsa: « Le gardien lui fit voir cette arme qui ressemblait à une colonne, arme que personne ne pouvait tendre, que les dieux eux-mêmes et Văsava ne pouvaient briser » (loc. cit., 44-45). C'est cette colonne que soulèvent avec peine cinq porteurs (6 à 10). En 4, Kṛṣṇa brise l'arc, en présence de Balarāma (3) et de deux autres spectateurs (11, 12), qui sont peut-être des gardiens.

Je suis plus embarrassé par les deux personnages de droite (1 et 2). Je propose, faute de mieux, de voir dans le brahmane (2) le chef des gardiens

⁽¹⁾ Sur cette face, et sur la face A, Kṛṣṇa est plus richement vêtu que sur la face C.

11 n'est pas impossible que ce soit un résultat de la libéralité des marchands.

informant le roi Kamsa (1) de ce qui vient de se passer, ainsi qu'il est dit dans le Harivamça (loc. cit., 50), mais j'avoue que cette explication ne me satisfait qu'à moitié.

L'épisode du bris de l'arc, qui est le point culminant de l'histoire, est encadré, à gauche par un groupe composé de deux brahmanes (13 et 14) et de deux êtres volants (15 et 16), et à droite par le groupe de danseuses de la face D. Il est tentant de voir là une représentation de la scène par laquelle se termine le Bălacarita: le rishi Nărada apparait, accompagne de Gandharvas et d'Apsaras qui viennent rendre hommage à Vișnu-Kṛṣṇa:

Năradah | Kamse pramathite vișnoh püjärtham devaçasanat | sagandharvāpsarobhic ca devalokād ihāgatah | 17 |

Si cette interprétation est exacte, Nărada apparaît en 13, accompagné d'un autre rishi (14); les deux génies volants (15 et 16) sont des Gandharvas et la face D nous montre les Apsaras.

On n'aura pas manqué de constater que les trois épisodes : miracle de la bossue, offrande des marchands et bris de l'arc se succèdent sur les flancs du piédestal dans un ordre opposé à celui qui a été adopté par M. Przyluski, et inverse du sens de la pradakşinā. Il y a peut-être à cet arrangement une raison qui nous échappe : à Ankor Vat aussi, les grands bas-reliefs doivent se lire en gardant le monument à gauche. Il se peut encore que le sculpteur ait suivi une version dans laquelle la rencontre des marchands avait lieu avant celle de la bossue, et comme A et D ne forment peut-être qu'un seul tableau, on aurait la suite B, C, D-A, qui serait conforme à la pradiksina. Il se peut aussi que l'ordre de ces trois épisodes, qui n'ont aucun lien entre eux, soit arbitraire, et que l'artiste ait été guidé dans leur répartition sur le piédestal par quelque raison de métier que nous ne connaîtrons jamais.

Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que l'argument tiré de l'ordre des épisodes soit suffisant pour infirmer l'interprétation que je viens de proposer. On serait mieux fondé à s'étonner que l'artiste se fût borné à représenter des scènes accessoires, qui ne sont en somme que le prélude de ce grand drame en trois actes : meurtre de l'éléphant, des boxeurs et du roi Kamsa, épisodes qui ont si souvent inspiré les artistes cambodgiens. J'ai dit plus haut que le sculpteur du piédestal de Trà-kiệu semblait avoir voulu éviter les gestes violents. N'oublions pas d'autre part que ce piédestal n'est qu'une partie d'un ensemble, et notre étonnement cesserait peut-être si nous étions en possession

de ce qu'il était destiné à supporter.

On trouvera sans doute que mon interprétation du haut-relief, par un fragment de la légende de Kṛṣṇa si souvent mise à contribution par les décorateurs indochinois, est bien banale, et n'a pas le piquant de celle qu'avait proposée M. Przyluski. Je suis le premier à regretter de voir disparaître le brahmane Kaundinya, la reine Somā, et avec eux les premiers protagonistes de l'histoire du Fou-nan. La nouvelle identification proposée n'est cependant

pas dénuée de tout intérêt : c'est un exemple de plus de la faveur dont jouissait le culte de Viṣṇu à l'époque du roi Prakāçadharma, au règne duquel il ne semble pas téméraire de faire remonter l'exécution du piédestal de Trà-kiệu.

G. CŒDES.

L'OR DES FOURMIS AU SIAM.

Dans un passage bien connu des Histoires (III, 102), Hérodote rapporte une histoire de fourmis « plus petites que des chiens, mais plus grosses que des renards », que l'on trouvait dans un désert, chez les plus septentrionaux des Indiens, voisins de la ville de Kapastyros et du pays de Paktuïke. Ces fourmis emmagasinaient des sables aurifères dans leurs fourmilières. Au prix de grands risques, tant elles étaient vites et redoutables, les Indiens allaient voler leur or.

Hérodote n'est pas seul à parler de « l'or des fourmis ». Le Mahābhārata (II, 52) mentionne certaines populations qui en apportaient en tribut à Yudhişthira. M. B. Laufer, dans le Toung Pao (série II, vol. IX, pp. 429 et suiv.), a consacré au sujet un important article où l'on trouvera de nombreuses références. Plus récemment, en 1924. M. Francke, dans Asia Major, I, 1, pp. 67-76, donnait deux contes du Tibet occidental, où ces êtranges insectes jouent un grand rôle.

A ma connaissance du moins, on n'a jamais signalé au Siam aucune histoire où paraisse l'or des fourmis. Il se rencontre cependant dans ce pays un curieux récit (Khām hài kan xao krung kāo, Bangkok, 2457 EB., pp. 97-98) (¹) où figurent à la fois des insectes, ici des termites (pluēk), et un objet en or trouvé dans leur nid, ici la termitière (chom pluēk). D'après ce texte, le roi (Prasāt Thong), père et prédécesseur du fameux Phra: Nărai, eut un songe qui lui montra un palais d'or enfoui dans une termitière située dans un certain lieu où il s'était rendu autrefois, avant son avènement. Le lendemain matin, dès son réveil, le roi ordonna de fouiller la termitière où l'on trouva en effet un palais en or à neuf étages, palais en miniature, haut d'un sōk. De là serait venu au roi son nom de Prasāt Thong, « palais d'or ».

Dans la forme de cette histoire que l'on vient de rapporter, la seule que je connaisse, il n'est donné aucune explication sur la manière dont l'objet

⁽¹⁾ Traduction siamoise moderne (EB. 2457) d'un manuscrit birman conservé à Rangoon et provenant des archives du Palais, à Mandalay. Cet ouvrage contient des données fournies par une enquête menée par des fonctionnaires birmans sur des prisonniers de guerre siamois, déportés en Birmanie lors des guerres birmanes qui ont abouti à la chute d'Ayuthya. [On trouve une brève allusion à la légende du roi Prasat Thong dans la Recension palie des Annales d'Ayuthya, BEFEO., XIV. III, p. 24. — G. C.]

en or a été apporté dans la termitière. Il ne s'agit plus ici d'or brut, comme dans Hérodote, ni, du moins explicitement, d'or apporté par les fourmis (respectivement termites). Il est tout de même frappant que les deux éléments essentiels des autres histoires de fourmis qui emmagasinent de l'or dans leurs fourmilières se retrouvent ici sous les formes reconnaissables des termites et de l'objet en or.

Il semble que l'on ne puisse séparer la nouvelle donnée siamoise des données fournies par Hérodote et le Mahābhārata. On n'a pas le moyen, pour le moment, de rechercher la filiation de la légende du texte siamois, non plus que d'en déterminer l'aire d'extension et d'en réunir les variantes, s'il y en a. On a voulu seulement signaler la présence, sur un domaine où l'on ne l'avait pas encore relevé à ce qu'il semble, d'un thème folklorique curieux, qui paraît avoir intéressé et embarrassé beaucoup de chercheurs.

J. BURNAY

Conseiller juriste auprès du Gouvernement siamois, Correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

CONTRIBUTION A UNE MONOGRAPHIE DE L'ILE AUX BUISSONS (HONGAY)

L'île aux Buissons, dont le nom évoque seulement une végétation d'arbustes rabougris, semble n'avoir retenu l'attention de ceux qui y ont abordé qu'au point de vue minier, tactique ou commercial.

Dans son Guide du Tonkin, Madrolle n'en parle que pour mémoire en citant d'anciennes concessions minières. Il est vrai qu'à ce point de vue, l'Île aux Buissons se trouve assez pauvre en comparaison de l'immense concession de la Société des Charbonnages du Tonkin. Il n'en reste pas moins vrai que Va-chai a failli devenir le grand port commercial et militaire du Tonkin, et que certains n'ont pas abandonné tout espoir à ce sujet.

Si l'on en croit l'auteur d'un article publié en 1930 dans la Revue du Pacifique (1), le Résident général, puis Gouverneur Richaud aurait, en 1889, donné
les instructions nécessaires pour que tous les services civils et militaires procédassent à leur installation à l'Île aux Buissons. Il y aurait même eu commencement d'exécution jusqu'à un contre-ordre venu de Paris sur les instances
du propriétaire des Docks de Haiphong. La plupart de ceux qui ont étudié la
question d'un port au Tonkin, l'Amiral Courbet, l'Amiral de Beaumont, Jules
Ferry et même le Maréchal Lyautey, se seraient prononcés, d'après le même
auteur, pour l'Île aux Buissons.

⁽¹⁾ P .- A. Lapicque, Le port du Golfe du Tonkin, Revue du Pacifique, 1930, p. 511-530.

L'île aurait donc failli entrer dans l'histoire. Mais n'y a-t-elle jamais été? Sans ajouter complètement foi à l'auteur cité dessus, qui se demande si la baie de Ha-long n'est pas « le grand port dans les rochers » dont parlerait (?) Ptolémée, on peut cependant s'imaginer que l'Île aux Buissons a connu une autre activité que celle, si réduite, d'aujourd'hui et que, sans avoir été un grand port, elle a pu servir au débarquement d'une grande partie de ce qui venait de Chine « hommes, bêtes et choses », pour se rendre dans le Delta; la route de Hongay à Sept-Pagodes, qui suit la limite Sud du massif montagneux, est jalonnée de vestiges d'une occupation chinoise de longue durée : Yên-lập, Uông-bí, Tràng-bạch, Đông-triểu, Sept-Pagodes, où les tombeaux fouillés révèlent l'ancienneté et l'importance de ces centres aux temps de l'occupation chinoise.

A défaut de documents, c'est seulement dans son sol que l'histoire de l'Île aux Buissom peut être écrite; c'est donc là que l'esprit curieux doit la chercher.

Malgré son nom, l'Île aux Buissons n'est pas entièrement couverte d'arbrisseaux. Constituée par une forte arête de 171 mètres d'altitude au point culminant, qui la partage presque en deux de l'Est à l'Ouest, l'île est coupée de ravins boisés de formation récente. L'épaisseur de la couche d'humus qui descend des hauteurs depuis une époque récente (4 à 5 siècles) semble démontrer que le déboisement de l'île n'est pas très ancien. Enfin, la différence d'aspect entre certains points, les uns rocailleux et couverts de buissons, les autres absolument dénudés, sans un rocher apparent, donnent à penser que ces derniers ont pu être cultivés, encore que la formation géologique de l'île n'apparaisse pas comme d'une homogénéité absolue.

Par suite de l'érosion les vestiges du temps passé sont recouverts d'humus, et c'est seulement au hasard que sont dues les trouvailles qui y ont été faites.

Au point de vue de ces recherches, l'île peut être divisée en cinq secteurs susceptibles d'être fouillés avec chance d'y trouver des documents intéressant son histoire.

1º Le thalweg des stûpas. — Il est situé à l'Ouest de la pagode des pécheurs, pagode de construction très récente, aucun débris d'édifice antérieur n'y ayant été trouvé.

En passant à proximité, je ramassai un jour un morceau de terre cuite rouge représentant ce qui me parut être un fragment de tour carrée à étages aux bords relevés, présentant sur chaque face un médaillon où se dessinait une vague effigie. J'avais déjà remarqué semblable fragment posé devant le paravent de la pagode de Va-chai près d'un vase à jossticks. En avançant vers l'Ouest, je trouvai de plus en plus de débris de même nature, et, après avoir gravi 5 à 6 mètres à flanc de coteau, j'aperçus, èmergeant de terre, des morceaux de terre rouge cuite rangés symétriquement. J'en fis dégager de la terre qui les entourait et pus ainsi extraire un spécimen complet. Haut de 45 cm. et mesurant 15 cm. de côté à la base, il comporte cinq étages; il se

termine en haut par un embout creux et circulaire destiné à recevoir une pointe également en terre cuite d'environ to cm. de longueur. Cet embout comporte plusieurs anneaux. La base est évidée.

Le gisement comprend cinq groupements, distants de 5 à 6 mètres les uns des autres sans ordre apparent. Dans chaque gisement, les stûpas sont alignés sur 7 rangs de 10 à 15 pièces, séparées les unes des autres par un intervalle de 5 à 10 centimètres au plus. Elles ont été posées à même le sol sans que l'on y ait, semble-t-il, préparé un emplacement horizontal; la ligne de leur faîte suit, en effet, la pente. Elles sont recouvertes d'humus jusqu'à la 4° corniche, humus provenant de la terre descendue du sommet de la colline sous l'action des pluies. Tous ces stûpas sont fortement inclinés vers le bas de la pente comme sous la pression des terres. Certains appartenant aux rangées extérieures sont renversés et c'est parmi ceux-là seulement qu'ont été trouvées les pièces entières ou faciles à reconstituer, celles restées debout ayant toutes été brisées au sommet.

Quelques pointes ont été trouvées en terre, à part, et aucune n'a sa place au sommet d'un stûpa.

Il m'a été donné de voir dans le bureau de l'ingénieur de la Société des Charbonnages à Campha-Mines, deux de ces stûpas trouvés en terre dans le voisinage; ces deux pièces sont très régulières de forme, bien droites, mieux réussies que tout ce qui reste à l'Île aux Buissons. J'ai cru pouvoir en conclure que je me trouvais en présence du lieu de fabrique ou tout au moins de dépôt à proximité du four de cuisson, les pièces brisées, ou les malfaçons, les rebuts ayant été seuls laissés. Le fait que ces stûpas ne sont pas garnis de leur pointe ne peut d'ailleurs que renforcer cette hypothèse.

Enfin, ces stùpas semblent avoir été fabriqués par étages séparés et jointés ensuite avant cuisson, certaines cassures à ces joints ne laissent aucun doute à cet égard. On s'est certainement servi de plusieurs moules, les étages correspondant de plusieurs tours étant sensiblement différents en dimensions de même qu'en netteté: on a employé l'argile ordinaire donnant après cuisson une belle teinte rouge, mais on a utilisé aussi une terre noirâtre, de l'humus, donnant après cuisson un objet gris qui n'est pas déplaisant à l'œil.

Quelle était donc l'utilisation de ces stûpas ?

Destinés au culte, sans aucun doute, la grossière effigie figurant sur les quatre faces de chacun des étages semble bien indiquer qu'ils doivent être d'inspiration bouddhique. Ils représentent exactement en réduction les stûpas fréquemment élevés, comme à Sept-Pagodes (Pagode des femmes), sur la tombe de bonzes. Madrolle en signale un exemplaire trouvé dans la Grotte des Merveilles de la baie de Ha-long et qui est au Musée de Hanoi. Enfin Parmentier, dans son Guide au Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (p. 61), en fait mention en ces termes, à propos de fragments trouvés sur l'emplacement du Đại-la, l'actuel Hanoi: «Il semble qu'à cette époque (XII' et XIII' siècle) ait existé l'habitude de placer auprès des tom-

beaux des représentations de stùpas sacrés devenus en Chine ces tours à étages dont l'exemple le plus connu est la tour de porcelaine de Nankin. »

Cette hypothèse paraît pouvoir des maintenant être tenue pour conforme à la réalité; elle est en effet corroborée, ainsi qu'on le verra ci-après, par une autre trouvaille faite à l'île aux Buissons qui démontre en même temps que le gisement de stûpas de cette île est le lieu de fabrication.

Il resterait donc à découvrir le four de cuisson de ces stupas qui doit se trouver à proximité. Il n'est pas possible d'admettre, en effet, que ces stupas aient été cuits sur place à l'aide d'herbes, la cuisson est trop accentuée et égale. Ils ont été posés là pour le choix après avoir été retirés du four. Enfin, les moules pourraient peut-être être retrouvés.

Tout le thalweg est semé de tessons et de débris de poteries, certaines récentes, mais d'autres anciennes, notamment provenant de vases en terre noirâtre dont les Chinois se servaient pour enterrer des restes mortels après exhumation, vases datant des XIV et XV siècles. Tout ce thalweg serait à examiner pas à pas.

2º Ravin de Va-chai. — Peu après, un de mes sous-officiers indigènes intéressé par mes hypothèses sur une occupation ancienne de Va-chai, me signalait qu'un indigène avait trouvé dans un ravineau de Va-chai des briques énormes et des débris de stúpas analogues à ceux de la fabrique. Ce ravin est situé exactement entre la pagode et la batterie d'artillerie qui se trouvent en contrebas de la route coloniale nº 18 (voir fig. 15, Carte au 50.000°).



Fig. 15. - CARTE DE L'ILE AUX BUISSONS. Echelle au 1 : 50.000%.

M'y étant rendu, je pus constater qu'il s'agissait d'une coupure très nette du fond d'un thalweg dont le fond était autrefois, sans doute avant déboisement des hauteurs dominantes, très arrondi en cuvette. Les eaux, aux saisons des pluies, se sont tracé une voie que, s'écoulant avec impétuosité en torrent, elles ont approfondie rapidement. Ce ravineau, véritable tranchée aux parois à pic, est en effet profond de 3 m. 50 au moins et large de 1 m. 50 au plus. Il a été tranché dans le vif. En effet, sur chacune des parois, à 50 cm. au-dessous du sol, l'œil suit une rangée assez horizontale de débris divers, tuiles plates et minces, débris de poteries et de stûpas. Des quantités d'autres débris se trouvent également dans le fond du ravineau où ils ont été roulés par les eaux.

Les poteries sont de nature différente : pots en terre noirâtre déjà signalés, porcelaines à dessins grossiers bleuâtres, pots en terre jaune vernissée et même débris de très beau céladon.

Des indigènes nous ont remis des sapèques trouvées sur place; le premier examen les indique, comme ayant été frappées pendant les périodes hongdúc (1470-1497), canh-thông (1498-1504). Un examen plus approfondi de certaines autres, les dernières trouvées, permettra peut-être d'être fixé sur l'époque la plus reculée de l'occupation de Va-chai; aucune grosse somme ne paraît avoir été trouvée, au plus cent sapèques.

L'ensemble de ces trouvailles, poteries funéraires, petites sommes en sapèques, débris de stúpas, semble bien indiquer que l'on se trouve en présence d'un cimetière. Cimetière d'habitants ou cimetière de navigateurs? L'exiguité de la plage de Va-chai ne paraît guère avoir permis l'installation d'une cité importante. Cependant il n'est guère d'habitants actuels de Va-chai, agglo-mération de cinquante cases au plus, qui, travaillant à l'aplanissement du terreplein pour la construction de sa maison, n'ait trouvé quelques débris, traces d'un habitat antérieur.

Trois remarques intéressantes ont été faites.

L'évidement de la base des stùpas trouvés à Va-chai, par conséquent après utilisation, ne contenait que de la terre. Il paraît donc certain qu'il était pratiqué uniquement pour alléger le sujet et non pour y placer une relique ou un objet quelconque comme j'en avais eu l'idée un moment. En second lieu, ces stûpas n'étaient pas placés à moins de plusieurs mêtres les uns des autres, distance séparant les tombes; cette situation confirme l'hypothèse que dans le thalweg des stûpas on se trouve en présence non d'un cimetière, mais d'un lieu de fabrique ou de dépôt.

D'autre part, des boules en terre argileuse crue ont été trouvées dans ce même ravin qui paraissent avoir été faites de main d'homme. Plus grosses qu'un œuf, elles sont formées d'une enveloppe extérieure renfermant au centre du sable. On paraît avoir pris de la terre glaise malléable, l'avoir pétrie, puis, après y avoir placé une autre terre sablonneuse, avoir formé une boulette qui s'est durcie à la longue. La différence des deux terres est, à la section, très bien marquée. Ces boulettes étaient-elles destinées à être emportées pour être remises à la famille d'un défunt, coutume que la Grande Guerre a vu revivre chez nous-mêmes; ou étaient-elles apportées pour être mises avec le défunt, reposant ainsi près d'un peu de la terre natale? A noter toutefois qu'aucun ossement n'a été signalé et qu'il semble que ce cimetière n'ait servi qu'à des inhumations après exhumation, suivant les coutumes encore observées en ce pays comme en Chine.

Etant donné que la majeure partie des monnaies trouvées se rapportent à la fin du XV siècle, je me demande si la petite colonie qui a vécu à Va-chai n'y aurait pas été amenée par Lê Thánh-Tôn venant visiter le pays peu après sa libération du joug chinois (1428) et y installer un poste aux confins de son royaume.

3º Plateau de la Pagode. — Au cours de promenades, j'avais remarqué certaines levées de terre qui me paraissaient peu naturelles; leur forme régulière me convainquit vite qu'elles avaient dû être établies pour servir de plateforme à une construction, vraisemblablement une pagode. Le profil est très visible sur le terrain.

Cet emplacement est situé exactement au bas de la croupe sur laquelle se trouvent deux coupoles d'observatoires d'artillerie. La construction se trouvait face à la mer, permettant une vue splendide sur la baie de Ha-long. Elle est orientée sensiblement Nord-Sud. J'avais remarqué, sur la gauche, par conséquent à l'Est, cinq tumuli d'inégale importance, dont le premier se trouve à cinquante mètres environ de la « Pagode ». Sur les deux premiers restaient les vestiges de tombes annamites. Le troisième était peu accentué et de forme imprécise ne permettant guère de fixer avec certitude le point central. Le quatrième comportait un évidement au sommet, provenant du tassement de la terre sur un mètre carré. Le cinquième, le plus éloigné, était peu accentué.

La fouille du deuxième tumulus, sur lequel j'avais ramassé des débris de poteries provenant de belles porcelaines et de céladons, permit de trouver à 1 m. 50 de profondeur une boîte en terre cuite, orientée exactement Est (pieds), Ouest (tête), dans laquelle les Annamites placent encore actuellement les restes mortels, en observant minutieusement la place des membres. Cette inhumation m'a paru remonter à 20 ou 30 années au plus. La fouille largement pratiquée ne donna pas d'autre résultat. J'en déduisis que les Annamites, en pratiquant leur inhumation, avaient dû briser et enlever les objets ayant pu se trouver sous ce tumulus manifestement en terre rapportée.

Il me fut rapporté que le quatrième tumulus intact un beau soir, avait, le lendemain, été trouvé, il y a 5 ou 6 ans, creusé à une profondeur de 1 m. 50 environ. Exhumation ou fouille de Chinois chercheurs de trésors, comme il en circule tant dans les régions autrefois occupées par les Chinois.

Je me décidai à attaquer le cinquième tumulus. A 1 m. 20 de profondeur, en terre rapportée, à plat sur le sol naturel facilement reconnaissable, je trouvai

un instrument en pierre polie, le tranchant dirigé vers l'Ouest. En pierre calcaire blanchâtre, crayeuse, onctueuse au toucher, cet outil à tenon d'emmanchement rappelle exactement la forme de celui dont les Annamites se servent actuellement pour remuer la terre molle des rizières et ramener la terre sur les diguettes. Ils l'appellent câi cuòc. Celui-ci semble peu propre, en raison de sa fragilité, à tout usage, encore que Parmentier, dans son Guide au Musée de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (p. 26, 27), paraisse admettre cette hypothèse pour des outils analogues trouvés à l'Île de la Tortue (Cû-lao Ruà). «Ces outils, dit-il, sont toujours faits de pierre assez tendre et qui se briserait aisément au choc. Aussi peut-on se demander si, plutôt que des haches, ce ne sont pas des sortes de bêches pour le travail des terres molles des rizières.»

Si l'on s'en rapporte aux débris de poteries trouvées près des tumuli avoisinant la «Pagode », sensiblement contemporains des trouvailles faites dans le ravin de Va-chai, de l'état de l'emplacement de la «Pagode », on ne peut croire que cet outil ait été enterré là bien antérieurement. Ce serait donc au plus entre les XIV et XV siècles. N'était sa fragilité, on pourrait croire que, trouvée sur place, cette «pierre de foudre » a été enterrée par superstition : on sait, en effet, que les Annamites croient que ces pierres polies (époque néolithique) naissent du contact de la foudre avec le sol. Mais, d'autre part, l'Île aux Buissons ne paraît pas contenir de calcaire du genre de celui dont cet outil a été extrait. Il reste donc à supposer qu'il n'a pas servi à un autochtone, même récent (2000 ans), mais qu'il a dû être apporté et enterré comme symbole, dans un but sans doute religieux, peut-être pour rendre les terres fécondes, ce qui rentrerait bien dans le cadre d'un culte naturiste.

Quant à la Pagode elle-même, aucune trace de tuiles, de pierres taillées, de poteries n'a été trouvée à proximité. Il s'est agi sans doute d'une construction en bois, couverte en chaume, de solidité très précaire en cet emplacement soumis aux rafales des vents. N'a-t-elle pas été élevée pour une durée restreinte? Et je me demande si cet ensemble, pagode et tumuli, ne pourrait être rattaché à la visite que fit à ce pays le roi Lê Thánh-Tôn (1460-1497), venu chanter les louanges de la Baie de Ha-long? De l'Ile aux Cerfs où l'on situe le lieu où il manifesta son admiration, le point de vue est, en tout cas, moins magnifique que de l'emplacement de la pagode, au-dessus de laquelle les artilleurs jugèrent bon de placer, il y a moins de 30 ans, à gros frais, les observatoires nécessaires pour surveiller la baie. Pourquoi, à cinq siècles de distance, ces esprits à la recherche de l'emplacement le plus favorable, l'un pour la jouissance de la vue, les autres pour l'observation, ne se seraient-ils pas rencontrés?

40 Le ravin du champ de tir. — Des Chinois et des Nung du 1er Territoire sont venus s'y installer pour y cultiver les bas-fonds il y a une dizaine d'années. Ils déclarent que personne avant eux n'avait cultivé ces terrains. Or, j'ai trouvé chez eux des vases intacts, de la forme déjà signalée précédemment comme servant aux réinhumations, et ils m'ont déclaré les avoir trouvés dans la terre en cultivant. Certaines parties des collines montrent des traces manifestes de cultures. Un gros amoncellement de pierres provenant certainement du dégagement ancien d'un champ a été employé à la construction du champ de tir. Ce ravin a dû servir d'habitat à quelques agriculteurs.

Les hauteurs avoisinantes, notamment au Nord, portent des traces de murettes en pierres sèches. Elles ne me paraissent pas remonter au delà de notre conquête, ou même de la colonne Noguès (1919), pendant laquelle des postes optiques avaient été installés sur toutes les hauteurs.

Plus intéressants seraient sans doute les abords du signal.

5º Cagnabianca. — Il s'agit d'une maisonnette située à la pointe Nord de l'île, et destinée à servir d'habitation à un surveillant de mines. Son propriétaire l'a ainsi dénommée par pure fantaisie. D'après les dires de ce dernier, cette partie Nord de l'île présenterait des traces évidentes d'un habitat ancien.

Un four à poteries, toujours du même modèle que celles que je désigne comme ayant servi pour des réinhumations, y aurait été trouvé, en faisant des travaux. Je n'ai pas eu le temps d'aller en cet endroit et d'y faire une constatation personnelle.

De ce qui précède, je conserve l'impression que l'Île aux Buissons présente un terrain intéressant pour des recherches pouvant permettre de fixer son histoire dans le passé.

Je ne pense pas qu'il puisse s'agir de larges fouilles entreprises à gros frais sur un point quelconque; le seul justifiant un travail important serait peut-être le ravin de Va-chai. Ce terrain appartient à l'autorité militaire, et aucune construction ne peut y être édifiée sans son autorisation. Le cas échéant, tout travail de terrassement qui y serait pratiqué devrait être suivi très attentivement.

Cne Pinault de l'Infanterie coloniale.

ANCIENS CANAUX RECONNUS SUR PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES DANS LES PROVINCES DE TÀ KÈV ET DE CHÂU-ĐỘC.

Les canaux 1, 2, 3 (fig. 16) ont été vus lors d'un vol en avion effectué le 22 janvier 1931 et reportés immédiatement sur une carte emportée à bord. Bien qu'il n'en existe pas de photographies, ils sont indiqués, cependant, avec une exactitude suffisante.

Le canal nº 4 est devenu sinueux avec le temps, mais sa direction générale est rectiligne, de part et d'autre de la rivière de Tá Kèv qu'il traverse à Anlon Tien. La partie pointillée allant de 3 km. au Nord de ce point jusqu'au Phnom Ankor et peut-être au delà, n'est que supposée; je n'ai été frappé, en survolant la région, par aucune ligne droite matérialisée sur le terrain, comme pour les autres canaux, par des herbes de couleur différente.

L'examen des photographies qui seront probablement prises en 1932 du marais d'Ankor Bórĕi relèvera peut-être ce prolongement, que la direction du

tronçon figurant sur la carte invite à restituer.

De 7 à 11 km. au Sud de Anloh Tien le manque de clichés ne permet pas un raccord qui d'ailleurs serait forcément oblique, sans quoi le prolongement rigoureux de la partie précédente irait buter dans le massif de Triton (fig. 17). Mais une brisure d'axe n'est pas invraisemblable, puisqu'on en verra un exemple plus au Sud. Le canal commence à être visible sur le cliché 823 (1). Il se prolonge sans interruption jusqu'à 1035. A sa traversée de la route Châu-đôc—Tinh-biên, à 12 km. 800 de Châu-đôc, il ne présente que l'aspect d'un vague fossé, et ne retiendrait pas l'attention du passant s'il n'était dirigé: 10 vers le Nord rigoureusement sur le Phnom Ankor (en effet, la brisure d'axe supposée plus haut a pour effet de diriger ce tronçon sur la partie la plus élevée du Phnom); 20 vers le Sud, quelques degrés seulement à droite du Núi Ba Thě.

Les clichés 1035 et 1066 ne se raccordent pas : lacune de 1 km. environ. Le canal semble disparaître sur la photographie 1130, mais 1132 montre nettement qu'il se continue avec une déviation d'axe vers l'Est. Toutefois, chose curieuse, l'ancien axe reste matérialisé par intermittences, à côté de la nouvelle branche beaucoup plus large, jusqu'à la traversée du canal actuel de Triton à Mac Can Dung.

Plus au Sud, il n'existe plus que la nouvelle branche jusqu'au Núi Ba Thê, avec toutefois de grosses lacunes de 4500 mètres au total, impossibles à

⁽¹⁾ Ces numéros sont ceux des photographies du Service aéronautique. Dans l'impossibilité où nous nous trouvons de reproduire la totalité des épreuves qui nous ont été adressées par M. Paris, nous avons choisi les photographies 865, 870, 871 (pl. XIX) qui sont les plus nettes et dont l'assemblage donne une idée des documents sur lesquels est basée la présente étude. [N. D. L. R.]




Fig. 16. — Anciens canaux dans la région d'Añkor Bórei et de Châu-độc,

localiser, les photographies 205 et 168 n'ayant pu être placées qu'au jugé, faute de recouvrements avec d'autres déjà en place. Les clichés de cette région sont d'ailleurs très mauvais.

Le total des lacunes n'est que de 8 + 4 + 1 + 4, 5 = 17 km. 5 sur une longueur de 78 km. du Phnom Ankor au Núi Ba Thê.

Chemin faisant, d'autres tronçons de canaux ont été déceles :

1º Sur les clichés 823, 832, 865, 870, rayonnant du Núi Sam; ils ne sont pas très rectilignes et sont peut-être modernes;

2º Sur les clichés 270, 271, 272, 273, 1023, 1204, 1205, 1206, 1207; canal ayant la direction générale du canal de Mac Can Dung, et dont les prolongements sont à chercher;

3º Sur le cliché 235, tronçon sensiblement parallèle au canal nº 4;

4° Sur les clichés 1437, 1438, 1408, 1399, canaux à l'Est et au S.-E. du Núi Ba The, presque imperceptibles, vu la mauvaise qualité des clichés. Mais l'un d'eux semble bien se diriger vers la mer entre Rach-giá et Hôn Dat-

Quel est l'âge de tous ces canaux ? Certainement antérieur à la colonisation annamite. A cette époque, ils ne devaient déjà plus attirer l'attention d'un observateur au sol, car les Annamites paraissent les avoir complètement dédaignés. En effet, le canal des Sept Montagnes suit parallèlement le canal n° 4, sur 13 km. De même, les canaux de Vinh-tè, de Mac Can Dung et de Núi Ba Thé coupent et recoupent respectivement, sous des angles quelconques, les canaux transversaux signalés aux paragraphes 10, 20, 40.

Un seul de ces anciens canaux a « réussi ». C'est la rivière actuelle d'Ankor Bórĕi à Châu-đôc, numérotée 5 sur la carte. Ce canal s'est non seulement maintenu, mais a été élargi et approfondi par les courants de crue du Prèk Amběl (bras du Bassac) jusqu'à présenter 10 mètres de fond aux basses mers de basses eaux avant la boucle qui le termine au Sud à Vinh-hôi-đông.

Cette boucle elle-même semble former trois côtés d'un rectangle; mais, après examen sur place, rien n'autorise à restituer un quatrième côté et à supposer qu'il s'agirait là d'une ancienne enceinte rectangulaire. Les travaux précédemment décrits suffisent déjà à donner une haute idée de l'hydraulique agricole aux époques de la prospérité d'Ankor Bórĕi, car ces canaux auraient été trop nombreux pour ne servir qu'à la navigation, si leurs rives n'avaient pas été mises en valeur. Ainsi nos dragues, qui sont en train de creuser le canal de Rach-giá à Hà-tièn et ses embranchements (voir photo 102, collection 37) ne font peut-être que reprendre sur un plan nouveau et avec des gabarits différents, l'ouvrage des esclaves et des prisonniers des anciens rois du Fou-nan.

PIERRE PARIS

Administrateur des Services civils, Correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.






Fig. 17. - Angiens Canaux entre Triton et Rach-giá.



Andrens Canaux entre Châu-boet Triton (cf. p. 21 %



BIBLIOGRAPHIE

Indochine française.

Charles Robequain. — L'Indochine française. Préface de M. Pierre Pasquier, Gouverneur général de l'Indochine. — Paris, Horizons de France, 1930, gr. in-80, 116 pp., 207 héliogravures. (Extr. de La France lointaine, p. 141-252.)

Ce livre, dont la luxueuse présentation fait le plus grand honneur aux éditeurs, est un magnifique album d'images enchâssées dans un texte dont la richesse et la sobriété n'ont d'égales que la haute tenue littéraire. Composé par un géographe ayant une vision directe du pays et de ses habitants, solidement documenté en matière d'histoire, très au courant des questions économiques et sociales, cet ouvrage est le type parfait du livre de vulgarisation et de propagande dans le meilleur sens des termes, mettant sous une forme brève, attrayante et vivante, des renseignements exacts à la portée du grand public.

G. Cœnès.

Henri Gourdon. — L'Indochine. — Paris, Larousse, 1931, pet. in-80, 224 pp., 140 héliogr., 7 cartes dont 1 en couleurs h. t. (Collection coloniale, publiée sous la direction de Henri Gourdon).

L'année 1931 aura vu naître un grand nombre de publications sur l'Indochine. Le livre de M. Gourdon a, sur la plupart d'entre eux, l'avantage d'avoir été écrit par un Indochinois ayant une connaissance exacte et intime du pays, qui lui permet de dominer son sujet. Agréablement écrit, admirablement illustré, cet ouvrage devra être lu par tous ceux qui désirent avoir, en quelques heures, une vue d'ensemble sur les divers aspects de la colonie.

Il est divisé en trois parties : 1, La nature et les hommes ; 11, L'intervention française ; L'œuvre politique et sociale de la France ; 111, La mise en valeur.

Ce volume n'est pas un ouvrage de propagande impérialiste. C'est un recueil de faits, un exposé sincère et probe; les deux pages de « Conclusion » sont éloquentes, sans pathos. Au total, un livre qui fait honneur à l'auteur et à son sujet.

Je relèverai quelques lapsus et de menues erreurs, surtout dans la partie historique.

P. 8. Au lieu de Xieng San, lire Xieng Sên.

P. 17. Si dans la phrase: les Dangrek, « remparts du royaume », etc., les guillemets indiquent une traduction, celle-ci est erronée, danrêk signifiant en cambodgien « palanche ». L'auteur a peut-être trouvé l'expression « remparts du royaume » dans un ouvrage sur le Siam: en siamois, les monts Dangrêk portent le nom de Khåo Kämphèng, « monts de la muraille ».

P. 30. Aux stations balnéaires mentionnées, il y aurait lieu d'ajouter Cira Tung, M. Gourdon anticipe sur l'avenir en disant que Dalat est « relié par la voie ferrée au Transindochinois, à six heures de Saigon par l'automobile». Le terminus du chemin de fer est toujours à l'Arbre Broyé, et la route par le Col de Blao ne sera achevée qu'en 1932.

P. 32. Au lieu de Phu lang thong, lire Phu-lang-thương,

P. 35. Au lieu de Qouang tri, lire Quang-tri.

P. 38. « Les civilisations qui se sont établies en Indochine se sont toujours fixées dans les régions maritimes et leur aire d'expansion a été limitée aux parties navigables des grands fleuves. » Cette affirmation n'est pas rigoureusement exacte. La civilisation indienne, par exemple, a laissé, fort loin dans l'intérieur du pays et notamment dans la vallée du Mékong, des traces certaines, sous forme de sanctuaires consacrés aux cultes hindouistes et d'inscriptions sanskrites.

P. 38. Au lieu de Port Vallut, lire Port Wallut.

P. 44. Annamite Moi, laotien Khà, cambodgien Pnon ne signifient pas exactement « sauvage » dans les trois langues. Si tel est bien le sens en annamite, en revanche Khà. veut dire « esclave » et Pnon doit être apparenté à phnom et signifier « montagnard ».

P. 48. A propos de l'hindouisation du Champa, l'auteur parle de « conquérants hindous ». C'est une expression qui est souvent employée, mais qui n'est pas très heureuse, car elle crée une impression qui n'est peut-être pas conforme à la réalité. On n'a aucune preuve historique que les premiers rois aient été des Indiens.

P. 50. «Le pays était divisé en trois régions avec trois capitales: Dong duong, My son et Cha ban ». Đông-dương et Mī-sơn, situés tous deux dans la même région, ne furent ni l'un ni l'autre la véritable « capitale » : Đông-dương est un sanctuaire bouddhique auprès duquel était sans doute située la capitale éphémère nommée Indrapura ; Mi-son était une ville sainte, plutôt que la capitale administrative dont le site était probablement à Trà-kiệu (Quảng-nam).

Ibid. « A partir du XIV" siècle, c'est contre les souverains annamites qu'ils (les Chams) se battirent » Les démêlés du Champa avec l'Annam sont beaucoup plus anciens: en 982, Le Hoàn détruit Indrapura, en 1044 Phật Mã s'empare de Vijava (Bình-định), en 1069 Rudravarman III est fait prisonnier par Lý Thánh-tôn et lui abandonne les trois provinces septentrionales du Champa. Tout cela nous reporte beaucoup plus haut que le XIVe siècle.

P. 52. Les monuments chams « sont construits en brique dure et sculptée sur place avec des motifs décoratifs en terre cuite ». En dehors des abouts de tuiles, les motifs décoratifs en terre cuite sont très rares, et c'est la pierre qui est employée, - « Leur architecture est de pure tradition hindoue, ainsi que leur sculpture. » Le mot « pure » est de trop, car s'il est vrai que l'origine lointaine de l'art cham est à chercher dans l'Inde, la « tradition hindoue » a été fortement influencée et modifiée par l'élément autochtone. - « Ces tours renfermaient des statues en or ou en argent de Çiva, etc. » Les statues en métal précieux devaient constituer une exception. - « Les Cham pratiquaient en même temps le bouddhisme qui se confondait avec le culte çivalte. » Il y eut, entre les deux religions, syncrétisme, contamination, mais non pas confusion.

P. 53. « Les légendes locales, rapportées par les historiens chinois, nous montrent deux brahmanes, Kaundinya et Kambu, ayant épousé des reines indigenes et regnant sur deux Etats: l'un, dans le Sud, le Fou-nan, avec pour capitale

Vyadapura, près d'Angkor Boreï; l'autre, le pays des Kambujas (Cambodge), dont la capitale était située à Crestapura (Sambor). » Passons sur les graphies Vyada- pour Vyadha-, Cresta- pour Çreştha-. L'auteur confond ici deux traditions distinctes: 1) la légende du brahmane Kaundinya (connue dans ses détails par les Chinois, mais mentionnée plusieurs fois dans l'épigraphie khmère et chame) qui constitue la tradition des rois du Fou-nan et du Cambodge préangkoréen; 2) celle du rishi Kambu (connue exclusivement par l'épigraphie angkoréenne). Ensuite, il ne semble pas qu'on puisse opposer le Fou-nan au pays des Kambujas comme un Etat à un autre Etat: le pays des Kambujas était une principauté vassale du Fou-nan, qui, après avoir conquis son indépendance au milieu du VIe siècle, absorba rapidement l'Etat suzerain. Çreşthapura devait se trouver aux environs de Bassak sur le Mékong, et non à Sambór, dont le nom ancien est Çambhupura. Quant à Vyadhapura, qu'on a longtemps localisé à Ankor Bórei, j'ai essayé de montrer (BEFEO., XXVIII, p. 127) qu'il se trouvait plus vraise nblablement dans la région de Ba Phnom.

P. 54. Pour le Bàyon, M. Gourdon en est resté à la chronologie classique qui attribuait sa construction à Yaçovarman ; il place d'ailleurs ce roi deux siècles trop tard, à la fin du XI°, au lieu de la fin du IX°. Il faudra que l'auteur lise la « thèse Stern « et le BEFEO, XXVIII, XXIX, pour se tenir au courant des progrès réalisés depuis six ans dans la datation des monuments d'Ankor. Plus loin, on lit: « Vers l'an 1000, les princes feudataires du royaume prêtent un serment solennel. Parmi eux se trouvent les chefs des Etats établis dans la vallée du Ménam ... ». II s'agit apparemment du serment dont la formule est gravée sur les parois du pavillon d'entrée du Palais Royal. On sait la date exacte de ce serment qui est 1011 : il ne fut d'ailleurs pas prêté par des « princes seudataires », mais par des sonctionnaires provinciaux et rien ne permet d'affirmer que, parmi eux, se trouvaient « les chefs des Etats établis dans la vallée du Ménam ». Enfin, sur cette même page, l'auteur nous apprend que « seuls, les palais et les temples sont bâtis en pierre ». On n'a pas retrouvé un seul monument en pierre dont on puisse affirmer qu'il fut un palais. A Ankor Thom même, à part l'enceinte, les portes, et l'édifice religieux nommé Phimānakas, on n'a exhumé dans le Palais Royal que des soubassements de pierre dont les superstructures étaient évidemment en bois.

PP. 56, 57. Au lieu de An Chan, An Duong, lire Ang Chan, Ang Duong.

P. 58. « La langue sacrée est le pâli, langue du bouddhisme du Grand Véhicule, la doctrine de Ceylan. » Ceci n'est pas un lapsus, comme on serait tenté de le croire, car à la p. 78, on lit : « Le bouddhisme a été révélé (aux Annamites) par la Chine ; c'est la doctrine du Petit Véhicule, moins spiritualiste et moins pure que celle de Ceylan ». En dehors de l'erreur capitale sur les dimensions réciproques des deux Véhicules, il y aurait beaucoup à dire au sujet des qualificatifs « spiritualiste » et « pure ». Mais cela entraînerait trop loin, et le livre de M. Gourdon n'est pas un traité de dogmatique bouddhique.

P. 60. L'orthographe Nam Yue est incohérente, Il faut choisir entre Nan Yue (chinois) et Nam Việt (annamite).

P. 61. Au lieu de Nam Tchao, lire Nan Tchao,

P. 70. « La maison annamite est bâtie directement sur le sol, alors que toutes les autres races de l'Indochine surélèvent la leur sur des pilotis. » Cette affirmation est beaucoup trop absolue. Les habitations des Meo, des Lolo, des Nung, des Man Quan Coc, de certaines tribus moī, sont construites sur le sol.

P. 71. « Seuls de tous les peuples d'Extrême-Orient, (les Annamites) se font laquer les dents en noir pour en assurer la conservation » Encore une affirmation trop absolue. Les Cambodgiens pratiquent aussi cette coutume (v. Aymonier, Note sur les coutumes et croyances superstitieuses des Cambodgiens, Exc. et Rec., XVI, 1883, p. 194; — A. Leclère, Cambodge, Fêtes civiles et religieuses, p. 515).

P. 84. M. Gourdon place en 1889 la « démonstration navale à Bangkok », qui eut Leu en 1893. Il est vrai que plus loin, p. 118, cet événement est correctement daté.

P. 84 et 93. Les Murring apparaissent deux fois, rangés la première parmi les populations thai, la seconde parmi les montagnards du Tonkin et du Haut-Laos.

P. 94. « Ces sauvages (de la Chaîne annamitique) sont de piètres cultivateurs et ne connaissent que le système du ray... Ils n'ont pas de religion, à l'exception d'un assez vague animisme. Ils possèdent par contre beaucoup de superstitions. » La première proposition n'est pas tout à fait exacte: plusieurs tribus moï connaissent la rizière irriguée, dont la culture leur a peut-être été enseignée par les Chams. La seconde phrase est conçue dans un style « missionnaire » qui étonne sous la plume de M. Gourdon.

P. 111. Au lieu de Doudard de Lagrée, lire Doudart de Lagrée.

P. 118. Au lieu de Zafarine, lire Zakarine.

P. 126. a... Lung Prabang, le royaume du Million d'éléphants et des Sept Parasols, a subsisté, avec, pour souverain nominal, S. M. Sisavong... ». Pourquoi sept parasols ? Lan Xang Hom Khao signifie seulement « Million d'éléphants et parasol blanc ». — Le nom exact du roi est Si Savangkavong (= Çrī Svargavamça).

P. 136. « . . . Les langues et les littératures classiques : chinoises, palies, sanscrites, constituent dans l'enseignement secondaire franco-indigène, les humanités extrême-orientales restées chères à la plupart des Indochinois. » Ici, l'ancien Directeur général de l'enseignement en Indochine se laisse emporter sur les ailes du rêve. Le sanskrit, aucun Indochinois n'en soupconnaît plus l'existence ni n'en connaissait même le nom avant la venue des Français et les travaux des épigraphistes : son enseignement se réduit à l'heure actuelle à un cours professé à l'Ecole supérieure de Pâli de Phnom Penh par un bonze qui est venu l'apprendre à Hanoi à l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Quant au pâli, il n'a encore aucune place dans l'enseignement secondaire franco-indigène.

PP. 136-137. M. Gourdon qui est membre correspondant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, aurait pu présenter cette institution d'une façon plus exacte. Il aurait dû se rappeler que les recherches de l'Ecole Française d'Extrême-Orient n'ont pas exclusivement l'Indochine pour objet, et que par contre, le Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient ne fait pas seulement « autorité dans le monde des sinologues et des indianistes », mais aussi auprès de tous ceux qui s'intéressent au passé de l'Indochine. Enfin, l'Ecole Française d'Extrême-Orient ne se contente pas de dégager et de conserver « les monuments cham et khmèr ». Elle a fait et fait encore d'importants travaux au Tonkin (pagodes de Một-Cột, Bút-tháp, Phật-tich) et au Laos (Vat Sisaket, That Luong de Vieng Chan).

P. 182. Ce ne sont pas des Cambodgiens, mais des Birmans, qui « retirent du sol, dans la région de Phailin, des saphirs et des rubis ».

P. 196. Sur quelle autorité M. Gourdon se base-t-il pour appeler « Tours d'or » les douze tours alignées devant le Palais Royal d'Ankor Thom et appelées par les Cambodgiens « Tours des danseuses de corde » ?

P. 198. Au Bàyon, «le voyageur s'émerveille de contempler les bas-reliefs aux onze mille figures qui retracent l'histoire du vieux Cambodge et glorifient les dieux protecteurs du royaume. » Je crois que si l'on perdait son temps à compter les figures des bas-reliefs du Bàyon, on en trouverait plus de 11,000.

P. 206. L'artisanat indigène, à Hanoi, a bien perdu de sa pittoresque activité depuis l'époque où l'auteur habitait le Tonkin, et le touriste ne trouvera plus grand'chose de

ce que M. Gourdon lui annonce.

P. 210. Au lieu de Odhéra, lire Odéra.

P. 213. Po Nagar de Nha-trang n'est pas « l'antique cité sainte des Cham ». Ce qualificatif s'appliquerait plutôt à Mi-son. Po Nagar est le sanctuaire du pays de Kauthāra.

Ibid. La route coloniale nº 1, ou route mandarine, ne traverse pas, mais laisse à l'Est Qui-nhon (7 km.), Fai-so (11 km.) et la citadelle de Quang-nam.

P. 214. La ligne de chemin de fer Tourane-Hué ne passe pas à proprement parler « près de Bana ». De la voie ferrée à cette station d'altitude, il y a 42 kilomètres, plus la montée pour atteindre l'altitude de 1500 m.

P. 221. Bibliographie. Sous la rubrique Population devrait figurer au moins le Cours d'ethnographie indochinoise du L¹-C¹ Bonifacy et les deux volumes du C¹ de Lajonquière sur l'ethnographie du Tonkin septentrional et des Territoires militaires.

P. 222. Je suppose que H. Parmentier, Angkor Vat, 2 vol. in-4°; Paris, Van Oest, 1930, correspond au Temple d'Angkor Vat, en cours de publication dans la série Mémoires archéologiques de l'Ecole Française d'Extrême-Orient; mais c'est à tort que cet ouvrage est attribué à M. Parmentier.

Les cartes contiennent pas mal de lapsus. Voici ceux qui m'ont sauté aux yeux :

P. 57. Au lieu de Benteau Chhma, lire Bantéai Chhmar. - Stung Stoung, Stung Stag. Muong Houn nien houng, - Muong Houn Xieng Houng. P. 75. Phnom Dėk. Phnom de K., P. 161. - Kampot. P. 161. Khampot. Thanh-hoá. Carte finale -Than-hoa, Ben-goi, - Ba-ngòi. hors-texte. -- Bong-son. Bang-son. - Prék Thnot. Pr. Thuot, - Stung Trang. Stang trang, - Dong Phya yen. Don Pialen,

G. Cœnes.

Biran Raj Chatterji. — Indian cultural influence in Cambodia. Published by the University of Calcutta, 1928, in-8°, xv-283 pp., 3 pl., 1 carte, 2 tableaux chronologiques hors-texte.

M. L. Finot a conté il y a quatre ans aux lecteurs du Bulletin (XXVII, p. 504) «l'aventure mémorable» arrivée récemment aux intellectuels hindous qui ont adécouvert l'étendue de leur pays ». M. B. R. Chitterji est l'un de ceux-là, Il fait partie de ce petit

groupe de jeunes savants qui se sont mis courageusement à l'étude du français et du hollandais et qui comptent dans leurs rangs: P. C. Bagchi, P. N. Bose, N. P. Chakravarti, R. E. Majumdar, et, last but not least, Kalidas Nag, le principal promoteur du mouvement et le fondateur de la Greater India Society.

En ce qui concerne l'Indochine et l'Insulinde, ils ont jusqu'à présent fait plutôt œuvre de compilateurs et de vulgarisateurs, dans une série de monographies, d'ailleurs fort estimables, destinées à révéler à leurs compatriotes l'existence d'une plus grande Inde et le rayonnement de la civilisation indienne dans la péninsule indochinoise et dans les îles du Sud (¹). Il est à souhaiter qu'ils ne s'en tiennent pas là, et qu'ils fassent bénéficier les études indochinoises et indonésiennes de leur connaissance des choses de l'Inde propre. Dans cet ordre d'idées, les recherches amorcées par P. C. Bagchi dans l'Indian historical Quarterly, et signalées il y a deux ans dans le Bulletin (XXIX, p. 356), autorisent les plus grands espoirs.

Le livre de M. B. R. Chatterji, — qui lui a valu le titre de Docteur de l'Université de Londres, — est surtout un ouvrage de compilation et ne tient qu'imparfaitement la promesse faite dans la préface (p. xv); montrer comment les idées et les institutions de l'Inde ont été transformées par leur introduction chez des peuples étrangers. Les nombreuses citations tirées de l'épigraphie sanskrite du Cambodge, qui constituent une bonne moitié du texte, intéresseront certainement au plus haut point les compatriotes de l'auteur, en leur révélant une influence culturelle que la plupart d'entre eux ignorent encore. Mais du point de vue de la science pure, les confrères européens de de M. B. R. Chatterji regretteront qu'il n'ait pas poussé plus loin l'étude de cette influence; ses intéressantes remarques sur la déification dans l'Inde (p. 245), et sur le rôle du Bengale dans l'hindouisation du Cambodge (p. 253), qui entrent exactement dans le programme qu'il s'est tracé, donnent au lecteur un avant-goût de la contri-

Son livre est un résumé très exact et très clair des connaissances sur l'histoire politique, religieuse et artistique de l'ancien Cambodge au moment où il a été écrit, c'est-à-dire en 1927. Ce n'est pas la faute de l'auteur si ce moment s'est trouvé coïncider avec un point critique dans l'histoire des études cambodgiennes. L'année 1927 a vu paraître à la fois la conférence de M Finot sur L'origine d'Angkor, faisant remonter l'art du Bàyon au règne de Jayavarman II, et le Bayon d'Angkor de M. Ph. Stern rajeunissant cet art de deux siècles, M. Chatterji a eu le temps de connaître la première thèse, mais non la seconde, de sorte que son ouvrage reproduit la chronologie classique d'Aymonier, aggravée par l'hypothèse de M. Finot, II a d'ailleurs flairé l'erreur, et dans un passage qui fait honneur à sa perspicacité, il dit (p. 99) : « C'est un fait

bution que M, B. R. Chatterji pourrait apporter aux études cambodgiennes et que nous

souhaitons le voir nous donner prochainement,

⁽¹⁾ Kalidas NAG, Greater India. Calcutta, 1926 (Greater India Society Bulletin, No 1); P. C. BAGCHI, India and Gnina, 1927 (Ibid., No 2); B. R. Chatteri, Indian culture in Java and Sumatra, 1927 (Ibid., No 3); N. P. CHAKRVARTI, India and Central Asia, 1927 (Ibid., No 4); P. N. Bose, The Indian Colony of Siam, Lahore, 1927 (Punjab Oriental [Sanskrit] Series, No 13); R.C. MAJUMDAR, Ancient Indian colonies in the Far East. Vol. I, Champa, Lahore, 1927 (Ibid., No 16).

véritablement bien curieux, que pendant le règne d'Indravarman ait pu se développer une école d'art particulière, différant à la fois de celle de son prédécesseur Jayavarman Il et de celle de son successeur Yaçovarman, le grand roi constructeur du Cambodge.

Les chapitres v à 1x seraient donc à récrire entièrement; mais, encore une fois, pour juger le livre en toute équité, il faut se reporter à l'époque, toute récente et déjà si lointaine, à laquelle il a été écrit. De ce point de vue, il mérite les plus grands éloges.

Voici cependant quelques critiques de détail :

- P. 6. A propos de la légende de la Nāgi, il eût été bon de citer les articles de M. Goloubew (1) et de M. Przyluski (2), et d'en discuter du point de vue indien les conclusions contradictoires.
- P. 7. Dans son Histoire de l'ancien Cambodge (p. 11), Aymonier ne dit pas que dans la cérémonie du mariage cambodgien, la mention de la Nagī Soma et du brahmane Kaundinya fasse partie du rituel. Voici exactement ce qu'écrit Aymonier : « Ce couple semi-divin des fondateurs du Cambodge préside aujourd'hui au rite essentiel des justes noces. Tandis que les parents, assis en cercle autour des jeunes époux, font circuler les petits disques de métal où brûle le seu sacré des bougies, la musique joue invariablement l'air antique et national du Divin Thong et de la Dame Nâg, cet air dont les notes mélancoliques entendues au milieu des belles nuits d'été, sont écoutées religieusement et provoquent un attendrissement, une émotion qui se traduit souvent par les larmes. » On voit qu'il n'est pas question des noms de Kaundinya et de Soma, absolument inconnus des Cambodgiens d'aujourd'hui. Par contre, le rituel du mariage cambodgien comporte une allusion très nette au mythe de la Nagi, que ne semble pas connaître M. Chatterji. A l'issue de la cérémonie, « le mari suit sa femme, en la tenant par le bout de son écharpe, dans l'intérieur de la maison où la conduisent les vieilles femmes. » (3) D'après les Cambodgiens, ce rite remonte au mariage de Práh Thôn avec Nãn Nãk, et rappelle la descente du jeune prince dans le monde des Nagas sous la conduite de la Năgi.
- P. 8. Le nom du roi dans les inscriptions de Kutei est Kundunga et non Kundagga (Cf. Vogel, The yūpa inscriptions of King Mūlavarman, Bijdr., 74, 1918, p. 212).
- P. 44. La lecture et la traduction de l'inscription de Mahendravarman à Phu Lakhon auraient gagné à être complétées et rectifiées par celle de Khăn Thevăda (BEFEO, XXII, p. 58).
- P. 139. D'après M. Chatterji, «le Bayon est le chef-d'œuvre de l'architecture khmère. Quoique plus petit qu'Angkor Vat, son plan est plus artistique et la décoration en est supérieure, » Même en tenant compte du fait que, à l'époque où il écrivait, M. Chatterji croyait le Bàyon bien antérieur à Ankor Vat, cette appréciation de la valeur architecturale et décorative du Bàyon par rapport à celle d'Ankor Vat est tout à fait surprenante.
- P. 241. Suivant M. Chatterji, ce n'est qu'à partir du IX^e siècle que le bouddhisme, sous la forme du Mahāyāna, commença graduellement à prendre de l'importance. En

⁽¹⁾ Les légendes de la Nagi et de l'Apsaras, BEFEO, XXIV, p. 501-

⁽²⁾ La princesse à l'odeur de poisson. Etudes asiatiques, II, p. 265.

⁽³⁾ Aymonier, Natice sur le Cambodge, p. 53.

réalité, dès l'époque du Fou-nan, le bouddhisme est attesté, et le Cambodge préangkoréen a laissé quelques inscriptions bouddhiques dont on ne peut malheureusement pas dire avec certitude à quelle école elles appartiennent. Le témoignage le plus ancien de l'existence du Mahayana au Cambodge remonte à la fin du VIII^a siècle : c'est

l'inscription de Pràsat Tà Kam de 791 A.D. (K 244).

Je me suis borné à signaler quelques points de détail sur lesquels l'information dont disposait l'auteur en 1927 lui eût permis d'être plus exact ou plus précis. M. Chatterji, qui suit très attentivement les travaux de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, et qui me fait le trop grand honneur de me citer à chaque instant, n'éprouvera aucune difficulté à resondre son livre suivant la nouvelle chronologie. S'il veut bien prendre la pe ne de pousser plus à fond l'étude des transsormations subies au Cambodge par les idées et les institutions de l'Inde, et nous donner dans une seconde édition le résultat de ses recherches, nous lui devrons un ouvrage d'une utilité certaine et répondant complétement au programme qu'il s'était tracé.

G CEDES.

G. H. Monod. — Le Cambodgien. — Paris, Editions Larose, 1931, pet. in-8°, 96 pp. (Collection « Comment ils p nsent » sous la direction de Georges HARDY).

M. Monod a vécu longtemps au Cambodge. Il connaît bien les Cambodgiens qu'il a administrés et sa maîtrise de leur langue lui a permis de pénétrer leur psychologie, de rechercher « comment ils pensent ». Après un court chapitre sur les Origines des Cambodgiens, selon les traditions du pays, l'auteur expose les croyances populaires sur la Structure du monde. Il donne ensuite un raccourci de la Vie cambodgienne, depuis la naissance jusqu'à la crémation, et termine par quelques remarques sur les Caractéristiques des Khmèr et leurs Rapports avec les Européens.

Les observations de l'auteur sont souvent un peu superficielles, et n'ont pas la valeur documentaire des Notes sur les coutumes et croyances superstitieuses des Cambodgiens d'Aymonier (Exc. et Rec., XVI, 1883, p. 133), ni même des études d'Adhémard Leclère sur le même sujet. Elles ne sont pas toujours d'une exactitude

absolue. Par exemple:

P. 26 et suiv. La description des rites de la naissance et des premiers jours qui la suivent n'est pas très complète. L'omission la plus grave est de n'avoir pas mentionné l'exposition de l'accouchée au feu (ăñ phlơn) pendant un certain nombre de jours.

P. 30. « Quant au nouveau-né, pendant ses premières années, on ne l'appellera que : mitoch, terme affectueux qui, employé pour les deux sexes, tout comme bébé en français, signifie : petit. » L'expression mé tôt « petite » ne s'applique qu'à des filles ; pour un garçon, on dira à tôt. C'est l'expression năn (tôt) qui est commune aux deux sexes.

P. 31. Dire qu' « on ne rencontre pas d'illettrés au Cambodge, si ce n'est parmi les femmes » est certainement exagéré. P. 38, « Neang Om nettoie la maison qu'elle entretient dans un état méticuleux de propreté. » Si la propreté corporelle des Cambodgiens est un fait dûment constaté, celle de leurs habitations n'est pas aussi méticuleuse que l'auteur voudrait nous le faire croire.

P. 51. A propos de la tonsure des enfants, l'auteur commet une erreur assez grave. Ce ne sont jamais les bonzes qui coupent la houppe de cheveux, mais l'àcar laïque, maître de la cérémonie, et les parents.

P. 65. « Un bonze ne doit jamais rester inactif. » Ce serait pourtant le meilleur

moyen d'épuiser son karman...

P. 73. A propos des fiançailles, l'auteur omet de mentionner la comparaison des horoscopes des jeunes gens, qui est généralement considérée comme essentielle.

P. 78. « (Le cercueil) est porté trois fois autour du hangar qu'il laisse à sa droite. » Au cours des cérémonies funéraires, toutes les déambulations se font dans un sens inverse de celui qui est pratiqué dans les autres cérémonies : au lieu de à sa droite, lire à sa gauche. Plus loin : « L'achar ramasse une certaine quantité de cendres du bûcher (crématoire), en modèle une forme humaine, symbole du changement de corps, et la couvre avec une feuille de bananier ». Cette description ne donne qu'une idée incomplète du rite nommé en cambodgien prè rup « retourner l'image ». L'acar, plus couramment dénommé yoki, modèle d'abord une forme humaine, la tête tournée vers l'Ouest; puis il détruit son œuvre et modèle une nouvelle forme, la tête tournée vers l'Est. Ce n'est qu'après cette double opération qu'il recouvre la grossière effigie d'une feuille de bananier. Enfin, parmi les rites qui accompagnent les crémations, M. Monod a oublié l'un des principaux : l'entrée en religion, pour un jour au moins, d'un fils ou d'un petit-fils du défunt. Sur la crémation au Cambodge, v. Adh. Leclère, Cambodge. La crémation et les rites funéraires, Hanoi, 1906.

P. 85, « La littérature cambodgienne est d'une richesse incroyable; le récit est toujours alerte, vivant; la peinture des sentiments est souvent infiniment émouvante; l'intrigue est habitement menée...» Autant d'affirmations auxquelles

il m'est difficile de souscrire,

P. 86. « Le caractère khmèr est d'une gaité constante. » Ce n'était pas l'avis du De Pannetier, qui savait « comment pensent les Cambodgiens » comme peu d'Européens peuvent se vanter de l'avoir su. Il est dangereux de généraliser des impressions, qui ne sont souvent basées que sur des observations incomplètes et superficielles, mais il est un fait qui frappe tous ceux qui ont eu l'occasion de vivre en contact intime avec les Khmèrs d'une part, et les Thai (Siamois ou Laotiens) de l'autre: les seconds donnent, dans l'ensemble, une impression de gaîté beaucoup plus grande que les premiers.

On voit, par ces quelques critiques, que le petit livre de M. Monod pêche surtout par optimisme et par une certaine partialité en faveur des Cambodgiens. Il y aurait mauvaise grâce à lui en vouloir, car, nous dit-il dans l'introduction (p. 6), « le but qu'il s'est proposé sera atteint si le lecteur sent naître en son cœur une sympathique estime pour la race khmèr. » Ce but est atteint, au prix de quelques inexactitudes.

Tây Dương (R. P. G. Hue). — Petit Passe-partout de la presse sinoannamite. Hán Việt khan tiểu linh dược 漢 越 刊 小 靈 論. Chìa khoá thiêng nhỏ mở báo Hán Việt. — Hanoi, Imprimerie Trung-hoà thiệnbắn, 1931; in-8° de xɪv-698 p.

1D. — Recueil des caractères du Petit Passe-partout suivant l'ordre alphabétique et tonique. So các chữ Tiểu linh được theo vẫn đầu. 小靈 鑰 字韻聲 衣府. — Hanoi, Imprimerie Trung-hoà thiện-bắn, 1931; in-80

de iv-88 p.

Ce dictionnaire de néologismes sino-annamites a deux grandes qualités: il est nouveau, et il sera utile. Ce n'est pas que ses définitions soient toujours bonnes. Une ressource importante manque à l'auteur: la connaissance du chinois moderne. Il procède par voie d'expérimentation directe; il consulte l'usage. C'était, sans contredit, la méthode la plus sûre; mais cette méthode aurait trouvé un contrôle et une base solide dans la connaissance des néologismes proprement chinois. C'est ainsi qu'il définit ái lurc 愛力 par « force de cohésion », alors que le P. Charles Taranzano (Vocabulaire des sciences mathématiques, physiques et naturelles, II, Vocabulaire chinois-français, p. 442) comme le Ts'eu yuan 辭孫 (s. v. 愛) le traduisent par « affinité chimique ».

Mais c'est par l'introduction des vues scientifiques dans la composition de son dictionnaire que le P. Hue a relevé la lexicographie annamite de l'abaissement où elle était tombée depuis Génibrel, et qu'il a doté la littérature annamite moderne d'un instrument de travail des plus utiles. Ces vues se dégagent nettement de la façon dont il embrasse et combine l'usage présent de la langue et son usage passé, afin de donner, à l'instar des grands lexicographes français, «à l'usage présent toute la plénitude et la sûreté qu'il comporte». En effet, pour celui qui en embrasse l'entier développement, la langue annamite apparaît comme un tout où l'esprit, s'attachant à de certaines modifications lentement accomplies, peut distinguer des périodes, mais où ne se laisse voir aucune solution de continuité. Ce sont à peu près les mêmes éléments qui passent à travers ces périodes, mais combien ils sont plus clairs pour qui

peut suivre de l'une à l'autre leur dérivation ou leur formation!

Le P. H. n'a pas eu de nombreux prédécesseurs dans le travail qu'il a exécuté. Les deux seuls ouvrages importants dont les néologismes sino-annamites aient été l'objet sont le Dictionnaire des lettrés de MM. Vũ-định-Hải et Eug. Conti, et le Dictionnaire annamite-français de M. Georges Cordier. Mais la première de ces œuvres, parue en 1928, est aujourd'hui singulièrement vieillie, et la seconde n'est pas à proprement parler un dictionnaire de néologismes sino-annamites. Le P. H. ne semble d'ailleurs pas les connaître, ce qui explique ce défaut de précision dans la définition de certains vocables dont le sens a été établi par ses devanciers. P. 2, ác hại 恶 害 ne veut pas dire «ruine», mais «nuisible, préjudiciable», comme l'ont traduit M. G. Cordier (op. cit., s. v. ác) et le Dictionnaire de l'Association pour la formation intellectuelle et morale des Annamites (AFIMA.), Việt-âm tự-điển 越音字典, bàn in thứ, Chữ A (seul paru), Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1928; s. v. ác: làm hại người ta, et non, comme l'a traduit le P. H., cái thiệt dữ. — P. 5, anh yên 鸚 縣 signifie bien « loriot et hirondelle»; mais il ne s'emploie que pour désigner les visiteurs, les galants; cf. G. Cordier (op. cit., s. v. yên: yên anh, foule brillante) et les vers 45 et

64 du Kim Vân Kiểu; Gần xa nổ nức yên anh, «Partout s'enthousiasmait la foule brillante»; Xôn xao ngoài cửa thiều gì yên anh, «A sa porte se pressaient une foule de galants» (litt.: Tumultueux, devant sa porte, ne faisaient pas défaut hirondelles et loriots). — Ibid., anh linh 英鹽 ne veut pas dire «esprit, spirituel», mais «d'une grande puissance surnaturelle»; cf. G. Cordier, s. v. anh; le Việt-âm tự-điển, s. v. anh: anh-linh, về thiêng rực-rỡ, et le Ts'eu yuan, s. v. 英: 英華 靈秀 之氣所 鍾者 日 英靈. — P. 8, ân tử 思 賜 ne s'emploie que pour désigner les faveurs impériales: dùng khi các ông tiến-sĩ đổ, vua cho về đn mừng, dit le Việt-âm tự-điển, s. v. ân; cf. ce passage de l'histoire de Li Cheng 李 晟 dans le Sin T'ang chou 新 唐書, k. 154, p. 5 a, l. 6-7: 與 馬 縱皆 在朝, 每 宴樂 思 賜, 使者相省于道.

Mais, en général, la définition des mots a été de la part du P. H. l'objet de soins tout particuliers. Il est inutile d'insister sur les difficultés que présente cette partie de l'œuvre du lexicographe : il est d'abord nécessaire de connaître le sens exact de chaque mot (et cela suppose une érudition encyclopédique), puis il faut arriver à exprimer ce sens autrement que par des équivalents vagues dans lesquels se perd la nuance du mot à expliquer. Comme on l'a vu par les exemples qui précèdent, le P. H. n'a pas toujours triomphé de la seconde de ces difficultés ; il y a bien encore dans son livre de nombreuses définitions vagues auxquelles il n'était peut-être pas possible de donner une plus grande précision, mais au moins a-t-il réussi, soit par ses études personnelles, soit en s'entourant des lumières de M. Pham Quỳnh (p. XIII), à surmonter la première.

En somme, on peut dire que ce Petit Passe-partout de la presse sino-annamite se recommande par les qualités qui distinguent les travaux du P. H.: une grande netteté d'esprit, le tact qui sait distinguer l'essentiel et s'y tenir, l'art de porter la clarté jusque dans la disposition typographique.

NGUYĒN-VĂN-TÔ.

G. Cordier. — Cours de langue annamite. 1 et année. Textes. — Hanoi, Tân-dân thu-quan, [1931]; in-80 de 113 p.

Sous ce titre, M. G. C. publie et traduit une centaine de textes annamites, extraits du Phô-thông độc-bản, édité non « par la Direction de l'Instruction publique », comme il le dit par erreur (p. 3), mais par M. Nguyễn-văn-Ngọc, inspecteur de l'enseignement primaire franco-annamite (Lecture courante, ouvrage adopté par la Commission des manuels scolaires pour les écoles primaires franco-annamites, Phô-thông độc-bản, Hanoi, Vĩnh-hưng-long).

Texte et traduction so t naturellement inséparables. Or, — divorce dont les raisons m'échappent (1), — les 102 lectures se suivent d'une part en annamite, de l'autre en français. M. C. sera sans doute, à la réflexion, le premier à déplorer pour ses lecteurs

⁽¹⁾ M. C. conseille dans sa préface d'« essayer de reproduire le texte annamite sur la traduction française », mais ce n'est pas une raison pour ne pas mettre le premier en regard de la seconde.

les inconvénients d'une pareille disposition, mais il ne se doute pas combien elle a dù avoir d'influence sur la forme définitive de sa traduction. C'est une tàche ardue que de faire passer les « lectures courantes » d'une langue dans une autre. Rien n'est indifférent dans ces phrases concises, parsois familières, portant presque toujours la marque du milieu où elles ont pris naissance. Il semble que M. C. aurait serré de plus près certaines parties de son texte, qu'il aurait pris moins de liberté avec queiques-unes de ses locutions, si la traduction eût été placée à côté ou bien au-dessous de ce qu'elle doit rendre.

Cette réserve faite, je reconnais volontiers que M. C. a pris sa tâche à cœur : il a respecté à la fois l'auteur qu'il traduisait et le lecteur auquel il destine son recueil. Intention digne de louange assurément, car petit est le nombre de ceux qui lui sauront gré de tous ces soins ou seront en état d'apprécier le mérite des difficultés vaincues. Cependant, pour être parfaitement juste, il faut ajouter que la traduction est parfois inégale. A côté de parties faites avec soin, on en rencontre d'autres, en petit nombre il est vrai, qui semblent avoir été rédigées à la hâte. C'est l'explication la plus vraisemblable des erreurs qui déparent ce recueil et qu'on relève dès les premières pages : Hai con ô, con Nhân và con Huệ (p. 5) ne veut pas dire « deux servantes, la petite Nhân et la petite Huệ » (p. 51), mais simplement « deux servantes, Nhân et Huệ » : con est, en effet, comme M. C. l'a défini lui-même dans son Dictionnaire annamitefrançais, s. v. con, le « numéral des personnes du sexe féminin et de condition humble ». - Nghĩ ra (ibid.), dans về sau nghĩ ra, liên bay xuồng đất, «dans la suite, il réfléchit et aussitôt vola vers le sol » (p. 51), ne signifie pas « réfléchir », mais « trouver, découvrir ». - Il arrive à M. C. de prendre avec la langue certaines libertés que tout le monde ne lui passera pas, comme par exemple d'employer le verbe « piétiner » dans le sens de « pousser d'un coup de pied ou de patte » : p. 5 et 51, Qua ta lày chân cò đạp cái bình, những mong cho bình đồ, « Notre corbeau alors s'employa à le piétiner, son seul désir étant de renverser ce récipient ».

Ces erreurs, et quelques autres encore que nous pourrions signaler, sont assurément fort excusables dans un recueil qui contient une centaine de textes, et qui est presque un répertoire complet des difficultés de la langue courante. Nous voudrions que le Cours de M. C. fût remarque des professeurs d'annamite; et ce vœu sera compris de tous ceux qui ont pu voir de quelle manière l'annamite se traduit dans certains manuels, notamment dans celui de M. A. Bouchet et dans celui du Cam Julien.

Nguyễn-văn-Tô.

Henri Russier, avec la collaboration de Henri Gourdon et Edouard Russier. —

L'Indochine française. — Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'ExtrèmeOrient, éditeurs, 1931; in-4° de 128 p., ill.

Ce magnifique volume, d'une exécution typographique presque irréprochable, enrichi d'une trentaine de cartes en couleurs et d'une centaine de photographies, est consacré à l'Indochine physique, politique et économique. Très au courant des travaux du Service géographique et s'appuyant sur les meilleurs auteurs indochinois, MM. Russier et Gourdon passent successivement en revue les caractères généraux des cinq pays de l'Union, montagnes et côtes, climat et cours d'eau; les caractères secondaires, rivières et lacs; leurs conditions physiques et géologiques, sol et minéraux, climat et flore; ils étudient ensuite dans le détail la géographie particulière du Tonkin, de l'Annam, du Laos, du Cambodge, de la Cochinchine et du territoire de Kouangtcheou wan; ils terminent chaque chapitre par des extraits, fort bien choisis, des principaux ouvrages relatifs à l'Indochine.

On ne trouvera pas dans leur atlas la recherche naïve, désintéressée des faits : aussi bien, il ne s'agit pas d'explorations ni d'investigations nouvelles. Nous sommes en présence d'un de ces résumés qui se donnent pour mission d'exposer les résultats

acquis par la science, mais rarement vérifiés par les auteurs eux-mêmes,

C'est à la partie historique et administrative que s'adressent nos critiques les plus sérieuses ; nous y rencontrons des inexactitudes qu'il est utile de rectifier. P. 46, les ministres d'Annam sont, depuis 1930, au nombre de six, et non de sept ; cf. Annuaire administratif de l'Indochine, 1930, p. 340. - P. 94, au lieu de colonel Ollivier, lire colonel Olivier de Puymanel; cf. H. Cosserat, Notes biographiques sur les Français au service de Gia-Long, in Bulletin des Amis du Vieux Hué, 1917, p. 174. -Ibid., les trois provinces occidentales de la Cochinchine furent annexées non « par le traité de 1867 », mais par une proclamation de l'amiral de La Grandière en date du 25 juin 1867; cf. L. de Reinach, Recueil des traites conclus par la France en Extrême-Orient (1684-1902), p. 129. La même erreur reparaît p. 112. - P. 112, le P. Alexandre de Rhodes débarqua en Indochine en 1624, et non en 1627, « Nous partimes de Macao, Lit-on dans les Divers voiages du Père Alexandre de Rhodes en la Chine & autres roiaumes de l'Orient, 20 éd., Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1666, p. 63, au mois de Decembre de cette année 1624, et en dix-neuf jours, nous arrivames tous en la Cochinchine. » - Ibid., le P. de Rhodes fut non pas le « créateur », mais le «régularisateur » du quôc-ngữ; cf. L. Cadière, Les Européens qui ont vu le Vieux Hué: le P. de Rhodes, in Bulletin des Amis du Vieux Hué, 1915, p. 239. « D'après une communication à la Commission archéologique de l'Indochine (séance du 15 février 1912, B.C.A.I., 1912, p. 13), le P. Cadière indique que les documents qu'il a dépouillés à la Bibliothèque Vaticane, lui ont permis de se rendre compte, « d'une facon certaine, que le système de transcription dit quôc-ngữ, que l'on se plait à attribuer complètement aux missionnaires portugais, est bien, dans son état actuel, une œuvre française, celle de Mar d'Adran, » (Charles B. Maybon, Histoire moderne du pays d'Annam, p. 36, n. 4.)

Malgré ces critiques de détail, et quelques autres relatives à l'orthographe des noms géographiques (p. 40, Sông Trà-khúc 禁 曲, et non Sông Ta-khuc), et aux légendes des photographies (p. 102, « Une noria en bambou», Quáng-ngãi ou Bắc-kạn?), nous devons reconnaître que l'atlas de MM. Russier et Gourdon est supérieur à tous ceux qui ont été publiés jusqu'à ce jour à l'usage du grand public; c'est d'ailleurs le seul manuel que nous possédions sur la matière; dans la partie statistique surtout, il est au courant des publications les plus récentes; aussi le croyons-nous indispensable

à tous ceux qui s'occupent de géographie.

1. de Galembert. - Les Administrations et les Services publics indochinois. Deuxième édition, revue et augmentée par E. Erard. - Hanoi, Lé-văn-Tân, 1931, în-8º de xxiv-1023 p. (Gouvernement général de l'Indochine, Office indochinois de la Propagande.)

Ecrire « un résumé méthodique et suffisamment complet d'une organisation administrative dont la complexité est certes beaucoup plus grande qu'en France », tel était le louable désir de M. J. de Galembert, administrateur de 1000 classe des Services civils de l'Indochine. Il n'avait rien épargné pour atteindre ce but : il avait, comme en témoigne la première édition (parue à l'Imprimerie Mac-dinh-Tur en novembre 1924; in-8" de 888 p.), non seulement compulsé les documents officiels, mais su réunir, grâce aux fonctions qui lui étaient confiées, tous les éclaircissements nécessaires à

l'intelligence de son ouvrage.

La présente édition a été revue par M. E. Erard, administrateur des Services civils, attaché au Service de législation et d'administration du Gouvernement général. L'ordonnance en est aussi simple que logique, et l'exposition serrée et concise, assez développée cependant pour que le commun des lecteurs, nous voulons dire ceux qui n'ont ni l'intention, ni la possibilité de se livrer à une étude spéciale du sujet, puissent en rapporter, sur chaque administration et chaque service, une idée claire et à la rigueur suffisante. Ce n'est pas toutefois qu'il n'y ait rien à reprendre dans ce manuel. On ne peut traiter un sojet embrassant des questions aussi diverses, aussi nombreuses, aussi complexes, sans rencontrer à chaque pas des écueils et sans être exposé à bien des confusions, que l'érudition la plus étendue et le sens critique le plus exercé ne parviennent que difficilement à éviter au premier moment. P. 50, au lieu de « Bassac, chef-lieu Ban-Houëi-Sai », lire Bassac, chef-lieu Paksé, et Haut-Mékong, chef-lieu Ban-Houei-sai. - P. 553, le Service géographique est devenu un service relevant directement du Gouverneur général, non depuis le 7 octobre 1925, mais depuis le 1" janvier 1926 (v. l'art. 1" de l'arrêté du 7 octobre 1925). - P. 555, ajouter une section de photo-topographie, qui a été cattachée au Service géographique depuis le 15 octobre 1927. - Ibid., tout le passage relatif à l'état d'avancement de la cartographie indochinoise es: à rétablir d'après la brochure sur le Service géographique de l'Indochine, publiée à l'occasion de l'Exposition coloniale de 1931. - P. 568, le montant de la subvention annuelle du Budget général de l'Indochine à l'Ecole Française d'Extrême-Orient est de 220.000 piastres, et non de 255.000 (v. les arrêtés du 1er octobre 1928 et du 13 février 1929). - Ibid., la qualification de « professeur à l'Ecole Française d'Extrême-Orient », abrogée en fait depuis le 1er janvier 1921, n'est plus retenue par le décret du 22 juin 1931. Les fonctionnaires ainsi qualifiés sont plutôt des directeurs d'études que des professeurs, tout comme l'Ecoie elle-même est une institution de recherches, et non une institution enseignante. Le titre de «professeur», donné naguère à quelques-uns de ses membres, ne pourrait que contribuer à perpétuer une équivoque que le nom même de l'Ecole a créée parfois dans quelques esprits. -Ibid., au lieu de « le Secrétaire, le Bibliothécaire », lire le Secrétaire-bibliothécaire. -P. 568-569, refaire le passage sur les publications de l'École Française d'Extrême-Orient d'après la notice publiée à l'occasion de l'Exposition coloniale : L'Ecole Française d'Extrême-Orient, p. 16. - Ibid., supprimer « et engagées par contrat pour une durée limitée » ainsi que la note 4. Aux termes de l'article 14 du décret du 3 avril 1920 conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extrême-Orient et de l'article 14 du décret du 22 juin 1931, « les membres permanents qui remplissent par ailleurs les conditions exigées, seront placés sous le régime des pensions applicable au personnel européen des services généraux et locaux de l'Indochine ». - P. 570, au lieu de « la section des antiquités cham du Musée archéologique de l'Indochine, section créée par un arrêté du 26 décembre 1927 au Musée Khái-Định », lire « la section des antiquités chames du Musée archéolog que de l'Indochine à Tourane créée par un arrêté du 22 juin 1918, et la section des antiquités chames créée par un arrêté du 26 décembre 1927 au Musée Khbi-Định à Huế ». - Ibid., la création d'un Musée à Vieng Chan n'est pas encore réalisée. - P. 571, il y a actuellement dix-huit membres d'honneur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. - P. 574, le réseau des stations d'observations météorologiques comprend, à la fin de 1030 : 26 stations météorologiques (27 en comptant celle de l'Observatoire de Phu-liën), 74 (et non 71) stations climatologiques, 326 (et non 294) stations pluviométriques ; cf. Le Service méléorologique et l'Observatoire central de l'Indochine, p. 11. - Etc., etc.

NGUYĒN-VĀN-TO.

Birmanie.

MRS. LESLIE MILNE. - A dictionary of English-Palaung and Palaung-English. - Rangoon, Govt. Printing, 1931, pet. in-8°, x-290 pp.

Le palaung, parlé en Assam et dans la Haute-Birmanie, est un des dialectes les moins connus de la samille mon-khmère. Sa bibliographie se réduit à quelques notes et quelques maigres vocabulaires épars dans les articles suivants :

F. A. BIGANDET, A comparative vocabulary of Shan, Ka-Kying and Pa-Laong.

J. Ind. Archipelago, N. S., II, p. 221-229;

J. R. Logan, Notes on Pa-Laong. Ibid., pp. 233-236; Bastian, Die Völker des östlichen Asien, IV, p. 304 sqq.;

J. Anderson, A report on the expedition to Western Yunnan via Bhamo, pp. 400-409 (reproduit dans Mandalay to Momien du même auteur, pp. 464-473);

E. Kunn, Beiträge zur Sprachenkunde Hinterindiens, Sitz, d. k. bay. Ak. d. Wiss., philos.-philol. Kl., 1889, p. 189-236;

Gazetteer of Upper Burma and the Shan States, I, 1, pp. 483-493, 626-645 et 707-709;

P. W. Schmidt, Grundzüge einer Lautlehre der Khasi-Sprache (Abh. d. k. bay. Akad. d. Wiss., I. Kl., XXII. Bd., III. Abt.).

En 1921, Mrs. Leslie Milne a publié An elementary Palaung grammar qui a, comme presque toutes les grammaires des langues indochinoises, le défaut de n'être pas une grammaire descriptive, mais qui offre l'intérêt de débuter par une introduction de M. C. O. Blagden, contenant d'utiles remarques linguistiques. Dans sa préface, Mrs. L. Milne exprimait son intention de donner un vocabulaire palaung : cette intention se trouve réalisée par la publication de son Dictionary of English-Palaung and Palaung-English.

La transcription adoptée est la même que dans la grammaire. Sans être parfaite, elle a sur les systèmes généralement adoptés par les auteurs de langue anglaise, le grand avantage d'employer les voyelles avec le timbre qu'elles ont dans la plupart

des langues continentales.

Il est difficile de dire si ce dictionnaire est complet et si ses gloses sont exactes. Il doit contenir à peu près 5.000 mots, nombre qui ne semble pas exagérément bas pour un dialecte parlé par une population assez peu civilisée. Un grand nombre de ces mots sont d'origine t'ai, empruntés au shan ou peut-être à l'ahom; l'auteur qui connaît bien le shan aurait pu, sans inconvenient et sans se lancer dans de hasardeuses hypothèses étymologiques, les distinguer par quelque artifice typographique. Cela eut déblayé le terrain et facilité la besogne du linguiste qui cherchera dans le dictionnaire palaung des rapprochements lexicographiques avec les autres parlers de la même famille. Les mots qui appartiennent au fonds mon-khmer confirment l'impression déjà ressentie par M. Blagden à la lecture de la grammaire : le palaung semble être plus directement apparenté aux dialectes les plus éloignés dans l'espace (stieng, bahnar, khmèr), qu'au mon plus proche sur la carte, mais phonétiquement plus dégradé.

L'étude du palaung, négligée jusqu'à présent, est donc susceptible d'éclairer l'histoire des parlers mon-khmèrs, et l'on doit savoir gré à Mrs, Leslie Milne d'avoir

donné aux linguistes un utile instrument de travail,

G. Cœpès.

Chine et Corée.

Osvald Sinén. - Histoire des Arts anciens de la Chine. - Paris, Les Editions G. Van Oest, 4 vol. in-4°, 1929-1930. - Tome I, La période préhistorique, l'époque Tcheou, l'époque Tch'ou et Ts'in, v1-97 p. et 108 pl. -Tome II, L'époque Han et les Six Dynasties, 3-121 p. et 120 pl. - Tome III, La sculpture de l'époque Han à l'époque Ming, 107 p. et 128 pl. -Tome IV, L'architecture, 103 p. et 120 pl.

Deux dissicultés essentielles se présentent à l'entreprise d'une histoire des arts anciens de la Chine: l'abondance et la variété des documents répandus dans le monde entier d'une part et, par ailleurs, les difficultés politiques et sociales qui entravent sur place les recherches scientifiques. Enfin, la période de fouilles qui donnera par ses résultats la clef de nombreux problèmes est à peine commencée. M. Osvald Sirén, au cours des quatre volumes dont nous rendons compte ici, volumes qui ne sont, paraît-il, et nous le souhaitons vivement, que le début d'une Histoire des Arts, a dégagé le principal de nos connaissances sur la Chine avec un ordre et une clarté remarquables, et l'a illustré de nombreuses et magnifiques planches.

Quel est l'ordre adopté par l'auteur ? Dans la complexité des documents et parmi les nombreux ouvrages qui traitent à l'heure actuelle de la question, il est intéressant d'examiner la méthode choisie ici. La parfaite unité qui marque le style de chaque

époque risque fort d'être sacrifiée à l'examen chronologique des objets; toutefois, l'évolution d'ensemble au cours des âges mérite d'être soigneusement notée et observée. M. O. S., chaque fois qu'il le peut, pose les jalons que constituent les pièces datées, rares malheureusement pour la haute époque. Entre ces repères, il situe au moyen de leurs affinités et de leurs ressemblances ses autres vestiges. Si, en général, la méthode de l'auteur parait, de prime abord, n'avoir pas une stricte ordonnance, elle démontre au contraire ensuite son excellence par le fait qu'elle attribue à chaque série d'objets l'importance qu'elle a dans la continuité de cette Histoire des arts. Ainsi les deux premiers volumes suivent strictement l'ordre chronologique, le troisième se localise sur la sculpture, de l'époque Han à l'époque Ming, le quatrième traite de l'architecture, tandis que la suite en préparation portera sur les arts mineurs du moyen age et sur la peinture. Cette dernière branche, par son caractère même de durée et d'ancienneté limitées, touchera aux temps modernes. Nous allons examiner rapidement chacun des quatre volumes parus.

Vol. I. La période préhistorique. L'époque Tcheou, L'époque Tch'ou et Ts'in. Un premier chapitre sur l'époque préhistorique souligne la difficulté des recherches (sur un territoire grand comme l'Europe actuelle) de vestiges remontant à une période qui s'étend sur trois ou quatre millénaires, dans un pays soumis à une anarchie qui en rend l'accès extrêmement difficile. La première organisation sociale, les plus anciennes parures ou monnaies, le début de la langue chinoise littéraire, ensemble qui constitue en quelque sorte le point de départ de l'histoire, sont attribués à Houang-ti, personnage mythique qui est censé avoir vécu vers le milieu du troisième millénaire. Les planches accompagnant ce volume montrent des vases d'une ancienneté remontant, d'après le système chronologique établi par M. Andersson, compatriote de M. O. S., à l'époque de transition entre l'âge de la pierre et l'âge du bronze, c'est-à-dire à une date antérieure encore à celle attribuée à Houang-ti. Ces données chronologiques paratiront peut-être quelque peu hasardeuses dans l'état des connaissances actuelles, les pièces réellement datées ne remontant guère au delà du IIIe siècle av. J.-C. M. Andersson (1) prépare actuellement un ouvrage intitulé La Chine avant l'histoire, qui doit contenir une documentation serrée sur la question. Les volumes de M. O. S. bénéficient avant la lettre des travaux de son éminent compatriote. L'auteur examine ensuite les os sculptés, la sculpture ornementale de petites dimensions sur pierre, la céramique blanche et, d'une façon générale, les thèmes ornementaux avec lesquels nous atteignons l'an 1000 av. J.-C., c'est-à-dire la fin de l'époque préhistorique et les premiers souverains Tcheou. Les seuls monuments qui subsistent de cette époque reculée sont des tombeaux, et c'est dans les sépultures que furent trouvés les plus beaux bronzes rituels connus à l'heure actuelle. Malheureusement, les tertres funéraires Tcheou, troncs de pyramide de terre qui atteignent parfois 250 m. de côté, non loin de la Wei (Chen-si central), conservent presque tous le secret de leur contenu. Poteries et bronzes connus font l'objet d'une importante étude descriptive, accompagnée de croquis et d'un résumé bibliographique sommaire des ouvrages chinois anciens ou contemporains qui

⁽¹⁾ Cf. Andersson, An Early chinese culture, in Bulletin of the Geological Survey of China, october 1923.

traitent de la question et constituent une documentation de premier ordre pour le savant ou le collectionneur. Dans son passage sur la technique et la matière des bronzes, l'auteur fait un large emprunt au Tong t'ien ts'ing lou, auquel on est contraint de se référer dès que l'on parle des bronzes chinois. Il est bon de noter cependant que dans le procédé dit «à cire perdue», encore employé actuellement par les artisans annamites ou cambodgiens, c'est la cuisson du moule (fait par enduits successifs et lents d'une boue préparée qui constituera la matière réfractaire du « creux ») qui provoque simplement la fonte de la cire. Celle-ci s'évacue par les évents ménages obligatoirement, pour que le moule n'éclate pas sous la pression de l'air lorsque le métal liquide y est coulé. Certains objets d'usage courant sont encore faits actuellement par pièces, chacune des pièces étant moulée à cire perdue et sous une faible épaisseur telle qu'elle pourrait être difficilement obtenue par les fondeurs occidentaux. L'auteur termine le texte du premier volume en examinant les bronzes Ts'in qui sont surtout des objets de petite dimension: armes, miroirs, agrafes de ceinture, garnitures de harnais, de char, etc. Les vases de ce groupe sont rares. Leur métal, très mince, d'une composition spéciale, est très cassant, sa patine est généralement vert pâle ou grise, le style du décor est très particulier. N'achevons pas le premier volume sans signaler que l'auteur (p. 24) note quelques exemples de ressemblances frappantes entre certains décors mexicains et chinois. Cette question palpitante est à l'ordre du jour, il est intéressant de noter l'apport de nouveaux éléments d'appréciation qui finiront bientôt par constituer un faisceau important.

Le volume II, L'époque Han, les Six Dynasties, débute par un « addenda et corrigenda » au tome premier, que l'auteur a envoyé de Chine, n'ayant pu surveiller l'impression du volume lui-même. Un chapitre de notes historiques nous conduit à l'étude des sépultures qui contenaient en quantité considérable des objets en bronze ou céramique, en jade ou en laque. Ces objets avaient d'ailleurs pour la plupart un caractère symbolique et servaient l'esprit du mort. Sur cet important sujet des tombeaux Han, regrettons que l'auteur n'ait pu faire mention des sépultures indochinoises de la région de Thanh-hoá remontant à la même époque. Les armes, les tambours de bronze et le mobilier funéraire qui en proviennent, sans être considérables, ont cependant une importance capitale dans l'histoire de la civilisation du Sud de la Chine (1). Ce second volume forme un ouvrage d'un très vif intérêt, consacré à une époque d'une homogénéité telle, au point de vue artistique, que malgré les influences a scythes » (que l'auteur développe longuement), et les voies où parfois sa vitalité exubérante le fait momentanément s'engager, son caractère est fortement marqué et ne peut tromper le collectionneur dès le premier examen. La personnalité des ateliers d'art chinois était telle que leurs artisans pouvaient copier des motifs ou adopter des procédés, ils les refondaient au creuset de leur propre génie. L'étude des Six Dynasties forme en quelque sorte une seconde partie du volume. Ce fut une période de luttes, de désagrégation et de décadence. Il est vrai que les progrès du boud-

⁽¹⁾ V. Goloubew, L'Âge du bronze au Tonkin et dans le Nord-Annam, in BEFEO., e. XXIX, p. 1 sqq.

dhisme fournirent par ailleurs aux artistes et en particulier aux architectes et aux sculpteurs une puissante source d'inspiration. L'influence du taoïsme se fit également sentir dans les arts décoratifs, dès l'époque Han. M. O. S. établit ensuite quelques curieux rapprochements avec l'art scandinave.

Dans le troisième volume, La Sculpture de l'époque Han à l'époque Ming, l'auteur continue le tome précédent au point de vue chronologique en s'occupant plus particulièrement de la sculpture sur pierre. Lions et personnages de garde, sculptures remontant jusqu'à la dynastie des Han occidentaux, bêtes symboliques, pylônes au décor vigoureux sont de beaux exemples de cette période, M. O. S. passe en revue ces diverses figurations sous les dynasties suivantes. Ces pages sont illustrées de planches particulièrement bien choisies dont souvent l'auteur a trouvé le sujet dans ses collections personnelles.

Le dernier volume porte le simple titre L'architecture. Ce sujet de premier plan, car en vérité, la sculpture, la peinture et les arts dits mineurs sont subordonnés logiquement, socialement à l'architecture, est généralement négligé par les auteurs qui traitent de l'histoire de l'art chinois. La raison en est simple: c'est que la construction, le monument, ne sont pas objets de collection ; or, bien des monographies n'ont d'autre but que la présentation plus ou moins luxueuse d'un musée ou d'une collection particulière. L'architecture, au contraire, demande de la part de celui qui en fait l'étude une documentation serrée faite in situ ; elle exige de fatigantes missio s, et, dans le cas de la Chine, une pénétration que l'état social du pays rend particulièrement difficile. Les archéologues en chambre pourront, à la lumière des documents relevés par leurs confrères sur le terrain, signaler certaines erreurs de détail, avoir parfois une vue d'ensemble plus prompte que celui qui doit compter avec les fatigues d'une expédition, mais ils ne pourraient rien sans ces derniers. Les noms trop nombreux et douloureusement précieux pour nous, qui marquent les étapes de l'archéologie indochinoise nous font, lorsque l'occasion se présente, un devoir de rappeler le mérite du chasseur de documents qui ne recule pas devant les fatigues de lointaines et parfois périlleuses missions. M. O. S. est de ces derniers et si quelques fautes matérielles ont passé dans la publication de l'Histoire des arts anciens de la Chine, c'est que 'auteur était en mission au moment de sa publication. Son ouvrage y gagne en nouveauté et donne une impression de vitalité, d'actualité, qui en rendent l'étude précieuse. Le maitre d'œuvre chinois ne considère pas la construction en elle-même, mais en rapport avec le cadre de la nature où les lois géomantiques la situent, C'est que l'architecture chinoise ne considère pas exclusivement la construction, mais aussi le site, le paysage, Les tombeaux royaux de Huè, comme certaines pagodes du Thanh-hoá ou du Tonkin, obéissent à cette règle. Si les constructions perdent en noblesse monumentale, en prestige dù à la richesse de la matière employée, à l'énormité de l'échelle, ils v gagnent en caractère d'intimité avec la nature, avec les puissances mystérieuses du ciel et de la terre. Ils sont en accord avec les forces créatrices (yin et yang) et participent au mouvement et à la vie. Au mê ne titre que l'écriture, l'architecture, comme le décor chinois, procède à l'origine de l'interprétation d'un symbole; nous rappellerons, comme nous nous appliquons à le faire chaque fois que c'est possible, les exemples locaux et nous citerons entre plusieurs à ce sujet le tombeau du roi Minh-mang dont les temples, les jardins et les bassins tracent en plan sur le sol un dessin où on a pu reconnaître celui d'une des nombreuses stylisations du caractère de longévité tho a. si employé par les Annamites. La géomancie, les rapports de nombre, l'astronomie eurent également une influence certaine sur les constructions chinoises, de l'humble paillote du paysan aux édifices civils et lieux de culte du palais impérial. Malheureusement la pérennité des constructions fut le moindre souci des architectes et souvent, dans l'esprit asiatique, le monument n'a quelque valeur que lorsqu'il est fraichement et bien souvent fâcheusement restauré. La continuité des méthodes et les textes peuvent renseigner le chercheur sur l'architecture ancienne. De toute façon il est prudent de faire abstraction complète de notre conception occidentale de l'esthétique architecturale. Et ce que nous aurions pu prendre à l'origine pour monotonie dans la construction chinoise sera le thème, immuable comme les lois divines ou comme les vieilles traditions philosophiques de l'Asie, sur lequel jouera la calme évolution de la puissante plastique chinoise.

M. O. S. d'ailleurs nous prévient que le sujet est si vaste qu'il a dû s'en tenir à l'étude des points essentiels. Néanmoins, cette étude fait le seul objet d'un fort volume et est en tous points attachante. Les murailles occupent naturellement le premier chapitre. Elles présentent un des caractères les plus marquants de la construction chinoise et symbolisent même souvent « l'empire du milieu ». Les autels des grands sacrifices, les terrasses, les rampes et les escaliers, par leur participation directe avec le paysage, occupent également une place prépondérante dans l'étude de l'architecture. Les documents réunis par M. O. S. intéressent principalement le Nord de la Chine. Néanmoins, des lois générales peuvent en être déduites en attendant le jour, encore lointain, hélas! où une étude des variantes provinciales pourra être entreprise. Ce que la fixité dans le temps ne nous donne pas, l'évolution dans l'espace le compensera largement. Certains points restent à élucider, comme l'incurvation des toitures. Cette caractéristique semble être due à une influence méridionale et par conséquent à la construction exclusivement en bois. Faut-il y voir une répétition de l'extrémité de la tente du nomade soulevée par un pieu, la copie de la nature et l'interprétation des longues branches des cryptomérias ou simplement une précaution, de caractère magique, contre les influences néfastes des points et des lignes droites ? (Cette superstition est particulièrement développée en pays annamite.) Ce qui semble certain, c'est que cette pratique correspond aux périodes (dans l'espace comme dans le temps) décadentes et va de pair avec l'excès de décor, l'abondance des ornements de faitage, de toiture, etc. Il nous eût été agréable de suivre l'auteur page par page dans son intéressante étude ; force nous est faite de nous limiter et de citer seulement chacun de ses chapitres sur les toitures, les pavillons à plusieurs étages, les tours, les bâtiments en brique, les balustrades, les portes, les ponts, etc. Ces sujets sont abondamment illustrés dans le texte de croquis au trait parfaitement explicites, en plus des 120 planches photographiques en héliotypie, qui, comme au reste de l'ouvrage, constituent un captivant et complet panorama du sujet étudié. Les exemples choisis sont savamment dosés dans chaque catégorie ; l'auteur ne craint pas parfois de négliger la tentation de donner du meilleur pour escamoter le pire dont la présentation est toutefois nécessaire pour donner à l'ensemble son homogénéité. De plus, l'auteur n pris lui-même presque tous les clichés: ils sont de premier ordre. C'est ajouter encore à l'impression de vie et de solidité de son important ouvrage. Nous l'en remercions et l'en félicitons vivement.

H. D'ARDENNE DE TIZAC. — Les hautes époques de l'art chinois d'après les collections du Musée Cernuschi. — Paris, Nilsson, 1930, 1 album in-4°, 7 p. et 24 pl.

In. — L'art décoratif chinois d'après les collections du Musée Cernuschi. — Paris, Nilsson, 1930, 1 album in-4°, 10 p. et 24 pl.

Ces albums de planches luxueusement reproduites réunissent uniquement, le titre intérieur le spécifie, des pièces du Musée Cernuschi. Ils ne s'adressent donc pratiquement qu'au visiteur du Musée qui peut étudier ainsi sur planches les objets exposés. C'est l'élévation du catalogue, pour les pièces les plus représentatives, au rang de document bibliographique. Dans le premier, sont réunies les pièces de style ; le second, au contraire, contient les objets considérés au point de vue de l'étude de l'art décoratif chinois. Une courte étude historique sur l'art préface le premier volume. M. d'A. de T. nous décrit chronologiquement, succinctement, mais avec l'amour du conservateur qui daigne guider des visiteurs de choix, les pièces de son Musée. Souvent il n'hésite pas à classer celles-ci, avec une légère partialité qui est l'indice d'une foi que nous sommes heureux de noter, dans les plus anciennes ou les mieux réussies parmi celles actuellement connues de la série présentée. La conférence-visite semble s'adresser cependant à un public peu initié, magistralement, mais un peu succinctement invité ainsi à prendre contact. Nous regrettons par exemple de ne trouver aucune indication d'origine ni à côté des pièces, ni dans la table de celles-ci.

Le texte préfaçant l'Art décoratif chinois est un peu plus copieux. L'angle de vue diffère aussi, légèrement; « le travail du critique est plus délicat que celui du chimiste », dit l'auteur lui-même. Une étude sur l'art décoratif est un travail de critique. M. d'A. de T. avait fait œuvre de chimiste en posant l'historique chronologique de son Musée. L'émotion faisait-elle réellement défaut au Chinois primitif et dans la création de l'œuvre d'art recherch lit-il réellement une « conception intellectuelle de l'Univers » ? M. d'A. de T. a raison quand il affirme qu'au critique on peut toujours opposer un doute. Nous fierons-nous donc à sa perspicacité ?

Encore une fois, nous avons la sensation d'écouter une conférence. La promenadevisite étant terminée, nous assistons bien sagement à l'exposé du point de vue du conservateur fixé devant l'écran où il va nous présenter les vues de ses albums. Cet exposé ne saurait nous convaincre définitivement, sans doute parce que trop bref, Toutefois les planches retiennent longuement notre attention, non point comme documents en elles-mêmes, mais comme des indications précieuses sur la richesse du Musée Cernuschi en cette matière. Ailleurs, les reproductions nombreuses, souvent meilleures, ne manquent pas depuis quelques années, reproductions dont ces albums ne nous offrent ainsi ni la primeur, ni la meilleure image. Ils demeurent cependant le plus parfait Guide-catalogue que l'on puisse offrir au visiteur du Musée Cernuschi désireux de s'initier à l'histoire de l'art et part culièrement à celle de l'art décoratif chinois. W. Perceval Yetts. — The George Eumorfopoulos Collection. Catalogue of Chinese and Corean bronzes, sculpture, jades, jewellery and miscellaneous objects. Vol. Two, Bronzes: bells, drums, mirrors, etc. — London, E. Benn, Ltd, 1930, in-fol., viii-99 p. et 75 pl.

Nous avons rendu compte à la même place, dans le Bulletin de 1929, du tome premier de ces deux forts volumes et nous avons dit quel bien nous pensions de cette splendide collection (1). Posséder ces ouvrages magnifiques fait participer dans une certaine mesure à la joie du visiteur qui parcourt les galeries où sont exposées les pièces. Au long des pages du texte nous suivons l'exposé copieux et savant de M. Perceval Yetts, avant d'atteindre aux planches magnifiques qui nous feront connaître

la qualité des joies du collectionneur.

La variété des objets que M. P. Y. nous présente en rendait l'étude difficile. Ce genre de recherches est encore peu exploité par les écrivains occidentaux et il offre de larges perspectives sur des sujets nouveaux. Les cloches, les tambours de bronze et les miroirs ont été groupés par M. P. Y. en raison de leur importante et commune signification dans le rituel chinois. Les tambours de bronze, essentiels dans les cérémonies de l'ancienne Chine, sont répartis sur une aire considérable qui comprend toute l'Asie du Sud-Est avec la Birmanie et l'Insulinde. Au Nord, elle s'étend jusqu'à la Mongolie; « le nombre de spécimens connus et décrits est considérable et ne cesse de s'accroître » (2). M. P. Y. s'est efforcé d'examiner le problème sous un nouveau point de vue. Les miroirs furent jusqu'à ce jour moins étudiés que les tambours et méritent également de retenir l'attention. Les arguments de M. P. Y. sont appuyés d'exemples. Dans la préface, l'auteur nous apprend que les volumes suivants traiteront de l'importante question de l'animal figuré dans l'art chinois sur lequel une ample documentation bibliographique existe déjà. Après un tableau chronologique des dynasties chinoises, M. P. Y. aborde le chapitre consacré aux cloches. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire de la Chine, aux périodes légendaires, il est fait mention de cloches, parallèlement aux tambours dans les rites et cérémonies. Le traditionnalisme chinois qui persista jusqu'à ces dernières années fit qu'elles étaient encore employées couramment il y a peu de temps.

La première catégorie de cloches décrite est celle dite tchong, cloches suspendues, sans battant qui comportent trente-six bosses disposées en panneaux de trois rangées de trois. Un dessin nous montre comment ces cloches étaient disposées en véritables carillons sur des chevalets de bois. Au cours des cérémonies rituelles

⁽¹⁾ M. P. Y. nous a cependant fait part de son étonnement à la lecture des légères réserves que nous avions faites au sujet, non de la qualité des reproductions en couleur — qui est de premier ordre — mais de la technique employée. Nous répétons qu'il nous paraît difficile de faire mieux à l'heure actuelle et nous apprécions comme il convient le talent des artistes qui mirent en couleur les photographies et le soin jaloux de l'artiste qu'est M. P. Y., mais nous maintenons cependant notre point de vue sur le procédé qui consiste à colorier des photographies. Nous n'avons pas fait l'erreur simpliste de croire qu'il s'agissait de photographie directe des couleurs comme semble le supposer M. P. Y.; la méthode employée est bien celle sur laquelle nous avions développe les motifs qui justifient nos légères réserves.

⁽²⁾ Cf. GOLOUBEW, BEFEO., XXIX, p. 2.

annamites à Huè (Nam-giao, Hièp-hương) nous eûmes l'occasion d'entendre de tels carillons de gongs, mais en pierre, disposés exactement de la même façon. La suspension de la cloche inclinée était, paraît-il, destinée à favoriser la percussion ; mais d'après Tchou Tsai-yu, ce mode de suspension fut abandonné sous les Song. Chaque région de la cloche avait son nom particulier et ces cloches étaient divisées en trois catégories suivant leurs dimensions, M. P. Y. passe en revue les divers auteurs qui traitent de ce sujet et qui tous, naturellement, ne s'entendent pas. Ce qui est mieux défini est le mode de suspension de ladite cloche. Le crochet qui la fixait au bâti la supportant était terminé soit par un anneau, soit par un croc. Ce dernier s'encastre dans un anneau du manche de la cloche. Dans les deux premiers cas, celle-ci comportait soit une tige dans laquelle une goupille retenait l'anneau du crochet de suspension, soit, tout bonnement, une tige coudée qui se fixait dans l'anneau. Les tambours sont également mentionnés par les textes dans la vie de l'ancienne Chine. La musique accompagnait nécessairement tout cérémonial et il n'y avait pas de musique sans tambour. Ces tambours servaient également à diriger, à coordonner les mouvements d'une assemblée. Des croquis accompagnant le texte nous donnent la forme et le mode de fixation d'un certain nombre de tambours, sur pied vertical, sur voiture orchestre, à porter en bandoulière ou à manche.

Les miroirs de bronze peuvent être considérés comme des reliques de la plus ancienne civilisation chinoise. Certains représentent des périodes dont il n'existe plus d'autre trace. Par bonheur la coutume fut toujours de revêtir d'inscriptions les miroirs, et parsois ceux-ci portent même la date de leur fabrication ; mais cet accessoire d'usage courant fut sans doute l'objet de contrefaçons et les faux abondent, fabriqués d'ailleurs à toutes les époques. Il est parfois fort difficile de reconnaître un miroir caractéristique de son époque, des objets de même nature faits en Chine, en Corée ou au Japon, sur d'anciens modèles chinois. Non seulement les miroirs de bronze furent très demandés pour l'usage principal auquel on les destine, mais le caractère en quelque sorte magique dont ils jouissent encore en amplifia l'usage. Le fait que de très nombreux miroirs se soient conservés est dù justement pour une grande part aux propriétés magiques qui voulaient que les morts fussent enterrés avec cet objet. Plusieurs centaines de miroirs furent trouvés dans la tombe d'un prince Wei qui mourut aux environs de 295 B. C., et cette coutume fut également en très grande faveur sous les Han, M. P. Y. détaille longuement cette intéressante question des miroirs de bronze, ainsi que les inscriptions portées par ceux-ci, leurs significations rituelles et leurs correspondances magiques ou astrologiques.

Cette étude, qui a rempli une quarantaine de pages du grand album, est suivie du catalogue descriptif détaillé des pièces figurées sur chaque planche, puis d'une abondante bibliographie et de différents index. Les planches qui suivent sont d'une qualité égale à celles des volumes précédents; on ne peut guère faire mieux à l'heure actuelle. Nous attendons maintenant avec impatience le volume qui traitera de l'interprétation de l'animal dans l'art chinois, question d'une importance primordiale dont les répercussions se sont fait sentir au delà des limites de l'empire

asiatique.

V. M. Alekseev. Leao tchai. Perevod, predislovija i primečanija. I, Lisji čary (Sortilėges de renards). Pétersbourg, 1922, Vsemirnaja literatura, Gosudarstvennoe izdatel'stvo, in-8° de 22-159 p. II, Monaxi volšebniki (Moines sorciers). Moscou-Pétrograd, 1923, inėme éditeur, in-8° de 12-278 p. III, Strannye istorii (Histoires étranges). Léningrad, 1928, Mysl', pet. in-8° de 10-272 p.

Il ne s'agit encore que de la traduction d'un choix («izbrannye razskazy») parmi les nouvelles célébres du Leao-tchai tche yi 聊 竇誌 異 de P'ou Song-ling 蒲 松 齡 (1622-1715). Mais par l'ampleur et l'exactitude elle dépasse de loin les traductions très incomplètes auparavant tentées. Les trois volumes de M. A. contiennent en tout 94 contes, tirés des seize livres du recueil, qui en contient 445. La nouvelle traduction a deux grandes qualités : elle est d'un homme qui a compris son auteur et qui connaît sa propre langue. Nous avons donc là une image fidèle de l'original ainsi qu'une œuvre littéraire de M. A. Le lecteur v est mis à même d'entendre clairement le Leao-tchai. C'est la chose essentielle; M. A. échappe pleinement au reproche de fade accommodation qu'il adresse ailleurs aux premiers traducteurs de littérature chinoise (1) et il saisit et exprime des nuances à peine indiquées dans l'original (1, 23 «I vot, on vidit čto idet kakaja-to baryšnja... », cp. 有女郎, Leao-tchai, II, 嬰甯; III, 107 «u nevo byl učenyj drug », cp. 有執友, Leao-tchai, l, 嬌娜; III, 128 «kak ty v svoe vremja, pomniš's, cp. 獪汝昔日 etc., Leao-tchai, IX, 細柳, etc). La chose secondaire, qui doit être signalée, est que le Leao-tchai chinois est rendu dans une manière russe personnelle. M. A. a un style, et il écrit sa traduction dans ce style; c'est dire que celui de P'ou Song-ling ne s'y retrouve pas toujours : défaut malaisément évitable. Pour le faire sentir, nous ne saurions mieux faire que de citer le passage dont M. N. Konrad, dans le compte-rendu développé qu'il a consacré aux deux premiers volumes de la traduction de M. A. (2), a choisi le commencement comme exemple, excellent, de la netteté parfaite et de l'intégralité de cet e traduction : Leao-tchai, VII, 青娥:一日,生於門外瞥見之,童子雖無知,祗覺愛之極而不能言。 值告母,使委禽焉; ALEKSEEV, II, 121: « Odnajdy nas student zametil ee u vorot doma. Xotja éto bylo vsevo tol'ko odno mgnovenie i xotja on, kak rebenok, ničevo ešče ne ponimal, vse-taki on jasno počuvstvoval, čto poljubil ee do beskonečnosti, Vyskazať étovo on ne umel, no prjamo zajavil materi, čto xočet, čtoby ona svatala emu devušku ». Le traducteur accuse et articule assez fortement le chinois, à la ligne si fine; mais il n'introduit rien dans son texte qui n'y soit déjà virtuellement, et gagne à ce procédé, sans parler de son charme propre, d'instruire sans effort ni ambiguïté le simple lecteur en restant limpide pour le sinologue. Il use d'ailleurs de ces remplissages souvent nécessaires avec une discrétion plus grande que l'auteur de l'adaptation en chinois parlé de l'édition partielle de 1923 (3): Leao-tchai, 1, 狐 嫁 女: 相公 倜儻或不叱怪; adap:ation: 殷先生是漂亮人,便是醒來看見

⁽¹⁾ Cf. Zapiski Kollegji vostokovedov, IV, 1930, p. 275-5.

⁽²⁾ In Voslok, V, 1925, p. 219-225.

^{(3) 30} ed., 1928, Changhai, K'iun hio chō 草學社, 3 vol. p. in-80 (153 contes).

了我們,想也決不見怪的; ALEKSEEV, I, 45: « Barin - čelovek bez predrassudkov, ne zakričit, esli čto strannoe uvidit »; Leao-tchai, I, 矮娜: 問之, 笑曰, 僕不求進取也; adaptation: 問他, 為什麼不做八股.他笑笑說道, 我並 不想求功行; ALEKSEEV, III, 109: « Kun pointeresovalsja uznat', počemy éto u nevo tak vyxodit. — Ja, vidite li, otvečal junoša, ne išču, čtoby prodvinut'sja i ovladet' stepen'ju i činom! » (1)

Le travail de M. A. était d'abord destiné à la Littérature universelle, collection populaire publiée par l'Etat russe, à la section orientale de laquelle plusieurs membres et associés de l'Académie des Sciences fournirent des traductions souvent sur manuscrits (2). Cette destination aide à comprendre le soin de M. A. à être surtout clair et sans fatigue dans ses textes, général dans ses préfaces (biographie de P'ou Song-ling, l., 12 s.), succinct dans ses notes, et à ne point faire étalage d'érudition. Les titres ont été souvent amplifiés afin de les distinguer plus facilement dans la traduction (III, 93: « Prokazy Sjao Cui » pour 1], 聚) et le retard qui en résulte pour l'identification des contes est obvié pour le dernier volume par les concordances de la table. Telle quelle, cette œuvre est fort bonne. Il faut souhaiter que l'entreprise en soit poussée jusqu'à l'achèvement, et même qu'une édition plus savante, que le traducteur aura eu le loisir de revoir et d'enrichir encore de notes, nous donne ensuite le Leao-tchai dans son intégrité. M. A., qui a déjà réussi à faire avancer l'art de le traduire, aura alors doté les lettres russes d'une des œuvres les plus originales et les plus caractéristiques de la littérature chinoise (3).

E. GASPARDONE.

ERICH HAENISCH. Untersuchungen über das Yüan-ch'ao pi-shi, die geheime Geschichte der Mongolen (Abhandl. d. philol.-hist. Kl. d. sächs. Ak. d. Wiss., XLl, 4).— Leipzig, S. Hirzel, 1931, gr. in-80, [4-] 100 p.

Dans ce volume, M. H. édite une romanisation avec une restitution interlinéaire du texte mongol des chap. I, f° 34 a-II, f° 12 b, de la transcription phonétique chinoise de l'Histoire secrète des Mongols publiée en 1908 par Ye Tö-houei 葉 德 輝. Il les a munis de notes et d'une traduction parallèle du mongol restitué et de la version chinoise du Yuan-tch'ao pi-che 元 朝 秘史. Il rapporte de plus (p. 46-49) l'état des

⁽¹⁾ Il semble que le mouvement de sa phrase ait fait négliger à M. A. la traduction du facile 笑曰. le-préférerais: [Kong] lui en demanda [la raison], il répondit en sou-riant: je ne cherche pas à m'avancer en places. Dans le deuxième exemple avant ceiui-ci, la particule 而 semble bien rattacher le premier membre de la dernière phrase de M. A. à la précédente; c'est encore une question d'allure,

⁽²⁾ Cf. S. d'Oldknburg in L'Académie des Sciences de l'U. R. S. S., 1917-27, brochure en français, Léningrad, 1928, p. 157 et 167, et in JA., juill-sept. 1939, p. 138.

⁽³⁾ Que ce CR. me soit l'occasion de rectifier quelques inadvertances de mes précédents CR. russes, BEFEO., XXVIII, 311: « Histoire de l'enseignement ... », lire: Hist. de l'étude . . .; 529: « jumeaux immortels », lire : doubles immortels ; 545: « joli [enfant] », lire: [enfant] rouge (j. e., nouveau-né). Mea culpa.

sources dont il disposait pour ces passages, relatifs aux événements qui précédèrent la naissance et marquèrent l'enfance et l'adolescence de Gengis-khan. Ce travail, fort soigné, forme à peine la moitié de celui de M. H. Il a joint à son édition et à sa traduction des deux fragments l'historique de l'ouvrage (p. 1-5) et du titre (p. 40-42). la bibliographie du sujet (p. 43-46) et deux études importantes sur la technique de la transcription, de la version interlinéaire et de la traduction chinoises (p. 51-60) et sur la linguistique mongole et chinoise du double texte (p. 61-97). Ces suppléments intéressent l'ouvrage entier, éclairent des procédés employés par les Chinois dans le traitement des langues étrangères et fournissent à la connaissance du mongol et du chinois parlé et administratif des XIIIe et XIVe siècles une contribution qui, pour le chinois, se place immédiatement à côté de celles de Chavannes (in TP., 1904, 1908) et de M. H. MASPERO (BEFEO,, 1914). L'édition, la restitution et la traduction annotées sont, d'autre part, un complément partiel très fouillé, naturellement limité aux matériaux disponibles, de la traduction japonaise de Naka (1907), que n'éclairaient ni une restitution du mongol, ni une traduction de la version chinoise, ni aucune explication des mots ignorés dans les dictionnaires, et la publication pure et simple, par Ye Tö-houei, d'une des copies de l'ancienne transcription chinoise et de sa version interlinéaire (un fac-similé en est donné par M. H. p. 99-100): il a sa place entre ces deux ouvrages et l'édition globale annoncée par M. Pelliot.

E. GASPARDONE.

Kiao-yu yen-kieou 数育研究, The Chinese journal of educational research. Canton, Université nationale Sun Yat-sen. — Kiao-yu yen-kieou so ts'ong-chou 教育研究所叢書[Collection de l'Institut de pédagogie]. Chang-hai, Min-tche chou-kiu 民智書局.

L'Institute of educational research, Kiao yu yen-kieou so 数 育 研究 所, sous l'intelligente direction de M. Tchouang Tche-siuan (Chai Hsuan Chuang) 莊 澤 宣, est l'un des deux très actifs instituts (1) de l'Arts college de l'Université de Canton. Fondé en février 1928, il publie depuis un bulletin mensuel (sauf janvier, juillet-septembre) qui en était en octobre 1931 à son VIIIe volume, et une collection de monographies dont la publication irrégulière, commencée en 1929, avait atteint la sixième en juin 1930. Bien que le but de ces ouvrages diffère de celui du BEFEO. un grand nombre des sujets traités intéressent plus ou moins directement l'histoire contemporaine et la linguistique et doivent être signalés ici.

Le Kiao-yu yen-kieou a notamment donné des statistiques des termes simples et doubles les plus usuels (nºs 29 s., cp. nºs 17-20), des caractères écrits fautivement par les écoliers (nºs 21, 23) et des caractères du San min tehou-yi 三民主義 (nº 23), ainsi que des études sur les caractères employés pour les enseignes de boutique

⁽¹⁾ L'autre est l'Institut d'histoire et de philologie, dont nous commençons de signaler les publications dans la présente bibliographie, p. 6 et 13.

et les marques de fabrique (nº 8), les défauts dentaires des écoliers (nº 15, 21), leur discipline (nº 9, 11, 13-15), leur jugement moral (nº 8), leurs goûts et habitudes de lecture (nº 21, 23); sur les textbooks de chinois en usage dans les junior middleschools (nº 14, 16), la lecture des textes chinois (nº 25, cp. p. 105-6, petite liste d'équivalents chinois de termes techniques anglais pour l'étude de la lecture), sur l'enseignement de la nature dans les écoles élémentaires (nº 16), sur l'école expérimentale des adultes illettrés (nº 26), sur les chansons populaires de Canton (nº 2, 3, 5), etc., des revues et des études sur les méthodes pédagogiques occidentales, des traductions de l'anglais et de l'allemand, et même des essais sur le programme des écoles élémentaires en Turquie (n° 24), le mouvement pour l'éducation physique en Russie soviétique (n° 27), le nationalisme et l'éducation de Italie (ibid.).

Parmi les monographies, il convient de citer le Jou-ho che sin kiao-vu Tchongkouo houa 如何使新教育中國化, Modern education in China, par M. TCHOUANG Tche-siuan, recueil d'essais critiques parus dans le Kiao-vu ven-kieou; et le Eult'ong tseu-yeou houa yen-kieou 見童自由書研究, Children's free drawings, an experimental study, par M. Тсило Wo-ts'ing 趙 我 青, avec une trentaine de reproductions et un sommaire du livre de M. G. H. Luquer, Les collaborateurs de M. TCHOUANG SONT MM. Ts'OUEI Tsai-yang 崔 戴 陽, TCH'EN Li-kiang 錬 繪 江, Siu Siling 徐錫齡, T'ANG Si-fen 唐 惜 分, WANG Wen-sin 王 文 新, Pao Tche-chen 包 稚 頤, etc. Plusieurs travaux sont presque prêts à être imprimés, p. ex. un Kiao-yu-hio siao ts'eu-tlen 数 育 學 小 詞 典, Educational terms in English with Chinese equivalents, recueil de plus de deux mille termes techniques traduits en grande partie de la List of educational subjects headings (Ohio state University press, 1928). L'Institut de recherches pédagogiques publie enfin lui-même, sous la direction de M. T'AI Chouang-ts'ieou f 爽 秋, une bibliographie des articles relatifs à l'éducation parus dans les revues chinoises pendant le dernier quart de siècle, c'est le Kiao-yu louen-wen so-yin 教育論文索引, An educational index, qui comprenait sept volumes en 1930.

E. GASPARDONE.

- Lo Tchen-yu 羅 振玉 et Chang Tch'eng-Tsou 商承 祚. Yin-k'iu wen-tseu lei-pien 殷 虚 文字 類 編 [Recueil méthodique des caractères de Yin-k'iu], 14 parties, suivies d'une table, T'ong kien tseu 通 檢字.—
 [Canton, Institut d'histoire et de philologie de l'Université nationale Sun Yat-sen], 4 pen (28, 5 × 18 cm.), [1-] 2-2-10-20-21-16, 19-9-18, 10-8-14-13, 12-8-21-[1-] 5 fo.
- Lo Tchen-yu, Yin-k'iu chou-k'i k'ao-che 殷虚書契考釋 [Examen des caractères de Yin-k'iu]. [Méme éditeur], 1 pen, 35 fos.
- Lo Tchen-yu et Chang Tch'eng-tsou. Yin-k'iu wen-tseu tai wen pien 殷虚文字符問編 [Recueil des questions en instance relatives aux caractères de Yin-k'iu]. [Même éditeur], 13 livres, 1 pen, [1-] 6-5-1-6-12-11-2-3-12-2-2-2 f**.
- Hou Kouang-wei 胡光焊. Kia kou wen li 甲骨交侧 [Règles pour les caractères sur écailles et os]. (Kouo-li Tchong-chan ta-hio yu-yen

li-che-hio yen-kieou so K'ao-kou-hio tsong-chou 國立中山大學語言歷史學研究所考古學叢書 [Collection archéologique de l'Institut d'histoire et de philologie de l'Université nationale Sun Yat-sen]). — Canton, éd. de l'Institut, 1928, un vol. gr. 30,8 × 21,7 cm., [2-] 4-42-4-30 p. lithographiées.

Elève de Lo Tchen-yu 羅 振 玉 depuis la fin de 1921, M. Chang Tch'eng-tsou (hao Si-yong 錫 永), de Canton, procure un complément, muni de renvois, aux précédentes publications de son maître relatives aux écailles et os du Ho-nan. Le premier ouvrage est un recueil des explications de caractères produites par Lo Tchenyu, de ses explications inédites, et de celles qu'y avait ajoutées Wang Kouo-wei E 國維, distribuées dans l'ordre du Chouo wen en quatorze livres, et augmentées pour un ou deux dixièmes d'identifications dues à l'éditeur. Ces additions sont données à la suite et distinguées du reste. Le meilleur témoignage en leur faveur est celui de Lo Tchen-yu lui-même, qui a confié à M. Chang ses suppléments, et de Wang Kouowei qui, dans la première préface, loue la finesse et la prudence de ses gloses et en cite des exemples : 公, 術, 枳, 壬, 犹, 蚨, auxquels il se rallie. A propos d'un caractère identifié à 解, il renonce à l'opinion du Chouo wen qu'il avait suivie et adopte celle de M. Chang, qui voit dans le & des textes divinatoires et des tchouan & le résultat d'une double contraction de & en h et de h en h, qui aboutit à sa confusion avec JJ (cp. l. IV, 16) (1). Dans sa propre préface, l'auteur du recueil fournit quelques détails sur son origine. Lo Tchen-yu ayant publié ses livres y avait fait plus eurs centaines de corrections et d'additions. Lo et Wang Kono-wei avaient depuis complété et éclairci près d'un dixième des articles à investiger du Tai wen 待 問, M. Chang a là aussi avancé leur enquête; en établissant le recueil de leurs remarques, il y joint les siennes et augmente le relevé des formes graphiques. La valeur de ce . . . complément à l'œuvre de Lo Tchen-yu et de Wang Kouo-wei est donc évidente et manifeste le mérite de leur éditeur et disciple. Les deux préfaces du premier ouvrage et le titre du troisième portent la date de 1923, mais la table à la fin du premier indique qu'ils n'ont pas été imprimés avant 1926.

L'ouvrage de M. Hou Kouang-wei (hao Siao-che 小石), de Kia-hing 嘉良 (Tchö-kiang), est d'un caractère différent. Dans une première partie, sur les formes, il expose et pratique une méthode de lecture en sens divers. C'est un répertoire d'exemples anciens de caractères uniques debout ou couchés sur la droite ou la gauche, de caractères doubles allant de haut en bas, de droite à gauche et inversement, de caractères simples et doubles mêlés à lire par la droite ou par la gauche, de caractères simples debout ensemble avec d'autres couchés, ou renversés, de doubles avec des simples, horizontaux, de caractères à double direction (gauche-droite ou haut et bas), à lignes continues: haut-bas, bas-haut, etc., à sens oblique, à lignes simples

⁽¹⁾ L. XI, 9 b. М. Снанс, qui n'a pas connu Тонако Fong, Recherches sur les os du Ho-nan, Paris, 1925, p. 41-42, reproduit sans remarque l'interprétation de Lo Tchen-yu basée sur le Chouo wen que l'élément central de tcheou Ж (ile) est figuratif, au lieu que М. Тонако le considére comme phonétique. Reste à savoir s'il n'est pas l'un et l'autre, comme le 🖪 de 👺.

ou doubles, à lignes roulées, à intervalles, à redoublements abrégés, enfin d'agrégats graphiques 合 文, représentant des noms de nombres, d hommes, de pays, des locutions (上帝,小子,上下,小大, etc.), des fou-sing 複 姓, - encore en usage au temps des Ts'in 秦 (走 égalant 大夫) et dont les caractères réunis des signatures d'actes ou de lettres auraient conservé plus tard le souvenir. Selon l'auteur, la facilité de ces liaisons venait de ce que les caractères des Yin et des Tcheou étaient tous de la langue usuelle:殷周文字凡常見之語多以合體書之(1156 partie, p. 39). La seconde partie a seize articles sur les règles sémantiques des mots isolés ou d'expressions de plusieurs mots. Il distingue par exemple, p. 4-5, trois emplois de 子 (au sens de 在) communs aux textes divinatoires, au Chou king et au Che king, et, p. 2-3, l'emploi de 其 comme particule dubitative: 擬 讀 未定之詞, commun aux textes divinatoires, au Chou king, 盤 庚, 1, 4, au Che king, 衛 鳳. 伯 号, 3, et au Kouo yu, l, 1, 最之亂. Il signale des exemples curieux de déplacement des particules locatives 王于庚告pour王告于庚 (p. 6). 六月在pour 在六月 (p. 8) (1). Il identifie des formes anciennes de 暨. p. 18, ce 則, p. 21, de 亡 尤 (ou 無 垂), p. 25, et de 不 麵 鼄 (pour 不 踟 躕), p. 26. Il identifie ± à 止, tel qu'il apparaît dans les vers:亦即見止,亦即親止 du Che king Kouo fong. 草蟲), où Mao Tch'ang 毛 葭 y voit une particule explétive, 辭, et il montre qu'il a la valeur pronominale de 是 dans les classiques. Mais il rélute l'identification que le Chouo wen tend d'en faire avec \(\psi \) (cp. Chouo wen, II, \(\L \) et VI, \(\T \): si leurs formes sont voisines, leurs sens diffèrent, ce que prouvent dans les textes divinatoires leur opposition extremement fréquente et les emplois de 里 pour 又 et 有 ou comme abrévation de 告 (p. 1, 2), M. Hou, qui n'est pas de l'école de Lo Tchen-yu, néglige davantage le Chouo wen et recourt plus volontiers à la comparaison des fragments exhumés avec les anciens bronzes, les classiques et les auteurs antiques. Les exemples cités disent assez l'intérêt solide de son ingénieux ouvrage (Postface de M. Yu Yongleang 余永梁 sur les opinions de Rostovtsev et Andersson) (2).

E GASPARDONE.

PAUL PELLIOT. L'origine des relations de la France avec la Chine. Le premier voyage de «l'Amphitrite» en Chine (Extrait du Journal des Savants). — Paris, P. Geuthner, 1930, in-4°, 80 p.

Cette étude a été écrite à la suite de la publication par M. E. A. Vorenzson de la relation de F. Froger découver e à la bibliothèque d'Ajuda (3). Elle a paru dans le

⁽¹⁾ Cp. l'expression 所于 pour 于 所 dans Julien, Syntaxe nouvelle, 1869, p. 99. et la construction de ni en japonais.

⁽²⁾ Voir sur les mêmes sujets les Communications sur les fouilles de Ngan-Yang, Ngan-Yang fa-kiuc pao-kao 安陽 發掘 若, publiées par l'Institut d'histoire et de philologie de l'Academia Sinica (2 séries).

⁽³⁾ François Froger, Relation du premier voyage des Français à la Chine fait en 1698, 1699 et 1700 sur le vaisseau « L'Amphitrite », hrsg. von E. A. Voretzsch, Leipzig, Asia Major, 1926, in-8°, xvi-187 p.

Journal des Savants de 1928, p. 433 s., et de 1929, p. 110 s., 252 s. et 289 s., mais le présent extrait a été nettoyé des fautes d'impression que l'absence de l'auteur avait laissé s'y glisser et augmenté d'un index et de huit pages d'addenda d'après deux séries d'inédits acquis peu après. « Il ne s'agit pas d'une étude complète, mais de la mise en œuvre de nombreux documents inédits et de la correction d'erreurs plus ou moins invétérées » (Introd.). M. P. précise d'abord nombre de points concernant les relations connues des deux voyages de l'Amphitrite (le second eut lieu du 7 mars 1701 au 17 août 1703) et F. Froger lui-nême ; il signale pour le premier le Journal du commandant de La Roque, dont il reste un Abrégé de 13 p. (Arch. Nat., Mar. 477, 129, pièce 3); il introduit surtout une relation inconnue jusqu'ici dont il a retrouvé environ la moitié dans deux manuscrits différents en sa possession et en celle de M. G. du Loup: elle est due au chevalier de Lagrange (frère de Lagrange-Chancel), qui fit le voyage en qualité d'enseigne, et M. P. s'en est fort servi. Des pièces d'archives ont complété (p. 31-32, reproduction des instructions royales à La Roque, 6 fev. 1698; p. 68-70, extraits commentés de sa lettre à Pontchartrain, 19 fév. 1699, etc.). M. P. parvient ainsi à donner une idée assez nette des motifs de ce premier voyage, entrepris à l'instigation du jésuite J. Bouvet venu recruter pour la mission française de Pékin fondée dix ans plus tôt, et des conditions dans lesquelles il s'accomplit. Son succès relatif semble avoir été atteint partie grâce à quelques équivoques ou malentendus initiaux et partie en dépit d'eux (cf. p. 22, 32, 52-56): K'ang-hi agréait les missionnaires pour avoir des savants étrangers, et les jésuites protégeaient sous leur science leur apostolat ; le P. Bouvet, rebuté par l'Etat et par la Compagnie des Indes Orientales, eut un dernier recours à Jean Jourdan de Groucé (ou peut-être à Pontchratrain) parce qu'il voulait passer gratuitement des confrères à la Chine, et Jean Jourdan arma sa frégate parce qu'il voulait gagner de l'argent; Louis XIV entendait que l'Amphitrite restât « un simple marchand », le P. Bouvet en vue du prestige de sa mission le présenta comme un « vaisseau du roi », et les Chinois le considérèrent en définitive comme un « vaisseau de tribut » (kongtch'ouan). L'éloignement et l'ignorance mutuelle en rendirent les inconvénients peu sensibles et les avantages qu'on en tira n'eurent pas de lendemain. D'ailleurs le P. Bouvet, sans sa diplomatie, n'eût rien obtenu, et le voyage de l'Amphitrite compte surtout pour l'ancienne mission française de la Chine, Le goût chinois en France en fut accru, M. P. groupe dans cette étude les premiers renseignements précis que nous ayons sur Jean Jourdan et fait la revue du personnel militaire et civil du bord, en laissant de côté les Jésuites, connus par ailleurs, sauf le frère Charles de Belleville sur lequel une longue note (p. 57-58, cp. p. 19, n. 2) aboutit à reporter à la fin du XVII⁶ s. l'autel et le retable de l'actuelle Eglise de la Cité à Périgueux. Le dernier chapitre est consacré au peintre Giovanni Gherardini. M. P. suit dans leurs querelles marins et marchands et rapporte un récit de Lagrange sur l'incident du Macclesfield (cp. H. B. Morse, The chronicle of the East India Company trading to China, I [1926], p. 91-92). Il a enfin des notes curieuses sur les envois en Chine d'ouvriers français, miroitiers et soyeux (p. 43, 45-47, 49, 53, 57, 62, 72-74).

S. M. Shirokogoroff. Phonetic notes on a Lolo dialect and consonant L. (Extrait du Bulletin de l'Institut d'histoire et de philologie de l'Academia sinica, Kouo-li tchong-yong Yen-kieou-yuan li-che yu-yen yen-kieou-so tsi-k'an 國立中央研究院歷史語言研究所集刊, I, p. 183-225). — Pei-p'ing, 1930, in-8°.

Anthropologue et ethnographe, M. S. est connu chez les linguistes par ses recherches sur les langues toungouses (1). Un séjour à Yun-nan fou lui permit en 1928 de passer d'un bord à l'autre de la grande famille chinoise, non sans découvrir en deçà et au delà des éléments comparables ; peut-être même certains d'entre eux, p. ex. les affixes, ne paraîtront-ils pas absolument étrangers au groupe chinois, toute conclusion relative à une parenté réservée. Le dialecte ici en question a été observé sur une famille de Lolo sachant le chinois et représente suivant l'observateur le dialecte « bus », localisé, au sud des dialectes ni et ahi, dans la région de la petite ville de « Posi ». Sur un ensemble de données assez restreintes, M. S. fait en réalité un tableau schématique complet du système phonétique étudié et tente une comparaison avec le système des dialectes enregistrés par les PP. Vial et Liétard. Il traite ensuite en particulier d'un phénomène mal connu et d'aspect instable de ces dialectes, la sorte d'alvéolaire spirante faible notée L, dont de nouveaux rapprochements avec le tibétain, le birman, le thai, le hakka, etc., montrent la possibilité d'une extension qui atteindrait par les langues dites paléoasiatiques les langues nordaméricaines. Une grave difficulté des comparaisons de ce genre vient, ici comme ailleurs, de la diversité des transcriptions auxquelles on doit s'adresser et du défaut d'un enregistrement unique et rigoureux. Les observations de M. S. sont d'un grand intérêt et ses remarques très suggestives. Signalons, parmi les caractéristiques du dialecte de Posi à l'intérieur du groupe lolo, la tendance à la nasalisation (p. 201, 209, 210), la quantité plus résistante que les tons (p. 206) et la présence d'alvéolaires au lieu des glottales du ni et de l'ahi (p. 207, 210), et, parmi les faits de linguistique générale, la possibilité de combinaisons : quantité-intonation musicale-accent (p. 193), le développement dans les combinaisons d'un accent sur les syllabes de même quantité et même intonation, ou autrement (192, n. 2; cp. 188), l'affaiblissement et la perte de l'intonation qu'y présentent les voyelles non accentuées (191), l'affaiblissement ou la chute de celles qui n'ont ni accent ni ton (191, 192). Il est regrettable que l'impression n'ait pu être corrigée par l'auteur et que la fin de l'article ait été retranché, au moins provisoirement, par l'éditeur.

E. GASPARDONE.

⁽¹⁾ Study of the Tungus languages, in Journ. N.-Ch. br. RAS, LV, 1924; The Northern Tungus terms of orientation, in Rocznik orientalistyczny, IV, 1928; Notes on the bilabialization and aspiration in the Northern Tungus languages, in ibid., V, 1929; Social organization of the Northern Tungus, Changhai, Commercial Press, 1929, in-40, xv-428 p., 7 cartes, 2 pl.; dictionnaire toungouse en preparation, etc.

YANG TCH'ENG-TCHE (YOUNG SHING CHI) 楊 成 志. Yun-nan min-tsou tiao-tch'a pao-kao 雲 南 民 族 調 查 報告 [Rapport sur une enquête ethno-graphique au Yun-nan]. — [Canton.] Université nationale Sun Yat-sen, Kouo-li Tchong-chan ta-hio 國 立 中 山 大學, Institut de philologie et d'histoire, Yu-yen li-che hio yen-kieou so 語 言歷 史學 研究所, 1930, in-4°, 1-2-103-39 p., 50 phot., 2 cartes.

M. Yang est un jeune ethnographe qui a déjà donné deux petites traductions de l'anglais à la collection de l'Institut de philologie et d'histoire de l'Université Sun Yat-sen. Le 12 juillet 1928, il quittait Canton en compagnie du Prof. Shirokogoroff, de Maur Shirokogoroff et de M. Yong Tchao-tsou 容 肇 祖, chargés avec lui de la mission qu'il a été le seul à poursuivre. Il était de retour le 23 mars 1930, ayant traversé deux fois le Tonkin pour se rendre d'une province de la Chine à l'autre. Durant son voyage, non sans périls, dont il fait, p. 10-21, un récit pittoresque, il a séjourné à Hanoi, Ho-k'eou 河 口 et Kouen-ming 昆 明 (Yun-nan fou), remonté seul vers le Kin-cha kiang 金沙江 qu'il a passé à Ta-t'ien pa 大田坦, au nord de la sousprésecture de K'iao-kia 巧家, et visité les populations non chinoises des Leang chan 凉山(桑山), dans le Sseu-tch'ouan méridional, vers la rive gauche et au nord-est de la boucle du haut Yang-tseu. Il a pu ainsi voir chez eux les Yao 搖, les Houa-miao 花苗, les Ts'ing-miao 青苗, les Yi-jen 夷人, les San-min 散民, les Chinois des marches et surtout les Lolo indépendants, que ces Chinois appellent les Man-tch'ao 發 集 (Barbares à nids?); il a étudié sur place la langue de ces derniers avec un Chinois bilingue, a été mis en rapports avec quelques-uns de leurs han-pa 選把, interprêtes des chess locaux, et de leurs po-mao 白毛, sorciers versés dans l'écriture lolo. Du Tonkin au Sseu-tch'ouan il a recueilli des observations qu'il se propose d'utiliser, une collection de photographies et quelques centaines de pièces ethnographiques, aujourd'hui au Musée d'ethnographie en formation de son Université, dont les plus précieuses sont des manuscrits. Le présent Rapport, divisé en douze chapitres plus trois appendices, est un mélange d'indications excessivement sommaires sur les résultats de cette expédition et de données livresques empruntées presqu'uniquement à quelques ouvrages anglais, américains ou français.

E. GASPARDONE.

Japon.

O. Nachod. Geschichte von Japan, II. Band: Die Übernahme der chinesischen Kultur (645th ca. 850), I. Hälfte, Teil I: Die Entwicklung vom Geschlechterstaat zum Beamtenstaat (Taikwa-Reform) 645th 700, 1929; II. Hälfte, Teil II: Die Durchführung des Beamtenstaates 700th ca. 850, 1930, hrsg. vom Japaninstitut in Berlin. — Leipzig, Verlag der Asia Major, 2 vol. in-8" de xxxII-1179 - A 64 p. et une carte h.-t. Ptix: 63 Mk.

Le premier tome de l'Histoire du Japon de M.Nachod, consacré aux temps primitifs, a paru en 1906, à Gotta, dans l'Allgemeine Staatengeschichte éditée par K. Lamprecht, Les deux premières parties du tome II, terminées depuis 1918, ont pu être enfin publiées grâce à une subvention de la Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. La première étudie l'époque de la réforme taika jusqu'au VIII' siècle : c'est, suivant l'expression de l'auteur, le passage de l'état à base de clans à l'état centralisé. La deuxième suit le développement de ce dernier jusqu'au milieu du IX' siècle, c'est-à-dire au temps de sa décadence et de l'élévation des régents. Ces deux siècles, qui embrassent la fin des résidences temporaires, toute la période de Nara (710-784) et le début de

celle de Heian, sont caractérisés par l'adoption de la civilisation chinoise.

Comme au tome 1, mais sur une plus large échelle, M. N. a procédé à un dépouillement extensif de ce qui a été écrit ou traduit sur le Japon dans les principales langues européennes, russe excepté. Avec l'aide d'un collaborateur japonais, il y a joint laborieusement et diligemment tout ce qu'il a pu des sources japonaises non traduites et un certain nombre de données empruntées aux travaux japonais récents. Il a consulté, en manuscrit, l'édition allemande des codes du VIII' siècle, fondée sur le Ryō no gige 分 義 解 et le Ryō shāge 分 集 (1). Les documents ont été utilisés avec critique dans son texte et mis en quelque sorte à la disposition du lecteur dans ses notes, riches de bibliographie et de citations en langues européennes. Les opinions et les divergences de détail ont été résumées et rapprochées avec un très grand soin qui semble le plus souvent moins viser à décider qu'inviter à la discussion. Il y avait à cela prudence et nécessité d'aboutir. L'Histoire de M. N. se trouve ainsi fournir, rassemblés, nettoyés, prêts à être à nouveau mis en œuvre, les matériaux disponibles en Europe à sa date pour l'histoire (2). Cela suffirait à la recommander.

L'économie de ces deux premières parties du second tome est simple et claire : une époque par volume, et, pour chacune, trois sections d'étendue fort inégale sur les sources (p. 1-19, 541-580), les événements politiques (p. 19-68, 580-674) et les institutions (p. 69-539, 674-1114). M. N. entend par sources, outre les textes, historiques et juridiques, japonais anciens, le Mannyōshā et les recueils indigènes d'art national, des sources secondaires qui sont les exposés de K. Asakawa et de G. Appert (3) et, dans une proportion faible, des sources étrangères : chinoises, coréennes et même arabes. Les événements politiques forment un récit continu par règnes, où les faits saillants de l'évolution intellectuelle, morale, religieuse et sociale sont indiqués à leur place, en attendant d'être repris avec tout le développement désirable dans la dernière section. En lisant à la suite ces 150 pages dans les deux volumes, le lecteur se trouve muni d'un tableau général précis, d'un fil conducteur qui lui permet d'aborder l'étude des

⁽⁴⁾ André Wedemeyer et Shinshichi Miura. Die Ryö oder Gebote. Ein japanisches Rechtsbuch des 8. Jahrhunderts nebst Auszügen aus den Kommentaren... übers. u. mit Einl., Anm. u. Beil. vers.

⁽²⁾ Un court supplément de notes bibliographiques, allant îrrégulièrement jusqu'à 1927, est donné p. 1117-1122.

⁽³⁾ K. ASAKAWA, The early institutional life of Japan. A study in the reform of 645 A. D. Tókyó, 1903. — G. Appert, Un code jap. au VIII² s., in Nouvelle Revue histor, du droit fr. et étr., XVI (1892), 212 s.; XVII (1893), 302 s. et 730 s. — ID., Essai sur lex institutions jap. de l'an 701 à l'an 950 de notre ère, in Ibid., XX (1896), 18 s. et 202 s.

Institutions avec sûreté et de rapporter facilement leur détail à l'ensemble. La part de la dernière section est prédominante. Les huit chapitres concernent l'état, la religion, les mœurs et coutumes, l'art, les sciences et les lettres, la vie économique, les relations étrangères et la psychologie ethnique. Sous l'état sont rangés la géographie politique, la maison impériale, l'administration centrale et provinciale, le régime des terres et l'impôt, la justice, l'armée, les classes sociales. Sous les mœurs et coutumes, la vie de cour, la famille, le deuil, l'habitation, le costume, la coiffure, les instruments et outils, les armes, le calendrier, la nourriture, les jeux, etc. Une grande netteté résulte des subdivisions multiples au profit de l'analyse des points particuliers et l'index soigné (p. 1139-1177), les renvois entre les chapitres, les volumes et au premier tome rendent aisé leur regroupement pour une étude globale. C'est à ce point de vue un Nachschla-

gebuch admirable.

En appendice, M. N. après Asakawa rappelle les institutions politiques chinoises d'où s'inspirèrent les réformateurs japonais. Cette esquisse, des lacunes de laquelle avertit l'auteur, a le mérite de grouper dans l'ordre méthodique du livre les principaux résultats de recherches pour la plupart déjà anciennes. Il ne se borne pas à l'époque contemporaine des T'ang, mais remonte jusqu'aux origines traditionnelles, ce qui n'est pas sans intérêt si l'on pense à la grosse part de convention des traités chinois sur le gouvernement, à laquelle les législateurs japonais n'ont pas échappé. Peut-être euton pu insister davantage, p. 181 et 555 s., sur ce que leurs essais de codification comportèrent toujours d'artificiel et de théorique, fait qui éclaire les inapplications rapportées et dininue sensiblement la valeur historique de ces codes. Il serait par ailleurs difficile d'être aussi prudent, aussi minutieusement scrupuleux que M. N. d'un bout à l'autre de son livre. Tout ce qui pouvait être fait pour pallier le défaut de la connaissance directe des sources l'a été en conscience, et il essaie dans sa préface une réfutation du reproche qu'en avait formulé Cl. E, Maître à propos du premier tome (BEFEO., VI, 434 s.). Si, à notre avis, il ne persuade pas que l'histoire du Japon et de l'Extrême-Orient peut échapper à la condition de toute histoire, il montre du moins les difficultés spéciales qu'il y a d'y satisfaire et dans quelle mesure on peut réussir à s'en passer. Ses deux nouveaux volumes, parfaitement édités par Asia major, sont un manuel indispensable, le plus critique et le plus complet qui existe hors du Japon sur le sujet.

E. GASPARDONE.

Bulletin de la Maison franco-japonaise. - Tokyo, Maison franco-japonaise.

Projetée en 1919, inaugurée officiellement en décembre 1924, la Maison Franco-Japonaise, Nichifutsu kaikan 日佛會館(), destinée à servir de centre d'échanges

⁽¹⁾ Oa lira sur elle l'article de M. S. Lévi, La Maison franco-japonaise de Tokyo- in Revue de Paris. 15 sept. 1929, p. 410 s., et une lettre de M. Paul Journ, in id., 15 oct. 1929, p. 948. La Maison publie elle-même chaque année un Résumé du rapport annuel et une Liste des membres, brochures bilingues. Outre le Bulletin et le dictionnaire

entre les deux cultures, s'est proposé de publier, selon M. S. Lévi, son premier directeur, « sans aucune astreinte de périodicité, des bulletins d'informations traitant chacun d'une question spéciale dans les ordres les plus divers, au hasard des collaborations disponibles ou des sujets recommandés par l'actualité » (Bull., I, 1, Avant-propos). Ce Bulletin paraît depuis 1927, à raison d'un ou deux numéros par fascicule et de quatre numéros par tome; il s'est jusqu'ici adressé de plus en plus à ceux qu'intéressent les travaux japonais dans tout le domaine de l'histoire.

TOME 1.

No 1 (1927, [4-] 64 p. et une seuille d'errata). Sylvain Lèvi, Matériaux japonais pour l'étude du bouddhisme. On y trouve les programmes d'études bouddhiques de l'année dans les universités impériales ou libres, une liste de 21 éditeurs et libraires, une liste, d'après S. Fum, des principaux périodiques relatifs au bouddhisme, et surtout un petit inventaire des sectes tiré du Nippon Bukkyō yōran 日本佛教要造, mémento à l'usage des Chinois et des Coréens venus au congrès bouddhique de Tōkyō en 1925: notes sur l'histoire des sectes, indication de leurs textes sondamentaux, de leurs temples, propriétés, œuvres et missions, etc. C'est, comme le souligne M. S. Lévi, sous la forme de renseignements pratiques, un raccourci du bouddhisme japonais vivant que termine une notice sur le Taishō Issaikyō et l'annonce du Hōbōgirin.

Nº 2 (1927, [2-] 44 p.). Elie Aubouin, L'enseignement supérieur au Japon. Douze pages d'informations d'après les documents officiels et les journaux. — E. Aubouin, Le type de l'étudiant dans le roman contemporain au Japon. Essai

de caractéristique appuyé de la traduction de fragments intéressants.

Nº 3 (1928, [4-] 70 p.). Marcel Requien, Essai sur l'organisation monétaire et bancaire du Japon. Cet essai, présenté par M. T. Fukuda, comprend un chap. sur le système monétaire (p. 3 s.) et un chap. sur le système bancaire (p. 8 s.), suivis de deux annexes (p. 50 s.): banques étrangères au Japon, nouvelle loi sur les banques.

No 4 (1929, [6-] 48 p., 1 carte d'Izumo). M. C. HAGUENAUER, L'adresse du dignitaire de la province d'Izumo (Avant-propos de M. N. Sugiyama). Il s'agit du 27* norito conservé dans l'Engishiki, VIII (Kokushi taikei, 1º èd., t. XIII, 278-280). Ce beau texte, traduit ici pour la première fois, est replacé dans son cadre grâce à la traduction des passages des rituels (Jōgangishiki et Engishiki) concernant le cérémonial de la nomination du miyatsuko 造 et de la remise des présents au cours de laquelle il prononçait l'oraison. Le traducteur l'a fait précéder et suivre d'un bref rappel des traditions sur Izumo et des datations tentées par les Japonais; sans se prononcer formellement, il se rapproche de J. Tsugita 大田間 (Norito shin kō 配詞新語) en indiquant comme dates possibles le X° s. pour la rédaction actuelle et le début du VIII° pour les cérémonies. Les traits religieux relevés à la fin sont communs à tous les norito, sauf que le récitant est ici un chef de culte local au lieu d'un employé de

bouddhique Hōbōgirin, dont il a été rendu compte ici même (BEFEO., XXX, 165 s.). Ia Maison fait paraître une série japonaise comprenant un bulletin littéraire intitulé Nichifutsu bunka 日 佛文化 (La culture franco-japonaise), qui en est à son 3º numéro, et des volumes de traduction; Etudes sur l'art bouddhique de l'Inde, de A. Foucher, L'Inde et le monde, de S. Lévi, Conférences du Prof. Ch. Achard, La science française (2 vol.). Les fasc, du Bulletin se vendent de 0,80 à 2 yen suivant la grosseur.

la cour. L'annotation utilise les travaux japonais autant qu'européens et les anciens commentaires. — Sasaki-Tyurizo, Développement de l'entomologie au Japon. Trois pages liminaires du 1^{or} no du bulletin entomologique Konchu 足蟲.

TOME II.

Nº 1 (1929, 66 p.). P. 1-22. Jean Rahder, La carrière du saint bouddhique. Conférence faite à la Maison franco-japonaise le 4 juillet 1929, excellent exposé technique d'une précision et concision étrangères au genre de la conférence. L'auteur énumère les âges de la vie humaine et les sortes d'adeptes suivant les nikāya pālis et les âgama chinois, avec une explication empruntée à l'Abhidharmakoça; il résume les doctrines sarvāstivādin sur les pratiques préparatoires, les exercices, les nirvedhabhāgyā; il traite compendieusement des divisions inventées dans la carrière du bodhisattva par les divers enseignements: sarvāstivādin, Bodhisattvabhūmi, Avataṃsakasūtra (sur les 52 degrés ou états), théories japonaises, Lankāvatārasūtra (sur les dix terres), et il rapporte l'essentiel du passage du Gaṇḍavyūha sur les dix naissances (Ed. H. Izumi 杂 注意, 1929, II, 986 s.; Taishō issaikyō, n° 279, p. 401 s., et n° 293, p.

777 s.). Pas de synthèse, et pour cause.

P. 25-66. M. C. HAGUENAUER, Les Tayal de Formose (avec une carte). - Sorciers et sorcières de Corée. Deux conférences à la Maison franco-japonaise, les 29 et 20 juin 1929. M. H. a visité les uns et les autres. Dans la première conférence, nous refaisons avec lui le voyage de Ki-long à Gaogang. Les Tayal nous sont aussitôt présentés, la maison, la femme, le mariage, l'éducation sont invoqués à traits rapides ; quelques croyances rapportées (entre autres, une légende unissant les deux thêmes de la course et du tir au soleil). La coutume de la chasse aux têtes est décrite et expliquée : malheureusement, l'auteur ne nous dit pas sa source. Il ne distingue pas nettement ailleurs ce qu'il a vu de ce qu'il a entendu ou lu. Le mariage où le mari entre dans la famille de la femme lorsque cette famille manque d'hommes méritait quelques détails. Les monographies qu'il annonce, tant sur les Tayal que sur les autres barbares de l'île, seront sans doute plus complètes. - La deuxième conférence débute en revanche par une note bibliographique et l'avertissement que les faits suivants ont été recueillis sur place, M. H. a rencontré les premières mutang dans l'île Quelpaert et les autres dans la péninsule; partout il les a trouvées au dernier rang de la société, mais non point sans clientèle. Il décrit, c'est la pièce de résistance de son essai, une longue cérémonie du rappel et de la conduite posthume par la sorcière de l'âme d'une jeune fille, en présence de sa famille, dans le temple principal de l'association des sorcières, à Séoul. Il y joint des notes prises durant son voyage et caractérise.

N° 2 (1929, [4-] 78 p.). PAUL DEMIÉVILLE, Sur l'authenticité du TA TCH'ENG K'I SIN LOUEN. Le Ta tcheng k'i sin louen 大乘起信論, classé par le Li-tai san-pao ki 歷代三寶紀 de 597 parmi les traductions de Paramartha (具諦, 500-569). cité par tous les grands maîtres des Souei et du début des T'ang et qui compte en Chine et au Japon plus de cent commentaires, est considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature bouddhique et a longtemps passé pour la version chinoise d'un traité sanscrit d'Asvaghosa. D'autre part, aucun document indien ne l'atteste, le Tchong king mou-lou 朱經目錄 de 594 le range parmi les śāstra douteux et une citation recueillie dans deux ouvrages japonais du XII° et du XIV¹ siècles, écho, semble-t-il, de polémiques anciennes, en fait un apocryphe chinois de ce même début

des T'ang. Une deuxième recension chinoise, attribuée à Siksananda († 710), et que M. T. Suzuki a traduite en anglais (Acvaghosha's discourse of the awakening of faith in the Mahāyāna, Chicago, 1900), est ignorée dans la notice de Fa-tsang 法 藏, collaborateur de Śikṣānanda, insérée dans le Houa-yen king Ichouan ki 華 嚴 纏 傳 記, mais mentionnée avec dix-huit autres titres dans les catalogues du VIII" siècle; la préface anonyme qui l'accompagne dans l'édition coréenne du Canon la dit fondée sur deux manuscrits sanscrits, mais les adversaires de l'authenticité mettent en question cette préface. Tels sont les éléments du problème dont M. D. résume ici l'état, à l'aide des matériaux réunis depuis plus de vingt ans par l'érudition japonaise, sans que le différend ait été résolu ou le dossier épuisé. M. D. examine tour à tour les deux traductions supposées, l'attribution à Aśvaghosa et les arguments de terminologie et de doctrine invoqués à l'appui de la citation polémique. Ce lui est occasion de décrire la vie et l'influence de Paramartha et de tracer une très intéressante esquisse des écoles bouddhiques et des grandes controverses de la Chine septentrionale à la fin des Six Dynasties, principalement d'après le Li-tai san-pao ki, le Siu Kao seng tchouan 續高僧傳et des passages des traités, Il relève fort hien, entre autres, le rôle énorme des causes extérieures : temps, lieu, personnalité des maîtres, rivalités de couvents, dans la formation des sectes, qu'on tend trop à prendre pour le résultat d'une évolution purement doctrinale ; il souligne aussi la nécessité de passer résolument des éléments adventices : attributions, colophons, préfaces, et des interprétations des commentaires à l'examen interne des textes et à leur confrontation. Tout en se défendant de rien décider, le simple fait de la revue méthodique à laquelle il a soumis des documents jusqu'ici dispersés ne laisse pas de l'incliner, au moins provisoirement, vers telle solution plutôt que vers telle autre. Le radicalisme de Leang K'i-tch'ao, au fond nullement critique, lui répugne et il penche vers une opinion movenne qui admettrait que le Ta tch'eng k'i sin louen « a bien été traduit du sanscrit sous les Leang, en 550, par Paramartha », quoiqu'aucun texte hindou, original ou traduit, ne le mentionne, tout en laissant en suspens, et même en suspicion, l'attribution à Aśvaghosa, auquel le contenu si franchement mahāyāniste du śāstra semble interdire de le rattacher. C'est, dans un exemple illustre, un peu le procès de la tradition historique du bouddhisme chinois qui s'ouvre, c'est-à-dire un peu celui des lettres de noblesse du bouddhisme tout entier. Le débat est de conséquence.

N° 3-4 (1930, 112 p.). P. 1-13. N. MATSUMOTO 松本信度, La légende de Kogorő le charbonnier. M. K. Yanagida 柳田國男, dans un article de ce titre (1) résumé par M. M., distingue dans cette légende deux parties rattachées au mythe général du dieu épousant la mortelle, suit la légende du Bungo 豐後, voisin du Hachimangü八幡宮 d'Usa 宇佐(Kyūshū), à travers tout le Japon de Tsugaru aux Ryūkyū, où selon lui elle a pris naissance, et en attribue conjecturalement la diffusion à une corporation de forgerons-chanteurs ambulants qui auraient eu leur centre religieux à ce temple, M. M. ajoute trois versions du même mythe dans le Sam kuk yu sā 三國寶事 et le Sam kuk sā keui 三國史記 et une quatrième à Quelpaert relatives aux anciens rois de Shiragi 新耀 et de Go-Kudara 後百濟 et aux encêtres de l'île. Il

⁽¹⁾ Sumiyaki Kogorō ga koto 炭 焼 小 五 郎 が こ と, in Kainan shōki 海 南 小 記, Tōkyō, 1925, p. 233-312・

les rapproche des mythes japonais du temple de Hachiman de l'Osumi 大隅, du temple de Miwa 三輪 (Yamato) et de l'ancêtre shiragien de l'impératrice Jingu dans le Kojiki et le Nihongi. Sur l'exemple des pères de métiers qui, dans la mythologie japonaise, accompagnent les chefs politico-religieux, M. M. suppose à son tour la technique des forgerons passant de Corée au Japon à la suite de prêtres-rois et

l'antique culte du temple de Hachiman en rapport avec ce passage.

P. 15-112. M. C. HAGUENAUER, Mélanges critiques (avec une carte). Ces mélanges signalent et exposent des travaux japonais récents sur Formose et les Ryūkyū. I. Le Lieou-k'ieou kouo du Souei chou était-il Formose? La question soulevée par d'Hervey de Saint-Denys et tranchée affirmativement par G. Schlegel, a été reprise au Japon par MM. S. WADA 和田清 et K. Ino 伊能嘉矩, qui ont adopté la solution de Schlegel, et par MM. F. IFA 伊波普猷 et K. AKIYAMA 秋山謙藏, qui ont soutenu que l'ancien Lieou-k'ieou était bien le pays des Ryūkyū actuels. M. H. résume les deux thèses, fondées l'une et l'autre sur des arguments géographiques et des arguments ethnographiques, et partant du même texte, trop imprécis pour ne pouvoir être rapporté à la fois à ces deux régions voisines. Abordant l'examen pour son compte, M, H. penche pour la deuxième opinion, sans rejeter absolument une troisième, qu'on a aussi soutenue, et selon laquelle le nom de Lieou-k'ieou avant le XVº siècle a pu désigner en même temps Formose. Quelques points de l'exposé ne sont pas clairs : M. Wada est rangé parmi les partisans d'Hervey de Saint-Denys (p. 16) et parmi ceux de Schlegel (passim); P. 17: « Inō op. c. », mais Inō n'a pas encore été cité, à moins que sa référence n'ait sauté après celle de WADA (p. 16)... Ce dernier est revenu sur la question dans une conférence à l'Université de Kyōto (Shirin 史 林, XVI, 1 [1931], p. 154) qui me semble être devenue un article du Rekishi chiri 歷 史 地 理, LVII, 3 (1931), p. 1-31, auguel M. H. répond dans le Bulletin suivant (t. I'l, CR.). - II. Formose depuis son origine jusqu'à son annexion par le Japon. C'est un sommaire du Taiwan bunka shi 臺灣交化志 (La civilisation de Formose) d'INO Kanori 健能嘉矩 (1867-1925), grande monographie historique, ethnographique, sociologique et économique publiée en 1928 à Tökyō par M. ITAZAWA Takeo 板 澤 武 维 (3 vol. in-8" ill.), L'information concernant les Européens n'v est pas toujours sûre. - III. Les Japonais à Formose. IV. Les Gores. Le premier de ces deux articles résume, d'après M. Fulisaki Seinosuke 藤崎濟之助 (Taiwan zenshi 臺灣全誌, Tōkyō, 1928), l'histoire des relations depuis la fin du XVI' siècle (les Japonais appelaient alors Formose, Takasago 高砂, 高山et Takasagun たかさぐん), l'œuvre administrative du gouvernement général, l'expédition de 1874 et la vie de l'amiral Kabayama Sukenori 樺 山 資 紀, premier gouverneur japonais de Formose (p. 93-106). Les Gores des premiers navigateurs portugais en Extrême-Orient font l'objet du second article. Crawfurd et Schlegel y ont vu des Japonais, W. de Gray et Birch, des gens des Ryūkyū, J. J. Rein, des Coréens. M. Akıyama Kenző, dans deux articles du Shigaku zasshi (XXXIX, 1928, p. 268 et 1349) résumés ici, y reconnaît d'abord des habitants des Ryūkyū, puis des Coréens établis aux Ryūkyū,

TOME III.

Nº 1-2 (1931, 1v-74 p., 6 pl. h.-t., 2 cartes h.-t.). M. C. HAGUENAUER, Notions d'archéologie japonaise (avec une préface du prince Ôyama Kashiwa 大山 柏). M.

H. élargit ici ses résumés en une revue générale qui doit comprendre plusieurs fascicules. Celui-ci décrit les gisements néolithiques, divisés à la japonaise en gisements naturels : ibutsu-hōgan-chi 遺 物 包 含 地, dépôts des lacs et des grottes, et artificiels: kaizuka 貝塚 (shell-mounds, kjækkenmælding), tateana 竪穴 (pitdwellings), chashi (cloture primitive, tranchée de défense), sépultures. Les sites, groupés par régions, fournissent à chacun de ces types une série d'exemples, caractérisés par le lieu, les couches, les profondeurs, les objets trouvés. Les kaizuka sont particulièrement étudiés, bien que les essais de datation n'aient encore abouti qu'à des résultats fort relatifs. Les chashi étaient encore en usage chez les Ainu à la fin du XVIIe s. (p. 65, n. 1). Deux courts paragraphes, p. 68-69, indiquent la question des mégalithes et des ateliers, dont l'existence dans l'archipel est discutée. Les notes, au bas des pages, renvoient jusqu'en 1931 aux ouvrages et aux articles japonais dispersés d'où la description est extraite; la note 4 de l'avertissement contient une liste des principaux préhistoriens, anthropologues et archéologues japonais ainsi que les fondations qui les groupent. Tous ceux qu'intéressent les origines extrême-orientales sauront gré à l'auteur de ces utiles dépouillements et souhaiteront qu'il les poursuive. Un index final rendrait des services (1).

En appendice à ce numéro se trouvent deux Comptes-rendus et une Note (18 p.).

1. Une nouvelle tentative pour prouver que le Lieou-k'ieou kovo du Souei chou désigne Formose (p. 1-3). Réponse au dernier article de M. S. Wada signalé au t. II. 3-4. — II. Relations du royaume des Ryūkyū avec les pays des mers du Sud et la Corée (p. 4-16). Analyse de nouveaux articles de M. K. Akiyama sur les relations avec Malacca et spécialement la Corée à l'époque de Muromachi (XIV"-XVI" s.). P. 4. n. 1., sur le dernier art. du Prof. Kuroita, cf. BEFEO., XXX, 156-158. P. 8-10, une longue note d'après M. E. Nakamura 中村菜孝 sur le Hê-toñ ĉyo kuk keui 海東諸國紀. — La Note (p. 17-18) communique un témoignage de Tchang Leao章 (ou 張)僚, des T'ang méridionaux, renforçant celui de Yi-tsing sur l'existence d'un culte du coq à Silla (Cf. Haguenauer, Le «Ki-kouei» 雖貴也 Yi-tsing et le «Kye-rim» 雖林也 l'histoire in Mélanges Kano 符野).

On ne peut que souhaiter une longue carrière philologique au nouveau Bulletin.

E. GASPARDONE.

Asie centrale.

Innermost Asia. Detailed Report of explorations in Central Asia, Kan-Su and Eastern Iran, carried out and described under the orders of H. M. Indian Government by Sir Aurel Stein, K. C. I. E., Indian Archaeolo-

⁽¹⁾ P. 64, n. 2. L'auteur du Ainsko-russkij slovar' est naturellement Dobrotvorskij, et non: «Dobrotvorskavo». M. H. a encore inaugure les résumés en français dans la Shizengaku zasshi 史 前學雜誌 du prince Oyama et il a fait à la session de juillet de l'Université de Tökyö Two lectures on prehistoric and protohistoric Japan, 1931, Tokyo, 12-12 p. gr. in-8° polycopièes sur r°.

gical Survey. With descriptive lists of antiques by F. H. Andrews and F. M. G. Lorimer; and appendices by J. Allan, E. Benveniste, A. H. Francke, L. Giles, R. L. Hobson, T. A. Joyce, S. Konow, A. von Le Coq, W. Lentz, S. Lévi, H. Maspero, F. E. Pargiter, R. Smith, W. J. Sollas, R. C. Spiller, F. W. Thomas, V. Thomsen. — Oxford, at the Clarendon Press, 1928. 4 vol. in-4°. Vol. I, xx-547 p.; vol. II, xii-611 p. (p. 548-1159); vol. III, planches (i-gxxxvii) et plans (1-59); vol. IV, 51 cartes avec une carte-index. Le texte des vol. I-II est accompagné de 505 illustrations.

En 1916, à la fin d'un article du Bulletin, consacré au troisième voyage en Asie Centrale de Sir Aurel Stein, M. L. Finot exprimait l'espoir que «lorsque refleuriront les œuvres de la paix», l'illustre explorateur put a nous donner un compte rendu détaillé de ses découvertes, dans un de ces beaux livres, aussi solides qu'attrayants, où le lecteur, en saluant sur le premier feuillet l'image familière de l'Athena Promakhos, sait d'avance qu'il trouvera beaucoup à apprendre et beaucoup à admirer » (1). Après douze ans d'attente, ce vœu enfin a été réalisé. Innermost Asia est à tous les points de vue digne de succéder à Ancient Khotan et à Serindia dont elle est en quelque sorte la continuation et l'indispensable complément. Nous avons déjà rendu hommage à l'infatigable énergie de l'explorateur qui refit un voyage de quelque 20,000 kilomètres à travers des pays peu hospitaliers et souvent d'accès difficile, dans l'unique but de reprendre des recherches qui lui paraissaient susceptibles d'être complétées, et de s'assurer sur place qu'il ne restait plus rien à glaner dans les sites fouillés par lui au cours de ses précédentes pérégrinations. Qu'il nous soit permis aujourd'hui de le féliciter de ce bel effort de mise au point et de présentation scientifiques dont témoignent ces quatre magnifiques volumes où aucun détail n'a été négligé et où tout s'ordonne d'une façon si claire et harmonieuse.

L'article de M. Finot est un exposé aussi vivant que précis du voyage dont les résultats sont consignés dans Innermost Asia. Il suffira donc d'en rappeler ici les

principales étapes.

Parti de Srinagar le 31 juillet 1913, Sir Aurel Stein remonte la vallée de Gilgit et franchit, à 5000 m. d'altitude, le col de Darkot. Le 7 septembre, il atteint la frontière du Turkestan chinois d'où il gagne Kachgar par le col de Morki. De Maralbachi, au pied du T'ien-chan, il essaye de traverser le Taklamakan avec sa redoutable barrière de dunes mouvantes, pour reconnaître le massif de Mazar-tagh, mais après trois jours de vains efforts, il est obligé de renoncer à son projet. Le 21 novembre, il est à Khotan. Il y reste une semaine. Ensuite, c'est la marche à l'Est, par un temps très clair, très sec et très froid, à travers des plaines nues balayées par le vent. Il revisite Domoko, revoit Niya, Charchan, Charkhlik. Plus à l'Est encore, c'est le Lop-nor avec le delta desséché du Tarim, ce sont les ruines de Miran et de Leou-lan, ancien poste stratégique des Han, où il arrive le 10 février. Partout où il plante ses tentes, il explore et il fouille. Ses caisses se remplissent de documents de toute espèce: manuscrits,

⁽¹⁾ BEFEO., XVI, v, p. 88-

objets en bois et en métal, outils de pierre, tissus, sculptures, fragments de fresques bouddhiques. A Touen-houang il retrouve son vieil ami, le prêtre taoïste Wang Taoche, et réussit à lui acheter pour une somme modeste encore un lot considérable de livres et de rouleaux chinois provenant de la fameuse chapelle murée (1). Après avoir parcouru une partie de la Mongolie et visité les ruines de Kara-Khoto, le voyageur gagne l'oasis de Tourfan, centre naguère florissant d'art bouddhique, dont les nombreux stûpas et vihâras abandonnés depuis des siècles, ont livré tant de belles peintures aux missions russes et allemandes. Il fait une longue halte à Idikut-Shahri. Dans les grottes de Toyuk il trouve des fresques et des reliefs en stuc. Le cimetière d'Astāna, à l'Ouest de Kara-Khoja, contient des étoffes et de curieuses figurines en terre cuite dont il emporte une collection. Sir Aurel Stein visite ensuite Korla et Koutcha. Le 31 mai 1915 il est à Kachgar. Ici se noue la boucle géante décrite par le voyageur autour du Gobi central, Mais il ne songe pas encore au retour, Avant de rentrer dans l'Inde et de regagner Srinagar, il traverse le Turkestan russe et l'Îrān oriental. Le voyage se termine par une rapide exploration archéologique du Seistan.

Dans les pages qui vont suivre, nous avons réuni quelques notes, suggérées par la lecture des chapitres consacrés plus spécialement à l'archéologie, et par l'étude des

planches qui les accompagnent.

Chap. VII, sect. HI-VI (pl. xxx-xxIV). Au N.-E. de Leou-lan, dans la région du Lop-nor, une terrasse argileuse (mesa) avait reçu, à une époque indéterminée, mais antérieure sans nul doute au IV° siècle de notre ere, un grand nombre de cercueils provenant d'un cimetière plus ancien, abandonné pour des causes que l'on ignore, C'est là que Sir Aurel Stein fit une de ses plus étonnantes découvertes. Les sépultures explorées par lui contenaient en effet, outre des miroirs de bronze, des armes en bois imitant de vraies armes, et d'autres objets funéraires, une grande quantité de tissus variés, étoffes de soie brochées ou brodées (kin), étoffes de laine, tapis et tentures, tous datés par les circonstances même de leur découverte et pouvant par consequent être attribués à l'époque des Han. De toutes ces merveilles il ne subsistait plus, bien entendu, que des loques fragiles, mais on en distinguait encore le dessin et les riches couleurs. Les précieuses reliques soigneusement emballées, furent expédiées à Srinagar et confiées à un expert, M. F. H. Andrews, qui les étudia avec beaucoup de minutie et une parfaite compréhension de leur valeur artistique, et en publia une série de spécimens dans le Burlington Magazine (2). Innermost Asia nous offre aujourd'hui l'inventaire complet et d'excellentes reproductions de cet ensemble absolument unique, dont l'intérêt se trouve considérablement accru par les récentes découvertes de la mission Kozlóv en Mongolie (3). Avant d'analyser de plus près quelques tissus

⁽¹⁾ Serindia, chap. xxii.

⁽²⁾ F. H. Andrews. Ancient Chinese figured Silks, excavaled by Sir Aurel Stein at ruined sites of Gentral Asia, The Burlington Magazine, juillet-septembre 1920, Voir notre compte rendu dans BEFEO., XX, 14, 1929, p. 170 et suiv.

⁽³⁾ En 1925, une mission russe, dirigée par le Colonel P. Kozlov, découvrit dans la région de Noin-Oula, à 100 kilomètres environ au Nord d'Ourga, un groupe de kour-

choisis parmi les plus caractéristiques, il ne sera peut-être pas inutile de communiquer au lecteur quelques données d'ordre général.

Les étoffes de Leou-lan peuvent être partagées en deux groupes: tissus de soie, tissus de laine. Il ne peut subsister aucun doute quant à la provenance des kin ou brocarts. Ils ont été tissés en Chine. On peut l'affirmer tant à cause de leurs dessins qu'en s'appuyant sur ce fait bien connu des historiens, que dans l'antiquité la sériciculture et le tissage de la soie constituaient un monopole jalousement gardé par les Chinois. Quant aux documents textiles en laine, ils paraissent avoir une autre origine, et la supposition de Sir Aurel Stein qu'ils ont été fabriqués dans la région même du Lop-nor, avec de la laine du pays, nous paraît très vraisemblable (1). En se basant sur cette double provenance, l'auteur d'Innermost Asia et son collaborateur, M. Andrews, ont cru pouvoir reconnaître deux styles distincts dans la décoration des étoffes découvertes à Leou-lan. D'après eux, les dessins des kin sont essentiellement chinois, tandis que les étoffes de laine et les tapis sont ornés de motifs empruntés à l'art hellénistique (2). Nous verrons plus loin, jusqu'à quel point cette opinion s'accorde avec les indications fournies par les documents.

Les planches reproduisant les tissus de Leou-lan sont en partie exécutées en couleurs, ce qui permet de se faire une idée très exacte de la variété des nuances et de leur habile juxtaposition. Devant l'irrécusable témoignage de ces soies polychromes, on est tenté d'accorder plus de confiance à un auteur grec du IIIe siècle, Denys le Périégète, qui vante les étoffes des Sères non seulement pour leur finesse et leur transparence, mais aussi pour leurs belles couleurs vives, pareilles «aux fleurs des champs » (3). Fait curieux : certaines nuances paraissent avoir été plus en faveur sous les Han que sous les dynasties plus récentes. Ainsi, dans les étoffes ornées de nuages entrelacés et d'animaux de style réaliste, le fond est souvent constitué par un ton rouge sombre, légèrement violacé dans certains exemples. Un rouge à peu près semblable se retrouve dans les damas d'Astana qui datent du VIº siècle et dont il sera question plus loin. Plus tard, cette couleur tend manifestement à disparaître, à cèder la place à d'autres nuances, plus conformes au goût de l'époque. Faut-il y voir comme un rappel lointain de la pourpre de Tyr? Les Chinois connaissaient sans nul doute cette couleur, grâce à leurs relations commerciales avec le monde méditerranéen, et d'autre part, il leur était facile de l'imiter en

ganes renfermant des tombeaux Hiong-nou (II° siècle av. J.-C.). Ces tombeaux contenaient, entre d'autres objets, de nombreuses étoffes décorées dans le style scythosibèrien et dont l'origine grecque a été démontrée par M. Boróvka. On y a également trouvé des restes de tissus chinois semblables à ceux de Leou-lan. Voir Compte-rendu de l'Expédition concernant l'Etude de la Mongolie du Nord et de l'Expédition Mongolo-Tibétaine de P. K. Kozlov (en russe), Léningrad, 1925, Ed. de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Une remarquable étude d'ensemble sur les travaux de la mission Kozlov a été publiée par M. W. Perceval Yetts dans le Burlington Magazine, avril 1926. Cf. également M. Rostovtzeff, The Animal style in South Russia and China, Princeton, 1929, p. 84-85, pl. xxiv-v.

⁽¹⁾ Innermost Asia, 1, p. 231.

⁽²⁾ Ibid., 1, p. 241.

⁽³⁾ S. W. Bushell, L'Art chinois, trad. par H. d'Ardenne de Tizac, p. 280.

se servant de leurs matières colorantes végétales, la fabrication de la pourpre ne comportant pas nécessairement l'emploi de pigments fournis par le murex ou la cochenille (1).

A côté des tissus à fond rouge, les étoffes à fond jaune n'apparaissent que rarement. Le fait n'a rien de surprenant. Le jaune est la couleur naturelle de la soie, consacrée par les rites. Il était réservé à la cour, aux solennités religieuses. Deux spécimens dont la nuance, dans l'inventaire de M. Andrews, est définie comme étant du « deep golden yellow » et du « dark yellow brown », proviennent, très probablement, de robes de cérémonie (pl. xxxvii et xL). Ils sont ornés de dessins archaïques dont la sécheresse et l'ordonnance austère contrastent avec le rythme animé qui règne dans les compositions à fond rouge (2). Un troisième spécimen de soie jaune montre des animaux tantôt affrontés, tantôt juxtaposés par les extrémités, entre des bandes rigides où s'inscrivent des grecques (pl. xL, L, C, vii, o9).

Nous voici amené à dire quelques mots des motifs répandus à profusion sur les soies de Leou-lan. On peut les diviser en quatre groupes, par ordre chronologique.

Les motifs les plus anciens sont: le réseau de losanges, la volute et la grecque, les dents de scie, l'entrelacs et la tresse, dont on relève des exemples dès l'époque néolithique, sur les poteries peintes du Ho-nan (3). Ce sont là les formes ancestrales de l'art chinois (3). Viennent ensuite les motifs élaborés en Chine à l'époque où se formèrent les caractères écrits et apparurent les premiers bronzes rituels: le l'ao-l'ie, le phénix et le dragon, le tigre et d'autres animaux traités à la façon de purs schémas ou d'idéogrammes. Les sujets décoratifs qui représentent le troisième groupe sont les thèmes animaliers que l'art antique chinois avait empruntés à l'art scytho-sibérien et dont il a su tirer, aux approches de notre ère, les principes d'un style nouveau. Enfin, il convient de grouper en une quatrième catégorie les motifs attestant des influences hellénistiques reçues peut-être par l'intermédiaire de la Syrie et de la Bactriane, tels que fleurettes à quatre pétales elliptiques, rinceaux à feuillages, rosettes, marguerites et autres fleurs naturelles, notamment cette gracieuse campanule dont on distingue la corolle penchée dans le fastueux kin de la pl. xu. Toutes ces formes, hàtons-nous de le dire, peuvent se juxtaposer, se superposer ou se combiner au gré du

⁽¹⁾ Cette nuance spéciale de rouge paraît avoir été réservée aux étoffes particuliérement précieuses. Bushell mentionne un texte chinois où il est question de cinq rouleaux de brocart, offerts par l'empereur Ming Ti des Wei, en 238 A. D., à l'impératrice régnante du Japon. Ces étoffes étaient ornées de dragons tissés sur un fond cramoisi, Cf. S. W. BUSHELL, Chinese Art, vol. II, p. 94.

⁽²⁾ On retrouve le mêne décor archaîque sur un morceau de soie jaune rapporté par S. A. S. du Limes des Han et reproduit dans Serindia, pl. cxviii (T.XXII. C. 0010).

⁽³⁾ T. J. Anne, Painted stone age pottery from the province fo Honan-Palaeontologia Sinica. Ser. D, vol. I, fasc. 2. Péking, 1925, pl. 1-1v.

⁽i) Sur l'origine de ces formes et leur évolution voir Zoltan von Tarres. Urchinesisches in der chinesischen Kunst, dans Wiener Beitrage zur Kunst und Kultur Asiens, 1928, p. 40 sqq.

tisseur ou de l'artiste chargé de fournir le dessin de l'étoffe. Le mélange de styles qui en résulte, est à peu près complet. Passons maintenant aux exemples.

Dans pl. xxxiv est reproduit un groupe assez homogène de soies brochées, toutes à fond rouge ou bleu foncé, dont les dessins se composent de nuages stylisés et d'animaux (1). Dans le spécimen qui porte la cote L. C. III. 011, les festons de nuages se joignent de façon à former une bande continue dont le contour ondulé évoque un paysage de montagnes, analogue à ceux des « hill-jars » (fig. 18) (2).




Fig. 18. — a. Décoration d'une poterie de l'époque Han. B. Laufer, Chinese pottery of the Han dynasty, Pl. Lvii. — b. Tissu de soie de la même époque, Innermost Asia, Pl. xxxiv (L. C. III. 011).

Le tissu L.C. 07. a a déjà été décrit dans le Bulletin par Léonard Aurousseau qui en a déchiffré également les caractères répartis parmi les divers éléments du décor (3). Ces caractères forment un texte continu. A. les a lus ainsi : « Broderie de Han Jen. . . grand bonheur (à vos) enfants (et) petits enfants (jusqu'à) dix mille générations ». M. L. Giles propose la lecture suivante : « May this decorative pattern of Han Jen bring great good fortune to his ascendants (for generations) without end » (4). Des formules analogues se lisent sur d'autres étoffes provenant de Leou-lan. On peut en conclure que dès l'antiquité les Chinois avaient coutume d'associer aux dessins de leurs riches étoffes brochées des vœux de longévité et de bonheur. La même tradition, du reste, s'observe sur les miroirs de bronze.

⁽⁴⁾ Ces dessins annoncent déjà, à quinze siècles de distance, les somptueux « tapis de chasse » qui seront la gloire de l'art textile persan sous les Séfévis.

⁽²⁾ B. Laufer, Chinese pottery of the Han dynasty. 1909, pl. LVII.

⁽³⁾ BEFEO., XX, 1920, IV, p. 175.

⁽⁴⁾ Innermost Asia, Appendix I, p. 1045 (vol. 11).

Le sens des mots déchiffrés a suggéré à A. l'idée de préter une signification symbolique aux animaux figurés dans le même tisse, et dans lesquels il a cru reconnaître le tigre (hou), le k'i-lin, le crocodile (kiao), le dragon, le bélier (yang) et la mystèrieuse « hydre » signalée par Ed. Chavannes dans les bas-reliefs Han. C'étaient là, pensait-il, des animaux « fastes » dont les noms, groupés et lus d'une certaine façon, donnaient une formule de bon augure. Sans écarter tout à fait cette interprétation dont la discussion, du reste, est l'affaire des sinologues, nous croyons reconnaître dans cet alignement de quadrupèdes ailés et corous un souvenir de ces compositions si caractéristiques du temps des Han que M. Rostovtzeff appelle des animal symphonies. On n'a, en effet, qu'à supprimer par la persée les bandes de nuages stylisés qui se déroulent et se tortillent autour de ces monstres, pour se rendre compte que ces derniers sont représentés en pleine action, qu'ils se poursuivent et se menacent, prêts à bondir et à se jeter les uns sur les autres, tels les chimères et les fauves de l'art scytho-sibérien (fig. 19 b). Une bande de minuscules reliefs modelés sur une jarre émaillée du Musée Cernuschi nous fournit d'ailleurs un excellent chafgon intermédiaire pour un rapprochement avec les combats d'animaux, brodés sur les tentures de Noin-Oula (fig. 19 a) (1).




Fig. 19. — a. Frise en relief sur une jarre de l'époque Han. M. Rostovtzeff, The Animal Style in South Russia and China, Pl. xxxIII. — b. Tissu de soie de la même époque. Innermost Asia, Pl. xxxIV (L. C. 07. a). Dans la partie droite du dessin les festons de nuages ont été supprimés.

Pl. xxxv. Le spécimen marqué L.C. 02 est un magnifique tissu à fond rouge pourpré dont le dessin montre des fleurs associées à des lei-wen ou grecques. Les lei-wen sont traités d'une façon très libre et manifestent la tendance à se métamorphoser en ornement végétal. La fleur dont la représentation réaliste se répète d'un bout du tissu à l'autre, est la campanule. Nous en avons déjà parlé plus haut en signalant ses origines gréco-syriennes. — Le lambeau d'étoffe rouge cramoisi L.C. VII. 04 provient d'une fine broderie dont un autre reste est reproduit dans pl. xLIII, sous la même cote. Ce qui nous frappe à première vue, c'est le caractère nettement occidental des motifs

⁽¹⁾ Mission Kozlóv. Voir plus haut, p. 265, n. 3. En dépit de la grande influence exercée par l'art scytho-sibérien sur l'art des Han, le goût chinois s'est toujours montré assez hésitant quant aux représentations de combats entre animaux fabuleux. Le réalisme brutal de ces scènes choquait-il leurs croyances religieuses ? Se trouvait-il en contradiction avec le fait qu'en Chine le dragon était un être essentiellement bénin ? On est tenté de l'admettre.

qui le décorent. Ces frèles marguerites, ce semis de pétales et de folioles, ce mince rinceau d'acanthe sont tout à fait étrangers à la tradition chinoise et font presque songer aux fresques de Mī-rān et d'Ajantā. C'est déjà de la pure « Spāth-Antike ». Bien que mal interprété par le brodeur, l'acanthe est encore parfaitement reconnaissable, surtout pour qui a étudié les déformations subies par ce thème ornemental hors de la Grèce et du proche Orient. Il paraît peu vraisemblable que ces broderies aient été faites en Chine même, par contre, on peut admettre qu'elles sont l'œuvre d'artisans eurasiens, établis dans quelque oasis de l'Asie Centrale, peut-être à Leou-lan même, et qui utilisaient parfois, à côté de produits textiles locaux, les soies précieuses de la Sérique. — Quant à la soie pourpre L.C. 03, elle porte, celle-ci, un dessin tissé de pure création chinoise. On y voit des enroulements varjès, combinés de façon à former de nouvelles volutes qu'entraîne un rythme mouvementé.

Pl. xxxxx. Le spécimen L. C. 031 a attire notre attention par l'ordonnance symétrique des motifs suivant un axe vertical. M. Andrews suppose que ce mode de décoration a été suggéré au tisseur par les procédés même de son métier et le qualifie de « turn over pattern ». Si dans certains cas cette opinion peut se défendre, elle est sûrement mal fondée dans d'autres, car des compositions semblables se rencontrent souvent sur les bronzes Tcheou. Les minuscules personnages aux allures de marmousets, qui se superposent par deux, accroupis l'un en face de l'autre, au milieu de lei-wen et de feuilles stylisées, sont probablement des génies taoïques, copiés d'après quelque miroir de bronze. — Le dessin de L. C. 11.03 montre un chevreuil qui fuit à grands bonds devant un tigre. C'est l'unique animal figuré au galop volant que nous ayons relevé sur les tissus de Leou-lan.

Pl. xt. Le document textile L. C. 076 est curieux à plusieurs points de vue. Tout d'abord, nous y retrouvons l'ordonnance symétrique de L. C. 031 a, mais avec cette différence que les divers éléments du dessin, au lieu de se reproduire indéfiniment par registres, sont réunis en une composition verticale occupant toute la hauteur du tissu et ne se répétant que dans le sens de la largeur. Le principal motif est une sorte de palmette dont les enroulements se terminent en têtes de monstres. Le bas de la composition est traité à la façon d'un paysage conventionnel. On y voit des arbres très schématisés dont les branches se recourbent jusqu'au sol, et de singuliers édicules-arches qui abritent chacun un groupe de deux petits personnages, agenouillés à droite et à gauche d'une espèce d'autel ou de table d'offrandes (1). M. Andrews a cru reconnaître dans ces derniers des a winged sheep-like animals ». Nous avons jadis proposé d'y voir des lièvres lunaires (2). Mais c'est sans nul doute M. Yetts qui a trouvé la bonne explication en rattachant ces menues images à des représentations taoïques relevées par lui sur des miroirs anciens (3).


(2) BEFEO., XX, 1920, tv, p. 174.

⁽¹⁾ Nous ne sommes pas absolument certain qu'il s'agisse d'un autel. On peut également songer à un tambour fixé sur un support, comme il en existe de nombreux exemples dans les pierres gravées des Han. Cf. à ce propos P. Pelliot, Les bronzes de la collection Eumorjopulos. T'oung Pao, vol. XXVII, 1930, p. 374.

⁽³⁾ Discoveries of the Kozlov expedition, Burl. Mag., avril 1926, p. 168. Le miroir auquel se réfère plus spécialement M. Yetts est reproduit dans le Kin che 20 sous la mention suivante Han Ho Che Sien jen king, c'est-à-dire « Miroir des Immortels de la famille Ho sous les Han ».

Pl. xuii. Le tissu L. M. I, ii o5 trahit peut-être quelques influences étrangères. Le fauve, notamment, avec sa silhouette trapue et son cou puissant, n'est pas sans analogies avec les lions des étoffes coptes (fig. 20).

Pl. XLIII. Le spécimen L. C. V. 027 a présente, dans un lacis de losanges, des béliers affrontés, et dont le corps, comme entraîné par un tourbillon, se recourbe en arc. Ce curieux motif, en évoluant au cours des siècles, donnera naissance à un thème décoratif très répandu dans l'art extrème-oriental et dont on peut signaler des exemples jusque dans l'art khmèr. — Même planche, L. C. ix. 02: cette






Fig. 20. — a. Lion sur une tapisserie égyptoromaine. Encyclopaedia Britannica, vol. 26, p. 404. — b. Même motif sur un tissu de Leou-lan, Innermost Asia, Pl. XLII (L. M. I, 1105).

étoffe à fond jaune pâle et au dessin brun foncé, imite fort probablement le pelage strié du tigre.

Quelques mots maintenant sur les tissus de laine. La plupart des spécimens proviennent de tentures ou de tapisseries. Presque tous sont à fond cramoisi ou rouge violacé. Bien que les dessins en soient empruntés à l'art hellénistique, les éléments de style chinois y sont trop nombreux pour que l'on puisse songer à une provenance occ dentale. Sauf peut-être en ce qui concerne le spécimen L. C. iii. oto a (pl. xxx).




Fig. 21. — a. Représentation du dieu Mercure sur une étoffe égypto-romaine. Encycl. Brit., vol. 26, p. 404. b. Tissu de Leou-lan, Innermost Asia, Pl. xxx (L. C. iii. 010 a).

Celui-ci montre de telles analogies avec des étoffes coptes qu'on l'attribuerait volontiers à un atelier de la Basse Egypte ou de la Syrie, Le tissu représentait le dieu Mercure. De cette image il ne reste plus que la moitié droite du visage avec une boucle de cheveux châtains, et le caducée qui se détache en jaune rose contre un fond indigo. Le caducée n'a ni ailes, ni baguette médiane, particularité que nous avons relevée également sur une étoffe égypto-romai-

ne du Victoria and Albert Museum (fig. 21).

L'échantillon L. C. V. 02 a, reproduit dans pl. xxxi et xxxii, nous intéresse particulièrement, parce qu'il présente la plus grande ressemblance avec une étoffe

découverte par Kozlóv à Noïn-Oula (fig. 22) (†). Sa décoration, conçue à la façon d'une frise, se compose de plusieurs bandes horizontales. La bande du milieu, la plus large, montre une sorte de palmette d'où s'échappent de lorgs fils dont le bout



Fig. 22. — a. Motif ornemental sur une étoffe de Noin-Qula. Rostovtzeff, The Animal Style in South-Russia and China, Pl. xxiv 2. — b. Motif apparenté au précèdent sur un tissu de Leou-lan. Innermost Asia, Pl. xxxi et xxxii (L. C. V. 02).

s'enroule en crosse de fougère. En regardant avec attention, on aperçoit une tête d'oiseau placée au-dessus de l'axe. La palmette est flanquée d'animaux fabuleux ayant l'avant-train d'un cheval représenté au galop, et le corps terminé en queue de serpent; la tête est celle d'un oiseau à bec droit, qui est peut-être le pigeon (2). M.

⁽¹⁾ M. Rostovtzeff, The Animal Style in South Russia and China, pl. xxiv a-

⁽²⁾ Voir P. Pelliot, Jades archaiques de Chine, pl. xxII, xxVI et xxVII, où apparaît un oiseau de la même espèce, sculpté dans de minces plaques de jade.

Andrews a reconnu un animal tout semblable sur une pierre gravée du Wou-leang ts'eu (¹). Les bandes qui encadrent ces motifs sont tantôt sans ornement, tantôt décorées d'un motif mi-végétal, mi-géométrique, où des pétales cordiformes alternent avec de doubles folioles soudées à des grecques, thème fréquent sur les étoffes du Fayoum. Sur le tissu de Noīn-Oula il y a la même ordonnance par bandes, la même palmette à longs fils spiraux entre deux bêtes fabuleuses, mais nous n'y retrouvons ni l'oiseau installé dans la palmette, ni la chimère à l'avant-train de cheval. On y voit, à leur place, un dragon à deux pattes, de pur style hellénistique, et un petit gênie armé qui surgit de la palmette et s'apprête à combattre le dragon. Ce fut sans nul doute une tapisserie de ce genre, importée du proche Orient, qui servit de modèle au tissu reproduit dans Innermost Asia (²). Mais elle n'a pas été copiée servilement. Le tisseur en a supprimé certains éléments pour les remplacer par d'autres, plus familiers au goût chinois. Nous ne pouvons passer en revue tous les spécimens réunis par S. A. S. Signalons cependant encore le L. C. iii. 010 b avec son joli motif de feuilles lancéolées et de baies que l'on retrouve, presque identique, sur les boiseries de Leou-lan (³).

A la fin du paragraphe consacré aux étoffes rapportées de la région du Lop-nor, l'auteur pose un problème important, celui de savoir si les dessins tissés ou brodés sur les soies de la Sérique ont exercé, à l'époque où elles étaient en vogue dans les pays d'Occident, une influence sur les arts textiles à l'ouest du Tarim. Le problème n'est pas nouveau. Dès 1903, le prof. J. Strzygowski a cru reconnaître sur quelques étoffes anciennes du proche Orient, conservées au Kaiser Friedrich-Museum, des emprunts à l'art chinois (4). Il n'a pas été soutenu par M. Dalton et le prof. von Falke qui, tous les deux, n'avaient relevé aucune trace d'influence extrême-orientale sur les étoffes examinées par eux (5). M. von Falke est même alle plus loin. Il a exprimé des doutes quant à la possibilité même d'une influence venant de la Chine des Han, en s'appuyant sur ce fait qu'à l'époque des échanges commerciaux avec ce pays, le sentiment classique, nourri par le culte de la Grèce, était encore vivant dans l'art occidental. Les documents publiés dans Innermost Asia sont-ils de nature à infirmer cette opinion ? Il semble que non. Quelque variés et séduisants que soient les dessins dont nous venons de tenter la brève analyse, l'impression d'ensemble qui s'en dégage est celle d'un art en formation, en pleine effervescence, et auquel il manque encore la forte structure intérieure si indispensable à un rayonnement intense et continu. Et puis, quelles sont les « nouveautés » que ces fragiles tissus eussent pu offrir, en fait de décor figuré, aux artisans de l'Asie Mineure et de l'Egypte ? Des monstres ailés, des griffons, des chimères ? Mais c'étaient la précisément des formes que le

⁽¹⁾ Les quadrupèdes à tête d'oiseau ne sont pas rares sur les miroirs Han. Le Kinche so en offre un certain nombre d'exemples.

⁽²⁾ Selon M. Borovka, les étoffes de style hellénistique trouvées à Noin-Oula auraient été fabriquées dans la Russie Méridionale, sur les bords de la Mer Noire. Cf. M. Rosrovtzeff, op. cit., p. 86.

⁽³⁾ Serindia, pl. xxxiv (Z. B. iv. vii. 003).

⁽¹⁾ J. Strzygowski, Seidenstoffe ans Aegypten im Kaiser Friedrich-Museum, dans Jahrbuch der Kgl. Preussischen Kunstsammlungen, XXIV (1903), pp. 147 sqq. Voir Innermost Asia, p. 243, n. 26.

⁽³⁾ Innermost Asia, p. 243, n. 29 et 31.

proche Orient connaissait déjà depuis des siècles. Le l'au-l'ie? Il ressemblait trop au mascaron pour ne pas être évincé par lui. Restent la bande de nuages et les lei-wen. La bande de nuages devait paraître franchement incompatible avec les couronnes de lauriers, les rinceaux d'acanthe et les rigides palmettes qui prédominaient dans les compositions décoratives de l'époque. Quant au lei-wen, il n'eût pas tardé à se confondre avec son proche cousin, le méandre grec (1).

L'auteur se demande si le commerce de la soie n'a pu agir, dans une certaine mesure, sur l'art textile sassanide, en propageant en Perse les principes décoratifs chinois (2). Mais les animaux affrontés ou adossés sont tout aussi anciens en Iran qu'en Chine, de même que les schémas d'arbres, et l'on ne peut en attribuer l'invention à l'Extrême-Orient. L'art sassanide ne doit donc rien à la Chine, Bien au contraire. C'est lui qui fournira des modèles aux tisseurs chinois. Il se passera plus de mille ans, avant que n'apparaissent en Perse, dans les miniatures timourides, sur les faïences émaillées et les tapis, des nuages stylisés et des dragons tortueux. Et ce n'est que bien plus tard encore, en plein XVIII* siècle, que l'art de l'Europe occidentale, parvenu au terme d'une longue évolution et avide de se renouveler au contact d'un art alors peu connu, subira l'attrait des formes ornementales créées par

le génie chinois.

Chap. XIII. Le delta du Etsin-Gol et les ruines de Kharo-Khoto. - Avant de gagner Tourfan par Barkul et Guchen, S. A. S. fait un crochet du côté de la Mongolie afin d'explorer les ruines de Khara-Khoto, la « Cité Noire » que le colonel Kozlóv avait visitée en 1908 et d'où ce dernier avait rapporté une grande quantité de manuscrits et de peintures bouddhiques. Cette ville, l'Etzina de Marco Polo, faisait jadis partie du royaume tangout des Si-hia qui fut anéanti par les Mongols vers 1225, après avoir connu pendant plus de deux siècles une période de grande prospérité, La capitale déserte, dont les murs et les bastions paraissaient encore intacts au milieu de la plaine silencieuse, impressionna vivement le voyageur. Du côté Nord-Ouest, sur une avancée de l'enceinte, se dressait un stupa imposant, d'architecture manifestement tibétaine. D'autres stûpas, de taille moins grande, s'alignaient en dehors de la ville, à côté de ruines recouvertes de sable. C'est là que S. A. S., en glanant après la mission russe, découvrit un nombre considérable de documents de tout genre : textes chinois et tibétains, manuscrits en caractères si-hia, fragments de céladons et d'autres poteries, restes de bannières et d'estampes bouddhiques, dessins à l'encre de Chine sur papier . . . Les dessins, malgré leur mauvais état de conservation, présentent encore un grand intérêt (pl. LVIII-LXII). Ce sont des esquisses habiles où se manifestent les qualités maîtresses que les connaisseurs chinois attribuent aux peintres des Song. Le style de K. K. 11. 027 be fait songer à une copie d'après une

⁽¹⁾ Parmi les étoffes d'Antinoë conservées au Musée Guimet, il n'y a qu'un seul spécimen où se trahit peut-être une lointaine influence extrême-orientale. Il s'agit d'une manchette de chemise en toile où l'on distingue des animaux qui se poursuivent en bondissant, ainsi qu'on le voit sur les poteries Han. Le motif est reproduit par M.R. Prister, dans La Décoration des étoffes d'Antinoë, Revue des Arts Asiatiques, 1928, p. 223 (fig. 2).

⁽²⁾ Ibid., p. 344.

œuvre de Li Long-mien. Quant au paysage K. K. 11. 0313 b, il s'inspire plutôt de la manière de Hia Kouei. Le petit dessin qui porte la cote K.K. 11, 0313 a est une curieuse énigme pour l'iconographe (pl. 1x). On y distingue un cavalier dont la monture avance au trot sur des volutes qui sont des nuages ; il tient dans la droite une fleur; la gauche a saisi les rênes. A côté de lui, un démon aux jambes et bras nus est monté sur un bœuf (1). Que signifie cet étrange petit groupe qui semble l'illustration d'un chapitre de l'Apocalypse ? Par malheur, les têtes manquent, ce qui rend l'identification des deux mystérieux personnages à peu près impossible. Peut-être faisaient-ils partie d'un cortège de divinités stellaires, semblable à celui qui accompagne, dans une peinture de Touen-houang, le char triomphal du Buddha (2),

Les estampes de Khara-Khoto complètent d'une façon très appréciable la collection de documents xylographiques, rapportés par S. A. S. de Ts'ien-fo tong (pl. LXIII-LXV)(3). Elles témoignent du rôle important que la gravure sur bois tenait dans l'imagerie religieuse des Tangouts. On y voit représentés des scènes d'adoration, des sujets tirés des jatakas, de nombreuses assemblées de saints bouddhistes et de dieux hindous dont les coiffures sont ornées de leurs vahanas respectifs ; et surtout des rangées de Buddhas, assis sur des trônes et faisant chacun une mudrà dis incte (pl. Lxv). Les Buddhas ont le torse tantôt nu, tantôt drapé, le manteau couvrant soit les deux épaules, soit une seule. Le texte qui les accompagne se présente parfois dans une bordure de style indien.

Chap. XIX. Les anciens cimetières d'Astana. « Au-dessus du village d'Astana, à l'Ouest de Kara-Khoja, S. trouva un cimetière auquel des inscriptions sur briques, restées intactes à l'entrée de plusieurs tombes, assignaient pour date le commencement des T'ang (VII" siècle). Les corps, remarquablement conservés par le climat sec du Tourfan, étaient roulés dans de riches pièces de brocart ornées de dessins persans, Ils avaient dans la bouche des pièces d'or byzantines et sur les yeux des monnaies d'argent sassanides. Leur demeure sépulcrale était ornée de peintures sur soie et garnie de manuscrits la plupart chinois » (1). L'inventaire des documents provenant du cimetière d'Astana n'occupe pas moins de trente pages (pp. 680-710). Il mentionne les objets les plus variés : étoffes de soie, avec ou sans dessins, figurines funéraires en terre cuite, fragments de sculptures en stuc, peintures sur soie et sur papier, objets en argent, chapelets, poteries, restes de vêtements, souliers brodés, paniers contenant des sapèques, des miroirs de bronze, des peignes ayant appartenu aux morts, et bien d'autres « miscellaneous articles » qu'il serait trop long d'énumérer ici,

Parmi toutes ces reliques, la plus précieuse est une peinture chinoise, par malheur très mal conservée, dont les restes, soigneusement recollés sur une soie neuve de

⁽¹⁾ Il s'agit surement d'un bœuf et non pas d'un yak comme le suppose l'auteur (p. 497). Le même animal se retrouve dans une peinture de Touen-houang où il traine le char du Buddha- Voir Serindia, pl. LXXI-

⁽²⁾ Serindia, pl. LXXI. Voir aussi l'album de M. F. MARTIN, Zeichnungen nach Wu Tao-tze (Munich, 1914), dont les planches reproduisent des sujets analogues, adaptés aux traditions taniques.

⁽³⁾ Serindia, pl. c-cu.

⁽¹⁾ L. FINOT. op. cit., p. 87.

nuance neutre, forment un rouleau horizontal. Les pl. cv et cvi nous en offrent d'excellentes reproductions en couleurs. Le sujet est emprunté à la vie quotidienne : des semmes vêtues de longues robes se promenent dans un jardin printanier, avec leurs pages et leurs servantes. Le rouleau ne porte aucune indication écrite, mais comme on avait trouvé dans la même sépulture des textes chinois sur papier, avec diverses dates allant de 690 à 709 A. D., on peut l'attribuer sans hésitation aux premières années du VIIIª siècle (1). On ne retrouve guère dans le document la délicatesse des contours et la grâce des attitudes que nous admirons dans les scènes peintes par Kou K'ai-tche sur le fameux rouleau du British Museum. On se sent en présence d'un art très différent de celui qui florissait en Chine avant les T'ang. Ce qui frappe tout de suite, ce sont les proportions trapues des personnages et les vives couleurs, vert malachite, écarlate, ocre brune, posées à peu près pures, sans demiteintes. Faut-il voir dans ce rutilant makimono un spécimen de la fameuse peinture polychrome dont la vogue commence au VIII" siècle et que les auteurs chinois désignent par le terme « Ecole du Nord » ? Ce qui paraît en tout cas certain, c'est sa provenance locale. Pl. xcix a reproduit deux figurines en terre cuite, extraites des sépultures d'Astana; l'une représente une femme debout, l'autre une jeune Chinoise assise à califourchon sur un cheval pie. Or, les deux statuettes paraissent être coloriées de la main même de l'artiste qui a peint le rouleau, tandis qu'elles se distinguent nettement, par la crudité de leurs teintes, des figurines funéraires de la même époque, trouvées en Chine.

Deux autres peintures d'Astana, celles-là de facture assez grossière, ornaient l'une la converture d'un cercueil, l'autre une tenture. Elles représentent, toutes les deux. l'empereur légendaire Fou-hi Ts'ang-tsing et son acolyte féminin, l'impératrice Niukoua, avec leurs attributs respectifs, l'équerre et le compas (pl. cviii et cix). Conformément à la tradition, ces deux personnages ont l'aspect d'êtres composites, moitié hommes, moitié reptiles. Ils s'enlacent par le bas du corps qui se termine en queue de serpent. Chacun a posé une main sur l'épaule de l'autre, les deux bras étendus ne formant qu'un seul bras. Leurs bustes ainsi unis paraissent décrire un mouvement de rotation autour d'un axe vertical, à la manière d'une toupie. Au-dessus d'eux, on voit le soleil entouré de douze disques figurant les douze lunes (2); à droite et à gauche du groupe, le peintre a représenté des constellations parmi lesquelles on reconnaît la Grande Ourse. Vraisemblablement le couple mythique symbolise ici le rythme universel, la marche ordonnée des étoiles et les lois géométriques qui président à leur groupement harmonieux dans le ciel. Des représentations analogues, animées, elles aussi, comme d'un rythme de danse, figurent sur les dalles gravées du Wou-leang ts'eu (3). La présence d'une image de ce genre dans une sépulture devait fort probablement exercer une influence bénigne sur la destinée de l'âme libérée de ses entraves terrestres.

⁽¹⁾ Voir Laurence Binyon, Remains of a Tang painting discovered by Sir Aurel Stein, Burl. Mag., 1925, p. 266 sqq. av. deux planches).

⁽²⁾ C'est à tort que l'auteur a cru reconnaître dans les disques entourant le soleil la figuration d'une constellation. Il est vrai que dans l'une des deux images en question le nombre de ces disques n'est que de 10, mais il s'agit là sans doute d'une erreur due à l'inadvertance du peintre.

⁽³⁾ Ed. Chavannes, Mission archéologique dans la Chine Septentrionale, vol. I, 1, fig. 75 (premier registre, à droite) et fig. 123 (troisième registre).

Les étoffes d'Astāna sont presque toutes des tissus de soie (pl. LXXVI-LXXVII). Elles sont tantôt multicolores, tantôt ornées, à la façon des damas, de dessins dont le ton répète la nuance du fond en plus clair ou en plus foncé. Plusieurs spécimens portent des motifs imprimés. D'autres sont brodés à l'aiguille. Les couleurs prédominantes sont une pourpre franche, le bleu, un vert pomme assez vif, le rouge écarlate. Les dessins diffèrent sensiblement de ceux que nous avons étudiés sur les tissus Han. Le nuage stylisé et les lei-wen y apparaissent à peine, comme si ces motifs avaient été frappés d'interdiction; il en va de même des dragons et des animaux se suivant à la file. En revanche, on rencontre sans cesse un arrangement décoratif de goût essentiellement persan, à base de « dinars » ou médaillons formés de perles, où s'inscrivent des animaux affrontés et des plantes traitées à la façon de schémas. Sur un morceau de soie brun-pourpre, un de ces médaillons encadre une tête de sanglier vue de profil, de stylisation sévère, et néanmoins étonnante de réalisme (pl. Lxxvi). C'est en effet « a very powerful piece of work » qui se classe parmi les échantillons parfaits de l'art textile sassanide.

A côté de tissus ornés de médaillons à la mode persane, le cimetière d'Astāna a livré une grande quantité d'étoffes à décor de fleurs stylisées et de rosettes, souvent combinées avec un dessin géométrique ou géométrisées elles-mêmes. Dans certains exemples, les fleurs, associées à des feuilles, s'ordonnent en losanges. Ailleurs, des rosettes s'entourent d'un cadre de perles (pl. Lxxviii), ou bien elles se transforment en disques dentés (pl. Lxxxiii). La flore naturelle n'intervient que dans de rares exemples. Dans le spécimen Ast. VI. 3. 03 (pl. Lxxviii), nous retrouvons la campanule déjà relevée sur un kin de Leou-lan.

Chap, XXVIII-XXX. Les derniers chapitres d'Innermost Asia nous transportent au Seïstan, le Cakasthāna des auteurs anciens, pays voisin du Béloutchistan, et dont l'exploration archéologique, il y a quelque quinze ans, était encore à ses débuts. S.A.S. y reconnaît de nombreuses ruines dont quelques unes évoqueat la Perse pré-musulmane. Il travaille dans des conditions climatologiques à talogues à celles qu'il connut dans le désert Taklamakan. Le pays est aride. Le vent y souffle continûment. Partout où le vovageur rencontre quelque monument ancien, celui-ci est rongé par l'érosion et à moitié enterré dans les sables. En décembre 1915 il visite Koh-i-Khwaja, la Colline Sacrée, identifiée par James Darmesteter avec le Mont Ushidhão de l'Avesta. A une époque préhistorique, cette colline, haute d'environ 400 pieds, était une Ile. Aujourd'hui elle domine la plaine grise du fleuve Helmand. Sur son sommet se dresse, visible de loin, un sanctuaire musulman, lieu de pélerinages annuels. A flanc de coteau se trouvent les ruines d'un castel sassanide, édifié en partie sur l'emplacement d'un couvent bouddhique dont il subsiste encore des vestiges. S.A.S. y découvre des reliefs en stuc, des colonnes à chapiteaux doriques et de remarquables peintures murales à la détrempe, de style sassanide, qu'il fait enlever et expédier dans l'Inde. Elles sont actuellement au Musée Impérial de Delhi. En étudiant ces fresques, il y relève certaines affinités avec des peintures sur hois qu'il avait jadis rapportées du Khotan. Il constate notamment qu'un personnage de type iranien, portant une massue et qu'il suppose être Roustem, se retrouve, à peu près pareil, sur une icone bouddhique de Dandan-Oilik (1), et il se demande s'il n'y a pas lieu de reconnaître dans celle-ci

⁽¹⁾ Ancient Khotan, pl. Lx .

également une représentation du héros national persan. Voici ce que nous lisons à ce propos dans Innermost Asia: « The Persian divinity of the Dandan-oilik panel is shown with four arms. Of these the lower right one rests clenched on the thigh; the lower left raised to the breast holds an object which I took for a vajra, but which may well be a cup, as suggested by professor von Le Coq. The spear-head upraised in the left upper hand, is quite clear. But the object at the top of a large curving shape held by the right upper hand, also upraised, is for the most part effaced, and the interpretation of it previously offered as a flower was purely conjectural. Comparison with the mural painting of the Koh-i-Khwaja site permits us now to recognize here a mace-head, an object fare more in keeping with the figure's martial look » (1).

Quelque ingénieux que soit ce rapprochement, nous hésitons à reconnaître comme exacte l'identification proposée par l'auteur. En examinant de plus près la peinture de Dandan-oilik, on se rend compte que la prétendue coupe est en réalité un brûle-parfums d'un type courant dans les pays iraniens ou iranisés, et que, d'autre part, la main droite supérieure de l'hypothétique Roustem tient une sorte de tige flexible qui n'a rien de commun avec le manche d'une massue (2). A notre avis, il ne peut s'agir là que d'une fleur dont la corolle aurait disparu, ainsi que du reste l'auteur l'avait suggéré lui-même dans Ancient Khotan (fig. 23). Ajoutons que la présence du brûleparfums est un témoignage important en faveur de cette interprétation, car elle atteste que nous avons affaire à une image d'adorateur. Quel est le dieu, à qui s'adresse la double offrande de fleurs et d'encens ? Cette question n'a rien d'embarrassant, car il suffit de retourner la planche de bois sur laquelle est peint l'énigmatique personnage à quatre bras, pour se trouver en présence d'une divinité à trois têtes d'aspect tantrique, un Mahākala peut-être, dont le sosie existe d'ailleurs dans les peintures murales du Seïstan (3). Nous ne pouvons pousser plus loin notre analyse, les fresques de Koh-i-Khwaja n'ayant pas été reproduites dans Innermost Asia. Elles seront sans doute publiées un jour, et ce sera alors pour nous l'occasion de reprendre la discussion amorcée, et d'esquisser en même temps une série de rapprochements entre ces curieuses images et les peintures sassanides de Dokhtar-i-Nöshirwan, découvertes en Afghanistan par la Délégation Archéologique Française (4).

Le sol du Seïstan a livré aux recherches de S.A.S. de nombreux fragments de céramique (pl. cxiii-cxix). Ils sont tantôt émaillés, tantôt sans glaçure. Les fragments non émaillés sont de beaucoup les plus intéressants, car ils révèlent l'existence en Perse Orientale, d'une céramique préhistorique très évoluée rappelant les poteries

présumériennes de la Mésopotamie et celles de la Chine néolithique (3).

⁽t) T. II, p. 917.

⁽²⁾ Des brûle-parfums en forme de calice sont reproduits par A, von Le Coq dans Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens, fig. 11, 12 et 17.

⁽³⁾ Ancient Khotan, pl. Lx, et Innermost Asia, p. 917.

⁽¹⁾ Les Antiquités bouddhiques de Bāmiyan, par A. Godard, Y. Godard et J. Hackin dans Mémoires de la Délégation Française en Afghanistan, t. II, 1928, pp. 65 sqq., fig. 25-27 et pl. xLII.

⁽⁵⁾ Voir Painted Neolithic Pottery in Sistan, discovered by Sir Aurel Stein, par Fred. H. Andrews, dans Burlington Magazine, 1925, pp. 304 sqq.




Fig. 23. — a. Divinité bouddhique (?) en costume iranien (Dandan-oilik). Ancient Khotan, Pl. LXI. — b. Brûle-parfums sur une fresque de Qumtura (VIII siècle ?). A. vou LE Coq. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens, fig. 11. — c. Fleur dans la main d'un roi sassanide, d'après une image gravée sur un plat d'argent. F. Sarre, L'Art de la Perse ancienne, fig. 110. — d. Fleur offerte par un donateur-Fresque de Murtuq (IXe-Xe siècle). A. von Le Coq. op. cit., fig. 140. — c. Même motif. Fresque de Qyzil. Ibid., fig. 171.

Nous ne pouvons consacrer, en terminant cet article, que quelques ligaes aux armes et outils de pierre, recueillis par S.A.S. au cours de son troisième voyage en Asie Centrale (pl. xxII et cxII). La récolte est riche. Les pièces provenant de la région du Lop-nor sont pareilles aux spécimens de jaspe et de jade, déjà décrits et reproduits dans Serindia (pl. xxx) (1). Grâce aux travaux de M. R. Torii et de M^{me} Kimiko Torii, on sait maintenant que des instruments et outils du même type sont fréquents en Mongolie, où

⁽¹⁾ Voir à ce propos R. A. Smith, The Stone Age in Chinese Turkistan, dans Man, 1911, nº 52.

ils proviennent de campements néolithiques des Tong-Hou (†). Rappelons à ce propos qu'on a relevé les traces d'une industrie apparentée à celle du Lop-nor jusque dans le Hokkaïdo, au Japon. Quant aux outils lithiques du Seïstan dont certains spécimens évoquent l'àge de la pierre en Syrie et en Egypte, les problèmes qu'ils nous posent sont trop nombreux et trop complexes pour que nous puissions en aborder la discussion dans le cadre restreint d'un compte rendu.

V. GOLOUBEW.

Inde et Bouddhisme.

Louis Renou. — Grammaire sanscrite. — Paris, Adrien-Maisonneuve, 1930, 2 vol. gd in - 80, xviii-576 p.

Helléniste, védisant, sanskritiste, philologue et grammairien, la production de M. Renou, considérable déjà, reste une par la qualité et l'étendue de l'érudition. comme par le tour constamment heureux que lui vaut un sentiment pénétrant, original, mais mesure des causes : de cette veine, ses Maîtres de la Philologie védique. Voici maintenant une grammaire sanskrite, modestement donnée pour « une grammaire descriptive qui comporte là où la chose apparaît possible des matériaux d'histoire » - en fait une œuvre riche, mûrie, vivante, soutenant assez bien une comparaison avec la grande grammaire de Wackernagel, L'information est d'une ampleur généreuse et des chapitres comme, dès les premières pages, celui des alternances (1, p. 51-81) ou, pour prendre au hasard, comme l'étude de l'emploi des cas, sont des contributions philologiques largement neuves par le détail, souvent par l'esprit : si la possession des faits védiques assoit toujours la recherche, M. R., ce qui est plus nouveau, va en effet « du côté bouddhique . . . à la limite du sanskrit, en signalant les faits de langue mixte représentés par le Mahavastu et le Lalitavistara », outre qu'il dépouille l'épigraphie et tire du théâtre des formes et locutions familières, qu'il sent et analyse finement. De cette première grammaire scientifique du sanskrit paraissant en français, remercions-le d'avoir ainsi fait un instrument prêt à servir pour tous les champs d'études.

P. Mus.

W. E. Soothill. — The Lotus of the Wonderful Law or the Lotus Gospel, Saddharmapundarīka Sūtra, Miao fa lien hua ching. — Oxford, Clarendon Press, 1930, in-8°, x1-275 p., ill.

⁽¹⁾ R. Torii et Kimoto Torii, Les populations Primitives de la Mongolie Orientale. Vol. XXXVI, article 4 de Journal of the College of Science, Tokyo Imperial University. Tokyo, 1914. Voir aussi le paragraphe consacré à la préhistoire de l'Asie Centrale dans Weltgeschichte der Steinzeit par O. Menghin (Vienne, 1931), pp. 314-15 («Gobikulturen»).

Ces excerpta seront favorablement accueillis. Le public de langue anglaise y trouvera assez de paraboles pour satisfaire ses goûts, nourri qu'il est des deux Testaments. Mais le traducteur a évité le style biblique : sa version élégante et vive rend bien le mouvement du chinois. M. Soothill a dans ses cartons la traduction intégrale du Lotus de la Bonne Loi, établie, comme la version abrégée qu'il publie aujourd'hui, sur le Miao fa lien houa king 妙法 選 響 經 de Kumārajīva (A.D. 406), avec le concours du même bouddhisant japonais, M. Bunno Kato. Puisse-t-elle bientôt vo'r le jour! Ici, à l'usage du grand public, M. S. a beaucoup élagué - il en avait, avouons-le, ample matière. Aussi lit-on avec lui l'Evangile du Mahāyāna dans une rédaction cohérente et agréable, débarrassée des inutilités et des répétitions les plus sastidieuses. C'est une information de première main offerte au public curieux de bouddhisme; une longue introduction en facilite l'accès (p. 1-56). Peut-être à son propos pourrait-on reprocher à M. S. un léger désordre dans le plan : une sorte de matière interstitielle, mi-résumé, mi-commentaire, relie entre elles les traductions littérales qui constituent le fond de l'ouvrage et il s'introduit là, pour mon goût, trop de comparaisons et d'appréciations établies à la lumière de la controverse et du dogme chrétiens; tout ceci était mieux à sa place dans l'Introduction, qui en traitait déjà, et rompt le fil de l'exposé (cf. p. 72-73). En revanche, M. S. a grossi cette même introduction d'un long résumé du Sûtra, chapitre par chapitre : 22 pages. Dix suffisaient : c'est comme un nouveau Lotus de la Bonne Loi, en court, à l'instar des petites Prajñīpāramitā! Pour tout dire, la préface a passé dans le texte et le texte dans la préface. Ce double phénomène d'osmose ne va pas sans quelque confusion.

Au demeurant, M. S. donne du Lotus une interprétation intéressante, étudiée, plus adéquate peut-être, par certains côtés, que celle de l'illustre Kern, si prévenu de mythologie. Il a bien mis en relief le caractère révolutionnaire (p. 35) et apologétique du Sútra et analysé avec profondeur la délicate conception qui s'y révèle du salut par la foi et comment cette thèse nouvelle prétend non pas se substituer, mais bien se superposer aux anciens dognes de la rétribution (Karmaphala), « On fait intervenir des facteurs tels qu'une puissance salvatrice et même quelque chose d'analogue aux œuvres de surérogation. Ces facteurs ne s'opposent pas à la loi de rétribution : ils l'accomplissent au contraire par délégation ou par un processus de substitution. Le bien et le mal restent constituants de la Vie, mais l'accès [au premier] est possible sans lutte ni effort, par la foi. Ainsi la foi peut entièrement transformer l'aspect et l'efficacité du Karma. La conversion instantanée, portant sur toute la nature, est réal sable par la foi et la prière, sur l'intervention d'un rapport nouveau : les infrangibles liens de l'ancien déterminisme cassent comme fils sous l'action libératrice d'une nouvelle relation d'ordre personnel à un Buddha personnel, qui porte au monde entier l'amour d'un Père » (p. 44). Enfiu M. S. a su reconnaître clairement à travers les obscurités du texte les deux fondements de sa philosophie transcendante : que le Lotus lui-même est la base de toute réalité (p. 30); que le Buddha céleste connaît, dans un plan ineffable, une carrière somme toute comparable à celle d'un Buddha laukika. Elle s'achève à un suprême Nirvana qui échappe à notre conception et à nos définitions (p. 52).

Sur quelques points de détail, j'avoue cependant ne m'être pas senti convaincu d'emblée. M. S. a voulu diversement animer son sujet, afin que le lecteur y prenne plus de goût, et il a eu raison; mais ce faisant n'a-t-il pas trop concédé aux habitudes mentales du public européen, notamment quand il tente de restituer les intentions et les calculs de l'auteur du Saddharmapundarika, « a brilliant dramatist, whose name

is unknown v, s'il faut l'en croire (p. 56)? L'auteur du Saddharmapundarika! Quelque Samantamukha, réunissant en lui, où je me trompe fort, vingt compagnies d'acteurs, deux ou trois siècles de polémique, l'activité plus ou moins savante de dix couvents embusqués près des lieux de pèlerinage, et combien de récits pieux, naïfs ou adroits, tout au long des routes y menant! M. S. a très bien noté ailleurs (p. vi) l'allure populaire de plusieurs développements du Lotus et se réfère fort à propos aux conditions d'une récitation vulgaire: il était là sur la bonne voie. S'il ne s'est pas encore donné le plaisir de lire les Légendes épiques de M. Bédier, je l'y renvoie, pour s'assurer qu'à ce niveau, et même en Occident, il n'est guêre d'auteurs que la collectivité (1).

Si M. S. nous a donné une esquisse très remarquable et que nous nous sommes complu à citer en entier, du tournant des idées religieuses que marque la thèse du Lotus, c'est sans doute qu'il a pris un intérêt personnel à une controverse où à chaque pas il retrouve des analogies qui lui vont au cœur. « Fundamentalists, universalists, relation of sonship, supererogation ... », c'est tout le bagage d'un prédicant disputeur qu'il emporte allègrement dans ses recherches. Cela a du bon, nous l'avons dit, et des inconvénients ; en voici un exemple. Pour M. S., les Mahayanistes sont des Universalistes, au sens restreint du mot : voyez école de Saumur. Cet ordre de conceptions, contre quoi ont tonné les Calvinistes orthodoxes, se centre sur une doctrine du libre arbitre que M. S. transporte, j'en ai peur, là où elle n'a que faire. Je n'admets pas aisément son interprétation de la parabole de la Maison incendiée, « Le Buddha éternel limite son omnipotence au libre arbitre de ses créatures. Il s'interdit par exemple d'user de force pour les sauver. Dans la parabole de la maison incendiée, au chapitre 111, bien que le maître de la maison soit fort de son corps et dans ses membres, il ne lui est pas permis d'emporter ses enfants au dehors. Ils doivent sortir par leur propre volonté » (p. 42). Ce sont les termes mêmes du Lotus, mais M. S. y voit une nuance dont je crois que, pour la retrouver dans le Sūtra, il faut d'abord qu'il l'y ait mise. Je lui proposerai de préférence une interprétation que son Introduction contient d'ailleurs en germe. Ce que respecte le Buddha, ce n'est point le libre arbitre des créatures, mais tout au contraire le jeu du Karma, cet unique ressort du bouddhisme primitif.

Que M. S. n'oublie pas combien dut être chaude la controverse dont le Sūtra est encore tout tremblant: « s'il se trouvait un méchant qui, par la perversion de sa nature, pendant tout un Kalpa, en présence du Buddha, ne cessât d'injurier le Buddha, son péché serait encore léger. Mais si qui que ce soit, ne fût-ce que d'un seul mot, médit des laïques et des moines qui lisent et qui récitent le Lotus de la Bonne Loi, son péché est d'un poids accablant » (p. 151), et partout l'affirmation passionnée « qu'il n'est pas de mensonge dans ce que dit le Tathāgata (諸所言說皆實不趣)». Pour n'être réputé adharmavādin, il fallait à tout prix endosser l'ancien enseignement, quoique, tenu désormais pour rudimentaire, on le recouvrît de conceptions nouvelles. Bien mieux, il fallait rendre compte de l'humble vie terrestre du Buddha en même temps que de l'enseignement hināyaniste. Sans épiloguer sur la nature de l'imprégnation ou de la souillure qui font apparaître une diversité illusoire

⁽¹⁾ Joseph Bédier, Les légendes épiques, Recherches sur la formation des chansons de gestes, 3º éd. Paris, Ed. Champion, 1929.

au sein de l'unité qui est la Tathata suprême, il me semble que si le Buddha du Lotus n'est pas représenté comme heurtant de front le Karma des créatures, s'il ne procède jamais que par ruse (upāyakauçalya), c'est avant tout pour que ses adeptes puissent tant bien que mal justifier, sous le feu des objections hināyanistes, de ce fait patent qu'il soit venu en ce monde et s'en soi éclipse sans l'avoir tout entier amené à l'acceptation de la vérité dernière.

P. Mus.

Amérique.

ERLAND NORDENSKIÖLD. — L'archéologie du bassin de l'Amazone. — Paris, Les Editions G. Van Oest, 1930, in-4°, viii-71 p., 57 pl. et 1 carte. (Ars Americana, I).

Saluons ici l'apparition de la collection Ars Americana pour deux raisons: 1º parce qu'elle est la sœur de la série Ars Asiatica de même présentation, fille du même éditeur érudit autant qu'artiste raffiné; 2º parce que les liens subtils, ethniques ou esthétiques unissant les deux civilisations, extrême-asiatique et sud-américaine, apparaissent chaque jour plus clairement. Ars Americana sans doute, suivant le soleil dans sa course, sera tenté de comprendre dans ses études les lles de Pâques et de la Société. Ars Asiatica ne dépassera-t-il pas de son côté l'Est du 140º de

longitude ?

Le tome I qui nous est offert aujourd'hui traite du bassin de l'Amazone. L'intérêt archéologique de cette région encore peu connue est incontestable. Les planches de ce volume reproduisent de nombreuses trouvailles provenant des dernières explorations. Nous n'entreprendrons pas ici de résumer l'importante préface de ce volume, préface retraçant l'historique des recherches archéologiques. Dès la première planche, l'œil habitué aux ouvrages sur la Chine est arrêté, surpris. Instinctivement on revient à la page de garde du volume et au titre. Il s'agit bien du bassin de l'Amazone et, cependant, le vase funéraire que nous avons sous les yeux ne nous aurait aucunement surpris à première vue dans un ouvrage sur les hautes époques de l'art chinois. L'urne provenant de l'« Isla de Pacoval » sur laquelle sont figurées les «spirales typiques du style de Marajó», plus loin un couvercle de même provenance sont décorés de sortes de grecques arrondies et stylisées telles que nous les connaissons, si caractéristiques, sur les vases de bronze de l'époque des Han ou des époques antérieures (1). Nous ne pousserons pas plus loin le petit jeu puéril des « ressemblances », mais il nous a été agréable de noter, en passant, la clarté d'un homomorphisme qui unira peut-être un jour la collection Ars Asiatica à sa jeune sœur Ars Americana que nous souhaitons voir prospérer à son exemple.

J. Y. C.

⁽¹⁾ On retrouve également sur certains monuments de l'Amérique centrale. Guatemala, Honduras ou Mexique méridional, certains motifs figurant des visages démoniaques qui offrent une ressemblance surprenante avec les t'ao-t'ie, masques terrifiants de haute époque chinoise. Cf. Osvald Sirán, Histoire des arts anciens de la Chine, vol. I, p. 23 et pl. 21.



CHRONIQUE

INDOCHINE FRANÇAISE

École Française d'Extrême-Orient.

Membres d'honneur.

L'Ecole Française d'Extrême-Orient a appris avec une légitime fierté l'élection, à la Présidence de la République, d'un de ses membres d'honneur, M. Paul DOUMER, à qui notre institution doit son existence.

S. A. R. le Prince Dambong Rajanubhab, avec sa bienveillance coutumière, a facilité, par tous les moyens en son pouvoir, la mission au Siam de M. Parmentier, dont il sera rendu compte plus loin, V. p. 342.

Membres permanents et membres temporaires.

- M. G. Cœdès, directeur, a continué à diriger la publication du Bulletin, pour lequel il a rédigé plusieurs comptes rendus et la suite de ses Etudes cambodgiennes (supra, p. 1-23: Deux inscriptions sanskrites du Fou-nan, La date de Kôḥ Ker, La date du Bàphùon). Il a préparé la publication de la troisième partie du Temple d'Angkor Vat (Mémoires archéologiques de l'Ecole Française d'Extrême-Orient), dont il a écrit l'introduction. Il a préparé un projet de modification au décret du 3 avril 1920 conférant la personnalité civile à l'Ecole; ce projet, après avoir reçu l'approbation du Gouverneur général, a été transmis au Ministère des Colonies et a été signé par le Président de la République le 22 juin 1931. M. Cœdès s'est occupé de l'aménagement intérieur du nouveau Musée, et a passé notamment avec la Société des Verreries d'Extrême-Orient un marché pour la fourniture des glaces destinées aux vitrines qui ont été commandées en Europe. Il a pris part aux réunions du Conseil des Recherches scientifiques, du Comité consultatif des Langues Orientales et du Comité central du Tourisme.
- M. P. Mus, membre permanent, secrétaire-bibliothécaire, a aidé le Directeur de l'Ecole à assurer la publication du Bulletin, pour lequel il a écrit une étude sur Deux légendes chames (supra, p. 39-101) et plusieurs comptes rendus. Tout en donnant ses soins à la Bibliothèque, et notamment à la mise à jour du catalogue par matières, il a établi après revision de nos stocks de publications un plan progressif de réimpressions qui a permis dès cette année de reconstituer plusieurs collections complètes du Bulletin.

- M. E. GASPARDONE, membre permanent, sinologue, est revenu de sa mission au Japon le 21 février 1931. Il s'est rendu le 10 mars dans la province de Thanh-hoá pour y rechercher les stèles de Lam-son. Il a quitté Hanoi le 28 avril 1931, se rendant en France pour y jouir d'un congé administratif de sept mois, qui lui a été accordé par arrêté du 17 mars 1931.
- M. V. Goloubew, membre permanent, historien de l'art, a organisé à Paris la participation de l'Ecole à l'Exposition Coloniale Internationale. Il a préparé les maquettes de la 3" partie du Temple d'Angkor Vat (t. Il des Mémoires Archéologiques). Il a fait en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Allemagne et en Autriche, une tournée de conférences sur les travaux de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, dont il sera parlé plus loin.

Service archéologique.

- M. H. PARMENTIER, membre permanent, chef du Service archéologique, a achevé, en compagnie du Dr. F. D. K. Bosch, la tournée archéologique qu'il avait commencée en décembre 1930 (v. BEFEO., XXX, p. 489, et infra, p. 315). Il s'est rendu ensuite en mission au Siam. De retour au Cambodge le 23 mars 1931, il a, tout en continuant la rédaction de son Inventaire détaillé des monuments du Cambodge, visité de nouveaux points archéologiques découverts par M. Paris, administrateur des Services civils, dans la province de Tà Kèv.
- M. H. MARCHAL, membre permanent, conservateur du groupe d'Añkor, a continué les travaux de dégagement et d'entretien, en portant principalement son effort sur les monuments de Práh Khân, du Bàkhên et de Prê Rup. Il a en outre commencé la restauration du temple de Bantay Srèi, en débutant par le sanctuaire Sud.
- M. Ch. Batteur, membre permanent, conservateur des monuments de l'Annam-Tonkin, titulaire d'un congé administratif par arrêté du 11 février 1931, a quitté Hanoi pour la France le 17 février.
- M. J. Y. Clarys, membre permanent, conservateur des monuments de l'Annam-Champa, s'est, à plusieurs reprises, rendu sur divers points de l'Annam, notamment à Nhatrang, pour surveiller la marche des travaux de restauration de Pō Nagar confiés à M. Pajot (v. infra, p. 320). Il a fait le 9 février 1931, à la Société de Géographie de Hanoi une conférence sur l'archéologie siamoise.
- M. L. Fombertaux, membre permanent, conservateur des monuments du Laos, a continué les travaux de restauration du That Luong de Vieng Chan dont il sera parlé plus loin (v. p. 329).
- M. G. Trouvé a été, sur la présentation de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nommé membre temporaire par arrêté en date du 22 avril 1931. Après un court séjour à Hanoi, pendant lequel il a établi divers projets relatifs à l'achèvement du nouveau Musée, il est parti le 28 mai pour le Cambodge où il a été affecté par décision du Directeur de l'Ecole.

Assistants.

- M. Nguyễn-văn-Tô, assistant de l'Ecole, a contribué au présent fascicule du Bulletin par plusieurs comptes rendus bibliographiques. Il a donné au Pháp-viên bào, revue judiciaire franco-annamite (mai et juin 1931), deux articles sur des Questions de droit coutumier annamite, articles rédigés à la fois en français et en annamite. M. Nguyễn-văn-Tô a été élu directeur des cours de la Société d'Enseignement mutuel du Tonkin. Il a été décoré de l'ordre royal du Monisaraphon.
- M. Nguyễn-văn-Khoan a été promu assistant de 3º classe le 1º janvier 1931. Il a continué à assurer, sous la direction du Secrétaire-bibliothécaire, le fonctionnement du fonds européen de l'Ecole.

Membres correspondants.

- L'Ecole Française d'Extrême-Orient a eu la douleur de perdre un de ses plus anciens collaborateurs, le L¹-C¹ A. Bonifacy, décédé à Hanoi le 3 avril 1931.
 V. infra, Nécrologie.
- M^{III} S. KARPELÈS, M. G. GROSLIER, et le Dr A. SALLET, étant rentrés en France au début de l'année 1931, l'Ecole s'est trouvée privée de la collaboration de trois de ses membres correspondants les plus actifs.
- Le P. Max de PIREY a procédé à la mise au point de son catalogue des collections numismatiques de l'Ecole,
- M. J.-H. PEYSSONNAUX s'est tenu en étroit contact avec le Directeur de l'École et avec le Conservateur des monuments de l'Annam-Champa, pour toutes les questions intéressant le Musée Khái-dịnh.

Représentant de l'Ecole à Paris.

M. J. Przyluski ayant été, par décret du 14 janvier 1931, nommé professeur d'histoire et de philologie indochinoises au Collège de France, en remplacement de M. L. Finor, est devenu ipso facto représentant à Paris de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

— Mus M. Colant, chargée de mission, a continué ses recherches préhistoriques au Laos, dans la province de Cammon, et s'est rendue ensuite au Trân-ninh pour étudier le problème de la Plaine des Jarres (v. infra, p. 330).

- M. M. Ner, chargé de mission, est parti au mois de juin pour une nouvelle tournée en pays moï.
- M. L. Pajot a achevé les travaux de consolidation de la tour centrale de Po Nagar à Nhatrang, dont on trouvera plus bas un compte rendu détaillé (p. 319).

Section de photographie. — Comme les années précédentes, la section de photographie, dirigée par M. Chavanieux, a exécuté tous les travaux de l'École ainsi que ceux qui lui ont été confiés par d'autres administrations, à savoir : 1526 clichés 18 × 24, pris soit à l'atelier, soit à l'extérieur. Parmi les premiers, 1041 clichés de manuscrits chams, composant la deuxième série de cette collection, portent le nombre total de ces clichés à 1885; — 445 clichés divers, dont 182 pris à Huè, pour le Service des Archives et des Bibliothèques en vue de l'Exposition Coloniale, à la Cour, aux Archives ou au Musée Khái-djnh.

On a de plus catalogué 30 clichés faits à Po Nagar (Nhatrang).

Le tirage des épreuves se répartit de la façon suivante :

1º Ecole Française d'Extrême-Orient: 359 épreuves 18 x 24 et 40 agrandissements divers, se décomposant comme suit:

| 99 | photographies | 18 > | 24 | : Laos | |
|--------------------------|----------------|------|----------------------------|------------|----------------|
| 95 | | - | - | Annam-Cham | pa |
| 35 | - | 13 | × 18 | - | |
| 98 | - | 18 | 24 | Tonkin | |
| 32 | _ | | - | Cambodge | |
| 32 | agrandissement | 5 50 | × 60 | -25 | |
| 2 | -0 | 30 | × 50 | - | |
| 4: | - | 30 | × 30 | - | |
| 5 | | 15 | \times 60 | · · | |
| | | | | épreuves | 24×30 |
| 3º Service des Archives: | | | 12 agrandissements 50 × 60 | | |
| | | | 12 | | 40 × 50 |
| | | | 9 | - | 30 × 60 |
| | | | 145 | - | 24 × 30 |
| 4º Diverse | S: | | 30 | épreuves | 18 × 24 |

5° Service phototypographique : 28 réductions de feuilles cadastra'es 1 m. × 0, 80 en 18 × 24.

Pour les collec tions de la bibliothèque de l'Ecole, on a tiré toute la première série des manuscrits chams, soit plus de 800 épreuves.

Publications. — Le 2º fascicule du tome 1 de l'Inventaire du fonds chinois a paru en mai 1931. Il comprend les articles 2645 (Eul ya pou Kouo) à 5347 (Hou nan che houa).

A l'occasion de l'Exposition coloniale, l'Ecole Française a publié deux brochures intitulées :

A propos d'une collection de peintures chinoises représentant divers épisodes de la guerre franco-chinoise de 1884-1885 et conservées à l'Ecole Française d'Extrême-Orient, par le L'-C' Bonifacy.

L'Ecole Française d'Extrême-Orient.

A la fin de cette dernière brochure ont été insérées des notices sur les Musées de Phnom Péñ (par M. G. GROSLIER), de Huè (par M. J.-H. PRYSSONNAUX), de Saigon (par Mile G. Naudin), sur la Société des Etudes indochinoises (par Mile G. Naudin), la Société de Géographie de Hanoi (par M. G. Norès) et l'Association des Amis du Vieux Hué (par le P. L. Cadière).

Les 2 premiers fascicules du tome XXX du Bulletin ont paru reunis en un volume de 245 pages avec 32 planches hors texte.

Le programme progressif de réimpressions mentionné BEFEO, XXX, p. 403, a déjà permis de reconstituer o collections complètes du Bulletin. Voici les numéros qui ont été réimprimés au cours de l'année 1930-1931 : T. I, no= 1 et 3 ; t. III, no 2 ; XI, nos 1-2; t. XVI, nos 4 et 5; titres et tables des t. IV et VIII.

Bibliothèque. - Le fonds européen s'est accru de 695 volumes, 804 numéros de périodiques et 5 cartes géographiques.

Le fonds annamite a acquis 130 volumes, le fonds chinois 4 volumes et le fonds japonais 52 volumes. Le séjour de M. Gaspardone à Tokyo a permis la mise à jour de notre fonds japonais, et notamment des collections de périodiques.

Plusieurs dons importants sont venus enrichir nos collections. Le plus notable est

l'édition siamoise du Tripitaka.

Le fonds de manuscrits s'est enrichi de 26 documents t'ăi. L'Ecole a d'autre part acquis 7 manuscrits siamois, 12 manuscrits t'ăi et 8 manuscrits laotiens, provenant de la succession de M. Lorgeou, professeur à l'Ecole nationale des Langues orientales vivantes de Paris.

La collection épigraphique s'est augmentée de 6 estampages d'inscriptions cambodgiennes, de 11 estampages d'inscriptions annamites de Huè et de Lam-son.

Voici la liste générale des acquisitions nouvelles (1):

⁽¹⁾ Les tîtres suivis de la mention [Don] sont ceux de livres ou de périodiques offerts par le corps savant, la société, l'institution ou le service officiel qui les a fait éditer. Les autres donateurs sont l'objet d'une mention spéciale. Les publications suivies de la mention [Ech.] sont celles qui ont été reçues à titre d'échange. La mention « dépôt légal » [Dép.] désigne les livres ou périodiques envoyés obligatoirement à notre bibliothèque en exécution de l'article 26 de l'arrêté du 20 septembre 1920. Les titres qui ne sont suivis d'aucune mention sont ceux des ouvrages qui sont entrés par voie d'achat.

Livres.

Emil Abegg, Der Messiasglaube in Indien und Iran. Auf Grund der Quellen

dargestellt, Berlin, Walter de Gruyter, 1928,

Administration des Douanes et Régies en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section générale.) [Dép.]

AGGAVAMSA, Saddanīti, la grammaire palie d'AGGAVAMSA. Texte établi par Helmer Smith. III, Suttamālā (Pariccheda, xx-xxviii). Lund, C. W. K. Gleerup, 1930. (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet 1 Lund, XII: 3.)

[Album de contre-propagande communiste, publié par l'Administration du

Protectorat de l'Annam. Huè, 1930. - Dép.]

Basil M. Alexeiev, The Chinese Gods of Wealth. A Lecture delivered at the School of Oriental Studies, University of London, on 26th March, 1926. Published by the School of Oriental Studies in conjunction with The China Society. Hertford, Stephen Austin, 1928.

Raoul Allier. Le non-civilisé et nous. Différence irréductible ou identité fon-

cière ? Paris, Payot, 1927. (Bibliothèque scientifique.)

1D. La psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés. T. 1. Les prodromes de la crise. La crise. T. 11. Les conséquences de la crise. Paris, Payot, 1925. (Bibliothèque scientifique.)

Ludwig Alsbork. Der Kumārapālapratibodha: Ein Beitrag zur Kenntnis des Apabhramsa und der Erzählungs-Literatur der Jainas. Hamburg, De Gruyter,

1928. (Alt- und Neu-Indische Studien, 2.)

Aménagement des ports, éclairage et balisage des côtes de l'Indochine. Commission instituée par arrêté nº 5353 du 8 novembre 1929. 2º fasc. Ports maritimes. 2º partie. I, Choix d'un emplacement de port dans le Sud-Annam. II, Dispositions à prendre pour l'embarquement du sel à Canu. III, Port de Saigon-Cholon. IV, Ports du Golfe de Siam (Haliên et Réam). Hanoi, Inspection générale des Travaux publics, 1930. [Dép.]

W. ANDRAE. Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im alten Orient.

Berlin, Hans Schoetz, 1930. (Studien zur Bauforschung, Heft 2.)

Masaharu Anesaki. History of Japanese Religion. With Special Reference to the Social and Moral Life of the Nation. London, Kegan Paul, 1930.

Angkor. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Gouvernement général de

l'Indochine, Office indochinois du Tourisme.) [Don de M. G. Cædès.]

Angkor. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Government general of Indochina, Indochina Touristic Office.) [Id.]

L'Annam. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale inter-

nationale, Paris, 1931. Indochine française.) [Dép.]

L'Annam scolaire. De l'enseignement traditionnel annamile à l'enseignement moderne franco-indigène. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Gouvernement général de l'Indochine. Direction générale de l'Instruction publique.) [Id.]

ÄPASTAMBA. Das Śrautasūtra. Achtes bis fünfzehntes buch aus dem Sanskrit übersetzt von W. Caland. Amsterdam, K. Ak. Wet., 1924. (Verhandel, K. Ak. Wet.,

N. R., Deel XXIV, no 2.1

T. G. Aravamuthan. A Hindu counterpart of Ajanta? Discovery of Pallava paintings. [Calcutta, 1931.] (The Hindu Illustrated Weekly, February 8, 1931.) [Don de M. G. Jouveau-Dubreuil.]

In. Portrait sculpture in South India. Foreword by Dr. Ananda K. Coomaras-WAMY. London, India Society, 1931.

Edwin Annold. The Book of Good Counsels from the Sanskrit of the « Hitopa-

deśa w. Edinburgh, John Grant, 1924.

G. Ayme. Monographie du Ve territoire militaire. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française.)

C. P. Venkatarama Ayyan, Town Planning in Ancient Dekkan, Madras, Law

Printing House, 1916.

J. BABLET. La rage en Indochine. Saigon, Albert Portail, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section scientifique. Instituts Pasteur d'Indochine.) [Dép.]

In. L'eau potable en Indochine, par J. Bablet et J. Guillerm, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française, Section des sciences. Instituts Pasteur d'Indochine.) [Id.]

Baie de Ha-long. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Gouvernement général de l'Indochine. Office indochinois du Tourisme.) [Id.]

Charles Bally. Le langage et la vie. Paris, Payot, 1926. (Bibliothèque scien-

tifique.)

R. D. BANERII. History of Orissa from the Eurliest Times to the British Period. Vol. I. Calcutta, R. Chatterjee, 1930.

L. D. BARNETT, A Supplementary Catalogue of the Sanskrit, Pali, and Prakrit Books in the Library of the British Museum acquired during the years 1906-1928. London, Oxford University Press, 1928.

The Bay of Ha-long, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Gouvernement général de l'Indochine, Office Indochinois du Tourisme.) [Don de M. G. Cædès.]

Joseph Bédier. Les légendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste, 3" éd. Paris, H. Champion, 1926-1929, 4 vol.

Emile Benveniste. The Persian Religion according to the chief Greek Texts. Paris, P. Geuthner, 1929. (University of Paris, Ratanbai Katrak Lectures, 1.)

Edmond Blanguernon. Images d'Asie. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930.

[Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Maurice BLOOMFIELD and Franklin EDGERTON. Vedic Variants. A Study of the variant readings in the repeated Mantras of the Veda, Vol. I. The verb. Philadelphia, University of Pennsylvania, 1930. (Special Publications of the Linguistic Society of America, Vedic variants series, vol. 1.)

Lt-Cel Auguste Bonifacy. A propos d'une collection de peintures chinoises représentant divers épisodes de la guerre franco-chinoise de 1884-1885 et conservées à l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française.) [Dép.]

In. Les débuts du christianisme en Annam. Des origines au commencement du 18º siècle. Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1930. [Don du Gouvernement général de

l'Indochine.]

Henry Bontoux. L'inauguration du Tourisme aérien en Indochine. De la

rivière de Saigon aux douves d'Angkor Vat à tire d'aile, Saigon, Editions d'Extrême-

Asie, 1929. (Extrême-Asie, mai 1929.) [Don de M. G. Cades.]

Dr. L. A. Bordes. Le paludisme en Indochine (Historique, épidémiologie, état actuel de la lutte antipalustre). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section scientifique, Instituts Pasteurs d'Indochine.) [Dép.]

Phanindra Nath Bose. The Indian Colony of Siam. Lahore, Punjab Sanskrit Book

Depot, 1927. (Punjab Oriental (Sanskrit) Series, nº XIII.)

Paul Bouder et Remy Bourgeois. Bibliographie de l'Indochine française, 1913-1926. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1929. [Dép.]

G. BOUILLARD. Notes diverses sur les cultes en Chine. Les attitudes des Buddhas.

2" éd. Pékin, Albert Nachbaur, 1930.

G. H. Bousquer. Précis de sociologie, d'après Vilfredo Parero, Paris, Payot, 1925. (Bibliothèque scientifique.)

Bernhard Breloer. Kautaliya-Studien. I, Das Grundeigentum in Indien. Bonn, Kurt Schroeder, 1927.

Jean Brunnes. Races. Documents commentés par M. Jean Brunnes-Delamarre. Paris, Firmin-Didot, 1930. (Images du Monde, II.)

E. Bruzon. Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine, par E. BRUZON et P. CARTON. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Numéro spécial des Annales du Service météorologique.) [Don des auteurs.]

In. Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine, par E. Bauzon et P. CARTON, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des sciences, Observatoire central de [Indochine.) [Dép.]

BUDDHAGHOSA. The Path of Purity, being a translation of Buddhaghosa's Visuddhimagga by Pe Maung Tin. Part III of Understanding with an epilogue by Mrs. RHYS DAVIDS. London, Oxford University Press, 1931. (Pali Text Society, Transl. Ser., nº 31.)

ld. The Sumangalavilāsinī, Buddhaghosa's Commentary on the Digha-nikāya, edited by W. STEDE from materials left unfinished by T. W. RHYS DAVIDS and J. Estlin CARPENTER. Part II. London, Humphrey Milford, 1931. (Pali Text Society.)

Les budgets annexes du budget général de l'Indochine, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française, Section d'administration générale. Direction des Finances.) [Dép.]

Les budgets locaux en Indochine et leurs caisses de réserve. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931, Indochine

française. Section d'administration générale. Direction des Finances.) [Id.]

Budhasyamın, Brhat-Katha Çlokasamgraha, I-XXVIII, Texte sanskrit public pour la première fois avec des notes critiques et explicatives et accompagné d'une traduction française par Félix Lacôte. Paris, Imprimerie Nationale, 1908-1929.

Maurice Canen. L'inscription runique du coffret de Mortain, par Maurice Canen et Magnus Olsen. Avec un appendice sur le décor du coffret par C. Osieczkowska.

Paris, Ed. Champion, 1930. (Collection linguistique, XXXII.)

The Cambridge Ancient History. Vol. VIII. Rome and the Mediterranean 218-133 B. C. Edited by S. A. COOK, F. E. ADCOCK, M. P. CHARLESWORTH. Cambridge University Press, 1930.

The Cambridge Ancient History, Third volume of plates. Prepared by C. T. Seltman. Cambridge University Press, 1930.

1. N. Carizev. Recueil des règlements concernant le personnel européen des cadres indochinois constitués et organisés par arrêtés locaux. (Mis à jour au 15 avril 1931.) Hanoi, Lê-văn-Tân, 1931.

P. Carton, La météorologie agricole en Indochine, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Sciences. Service météorologique.) [Dép.]

10. La météorologie et ses applications dans les pays tropicaux. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Sciences. Service météorologique.) [Id.]

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs. T. CII-CV (LUTH-MARCHAMALO). Paris, Imprimerie nationale, 1930-1931. [Don.]

Catalogue of Negatives in the Archaeological Department, Ceylon. June, 1930. Colombo, Ceylon Government Press, 1930. [Id.]

Le centre de formation professionnelle de Hué. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique.) [Dép.]

Chandogya-Upanişad, traduite et annotée par Emile Senart. Paris, Société d'éditions « Les Belles Lettres », 1930. (Collection Emile Senart.) Cf. BEFEO., XXX, 461.

The Chhándogyopanishad with the Bháshya of Śrimat Śankar chárva and its Commentary by Śrimat Ánandajnána. Edited by Pandit Kásinátha Šastri Agáse of the Ánandáśrama. Published by Mahádeva Chimanáji Ápté. Poona, Ánandáśrama Press, 1890. (Ánandáśrama Sanskrit Series, nº 14, part 1.)

Biran Raj Chatterii. Indian Cultural Influence in Cambodia. Calcutta, University of Calcutta, 1928. Cf. supra, p. 229.

Châu-Kim-Đặng. Leçons d'histoire d'Annam, à l'usage des écoles normales et primaires supérieures franco-annamites. Saigon, Đức-lưu-phương, 1930. [Don de l'auteur.]

P. Chevey. Larves et alevins des poissons du Mékong et du Tonlé-Sap (l. Acanthoptérygiens et Ostariophysaires). Saigon, A. Portail, 1930. (Service océanographique des pêches de l'Indochine, 14* note.) [Dép.]

V. Gordon Childe. The Most Ancient East. The Oriental Prelude to European Prehistory. London, Kegan Paul, 1929.

Chú-nghĩa quộc-gia và chú-nghĩa cộng-sán. Avec traduction en caractères chinois, Huè, 1930. [Dép.]

C. CLEMEN. Les religions du monde, leur nature, leur histoire. Avec la collaboration de F. Babinger, L. Blaeck, H. Hackmann, F. E. A. Krause, C. H. Meyer, F. Prister, G. Roeder, Dr. A. Schott, F. R. Schroeder, E. Seeberg, et O. Strauss. Traduction française par Jacques Marty. Paris, Payot, 1930. (Bibl. historique.)

Code civil de la République de Chine. Livres 1-111, traduits du chinois par Ho Тсномс-снам. Zi-ka-wei, Imprimerie de l'orphelinat de T'ou-Sè-Wê, 1930. [Don de M. Hu Hán-min.]

George Conès. Les inscriptions malaises de Çrīvijaya. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Extr. du BEFEO., XXX.) George Codes, Recueil des Inscriptions du Siam. Deuxième partie: Inscriptions de Dvaravati, de Çrīvijaya et de Lavo, éditées et traduites par G. Codes. Bangkok, Bangkok Times Press, 1929. [Don de l'auteur.] Cf. BEFEO., XXIX, 446.

Marcel Cohen. Genou, famille, force dans le domaine chamito-sémitique. Paris, P. Geuthner, 1928. (Mémorial Henri Basset, Publ. de l'Inst. des H. Et. marocaines,

t. XVII.)

A comparative analytical catalogue of the Kanjur division of the tibetan Tripitaka edited in Peking during the K'ang-hsi era, and at present kept in the Library of the Otani Daigaku Kyoto. I. Kyoto, Otani Daigaku Library, 1930.

Les contes du Perroquet. Texte persan publié et traduit pour la première fois en

français par L. Bogdanov. I, Texte persan. Paris, P. Geuthner, 1927.

Ananda K. Coomaraswamy. Identification of « Eine Götterstatue aus der Spätzeit». Lugduni Batavorum, 1931. (Ex Actorum Orientalium, Volumine IX excerptum.)
[Don de l'auteur.]

Georges Cordier. Cours de langue annamite, 1000 année. Textes. Hanoi, Tân-

dan thu-quan, 1931. [Id.] Cf. supra, p. 235.

Georges Coulet. Le Théâtre annamite classique. 2º éd. Toulon, F. Cabasson. Gaston Courtillier. Les anciennes civilisations de l'Inde. Paris, Armand Colin, 1930. (Collection Armand Colin. Section d'hist. et Sc. écon., nº 122.) Cf. BEFEO., XXX, 444.

Le crédit populaire agricole en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section économique. Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts.)

[Dep.]

- Dr D. Daleas. Le haricot vert annamite contre les méfaits des mille-pattes. Discussion au sujet du dûu xanh et des traitements populaires intervenant dans les envenimations causées par les mille-pattes, par les Dr. P. Daleas et A. Sallet. Hanoi, 1930. (Extr. du Bull. Soc. méd.-chir. de l'Indochine, no 7, juillet 1930.) [Don du Dr. A. Sallet.]
- S. N. Dasgupta. Hindu Mysticism. Six Lectures. London, Open Court Co., 1927. Albert Dauzat. La géographie phonétique et la question des substrats. Paris, 1931. (La Nature, nº 2849, 15 janvier 1931.) [Don de M. G. Cadès.]

W. DEANE. Fijian Society or the Sociology and Psychology of the Fijians.

London, Macmillan, 1921.

J. Delacour. Oiseaux des lles Paracels, par J. Delacour et P. Jabouille. Saigon, Gouvernement général de l'Indochine, 1930. (Travaux du Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 3º mémoire.) [Dép.]

Henri Delacroix. Le langage et la pensee. 2º éd. Paris, Félix Alcan. 1930.

(Bibl, phil. cont.)

E. Delamarre. L'émigration et l'immigration ouvrière en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale du Travail de l'Indochine.) [Dép.]

Destenay. Chambre consultative indigène au Tonkin. (Session ordinaire 1914.) Discours prononce à l'ouverture de la session, le 14 décembre 1914. Hanoi, Impri-

merie tonkinoise. [Id.]

M. W. DE Vissen. Ancient buddhism in Japan. Satras and ceremonies in use

in the seventh and eighth centuries A. D. and their history in later times. T. I. Fasc. 3-4. Paris, P. Geuthner, 1930-1931. (Buddhica, 1000 série : Mémoires, t. III.)

Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie. Fasc. civ-cxi, Lyon-Mariage. Paris, Letouzey et Ané, 1931.

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Fasc. xxix-xxx, Avançon-Azzon, Paris, Letouzev et Ané, 1931.

V. R. Ramachandra Dikshitan. Studies in Tamil Literature and History. London,

Luzac, 1930. [Don de l'auteur.]

H. R. DIWEKAR. Les fleurs de rhétorique dans l'Inde. Etude sur l'évolution des « Alankara » ou ornements stylistiques dans la littérature sanskrite. Paris, A. Maisonneuve, 1930.

Le Domaine colonial français, suivi d'un aperçu général sur les colonies

étrangères. Paris, Les Editions du Cygne, 1929-1930, 4 vol.

Georges Dunas. L'expression de la douleur. Conférence faite le 1er juin 1930 à

l'Institut Franco-japonais du Kansai. Kyōto. [Ech.]

René Dussaud. Discours prononcé à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance publique annuelle du vendredi 21 novembre 1930. Paris, Firmin-Didot, 1930. [Don.]

Binode Behari Dutt. Town Planning in Ancient India. Calcutta, Thacker, 1925.

Trois écoles d'art de l'Indochine, Hanoi, Phnom-penh, Bien-hoa. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique,) [Dép.]

L'Ecole de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de l'Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931.

Indochine française. Section générale.) [1d.]

L'Ecole Française d'Extrême-Orient. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Arts.) [Id.]

Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. 240 druk. Aanvullingen en Wijzigingen. Afl. 24-25 (November 1930-Januari 1931). 'S-Gravenhage, M. Nijhoff, 1930-1931.

Encyclopédie de l'Islām. Dictionnaire géographique, ethnographique et biographique des peuples musulmans, publié par M. Th. Houtsma, A. J. Wensinck, E. Levi-Provençal, H. A. R. Gibb et W. Heffening. Livraison 43, Masdjid-Maşmūda. Paris, A. Picard, 1931.

L'enseignement secondaire indochinois et les humanités extrême-orientales. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des services d'intérêt social. Direction générale

de l'Instruction publique.) [Dép.]

Essai de catalogue des clichés de l'Office indochinois de la Propagande et du Tourisme (Section photographique) du Gouvernement général de l'Indochine, Hanoi, Imprimerie Minsang, 1931. [fd.]

Exhibition of Paintings by Rabindranath Tagore. The Fifty-Sixth Street Gal-

leries-New York, November 1930. [Don de l'éditeur.]

Henry George FARMER. Studies in Oriental Musical Instruments. First Series, London, Harold Reeves, 1931.

Henri FAUCONNIER. Malaisie. 188" éd. Paris Stock, 1930. [Don de M. P. Mus.]

Otto Fischer. Die chinesische Malerei der Han-Dynastie, Berlin, Paul Neff, 1931. [Ech.]

Alfred Forke. Dichtungen der Tang- und Sung-Zeit aus dem chinesischen metrisch übertragen von Alfred Forke. Hamburg, W. de Gruyter, 1929-1930. (Veröffentlichungen des Seminars für Sprache und Kultur Chinas an der Hamburgischen Universität, Nrs. 2 & 4.)

Gustave Fougères. Les premières civilisations, par Gustave Fougères, Georges Contenau, René Grousset, Pierre Jouquet, Jean Lesquier. Nouvelle édition. Paris, F. Alcan, 1929. (Peuples et Civilisations, 1.)

Pierre Foulon, Angkor dans la forêt. Chante-fable archéologique. Préface de

George Conès. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931.

O. Franke. Geschichte des chinesischen Reiches. Eine Darstellung seiner Entstehung, seines Wesens und seiner Entwicklung bis zur neuesten Zeit. I, Das Altertum und das Werden des Konfuzianischen Staates. Berlin, Walter de Gruyter, 1930.

Dr Gaide. L'Assistance médicale et la protection de la santé publique. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Dép.]

In. Le Choléra en Indochine, par les docteurs Gaide et Boder. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social, Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine;) [Id.]

In. Congrès scientifiques et sanitaires en Extrême-Orient (1908 à 1930). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Id.]

10. La fièvre récurrente et le béribéri en Indochine, par les docteurs GAIDE et BODET. Hanoi, Imprimerie d'Extréme-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française, Section des Services d'intérêt social. Inspection

générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Id.]

In Le péril vénérien en Indochine, par le Médecin général Inspecteur GAIDE et le Médecin commandant CAMPUNAUD. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française, Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux.) [Id.]

In. La peste en Indochine, par les docteurs Gaide et Bodet. Août 1930. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Id.]

In. La prévention et le traitement de la lèpre en Indochine, par les docteurs GAIDE et BODET. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Id.]

In Les stations climatiques en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Id.]

Dr Gaide, La tuberculose et sa prophylaxie en Indochine française, par les docteurs Gaide et Dorolle. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Dép.]

In. La variole et les vaccinations jennériennes en Indochine, par les docteurs GAIDE et BODET. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Id.]

 de Galembert. Les Administrations et les Services publics indochinois. 2" édition revue et augmentée par E. Erard. Hanoi, Lê-văn-Tân, 1931. (Gouvernement général de l'Indochine. Office indochinois de la Propagande.) [Id.] Cf. supra, p. 238.

L. Gallin. Le Service radiotélégraphique de l'Indochine, de sa création (1909) à la fin de 1930. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social.)
[Id.]

T. R. Gambier-Parry. A catalogue of photographs of sanskrit mss. purchased for the administrators of the Max Müller Memorial Fund. London, Humphrey

Milford, 1930. [Don de l'éditeur.]

J. GAUTHIER. Travaux de défense contre les inondations. Digues du Tonkin. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Pa-

ris, 1931. Indochine française. Hydraulique agricole.) [Dép.]

Alice Getty. The Gods of Northern buddhism. Their history, iconography and progressive evolution through the Northern buddhist countries. With a general introduction on buddhism, translated from the french of J. Deniker. 2d ed. Oxford, Clarendon Press, 1928. Cf. BEFEO., XXVIII, 307-308.

William Gill. Myths and Songs from the South Pacific. London, Henry S. King,

1876.

Victor Goloubew. Léonard-Eugène Aurousseau (1888-1929). Hanoi, Imprimerie

d'Extrême-Orient, 1929. (Extr. du BEFEO., XXIX, 1929.)

Théodore Gomperz. Les penseurs de la Grèce. Histoire de la philosophie antique. Traduction de A. Reymond. 3º édition française conforme à la quatrième édition allemande. T. I. Paris, Payot, 1928. (Bibliothèque scientifique.)

Henri Gourdon. L'Indochine. Paris, Larousse, 1931. (Collection coloniale.) Cf.

supra, p. 225.

Nicolaus de Graaff. Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J. C. M. Warnsinck, s'Gravenhage, M. Nijhoff, 1930. (Linschoten-Vereeniging, XXXIII.)

René GROUSSET. Les civilisations de l'Orient. T. III, La Chine, T. IV. Le Japon.

Paris, G. Crès, 1930. Cf. BEFEO., XXX, 481.

Dr Guillemet, Principes élémentaires d'hygiène. Cours enfantin et préparatoire. Edition des écoles annamites, Hanoi, G. Taupin, 1931. (Collection de livres classiques pour l'enseignement élémentaire indochinois. Traduction française publiée pour l'Exposition coloniale internationale de 1931. Edité par la Direction générale de l'Instruction publique en Indochine.) [Dép.]

J. Guillerm. L'Industrie du nurée-mam en Indochine. Saigon, Albert Portail. 1931. (Exposition coloniale internatio ale, Paris, 1931. Indochine française. Section

scientifique. Instituts Pasteur d'Indochine.) [Id.]

R. HALLIDAY. Les inscriptions mon du Siam, éditées et traduites par R. HALLIDAY avec la collaboration de C. O. BLAGDEN. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Extr. du BEFEO., t. XXX.)

Yoshito Harada. Lo-lang. A Report on the Excavation of Wang Hsü's Tomb in the Lo-lang n province, an Ancient Chinese Colony in Korea. With the collaboration of Kingo Tazawa. With Appendix On Human Bones, Teeth and Hair found in Wang Hsü's Tomb, By K. Kiyono, etc. By order of the Faculty of Letters, Tokyo Imperial University. Tokyo, Toko-Shoin, 1930. [Don.]

Lascadio Hearn. Etudes bouddhistes et Rêveries exotiques. Traduction de Marc

Logi. 2" éd. Paris, Mercure de France, 1930. (Coll. d'auteurs étrangers.)

Ernst Herzfeld. Kushano-Sasanian Coins. Calcutta, Government of India Central Publication Branch. (Memoirs of the Archaeological Survey of India, no 38.) [Ech.]

Hikayat Hang Tuah. Die Geschichte von Hang Tuah. Aus dem Malayischen übersetzt von H. Overbeck. Vol. 1-II. München, Georg Müller, 1922. (Meisterwerke Orientalischer Literaturen, 7ter & 8ter Bands.)

Histoire budgétaire de l'Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section d'administration générale, Direction des Finances.) [Dép.]

Histoire militaire de l'Indochine française. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, 2 vol. et 1 pochette de cartes. (Exposition coloniale internationale de Paris de 1931.) [Id.]

Historique de l'Aéronautique d'Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section générale. Aéronautique militaire.) [Id.]

Historique et statuts de la « Société de rapprochement intellectuel francojaponais ». Liste des membres de la Fondation. Institut franco-japonais du Kansai. Décembre 1930. [Ech.]

法實義林 Hôbôgirin. Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources chincises et japonaises publié sous le haut patronage de l'Académie Impériale du Japon et sous la direction de Sylvain Lévi et J. Такаково. Rédacteur en chef: Paul Demiéville. 2º fascicule: Bombai-Bussokuseki. Tôkyô, Maison franco-japonaise, 1930.

Rev. John Hoffmann. Encyclopædia Mundarica. By Rev. John Hoffmann, in collaboration with Rev. Arthur van Emelen, assisted by the Jesuit Missionaries. Vol. I. A. Patna, Government Printing, 1930.

Léon Homo. La civilisation romaine. Paris, Payot, 1930. (Bibliothèque historique.)
Els e Houston-Peret. Chants populaires du Brésil. 1600 série. Paris, P. Geuthner,
1930. (Bibliothèque musicale, 1600 série, t. I.)

Harvey J. Howard. Dix semaines avec les bandits chinois. Traduit de l'anglais par C. Deslandes. Paris, Pierre Roger, 1930. (Collection α Voyages de jadis et d'aujourd'hui ».)

J. Hugon, Mes paysans chinois. Paris, Dillen, 1930.

Jean Humbert. La disparition du datif en grec (du 1er au Xe siècle). Paris, Edouard Champion, 1930. (Collection linguistique, XXXIII.)

Les impôts directs en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section d'administration générale. Direction des Finances.) [Dép.] Inauguration de l'Institut bouddhique du Laos, Vientiane, le 18 février 1931.

Pnom-Penh, A. Portail, 1931. [Id.]

Indochine. Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos, Tonkin. Information concerning climatic, thermal and touristic stations. Informes sobre las estaciones climáticas, termales y turisticas. Paris. Dubois et Bauer, 1930. (Office du Gouvernement général de l'Indochine.) [Id.]

Institut franco-japonais du Kansai. Bibliothèque Paul Claudel. Catalogue systèmatique des livres et catalogue alphabétique des périodiques au 30 septembre

1930. [Ech.]

Inventaire de la France d'outre-mer et des états et pays sous mandat français. Paris, Lang, 1930-1931. (Répertoire général de la grande industrie, V° année, n° 5.)

[Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

H. Jacotot. La peste bovine en Indochine. Saigon, Albert Portail, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française, Section scientifique. Instituts Pasteur d'Indochine.) [Dép.]

William JAMES. L'Expérience religieuse. Essai de psychologie descriptive. Traduit

par Frank Abauzit. Paris, Félix Alcan, 1906.

K. P. JAYASWAL. Hindu Polity. A Constitutional History of India in Hindu Times.

Calcutta, Butterworth, 1924.

Robert Johnz. L'Expertise en écriture des documents chinois. Tientsin, The Chihli Press, 1930.

Arvid Jongchell. Huo Kuang och hans tid. Täxter ur Pan Ku's Ch'ien Han Shu.

Göteborg, Wettergren & Kerbers Förlag, 1930. [Don des éditeurs.]

Kālāmasutta. Extrait de l'Anguttaranikāya Dīghanipāta, traduit du pāli en cambodgien par Phra Maha Vimatadhamma. Traduit en laotien par Мана Рнац. Phra Риксит Ряксна. Revu et corrigé par Мана кео. Vientiane, Institut Bouddhique au Laos, 1931. [Dép.]

Kasyapa V. Dhampiya Atuva Gatapadaya, A glossarial commentary on the Dhammapadattha Katha, by Kasyapa V, King of Ceylon (929-939 A, C.). Edited

by D. B. JAYATILAKA. Part I. Colombo, Lankābhinava Viśruta Press, 1929-

A. Kerr. The Genera Hydnocarpus and Taraktogenos in Siam. Bangkok Times Press, 1930. (Technical and Scientific supplement to the Record, no 7.) [Don de l'auteur.]

Alexander Haggerty Krappe. The Science of Folk-lore. London, Methuen,

1930.

Alexandre Haggerty Krappe. Mythologie universelle. Paris, Payot, 1930. (Biblio-

thèque scientifique.)

KRISHNA-DWAIPAYANA-VYASA. The Srimad-Bhagbatam. Translated into English Prose from the original Sanskrit Text by J. M. Sanyal. Vol. I. Part III. Calcutta, Oriental Publishing Co., [1930].

Kşīralaranginī Kşīrasvāmin's Kommentar zu Pāņini's Dhātupātha. Zum ersten Mal herausgegeben von Dr. Bruno Liebich. Breslau, Marcus, 1930. (Indische

Forschungen, Doppelheft 8/9.)

Shri Kunda Kunda Acharya. Samayasara (The Soul-Essence). The Original Text in Prakrit, with its Samskrit Renderings, and a Translation, Exhaustive Commentaries, and an Introduction by Rai Bahadur J. L. Jaint, assisted by Jain-Dharma

Bhushana Brahmachari Sital Prasada Jt. Lucknow, Central Jaina Publishing House,

1930. (Sacred Books of the Jainas, vol. VIII.)

A. LACROIX. La jadéite de Birmanie : les roches qu'elle constitue ou qui l'accompagnent. Composition et origine. Paris, Masson, 1930. (Cinquantenaire de la Société française de Minéralogie, Livre jubilaire, 1878-1928. Extrait.) [Don de l'auteur.]

Marcelle Lalou, Iconographie des étoffes peintes (Pata) dans le Mañjusrimula-

kalpa. Paris, P. Geuthner, 1930. (Buddhica, 1 are série: Mémoires, tome VI.)

J. C. LAMSTER. Gids in het Volkenkundig Museum. VIII. Nieuw Guinee. Amsterdam, Druk. De Bussy, 1930. (Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut.) [Ech.]

Langue et Lecture indigène. Cours élémentaire. Edition des écoles cambodgiennes. Hanoi, G. Taupin, 1931. (Collection de livres classiques pour l'enseignement élémentaire indochinois. Traduction française publiée pour l'Exposition coloniale internationale de 1931. Edité par la Direction générale de l'Instruction publique en Indochine.) [Dep.]

Larousse du XXe siècle. Publié sous la direction de Paul Augé. Tome III, E-H.

Paris, Librairie Larousse, 1930.

Henry LASVIGNE, Petite Princesse. Nouvelle d'Extrême-Orient. Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1931. (Editions de l'Eveil Economique.)

Louis de La Vallee Poussin, Documents d'Abhidharma, traduits et annotés.

Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Extr. du BEFEO., XXX.)

In. Etudes et textes tantriques. I, Pañcakrama, Gand, H. Engelcke, 1896. (Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres, 16° fasc.) [Don de l'auteur.

Bimala Charan Law, Some Kşatriya Tribes of Ancient India. Calcutta, Baptist

Mission Press, 1924.

Paul Le Boulanger, Histoire du Laos français. Essai d'une étude chronologique des principautés laotiennes. Paris, Plon, 1930. Cf. BEFEO., XXX, 423.

H. LE BRETON. De la cité jaune à l'état moderne. Introduction à l'étude de l'évolution de l'Extrême-Asie. Essai. Paris, Deshayes, 1930. (Revue du Pacifique.)

Reginald LE MAY. Siamese Tales Old and New. The Four Riddles and Other Stories, translated by Reginald LE MAY. With some Reflections on the Tales. London, Noel Douglas, 1930.

De A. Le Roy des Barres. Le cancer de la verge. Hanoî, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Direction de la prophylaxie du cancer en Indochine.) [Dep.]

Sylvain Levi. L'Inde et le Monde. 2º tirage. Paris, Honoré Champion, 1928.

LIANG K'1-TCH'AO. History of Chinese Political Thought during the early Tsin Period. London, Kegan Paul, 1930. (International Library of Psychology Philosophy and Scientific Method.)

Dr. Bruno Liebich. Konkordanz Panini - Candra. Bresiau, Marcus, 1928. (Indische Forschungen, 6. Heft.)

Liste des Hôtels et Bungalows de l'Indochine. Hanoi, 1931. Avec traduction anglaise. (Gouvernement général de l'Indochine, Office indochinois du Tourisme et de la Propagande.) [Dép.]

Liste générale de classement des monuments historiques de l'Indochine. (Arrétés des 16 mai 1925, 20 novembre 1926, 1er juin 1928, 13 juillet 1928 et 29 avril 1930.) Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Gouvernement général de l'Indochine, Ecole Française d'Extrême-Orient.)

Adolphe Lops. Israël. Des origines au milieu du VIIIe siècle. Paris, La Renaissance du Livre, 1930. (L'Evolution de l'Humanité. Synthèse collective, vol. 27.)

Lois siamoises. Code de 1805 A. D. XIV. Lois diverses. Texte édité par Jean Burnay et Robert Lingar. Bangkok, Imprimerie de l'Assomption, 1930. [Don des auteurs.] Cf. BEFEO., XXX, 472.

Lokadipani (Ms. en caractères birmans).

Lokadīpanīnissaya (Ms. en caractères birmans).

Lokapaññatti (Ms. en caractères birmans).

Lokupatti (Ms. en caractères birmans).

Madrolle. Indochine du Sud. De Marseille à Saigon. Djibouti, Ethiopie, Ceylan, Malaisie, Cochinchine, Cambodge, Bas-Laos, Sud-Annam, Siam. 2º éd. Paris, Hachette, 1928.

Victor Magnien. Les mystères d'Éleusis. Leurs origines, le rituel de leurs initiations. Paris, Payot, 1929. (Bibliothèque scientifique.)

Mahāvyutpatti 梵 藏 漢 和 四 譯 對 稜 飜 譯 名 義 大 集. [Kyōto, Université impériale, 1916.]

Walter H. Mallory. China: Land of Famine, New York, American Geogra-

phical Society, Special Publication, nº 6.)

Manuel de lecture. Cours élémentaire. Publié par les soins du Service local de l'Enseignement. Phnom-penh, Imprimerie du Gouvernement, 1929. (Collection des livres classiques à l'usage des écoles élémentaires cambodgiennes.) [Dép.]

Manuel de morale. Cours enfantin. Edition des Ecoles annamites. Hanoi, G. Taupin, 1931. (Collection de livres classiques pour l'Enseignement élémentaire indochinois. Traduction française publiée pour l'Exposition coloniale internationale de 1931. Edité par la Direction générale de l'Instruction publique en Indochine.) [Id.]

Manuel de morale. Cours préparatoire. Edition des Ecoles annamites. Hanoi, G. Taupin, 1931. (Collection de livres classiques pour l'Enseignement élémentaire indochinois. Traduction française publiée pour l'Exposition coloniale internationale de 1931. Edité par la Direction générale de l'Instruction publique en Indochine.) [Id.]

Les manuels scolaires et les publications pédagogiques de la Direction générale de l'Instruction publique. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique.) [Id.]

The Manyosa, translated and annotated by Dr. J. L. Pierson Jr. Book II. Leyden,

E. J. Brill, 1931.

Mappae Arabicae. Arabische Welt- und Länderkarten, herausgegeben von Konrad Miller. V. Band. Weltkarten und Nachträge zu den Länderkarten, mit Beiheft. Stuttgart, Selbstverlag des Herausgebers, 1931.

Henri Marcelet. L'huile de Cá Mòi (Dorosoma nasus). Etude physico-chimique. Saigon, A. Portail, 1929. (Service océanographique des pêches de l'Indochine, 12º note.)

Den.

Henri Marchal. Guide to Angkor. Angkor Vat. Angkor Thom and Monuments

of « Great Circuit » and « Little Circuit ». Saigon, Société des Editions d'Extrême-Asie, 1930. [Don de M. G. Cædès.]

Emm. de MARTONNE. Europe centrale. 1ere partie. Généralités. Allemagne. Paris,

A. Colin, 1930. (Géographie universelle, t. IV.)

Georges Maspero. Un empire colonial français. L'Indochine. Ouvrage publié sous la direction de M. Georges Maspero. Tome II. L'Indochine française. L'Indochine économique. L'Indochine pittoresque. Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 1930. [Don de l'éditeur.]

Henri Masse. L'Islam. Paris, Armand Colin, 1930. (Collection Armand Colin.

Section d'Histoire et Sciences économiques, nº 126.)

Akira Matsumura. On the Cephalic Index and Stature of the Japanese and their Local Differences. A Contribution to the Physical Anthropology of Japan. (Journ. Fac. Sc., Imp. Univ. Tokyo, Sect. V, Anthropology, vol. I, part 1, March 1925.) [Don de l'auteur.]

Nanalal C. Mehrk. Gujarati Painting in the Fifteenth Century. A Further

Essay on Vasanta Vilāsa. London, India Society, 1931. [Don.]

Carl Meinhof, Die libyschen Inschriften, Eine Untersuchung, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1931. (Abhand, für die Kunde des Morgenl., XIX. Band, Nr. 1.) [Ech.]

Dr. B. Menaut. Matière médicale cambodgienne. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine.) [Dép.]

J. J. MEYER. Gesetzbuch und Purana. Breslau, Marcus, 1929. (Indische For-

schungen, 7. Heft.)

Roland Meyer. Cours de cambodgien et lectures cambodgiennes. Nouvelle édition. Phnom-penh, A. Portail, 1929.

In. Le Laos. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française.) [Dép.]

Sakae Miki. The Exploits of Okya Senaphimocq (Yamada Nagamasu), the Japanese general in Siam in the Seventeenth Century. Tokyo, 1931.

In. The Sawankalok Kiln in Siam. Tokyo, 1931.

In. The Siamese Chintz. S. 1. n. d.

Mi-la-ras-pa or Rnam-Thar of Rje-Tsun Mi-La-Ras-Pa. Chapter VII. Edited by Mahamahopadhyaya Satis Chandra Acharyya Vidyabhusana. Darjeeling, Darjeeling Branch Press, 1912.

A. Monfleur. Monographie de la province du Darlac (1930). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Annam.) [Dép.]

Th. Monob. Sur un Caphyra indo-chinois commensal d'un Aleyon. Saigon, A. Portail, 1928. (Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 8° note). [Dép.]

Masatoshi Gensen Mont. The Pronunciation of Japanese. Tokyo, The Herald-Sha, 1929.

D' Henry G. S. Morin. Sur la lutte contre le paludisme dans les collectivités ouvrières (Est-Cochinchine et Sud-Annam). Essai de prophylaxie rationnelle et pratique à l'usage des exploitations agricoles, industrielles et forestières des chantiers de travaux publics et de chemin de fer, etc.. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-

Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale du Travail de l'Indochine.) [Dép.]

Princess Murat. Angkor the magnificent, yesterday and to-day. Shanghai, 1927. (China Journal, vol. VII, no 3, September 1927.) [Don de M. G. Cadès.]

Paul Mus. [Notes critiques. 1929.] Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1929.

(Extr. du BEFEO., XXIX.)

Marcel Ner. Centenaire de Fustel de Coulanges. La cité antique et l'Annam d'autrefois. Conférence faite à la Société de Géographie le 9 juin 1930. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (19e cah. de la Soc. de Géogr. de Hanoi. [Don.]

Arthur Percival Newton. Travel and Travellers of the Middle Ages. London,

Kegan Paul, 1930. History of Civilization.)

NGUYEN-VAN-KHOAN. Essai sur le dinh et le culte du génie tutélaire des villages au Tonkin. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Extr. du BEFEO., XXX, 1-2.)

Noi ve cong-san (avec traduction en caractères chinois), Hué, 1930. [Dép.]

Georges Nords. Itinéraires automobiles en Indochine. Guide du touriste. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, 3 vol. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Notes and Queries on anthropology. 5th edition edited for the British association for the advancement of science by a Committee of Section H. London, Royal Anthro-

pological Institute, 1929.

Notice sur la Garde indigène du Tonkin [par A. MARROU]. Hanoi, Împrimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section d'administration générale et des Services de la défense.) [Dép.]

MET OLICHON. Histoire d'un prêtre tonkinois. Le Baron de Phât-diệm. Paris,

Bloud, 1930.

R. Otto. Le sacré. L'élèment non-rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel. Traduction française par André Jundt, revue par l'auteur, d'après la 18^e édition allemande. Paris, Payot, 1929. (Bibliothèque scientifique.)

Paramatthamañjusā, ţikā du Visuddhimogga. Bangkok, E. B. 2468-2470 (1925-

1927), 3 vol. [Don.]

Vilíredo PARETO. Traité de sociologie générale. Edition française par Pierre Boven,

revue par l'auteur. Paris, Payot, 1917-1919, 2 vol.

Pierre Pasquier. L'Annam d'autrefois. Essai sur la constitution de l'Annam avant l'intervention française. Nouveau tirage de l'édition de 1907. Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1930.

E. K. Pekarskii. Slovari yakutskago yazyka. Fasc. XII. Publié par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Leningrad, Imprimerie académique d'Etat, 1930. (Travaux de

l'Expédition yakoute, III, 1.) [Ech.]

La pénétration scolaire dans les minorités ethniques. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique.) [Dép.]

La pénétration scolaire dans les pays annamiles (Tonkin, Annam, Cochinchine). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Direction générale de

l'Instruction publique.) [Dép.]

La pénétration scolaire en pays cambodgien et laotien. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française, Section des Services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique.) [Id.]

Petit Guide illustré de Dalat. Indochine française, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-

Orient, 1930.

Le Petit Lycée de Dalat. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique.) [Dép.]

Phạm Quỳnh. Le paysan tonkinois à travers le parler populaire suivi d'un Choix de chansons populaires. Hanoi, Đông-kinh ân-quân, 1930. (Nam-phong tùng thư,

Hors série, II.) Cf. BEFEO., XXX, 432.

Arthur Upham Pope. An introduction to Persian Art since the seventh century A. D. London, Peter Davies, 1930.

C. J. POPP SERBOIANU. Les Tsiganes. Histoire. Ethnographie. Linguistique. Grammaire. Dictionnaire. Paris, Payot, 1930. (Bibliothèque scientifique.)

A. A. POUYANNE. Dragages de Cochinchine. Canal Rachgia-Hatien. Saigon, S. I. L. I., 1930. (Gouvernement général de l'Indochine, Inspection générale des Travaux publics.) [Dép.]

In. L'hydraulique agricole au Tonkin. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale des Travaux publics.) [Id.)

In. L'hydraulique agricole au Tonkin. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, 1 vol. de texte et 1 atlas. (Extrait du Bulletin Economique de l'Indochine.) [Id.]

Dr. K. Th. Preuss. Tod und Unsterblichkeit im Glauben der Naturvölker, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1930. (Sammlung Gemeinverständlicher Vorträge, 146.)

A. PROCOPÉ-WALTER. Le prototype local des animaux galopants dans l'art de l'Asie antérieure. Paris, P. Geuthner, 1929. (Extrait de la Revue Syria, 1929.)

Jean Przyluski. Exposé des titres de Jean Przyluski (Bibliographie, 1930.) [Don de M. P. Mus.]

10. La légende de Kṛṣṇa dans les bas-reliefs d'Angkor-Vat. Paris, G. Van Oest, 1928. (Extrait de la Revue des Arts asiatiques.) [Don de l'auteur.]

1D. Un chef-d'œuvre de la sculpture chame. Le piédestal de Trà-kiệu, Paris, G. Van Oest, 1930. (Extrait de la Revue des Arts asiatiques.) [Id.]

Fernao de Quevroz. The Temporal and Spiritual Conquest of Ceylon. Translated by S. G. Perera. Books 1-6. Colombo, A. C. Richards, 1930.

Diwan Bahadur K. Rangachari. The Sri Vaishnava Brahmans. Madras, Government Press, 1931. (Bulletin of the Madras Government Museum. New Series. General Section, Vol. 11, Pt. 2.) [Don.]

Hemchandra RAYCHAUDHURI. Political History of Ancient India from the Accession of Parikshit to the Extinction of the Gupta Dynasty. 2d edition, revised and enlarged. Calcutta, University of Calcutta, 1927.

Recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite sur les coutumes des Annamites du Tonkin en matière de droit de famille, de succession et de biens cultuels. Hanoi, Imprimerie Trung-Bac Tan-van, 1930. [Dép.] Recueit général de la législation et de la réglementation de l'Indochine. Publié par le Service de Législation et d'Administration du Gouvernement général. Supplément de 1926-1927. 2º partie (Arrètés, décisions et circulaires du Gouverneur général et des Chefs d'administration locale). 3º partie (Ordonnances des souverains de l'Annam, du Cambodge et de Luang-Prabang), Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. [Dép.]

Réglementation du travail en Indochine. Textes en vigueur au 31 octobre 1930. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931 (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Inspection générale

du Travail.) [Id.]

Relations of Golconda in the Early Seventeenth Century. Edited by W. H. Mo-RELAND. London, Hakluyt Society, 1931. (Hakluyt Society, 2d Ser., no LXVI.)

Jean Renaud. Le Laos. Dieux, bonzes et montagnes. Documentation de Pierre Deloncle. Paris, A. Redier, 1930. (Toutes nos colonies, nº 1.) [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Repertorium op de Literatuur betreffende de Nederlandsche Koloniën. Tweede vervolg (1901-1905) samengesteld door A. Hartmann. Derde-Zesde vervolg (1906-1925) samengesteld door W. J. P. J. Schalker en W. C. Muller. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1906-1928.

Michel Revon. Le shinntoisme. T. 1. Les dieux du shinnto. Paris, E. Leroux, 1907.
Riziculture en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section économique. Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts.) [Dép.]

Charles Robequain. L'Indochine française. Paris, Horizons de France, 1930. (Extr.

de La France lointaine.) Cf. supra, p. 223.

Guy C. Robson, Céphalopodes des mers d'Indochine. Saigon, A. Portail, 1928.

(Service océanographique des Péches de l'Indochine, 10" note.) [Dép.]

Erwin Rohde. Psyché. Le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance à l'immortalité. Edition française par Auguste Reymond. Paris, Payot, 1928. (Bibliothèque scientifique.)

Louis Roubaud. Việt-nam. La tragédie indo-chinoise. 2 enquêtes. 6º mille. Paris,

Librairie Valois, 1931.

J. Helen Rowlands, La femme bengalie dans la littérature du Moyen-Age. Paris, A. Maisonneuve, 1930. [Don de l'éditeur.]

W. Ruinen. Gids in het Volkenkundig Museum. VII. De Molukken. Amsterdam,

Druk De Bussy, 1930. (Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut.) [Ech.]

Henri Russier. L'Indochine française, par Henri Russier, avec la collaboration de Henri Gourdon et Edouard Russier. Hano Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. [Don des éditeurs.] Cf. supra, p. 234-

Saddhammapajjotikā, the Commentary on the Mahā-Niddesa. Edited by A. P.

BUDDHADATTA. Vol. I. London, Humphrey Milford, 1931. (Pali Text Society.)

Dr A. Sallet. Bibliographie des travaux publiés par le Docteur A. Sallet au 1er octobre 1930. Hué, Đắc-lập, 1930. [Don de l'auteur.]

In. La médecine vétérinaire chez les Annamites. Hanoi, 1931. (Extrait du Bull. de la Soc. médico-chirurgicale de l'Indochine, nº 10-11, octobre-novembre 1930.) [Id.]

P. Sambamoorthy. Catalogue of the Musical Instruments exhibited in the Government Museum Madras. Madras, Government Press, 1931. (Bulletin of the

Madras, Government Museum. New Series, General Section, vol. II, Part 3.) [Don.]
John Sanderson, The Travels of John Sanderson in the Levant 1584-1602. With his Autobiography and Selections from his Correspondence. Edited by Sir William Foster. London, Hakluyt Society, 1931, (Hakluyt Society, 2d Ser., N" LXVII.)

Kr. Sandfeld. Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, Edouard

Champion, 1930. (Collection linguistique, XXXI.)

Albert Sarraut. Indochine. Documents commentés par Charles Robequain. Paris, Firmin-Didot, 1930. (Images du Monde, III.)

P. P. S. Sastri. A descriptive catalogue of the sanskrit manuscripts in the Tanjore Mahārāja Serfoji's Sarasvati Mahāl Library Tanjore. Vol. VII-IX. Srirangam, Sri Vani Vilas Press, 1930. [Don de l'éditeur.]

F. M. SAVINA. Histoire des Miao. 2º édition. Hongkong, Imprimerie de la Société

des Missions-Etrangères, 1930. [Don de l'auteur.]

Le Service de l'Instruction publique en Indochine en 1930. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des Services d'intérêt social. Direction générale de l'Instruction publique.) [Dép.]

Service Géographique de l'Indochine. Son organisation. Ses méthodes. Ses travaux. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Gouvernement général de l'Indochine.) [Id.]

Siam. General and Medical Features. Far Eastern Association of Tropical Medicine. Issued by the Executive Committee of the Eighth Congress. Bangkok Times Press, 1930. [Don de l'éditeur.] Cl. BEFEO., XXX, 471.

Siam. Nature and Industry. Issued by the Ministry of Commerce and Commu-

nications. Bangkok Times Press, 1930. [Id.] Cf. BEFEO., XXX, 471.

Walter Simon. Tibetisch-Chinesische Wortgleichungen, ein Versuch. Berlin, Walter de Gruyter, 1930.

S. M. Sisavang Vong. Athi Phommacharyakasikkha. Petit manuel de discipline bouddhique, Vientiane, Institut bouddhique au Laos, 1931. [Dép.]

Arthur H. Smith. La vie des paysans chinois, Traduit par B. Mayna et le L'-C' de Fonlongue. Paris, Payot, 1930. (Coll. d'ét., de doc. et de tém. pour servir à l'histoire de notre temps.)

G. Elliot Smith. Elephants and Ethnologists, London, Kegan Paul, 1924.

Vincent A. Smith. A history of Fine Art in India & Ceylon. 2d edition, revised by K. de B. Cornington. Oxford, Clarendon Press, 1930.

Bernard Sot. Recueil général et méthodique de la législation et de la réglementation des colonies françaises. Textes émanant du Pouvoir central, recueillis, classés et mis à jour par Bernard Sot. et Daniel Haranger. Première partie. Législation générale et organisation judiciaire. T. II. Code de commerce. Code d'instruction criminelle. Code pénal. (A jour au 31 décembre 1929). Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1930. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

W. E. SOOTHILL. The Lotus of the Wonderful Law or the Lotus Gospel, Saddharma Pundarīka Sūtra, Miao-Fa Lien Hua Ching. Oxford, Clarendon Press, 1930. Cl. supra, p. 278.

Statistique générale de l'Indochine. Résumé rétrospectif 1913-1929. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section du Commerce et de l'Industrie. Inspection générale des Mines et de l'Industrie.) [Dép.]

Sir Aurel Stein. An archaeological tour in Upper Swat and adjacent hill tracts.
Calcutta, Government of India Central Publication Branch. (Memoirs of the Archaeo-

logical Survey of India, no 42.) [Ech.]

E. STEINILBER-OBERLIN. Les sectes bouddhiques japonaises. Histoire. Doctrines philosophiques. Textes. Les sanctuaires. Par E. STEINILBER-OBERLIN, avec la collaboration de Kuni Matsuo et de plusieurs prêtres et professeurs bouddhistes. Paris, G. Crès, 1930.

S. R. STEINMETZ. Gesammelle kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie.

Vol. 1-11. Groningen, P. Noordhoff, 1928-1930, 2 vol.

Margaret Sinclair Stevenson, Without the Pale. The Life Story of an Outcaste.

London, Association Press, 1930. (Religious Life of India.)

C. A. STOREY. Catalogue of the arabic manuscripts in the Library of the India Office. Volume II, 1. Qur'anic literature. London, Oxford University Press, 1930. [Don de l'éditeur.]

B. H. STREETER et A. J. APPASAMY, Le Sadhou. Etude de mysticisme et de religion

pratique. Traduit de l'anglais. Paris, Fischbacher, 1930.

Samdach Chaufea Thiounn. Danses cambodgiennes, d'après la version originale du Samdach Chaufea Thiounn, revue et augmentée par Jeanne Cuisinier. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. [Don de la Bibliothèque royale de Phnom Penh.]

G. TIRANT. Œuvre ichtyologique de G. TIRANT. Réimpression. Saigon, A. Portail,

1929. (Service océanographique des Pêches de l'Indochine, 6e note.) [Dép.]

Charles Tisserant. Dictionnaire banda-français. Paris, Institut d'Ethnologie, 1931. (Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie, XIV.) [Ech.]

In. Essai sur la grammaire banda. Paris, Institut d'Ethnologie, 1930. (Trav. et

Mem, de l'Inst. d'Ethn., XIII.) [Id.]

R. Toru. Etudes anthropologiques. Les Mandchoux. Tokyo, The University, Taisho III, 1914 (Journ. of the College of Science, Imp. Univ. of Tokyo, vol. XXXVI, art. 6.) [Don de M. A. Matsumura.]

In. Etudes archéologiques et ethnologiques. Populations préhistoriques de la Mandchourie méridionale. (Journ. Coll. Sc., Imp. Univ. Tokyo, vol. XXXVI, art.

8, oct. 1915.) [Id.]

TRẨN-KẾ-XƯƠNG. Vị-xuyên thi-văn tập. Văn thơ giật sử ông TRẨN-KẾ-XƯƠNG. Publié par Lễ-Dư. Hanoi, Nam-ký thư-quản, 1931. (Quốc-học tùng-san, 2.) [Don

de M. Lê-Dw.

Travaux de l'Ecole de Médecine de l'Indochine. Extrait des observations recueillies dans les Services de clinique médicale, chirurgicale et obstétricale. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. Section des sciences et des Services d'assistance sociale. Direction générale de l'Instruction publique.) [Dép.]

Traypranam. Morceaux choisis traduits du pâli en cambodgien par Phra Khru Vimala Pannia, Um Su. Traduit en laotien par Mahaphal, Phra Phichit Pricha. Revu

et corrigé par Mahakeo. Vientiane, Institut bouddhique au Laos, 1931. [1d.]

[Tripitaka.] Syamaratthasa Tepitakam, Bangkok, E. B. 2469-2473 (1926-1930), 45 vol. [Don du Gouvernement siamois.]

Walter Trittel. Einführung in das Siamesische. Berlin, Walter de Gruyter, 1930. (Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, Band XXXIV.)

Ralph Lilley Turner. A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language. With Indexes of all words quoted from other Indo-Aryan Languages compiled by Dorothy Rivers Turner. London, Kegan Paul, 1931.

Tùy Làn. Gia-dình với học-đường cổ nên hợp tác không? Huế, 1930. [Don de

la Résidence supérieure en Annam.]

René Vanlande. L'Indochine sous la manace communiste. Paris, J. Peyronnet,

1930. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

VIÇÂKHADATTA. Le sceau de Râkchasa (Moudrârâkchasa), drame sanskrit en sept actes et un prologue, traduit sur la dernière édition par Victor Henry, Paris, Maisonneuve, 1888. (Collection orientale, II.)

Vijñaptimātratāsiddhi. La Siddhi de Hiuan-tsang, traduite et annotée par Louis de La Vallée Poussin. Fasc. 7-8. Paris, P. Geuthner, 1929. (Buddhica, 1600 série: Mémoires, t. V.)

J. Ph. Vogel. De cosmopolitische beteekenis van het buddhisme. Rede uitgesproken ter herdenking van den 356sten dies natalis der Leidsche Universiteit op 9 februari 1931 door den rector magnificus Dr J. Ph. Vogel. Leiden, E. J. Brill, 1931. [Don de l'auteur.]

[Voyage de S. M. Prajadhipok en Indochine, En siamois.] Bangkok, E. B. 2473

(1930). [Don.]

Cecil Walsh. Mœurs criminelles de l'Inde. Traduit par Maurice Genin. Paris, Payot, 1930. (Coll. d'ét., de doc. et de témoign. pour servir à l'hist. de notre temps.)

E. H. WARMINGTON. The Commerce between the Roman Empire and India,

Cambridge, University Press, 1928.

Georges Weill. L'éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848). Paris, F. Alcan, 1930. (Peuples et Civilisations, Histoire générale publiée sous la direction de Louis Halphen et Philippe Sangac, XV.)

J. V. S. WILKINSON, The Shah-Namah of FIRDAUSI. Described by J. V. S. WILKINSON, with an introduction on the paintings by Laurence Binyon, London, The India Society, 1931. [Don de l'éditeur.]

R. O. Winstedt. Malaya, The Straits Settlements and the Federated and Unfederated Malay States. Edited by R. O. Winstedt. London, Constable, 1923.

In. Shaman Saiva and Sufi. A Study of the Evolution of Malay Magic. London, Constable, 1925.

Stuart N. Wolfenden. Outlines of Tibeto-Burman linguistic Morphology. With special reference to the Prefixes, Infixes and Suffixes of Classical Tibetan and the Languages of the Kachin, Bodo, Naga, Kuki-Chin and Burma Groups. London, Royal Asiatic Society, 1929. (Prize Publication Fund, vol. XII.)

C. Leonard Woolley, Les Sumériens. Traduction française de E. Lévy. Paris,

Payot, 1930. (Bibl. hist.)

Yong-lo ta tien 永樂大典, k. 2948-49, 2952-55. Ms. [Don de la National Library de Peping.]

Ernst Zimmermann, Altchinesische Porzellane im alten Serai, Berlin, Walter de Gruyter, 1930. (Meisterwerke der Türkischen Museen zu Konstantinopel, Band II.)

S. Zuckerman. The Adichanallur Skulls. With notes by G. Elliot Smith. Madras, Government Press, 1930. (Bull. of the Madras Government Museum. New Series. General Section, Vol. II, Pt 1.) [Don.]

. O.

Musée de Hanoi. — L'immeuble du nouveau Musée étant terminé, l'Ecole a du s'occuper de son aménagement intérieur. D'accord avec le Gouvernement général, il a été décidé que des vitrines en bronze, sans aucun ornement, seraient commandées en France, et que les glaces seraient fournies et montées par la Société des Verreries d'Extrême-Orient. Le coût des 79 vitrines prévues excédant les disponibilités de la caisse de réserve de l'Ecole, le Gouverneur général a bien voulu, par arrêté en date du 4 mars 1931, accorder à l'Ecole une subvention de 15.000 piastres. Un marché a été passé avec la Société des Verreries d'Extrême-Orient; et l'Agence Economique de l'Indochine, à Paris, a été chargée de traiter avec la maison Sage, de Paris, pour la confection des cadres des vitrines, qui doivent être embarquées à Marseille vers le 10 août 1931. L'Ecole Française d'Extrême-Orient espère être en état d'inaugurer son Musée à la fin de janvier 1932, époque à laquelle se réunira à Hanoi le Congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient.

Pendant le premier semestre 1931, les collections se sont accrues d'environ 150 objets, parmi lesquels on peut signaler: un petit stupa en terre cuite (H.: o m. 43) provenant de l'Île aux Buissons (Hongay) et offert par le Cno Pinault (v. supra, p. 213); — une statuette du Bodhisattva enfant, debout sur un lotus devant une auréole formée de neuf dragons (H.: o m. 63), en bronze doré, provenant de la province de Hà-dông; — une collection de costumes méo, lolo, thô et mán achetés par le P. Savina dans les régions de Lao-kay, de Lai-châu, de Son-la et de Yên-bay; — une collection de porcelaines sino-siamoises donnée par l'Institut Royal de Bangkok; — un dvârapâla (H.: o m. 68) moderne, mais d'intéressante facture, provenant de Bali et offert par un des rajahs de cette île, S. E. Anak Agoeng Ngoerah Agoeng Anak Agoeng de Gianjar.

Musée de Tourane. — En l'absence du Dr Saller, conservateur, le Musée est resté sous la surveillance de M. J. Y. Clarys, conservateur des monuments de l'Annam-Champa, qui nous a envoyé la note suivante au sujet d'une restauration du grand piédestal de Trà-kiệu:

« Parmi les nombreuses pièces sculptées mises au jour au cours des fouilles de Trà-kiệu, une base cylindrique portant sur sa face extérieure un décor à godrons, brisée en trois morceaux fut reconnue comme faisant partie de l'autel circulaire transporté autrefois à Tourane et monté actuellement devant la façade principale du Musée cham. Un tambour en maçonnerie avait été construit pour suppléer à la pièce absente. Celle-ci a été installée à sa place normale et l'aspect de l'autel en a été considérablement amélioré. Nous donnons ici une vue de la disposition nouvelle (pl. XX).

« Les godrons qui ornent le pourtour de ce cylindre méritent une mention particulière. Ils ne sont pas sphériques, mais s'allongent en forme d'ogive d'obus. Ce type n'est d'ailleurs pas exceptionnel au Champa; d'autres godrons, présentant les mêmes caractères, appartenant à des pièces semblables, mais de dimensions moindres, ont été également trouvés sur le terrain de la capitale chame. Des autels, même sur plan carré, portant le même décor, existent ailleurs, notamment à Mī-son. Faut-il voir là des figurations de seins ou même de bouts réalistes de lingas? La question n'est pas tranchée; cette forme, rituelle puisqu'on la retrouve sur plusieurs sites, a le mérite d'être esthétiquement plus heureuse que celle de la sphère proprement dite. Par la pointe ainsi formée la lumière est mieux « accrochée ». La facture de la base qui nous intéresse est, en tout cas, égale à celles des meilleures œuvres de la grande époque chame à laquelle elle appartient. »

Musée Khái-dinh (Huè). — Du rapport semestriel qu'a bien voulu nous adresser M. J. H. Peyssonnaux, conservateur, nous extrayons les passages suivants :

« Collections, Modifications apportées dans leur présentation. — Grâce à la bienveillance que S. E. VUONG-TÚ-DAI, ministre des Travaux publics et membre de la Commission d'administration du Musée, veut bien, en toute occasion, manifester à notre œuvre, d'importantes modifications ont été apportées cette année au bâtiment principal du Musée, le palais Bào-dình: a) Une grande partie de la toiture du Palais a été refaite; b) Le plancher de l'immense estrade qui occupe les trois quarts du sol du palais et sur laquelle sont présentés de nombreux ensembles mobiliers, a été démonté et raboté. Ce plancher a, de ce fait, pu être passé à la cire, et les tapis qui, auparavant, en dissimulaient les imperfections, mais détonnaient quelque peu dans le cadre magnifique que constitue l'aménagement intérieur actuel du palais Bào-dình, ont pu être supprimés; c) Le remplacement sur les côtés du palais de nombreux panneaux de bois par des vitres, a permis de réaliser une grosse amélioration en ce qui concerne l'éclairage naturel des collections, précédemment insuffisant.


« L'étiquetage des objets a été complètement modifié. Les anciennes étiquettes étaient simplement peintes sur métal et se détérioraient rapidement. Elles ont été remplacées par des étiquettes peintes également sur métal, mais rensermées dans

un petit cadre et protégées par une glace.

« A l'intérieur de quatre tables-vitrines ont été présentées les collections suivantes : a) Céramiques de fabrication chinoise pour le Siam (provenant des régions occupées par les Chams); b) Céramiques européennes ou chinoises surdécorées dans les anciens ateliers du palais de Huè par ordre des empereurs Minh-mang et Thiệu-tri; c) Céramiques chames; d) Céramiques Song, à décors (céladons).

« Réparations, — Quelques meubles ont été prudemment réparés. De nombreuses feuilles de paravents, ornées de peinture sur marbre ou sur verre, et provenant du Palais impérial avaient été, il y a quelques années, déposées en vrac au Musée Khâidinh. Il a été possible de reconstituer, avec ces feuilles seize paravents complets. Des montures en bois, d'une facture sobre, permettent à l'heure actuelle la présentation de ces paravents, dont seuls quelques rares spécimens existent encore au Palais impérial.

« Acquisitions d'objets. — Depuis le 1^{er} janvier 1931, les principaux objets acquis par la Commission d'administration du Musée sont : quatre lanternes en bois sculpté et verres peints; deux bahuts en bois sculpté; un grand lit-coffre à roulettes, en bois sculpté et incrusté de nacre; une grande table en bois sculpté; deux fauteuils en bois sculpté; deux grands bancs à dossier en bois sculpté et incrusté de nacre, et une table en bois sculpté; un meuble bas en bois sculpté, pour placer à la tête du lit de camp; des céramiques Song; des céramiques, potiches, vases à vin, assiettes, etc., dites « Bleus de Hué».



Musse De Tounane. - Piédestal provenant de Tra-kigu après reconstitution de la partie médiane (cf. p. 309).



« Dons d'objets. — Depuis le 1er janvier 1931, il a été fait don au Musée d'un certain nombre d'objets.

« Cet établissement constitue actuellement, en raison de l'importance de ses collections et de leur bonne présentation, une attraction touristique de premier ordre pour les voyageurs de passage à Huè. Les artistes européens ou indigénes fréquentent de plus en plus le Musée Khâi-dinh, car ils savent y trouver de nombreux spécimens des arts anciens de l'Annam et des pays avoisinants.»

Musée Blanchard de la Brosse (Saigon). — Pendant le premier semestre de 1931, le Musée a été géré par Мее Авоит, du Service des Archives et Bibliothèques. L'installation des collections dans de nouvelles vitrines s'est poursuivie régulièrement.

Une statue de divinité féminine de style khmèr et de facture assez grossière, exhumée au village de Nham-lang, canton de Nhièu-khanh, province de Soc-trang, a été déposée au Musée par les soins de M. Kerjean, administrateur de Soc-trang.

Le Musée continue à attirer une foule de visiteurs dont le nombre mensuel se maintient aux environs de 10,000.

Musée Albert Sarraut (Phnom Penh). — La conservation du Musée a été assurée depuis le 12 décembre 1930 par M. STOBCKEL, directeur p. i. des Arts cambodgiens. L'inventaire des collections a fait l'objet d'une revision qui était devenue nécessaire, et sauf pour la céramique et les soieries, le catalogue sur fiches a été mis complètement à jour.

Quelques pièces provenant de la Conservation d'Ankor et de Sambor Prei Kük, qui n'avaient pas encore été mises en place, ont été provisoirement installées dans la

galerie consacrée aux collections lapidaires.

Parmi les entrées au Musée figurent: une stèle de Vat Pôrôn, province de Tà Kèv (D. 59); deux pièces de harnachement d'éléphant; quelques pièces de sculpture chame, dont deux ont été cédées au Musée de Tourane; deux têtes anciennes recueillies dans la province de Tà Kèv par M. Paris, et rapportées par M. Paris.

D'autre part, les pierres sculptées enlevées à Bantay Sréi, et conservées au Musée depuis le procès auquel ce vol donna lieu, ont été renvoyées à Ankor et ont repris leur place primitive au cours de la restauration du monument.

Service archéologique et Conservation des monuments historiques. — L'exportation des objets anciens a continué à être surveillée par les membres ou agents de l'Ecole Française, chargés de la délivrance des certificats de non-classement.

Un arrêté du 20 janvier 1931 a modifié l'arrêté du 30 septembre 1929 relatif à la perception du droit d'entrée dans le Parc d'Ankor, dont certaines dispositions s'étaient révélées inapplicables. Un autre arrêté, réglementant au Cambodge la vente des objets anciens, est actuellement à l'étude.

En dehors de ces mesures administratives, le Service archéologique a pu, grâce à un personnel assez nombreux, et à l'aide financière des Gouvernements locaux (sauf l'Annam), poursuivre d'une manière satisfaisante ses travaux de conservation des monuments anciens. Il a notamment procédé à d'importants travaux de restauration aux

pagodes bouddhiques de Bût-tháp et de Phật-tích (province de Bắc-ninh), au sanctuaire de Pō Nagar à Nha-trang, au temple de Bantāy Sréi (province de Siem Rāp), et au That Luong de Vieng Chan.

Il ne faudrait pas en conclure que, se départant de la saine prudence qui, à l'origine, lui a été recommandée par l'Institut, l'Ecole Française ait désormais l'intention de se lancer dans de vastes, mais aventureuses entreprises de restauration. Pour les monuments en construction légère du Tonkin et du Laos, dans lesquels le bois tient une grande place, tout travail de consolidation ou de réfection entrainant le remplacement des colonnes ou des charpentes pourries, prend par la force des choses le caractère d'une véritable reconstruction : c'est ainsi que les travaux effectués au Môt-côt de Hanoi en 1929 ont consisté dans la démolition de cet édifice ruineux, et dans sa reconstitution exacte d'après un relevé d'une grande précision.

Les tours chames en brique, généralement rongées à leur base par le temps et par les hommes, posent un problème fort délicat ; les abandonner à leur sort aurait pour conséquence, dans un avenir proche, leur ruine totale ; les reconstruire après démolition est impossible, ne tût-ce qu'à cause de la difficulté (pour ne pas dire l'impossibilité) actuelle d'appliquer le procédé cham de liaison des briques sans mortier. On verra plus loin, par la description des travaux de restauration de Po Nagar, comment le problème a été résolu.

Pour les monuments khmèrs, sans vouloir critiquer le remarquable travail qui a été accompli à Añkor durant ces 25 dernières années, il faut reconnaître que le respect parfois un peu exagéré de la « ruine » a abouti, notamment au Bàyon d'Añkor Thom, à un emploi abusif du ciment armé pour étayer des piliers ou des pans de mur qui auraient pu être redressés, et pour consolider des encadrements de portes ou de fenêtres qui auraient pu être refaits. D'autre part, l'abandon de toute tentative de restauration entraina la mise au rebut et la destruction d'un nombre considérable de pierres tombées des superstructures: leur utilisation n'apparaissait pas possible alors, mais leur disparition sera peut-être regrettée dans un avenir plus ou moins éloigné, lorsque, le dégagement général des monuments d'Añkor étant achevé, on pourra songer à relever et à reconstituer certains d'entre eux.

Au cours de sa mission aux Indes Néerlandaises, M. MARCHAL a pu se convaincre qu'après une série de restaurations hardies et de restitutions hypothétiques, qu'il faudrait se garder de prendre comme modèles, le Service archéologique néerlandais était arrivé à mettre au point une méthode strictement scientifique qui a donné dans les restaurations de Kalasan, de Prambanan et de Candi Sewu les meilleurs résultats. Cette méthode n'est pas applicable en bloc aux monuments khmèrs dont la matière et la construction différent complètement de celles des monuments javanais ; mais elle peut être adaptée dès maintenant à la restauration de quelques édifices de petite dimension, présentant un intérêt particulier, et construits avec un certain soin : c'est le cas de plusieurs monuments préangkoréens (Hàn Čei, Maharosei, etc.), c'est aussi le cas du temple de Bantãy Srěi, célébre depuis le procès auquel donnèrent lieu les actes de piraterie et de vandalisme dont il fut le théâtre. C'est ce dernier monument qui a été choisi pour l'application des procédés de reconstruction employés aux Indes Néerlandaises : commencés au début de l'année 1931 avec l'aide d'une petite subvention du budget local, ils se poursuivent de la manière la plus satisfaisante, et leur succès aura, sans nul doute, une heureuse répercussion sur les méthodes du Service archéologique.

 Le Chef du Service archéologique a adressé aux Inspecteurs de son service les instructions suivantes pour les prises de vues photographiques:

« Pour la comparaison des photographies successives d'un même monument, pour l'exactitude des renseignements fournis par ces clichés et pour l'utilisation possible d'une photographie en vue de l'établissement d'un géométral rigoureux, trois conditions sont indispensables, et suffisantes: 1° avoir un cliché, ou plusieurs, établis avec une chambre rigoureusement horizontale; 2° connaître chaque fois exactement la distance de l'appareil, plus exactement de l'objectif à un élément du plan; 3° pour les restitutions perspectives et la création de géométraux aisés et rigoureux, posséder un relevé soigné du plan de l'édifice à une hauteur déterminée et constante.

« L'utilisation d'une photographie prise avec un appareil qui n'est pas horizontal, pour l'établissement d'un géométral, est possible, mais très délicate. Il faut, dans ce cas, connaître avec rigueur le dévers de la plaque sensible sur la verticale en avant et par côté. Encore dans ce cas, la restitution donne-t-elle lieu à des risques considérables et la moindre irrégularité — elles ne sont pas rares dans les monuments khmèrs — peut amener des erreurs considérables dans le métré reconstitué. Ce système est donc à condamner d'une façon absolue et l'appareil doit être dans tous les cas rigoureusement horizontal.

« Dans ces conditions, les verticales se projettent toujours verticalement sur le cliché, toutes les photographies restent toujours comparables, ce qui n'est jamais le cas lors de la moindre déviation horizontale, et de véritables relevés économiques en géo-

métral peuvent être obtenus dans certaines conditions que je vais exposer.

« Je tiens le système du Dr Le Bon: celui-ci en a fait un usage constant, et nombre des remarquables photographies de ses ouvrages en sont l'application. Il est probable que l'idée lui en est venue du fait que, n'étant ni architecte ni dessinateur, il avait à étudier des monuments aux détails extrêmement multiples (Inde et Islam). Profitons-en: il a trouvé ainsi un système de relevés qui, pour des architectes comme nous, appelés par les conditions du pays à réaliser dans un minimum de temps des travaux très longs, peut rendre les plus grands services.

"Il préconisait l'établissement de photographies faites avec un appareil placé rigoureusement dans le plan de la façade qu'il avait à reproduire. On peut voir deux clichés de ce genre dans l' I.K., I, fig. 38, p. LXXXVII, et fig. 112, p. 124, par exemple. Dans ce cas, l'image photographique est une reproduction parfaite dans toutes ses parties de l'objet photographié, où tous les éléments d'un même plan sont à la même échelle, tous les angles, toutes les déformations reproduites comme un moulage.

C'est ce qu'on appelle en perspective un plan de front.

« Déplacez l'appareil sur les quatre faces et vous avez en quelques minutes quatre géométraux précis du monument, géométraux que vous n'auriez pu obtenir autrement que par des relevés souvent très compliqués, exigeant parfois des gymnastiques dangereuses ou des échafaudages coûteux. Si vous avez établi un plan rigoureux de l'édifice, la distance de chaque élément à la façade vous donne par une simple règle de trois l'échelle du plan de front correspondant. Vous aurez donc ainsi, sans y monter et avec une rigueur qui tiendra seulement au soin avec lequel vous lirez vos photographies, la hauteur du coq du clocher.

"On peut même obtenir ainsi aisément les dimensions d'une colline en métrant une dimension parallèle à l'appareil (boussole) sur le sommet de celle-ci (écart de deux arbres caractéristiques, par exemple). Si cet écart est représenté par un arc, celui-ci se dessinera par une courbe absolument semblable sur laquelle pourra être reportée la mensuration (fig. 24, a).




Fig. 24. — PRISE DE VUE PHOTOGRAPHIQUE.

« Cette méthode permet même d'établir ce que ne peut fournir un relevé : par exemple, le pràn de Kôh Ker, mal exécuté, ruiné et irrégulièrement tassé, ne donne pas pour l'espace vertical entre deux gradins consécutifs une seule mesure constante et les moyennes ne paraissent pas sûres ; son relevé est en somme à peu près impossible.

« Une photo faite sur l'axe par ce procédé révèle directement la disposition réelle et accuse les irrégularités, tandis que la connaissance de la distance de l'appareil à la façade E. et à l'axe N.-S. donne rigoureusement la hauteur totale. On s'aperçoit alors que les arêtes du pran sont enfermées entre deux courbes concaves, détail im-

portant qu'aucun relevé n'avait encore révélé jusqu'ici (fig. 24, b).

« Pour demander cette aide à un appareil photographique, trois conditions sont nécessaires et fort aisées à réaliser : 1" l'appareil devra être rigoureusement horizontal et, pour cela, la planchette doit être munie d'un niveau à eau, au moins circulaire, placé à demeure ; celui-ci sera avantageusement remplacé par un niveau rectangulaire à deux branches en T, d'une lecture bien plus aisée et bien plus sûre (fig. 24, c, c'); l'horizontalité sera obtenue ainsi du premier coup sans la complication du réglage toujours très difficile des trois pieds, grâce à un genou robuste dont tout appareil devra toujours être muni; 2" la glace dépolie doit être soigneusement divisée par lignes horizontaies et verticales espacées rigoureusement de 1 cm. d'écart; 3" une mire graduée doit être placée bien verticale contre la façade.

"Avec un appareil ainsi équipé les opérations deviennent extrêmement aisées : les verticales se projettent automatiquement sur les verticales de la plaque graduée, si elles sont encore verticales dans la réalité. Supposons-le, comme c'est le cas le plus fréquent : pour s'assurer que le plan de la glace et par suite de la plaque, est exactement dans le plan de la façade, il suffit, après avoir desserré légèrement le genou, de faire tourner la chambre jusqu'à ce qu'une horizontale entre en contact avec une des horizontales du cadre dépoli ; toutes les autres s'y placent immédiatement ; un déplacement d'angle imperceptible de la glace s'accuse par un non parallélisme criant.

« Il est bien entendu, pour la restitution perspective en géométral déjà aux trois quarts faite ainsi, qu'il faut établir avec rigueur la distance de l'objectif par rapport à chaque façade. La réduction de la mire — on sait que le cliché est divisé en centimètres, invisibles — la fait connaître par une simple règle de trois ; mais une mesure sur place est infiniment plus sûre, en raison de la réduction considérable de cette mire sur le cliché ; celle-ci suffira, si on n'a pu placer cette mire.

« Mais je suppose que le monument est très ruiné et qu'il n'y reste presque plus de verticales ou d'horizontales reconnaissables; il vous sera toujours aisé de déterminer dans l'édifice un plan parallèle à la façade et d'en prendre l'orientation précise à la boussole; puis de déterminer une perpendiculaire à cette direction et d'y placer votre appareil horizontal en réglant l'orientation de la plaque graduée par la même boussole; vous aurez encore une image précise de l'objet avec toutes ses déformations dont le relevé vous demanderait un temps infini, pour un résultat médiocrement sûr. Une seconde image prise à 90° avec l'aide de la boussole vous donnera l'indication du dévers des fausses verticales, et cela sans opérations de fil à plomb toujours très délicates sur le terrain.

« Mais je suppose que, pour telle raison d'encombrement ou de végétation, vous ne puissiez prendre aucune de ces vues de front, si utiles : il va de soi qu'une restitution perspective est toujours possible avec une photographie oblique, si votre appareil est bien horizontal et si vous possédez la distance de l'objectif à un point bien déterminé du plan relevé par vous. Il y a d'ailleurs toujours intérêt à prendre une ou plusieurs photographies de ce genre: 1° parce qu'elles révêlent souvent des irrégularités voulues ou non dans la construction; 2° parce qu'elles sont toujours d'un aspect infiniment plus artistiques que les photos en géométral ou de front. Dans la pratique, ce sont celles-là qui passeront dans les illustrations de vos travaux; les autres resteront le plus souvent de simples moyens d'étude destinés à ne pas sortir de l'atelier.

« Enfin il arrive, et bien trop souvent, que le manque de recul ne permet pas de prendre une photographie complète sur un même cliché d'une même facade et c'est là qu'on est trop souvent tenté de renverser légèrement l'appareil. Ne cédez jamais à cette tentation : souvenez-vous d'abord qu'avec un appareil bien horizontal le déplacement toujours possible de l'objectif de bas en haut ne change pas le plan de front, et que toute verticale, toute horizontale de front garde le même sens. Dans ce cas-là, montez votre appareil sur trois caisses ou neuf bambous, attachés par quelques ligatures de rotin : ce sera merveille si vous n'arrivez pas à remonter votre appareil d'un mètre au-dessus de la position normale. Mettez alors votre objectif au point le plus bas où votre chambre permette de le placer, puis tirez un second cliché en le plaçant au maximum de hauteur : il vous faudra bien de la malchance pour ne pas faire tenir l'objet dans ce double champ. Verticales et horizontales gardant rigoureusement leurs sens respectifs et leurs écarts, un simple trait de scalpel sur une des deux épreuves vous permettra de rajouter vos deux photos l'une au-dessus de l'autre, sans que la dualité apparaisse; seul un perspecteur remarquera que les fuyantes, qui d'ailleurs comptent peu dans une photographie de façade, ont un double point de fuite.

« Enfin j'admets que, malgré toutes les peines que vous vous donniez, vous ne puissiez obtenir le cliché d'ensemble qui se trouverait absolument nécessaire, sans incliner l'appareil. Veuillez dans ce cas: 1" veiller à ce que le dévers soit dans un sens absolument unique; 2" donner avec exactitude l'angle de l'inclinaison de l'appareil: vous l'obtiendrez aisément en prenant la hauteur, au-dessus d'une règle horizontale à niveau, des deux extrémités de la planchette de votre appareil et la dimension de sa projection dans cette pose inclinée sur l'horizontale, tout cela avec le plus grand soin en millimètres et fractions, bien entendu. Le triangle ABC vous donnera avec rigueur l'angle A demandé; vous n'aurez plus qu'à en indiquer le sens positif ou négatif, suivant que l'appareil lêvera le nez ou, fait bien plus rare, mais que je n'ai pas été sans rencontrer, plongera (fig. 24, d).

« En résumé, en appliquant avec rigueur la loi de tenir toujours votre appareil bien horizontal, point sur lequel les opérateurs indigènes sont toujours extrêmement négligents, vous aurez toujours des clichés comparables et capables de vous donner dans un cas de ruine — par exemple — un géométral exact permettant la reconstruction.

« Vous voudrez donc bien désormais, sur la fiche qui doit établir l'état civil de chaque cliché que vous prenez, porter: 1° le numéro provisoire du cliché; 2" la désignation de l'édifice, avec la face ou l'angle photographiés; 3° l'orientation rigoureuse à la boussole de l'axe de l'appareil; 4" l'angle de celui-ci avec la verticale qui doit dans presque la totalité des cas être de o". Si cette différence est autre, l'inspecteur responsable devra donner les coordonnées indiquées plus haut et motiver cette dérogation aux instructions reçues.

"Vous voudrez bien, pour éviter des erreurs et des oublis dans les opérations photographiques ainsi conduites, ouvrir un cahier avec autant de colonnes que de prescriptions et le faire tenir exactement à jour. — H. Parmentier, "

 Echange de personnel scientifique avec le Service archéologique des Indes néerlandaises.
 Voici un compte rendu sommaire du voyage du Dr. F. D. K. Bosch, en Indochine;

Arrivé le 2 décembre 1930 à Saigon, où il fut reçu par son collègue, M. PARMENTIER, qui ne devait pas le quitter durant tout le temps de sa mission, le Dr. Bosch fit une conférence le 3 janvier sur l'art javana's à la Société des Études indochinoises ; il visita le 4 le Musée Blanchard de la Brosse, et le 5 les vestiges mégalithiques de Xuân-lộc. Du 6 au 13, il vit, entre Phan-thiêt et Tourane, les principaux monuments chams situés aux abords de la route coloniale, et consacra à la visite de Hue les journées du 14 au 18. Pendant son séjour à Hanoi du 19 au 26 décembre, le Dr. Bosch eut le loisir d'étudier la marche des divers services de l'Ecole, de faire la connaissance de ses membres et de ses correspondants présents au Tonkin, et de visiter les principaux monuments classés de Hanoi et des environs. Le 26 au soir, il voulut bien donner sous les auspices de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et de la Société de Géographie de Hanoi, une remarquable conférence avec projections sur l'archéologie et l'art indo-javanais et les méthodes du Service archéologique des Indes Néerlandaises. Un nouveau séjour à Huê (où il refit cette conférence devant l'Association des Amis du Vieux Huè) lui permit d'aller voir le 29 décembre, les ruines de Mi-son et de Trà-kiệu. Arrivé le 31 à Savannakhet, après une vaine tentative pour gagner Vieng Chan par Thakhek, Nakhon Phanom et la piste siamoise de Nong Khai, le Dr. Bosch redescendit la piste longeant la rive gauche du Mékong, visitant au passage les points archéologiques, et notamment, le 5 janvier 1931, les ruines de Vat Phu, gagnant ensuite Phnom Pén par Sturi Trên, Kraceh et Tây-ninh. Après un séjour à Phnom Péñ du 10 au 13 janvier, occupé par la visite du Palais et du Musée, le Dr. Bosch se rendit le 13 à Vat Nokor de Kômpon Čầm et le lendemain aux monuments de Hần Čei et de Práh Thật, Revenu à Phnom Pen, il en repartit le 15 pour Kômpon Thom (visite de Sambor le 16) d'où il se rendit le 17 à Práh Khan de Kômpon Svay, le 19 à Pen Mala et le 20 à Kôh Ker. Arrivé à Siem Rap le 21, il y reste jusqu'au 2 février, étudiant à loisir les monuments du groupe d'Ankor, qu'il quitta le 3 au matin pour Aranya et le Siam. Des son retour à Java, le Dr. Bosch a rendu au Consul général de France une visite dont celui-ci a rendu compte dans la lettre suivante :

Nº 23.

Batavia, le 21 fevrier 1931.

Le Consul Général de France aux Indes Néerlandaises, à Son Excellence Monsieur le Gouverneur Général de l'Indochine, Hanoi.

Le Dr. Bosch, Chef du Service archéologique aux Indes Néerlandaises, est revenu le 13 février d'un séjour en Indochine qui a duré plus de deux mois. Il est, très aimablement, venu me rendre aussitôt visite et a d'autre part fait part à la presse des impressions qu'il rapporte de son voyage.

Le Dr. Bosch se loue publiquement de l'excellent accueil qui lui a été réservé par les autorités indochinoises et spécialement par les membres de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Il a également exprimé son admiration pour les efforts déployés par nos services en vue de recenser et de préserver, dans toute la mesure du possible, les innombrables trèsors archéologiques offerts par les différentes régions de l'Indochine française et particulièrement par le Cambodge.

Si l'on considère, a déclaré le Dr. Bosch aux Nouvelles du jour, que les services français de conservation ne datent que d'une vingtaine d'années, on ne peut que s'étonner des résultats qu'ils ont dès maintenant obtenus, résultats qui dépassent, à certains égards, ceux qu'ont atteints les services hollandais, d'existence beaucoup plus ancienne. Ces derniers peuvent donc étudier avec fruit l'exemple trançais, tant dans ses réussites que dans ce qu'il révêle encore d'insuffisances. Le Dr. Bosch cite, sur ce dernier point, la clause des décrets indochinois qui exige le consentement du propriétaire pour permettre le classement d'un monument historique. Il souhaite que cette clause fâcheusement restrictive ne se retrouve pas dans l'ordonnance hollandaise actuellement en préparation.

Dans l'ensemble, le Dr. Bosch estime que les services français ont été organisés avec une grande largeur de vues et de moyens et qu'ils sont dirigés avec un dévouement dont témoignent les rapides progrès accomplis par les cinq musées créés à Hanoi, Saigon, Huè, Tourane et Phnom Penh. Il souligne notamment l'intérêt des efforts faits pour conserver, non seulement les reliques du passé, mais les traditions vivantes des arts indigénes. Les instituts d'enseignement artistique indochinois lui paraissent des modèles du genre.

GERARDIN.

L'échange de personnel scientifique entre l'Ecole Française d'Extrême-Orient et le Service archéologique des Indes Néerlandaises, si heureusement inauguré par les missions de M. Marchal et du Dr. Bosch, sera continué en 1931-1932 par la venue en Indochine du Dr. van Stein Callenfels, Inspecteur du Service archéologique des Indes Néerlandaises et l'envoi à Java de M. Claeys, Inspecteur du Service archéologique de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Tonkin. — La plupart des infractions à la législation et à la réglementation sur les monuments historiques en Indochine étant dues à l'ignorance des lois et règlements en vigueur, l'Ecole Française d'Extrême-Orient a pris des mesures pour les faire connaître ou les rappeler aux intéressés. Au Tonkin, comme en Annam l'an dernier, des circulaires ont été transmises par la Résidence supérieure aux chefs de province, leur exposant les grandes lignes de la législation, et les invitant à veiller à ce qu'elle soit respectée. En même temps des écriteaux en français, quôc-ngữ et caractères, ont été apposés dans chacun des monuments classés, marquant que l'édifice est classé et qu'aucune modification ne peut y être faite sans l'autorisation du Gouvernement général.

Les travaux de restauration des temples de Van-phúc (Phật-tích) et de Ninh-phúc (Bút-tháp), décidés l'année précédente, ont commencé respectivement aux mois de janvier et avril 1931 sous la direction de M. BATTEUR. Au village de Phú-mãn (province de Bác-ninh), la réparation de la partie postérieure du d'inh, endommagé par la chute d'un arbre, a occupé les mois de février à mai. A la pagode Thiên-phúc (vulg. Chùa Thày) du village de Đa-phúc (province de Sơn-tây), la toiture du pavillon construit au milieu de la pièce d'eau, a été entièrement refaite.

— Des tournées d'inspection, motivées par des demandes d'autorisation formulées par divers villages désireux de réparer des temples classés, ont porté sur les monuments suivants: dans la province de Nam-dinh: le temple de Thán-quang (vulg. Chùa Keo), village de Hành-thiện, phủ de Xuân-trường; — dans la province de Hài-dương, le đến de Quỳnh-hoa, village de Cẩm-đài, canton de Bao-trung, huyện de Gia-lộc; — dans la province de Hà-nam, le temple des Lê, village de Ninh-thái, canton de Hoa-ngái, huyện de Thanh-liên. A Hanoi, l'Ecole Française a obtenu de l'autorité militaire le transfèrement du colombier qui déparait le mirador de la Citadelle, et a surveillé la reconstruction d'un pan de mur de la pagode de Ngoc-son sur le Petit-Lac.

Le C''e Pinault, dont nous avons signalé l'an dernier les trouvailles à Sept-Pagodes (BEFEO., XXX, p. 527), en a fait de nouvelles cette année à l'Île aux Buissons, Hongay (v. ci-dessus, Notes et Mélanges, p. 213).

Annam. — M. J. Y. Claevs a remis au Directeur de l'Ecole le rapport suivant, relatif aux travaux de réparations entrepris au temple de Pô Nagar, à Nhatrang:

« Le problème posé par la conservation des monuments en briques est des plus délicats. Il se pose pour tous les monuments chams dont l'état est, la plupart du temps, fort précaire. Parmi ces monuments, un des plus importants par sa situation à proximité de la route mandarine, et par conséquent des voies fréquentées du tourisme, autant que par sa valeur historique et archéologique, est le Po Nagar de Nhatrang. La Conservation de l'Annam-Champa, créée en 1930, eut à envisager immédiatement les travaux concernant la tour principale de ce groupe. Les tours secondaires avaient bénéficié en 1902 et 1907 de la présence de M. PARMENTIER qui les avait consolidées définitivement. Elles n'ont pas évolué depuis cette date. Seule la tour principale N.-E. avait été laissée à peu près dans l'état où elle avait été découverte. Son état de ruine et ses grandes dimensions faisaient du travail de restauration une entreprise difficile. Les réductions d'édifices écroulées ou pivotées, les racines de gros arbres, les fissures allant de haut en bas de l'édifice dictaient, il y a près de trente ans, au Chef du Service archéologique les lignes suivantes (1) : « La tour centrale est dans un état de délabrement très avancé, quatorze ou quinze lézardes dont une ou deux de plus de dix centimètres de largeur, la sillonnent de haut en bas. . . Il est donc à craindre, en raison de son état de dislocation avancée que le monument ne soit destiné dans un avenir prochain, sinon à une ruine complète, au moins à une destruction partielle qui lui enlèvera la plus grande partie de son intérêt. Il serait intéressant... d'y faire les reprises nécessaires pour en assurer la conservation. Malheureusement en certains points (..., superstructures de la tour centrale), ces reprises nécessiteraient absolument la descente des parties hautes. Il serait alors regrettable et fort difficile de les remonter, dans l'état de ruine où eiles sont actuellement : on serait entraîné ainsi à une véritable réédification partielle. . . »

⁽¹⁾ H. PARMENTIER, Le Sanctuaire de Po-Nagar à Nhatrang, BEFEO, II, 1902, p. 53.

a II est superflu d'ajouter qu'en 1931, comme aucune reprise sérieuse n'avait été tentée, la situation précaire de certaines parties du monument n'avait fait que s'accentuer. Quelques ferraillages, brides ou tendeurs exécutés par les soins de M. Parmentier, des témoins de plâtre qui auraient signalé une évolution trop rapide, l'ancrage, pratiqué en 1928, de la baie de la porte de la tour (1), sont les seuls travaux dont avait bénéficié la tour principale de Pō Nagar depuis 1902.

a Une campagne de restauration définitive fut décidée au cours du second semestre de 1930. Le programme de ces travaux fut élaboré en accord avec le Chef du Service archéologique, de passage sur le site en décembre 1930. La surveillance et l'exécution en furent confiées à M. PAJOT, des Douanes et Régies, dont les services rendus à l'Ecole Française, autant au Thanh-hoà qu'à Trà-kiệu, ne se comptent plus. M. Ducrest, Ingénieur subdivisionnaire, voulut bien nous faire bénéficier de ses précieux conseils techniques.

« D'après les correspondances et rapports de M. Pajot et à la suite de nos propres observations, voici quel était l'état de la tour avant les travaux, puis les directives et la marche donnée à ceux-ci.

« Le plateau supérieur de l'éminence sur laquelle s'élève le groupe de Pō Nagar n'est pas de structure homogène. Autour d'un massif rocheux dont les blocs affleurent au niveau de la terrasse, se trouvent des masses de madrépores plus ou moins colmatés de terre et fixés par la végétation. La tour principale N.-E. repose en partie sur ce blocage. Le tassement de ce dernier, provoqué sans doute par le poids du monument, a eu pour résultat un commencement de dislocation de la tour.

« Il est utile de souligner que la construction chame est loin d'être d'une homogénéité parfaite. Les parements des murs sont construits avec des briques de choix, solidement « collées » entre elles par un liant sans épaisseur notable (2), et ceci autant à l'intérieur de la tour que pour les parements extérieurs. Elles n'ont pas été, à proprement parler, usées les unes sur les autres ainsi qu'on l'a longtemps supposé. Une colle dont la nature exacte est à déterminer, mais dont la composition doit se rapprocher des colles de riz ou de décoction de végétaux encore employée par les Annamites, a vraisemblablement été étendue sur chaque lit successif au moyen d'un large balai. Nous avons relevé des traces très nettes, sans aucun doute possible, de ces « coups de pinceau ». De la poudre d'argile sèche était peut-être malaxée avec la mixture agglutinante. Un léger mouvement de va-et-vient chassait l'air du joint au moment de la pose de la brique. Celle-ci avait été préalablement « dressée » aussi rigoureusement que possible. On conçoit aisément que ce dispositif, après dessiccation, ait pris une consistance homogène susceptible d'intriguer l'archéologue. Le liant ainsi formé, sans épaisseur, maintient chaque brique étroitement soudée à ses voisines supérieures et inférieures. Ses joints verticaux contrairement, ne subissant pas la pression due au poids, sont beaucoup plus précaires. On sait d'ailleurs avec quelle facilité tous les monuments construits suivant cette méthode se lézardent dans le sens vertical.

« Par contre, le remplissage à l'intérieur des murs, qui atteignent une épaisseur de 3 m. environ à la base, n'a pas été fait avec tout le soin désirable. Souvent des

⁽¹⁾ Cf. BEFEO, XXVIII, p. 607.

⁽²⁾ Cf. I.C., t. II, p. 213.





Temple de Po Nagar à Nhatrang (avant la consolidation). - A. Angle Nord-Ouest.

B. Angle Sud-Est (cf. p. 321).



briques de qualité inférieure ont été employées, parsois il semble que l'on ait affaire à un simple remplissage de terre. L'eau de pluie qui s'infiltre est maintenue par les parements qui forment ainsi une sorte de réservoir transformant le blocage intérieur en pâte molle. Les racines d'une végétation qui ne demandait qu'à croître et proliférer, après avoir prosité d'une sissure du parement ou même l'avoir persoré, ont ainsi trouvé dans cette masse humide un aliment de premier ordre à leur vitalité.

"Les murs de la tour ont inégalement joué sur le tassement de la terrasse. Il semble que les têtes de rochers aient soutenu les parements intérieurs, en les écartant toutefois à la façon d'un coin. Extérieurement les panneaux se dissocièrent et de grandes lézardes verticales (¹) en résultèrent, tandis que les fausses portes s'étaient détachées du corps principal (pl. XXI, A). Les superstructures appuyèrent, de tout leur poids, sur le sommet de la voûte à encorbellements et, les faces extérieures de la tour ayant baissé de niveau par rapport au noyau intérieur, les motifs d'angles, tes réductions d'édifice basculèrent et pivotèrent sur leur base et finalement furent entraînées par leur poids. Seul, l'angle N.-O. était à peu près intact ayant sans doute une assiette plus stable. La réduction d'édifice de l'angle S.-O. avait pivoté sur sa base et il ne restait rien des superstructures de l'angle S.-E. (pl. XXI, B).

« D'autre part, le poids du vestibule avait sans doute accentué le mouvement général de l'édifice dans la direction de l'Est. Les débris avaient comblé le vide formé entre la tour et le couronnement de l'avant-corps jusqu'à faire littéralement jouer à ce dernier le rôle de contrefort. Il allait d'ailleurs payer la rançon de l'apport imprévu qui lui était demandé en s'écroulant en avant : le cadre de la baie et le tympan figurant la danse de Civa s'étaient déjà détachés vers l'Est (pl. XXII, »).

« Au cours de cette évolution, heureusement assez lente, la végétation s'était emparée de la tour. Tout compte fait, il y aurait presque lieu de s'en féliciter, car les dégâts occasionnés par les racines et les arbres sont moins importants, dans le cas qui nous occupe, que le bénéfice de la conservation imprévue ainsi offerte par la nature. L'immense réseau de branches, de lianes, de racines traçantes, courantes, grimpantes et perforantes, avait enserré la désagrégation dans les mailles d'une sorte de filet végétal extrêmement résistant. Par contre, il restait à craindre qu'un arbre trop important, abattu par un typhon, n'entraînât dans sa chute tout ou partie de la tour enserrée par ses racines.

« Si nous insistons ainsi sur la marche de la destruction de Pō Nagar, c'est qu'elle est typique pour le cas des tours de briques. Tandis que le monument en pierre est disloqué, puis jeté à bas et que sa reconstruction est conditionnée, comme à Java, par l'état des pierres et le nombre qui en est retrouvé, devant les monuments de briques nous assistons à une véritable désagrégation de la matière composant le monument. La nature l'assimile petit à petit, « digère » en quelque sorte les morceaux que le mauvais équilibre ou la végétation ont dissociés et mis à bas (²).

⁽¹⁾ Assez importantes sur l'angle S .- E. pour qu'un homme puisse y pénétrer.

⁽²⁾ Nous ne tenons pas compte, dans la description de ces causes de destruction, de l'œuvre de l'homme. Les briques chames ont toujours excité la convoitise des Annamites et, hélas! aussi des colons et des missionnaires. Le nombre de monuments ainsi démolis pour réemploi de leurs matériaux est considérable. Po Nagar, grâce au culte actif qui y fut et y est encore rendu, se trouva heureusement à l'abri des vandales.

« On conçoit aisément maintenant que le principe qui a toujours guidé le Service archéologique en Indochine, c'est-à-dire « fixation des ruines dans l'état où on les rencontre », était à proprement parler impossible à observer littéralement, Il fallait, soit mettre à bas de nombreuses parties que la trame des racines ne maintiendrait pas, soit reconstruire ou tout au moins établir de solides contreforts. C'est ce dernier parti qui fut adopté, moins afin de conserver la silhouette du monument, que de lui assurer une homogénéité ainsi qu'une étanchéité définitives et complètes.

« Un double échafaudage en bambous, encageant littéralement le monument fut d'abord monté (pl. XXII, a). M. Pajot dirigea ensuite l'enlèvement des débris et le nettoyage da la végétation. Ce travail était particulièrement délicat, car le sectionnement inopportun d'une racine ou l'enlèvement maladroit d'une brique coincée pouvait déclencher l'écroulement de tout ou partie des superstructures de la tour, Des étais et des liens provisoires furent même établis en plusieurs points, notamment sur la face Est au-dessus du vestibule. Quand les éboulements qui bloquaient celuici furent enlevés, un tassement de plusieurs centimètres se produisit, prouvant que

l'installation des étais avait été prudente.

« Le nettoyage des fissures fit apparaître des crevasses considérables entre les deux parements, crevasses se manifestant à l'extérieur par des failles occupant toute la hauteur du corps de la tour. Grâce à l'obligeance de l'Ingénieur en chef des Travaux publics, une machine à injecter le ciment sous pression put être utilisée pour ces travaux. Elle rendit d'appréciables services, d'abord pour le nettoyage par simple projection d'eau. Ce violent arrosage entraîna à l'extérieur dans la mesure du possible toute la terre à brique dissociée et les menus fragments de végétation. Un mélange de mortier et de briques neuves, puis du ciment sous pression (1) furent ensuite projetés à l'intérieur des crevasses dans le but de reconstituer le blocage primitif, C'est par mêtres cubes que ce remplissage fut nécessaire, Lorsque le ciment était projeté en surface, soit pour colmater un parement ruiné, soit sur la surface d'une fissure bouchée, de la poudre ocre rouge était mélangée au dosage normal afin que sa couleur ne tranchât pas en blanc sur la surface des murs de la tour,

« Nous avons noté que tout l'angle Sud-Est s'était écroulé. Une véritable reconstruction de la maçonnerie de cet angle fut nécessaire pour soutenir les parties hautes que la végétation maintenait suspendues dans le vide. Le nouveau parement ainsi refait fut accroché au corps de la tour par des crampons scellés. Des retraits successifs à la hauteur de la corniche furent ménagés afin de ne point donner à cette reconstruction nécessaire l'aspect de la maçonnerie ancienne (pl. XXIII, A). Il en fut de même pour les angles des corps successifs supérieurs comme pour une partie de l'angle N.-O. (pl. XXIII, B). La solution qui aurait consiste à fixer simplement la surface décapée, solution qui fut étudiée et que nous eussions préférée, fut écartée comme impraticable. Elle aurait été insuffisante pour soutenir ultérieurement les superstructures, aurait nécessité une véritable démolition de certaines parties suspendues (face Est notamment), et n'aurait constitué qu'une protection vraiment précaire contre l'inévitable développement ultérieur de la végétation. Dans l'état actuel de la restauration, cette éventualité nous paraît reportée à une date fort lointaine. Les reprises ainsi exécutées ne constituent pas cependant une réfection susceptible de tromper


⁽¹⁾ Dosé pour la bonne marche de l'appareil à parties égales de ciment et de sable fin.







Temple de Po Nagar à Nhatrang. — A. A droite, cadre de la baie et tympan (avant la consolidation ; cf. p. 321). B. Travaux de consolidation (cf. p. 322).

B







TEMPLE DE PO NAGAR À NHATRANG. Après les travaux de consolidation. — A, Angle Sud-Est. B, Angle Nord-Ouest (cf. p. 322).



l'observateur; le fait même que les briques sont jointoyées au mortier affirme la restauration, le nouveau parement est tenu dans un plan sans moulures. Les briques employées sont cependant strictement des briques chames provenant de la ruine antérieure du monument. La coloration générale de l'ensemble reste donc homogène.

« Soutenir ainsi les parties défaillantes était bien, mais encore fallait-il constituer un lien entre ces reprises, tout en assurant l'homogénéité de la tour en même temps que l'étanchéité des terrasses. Ce but fut atteint par l'établissement au niveau de chacune de ces dernières d'un radier en béton solidement armé, formant anneau autour du pied de chaque réduction d'édifice ainsi que des différents corps superposés du bâtiment central. Les trois terrasses et le terrasson supérieur furent ainsi recouverts d'un plateau en béton armé, invisible du bas (pl. XXIIV, A), parfaitement homogêne et chaîné, constituant un glacis cimenté sur sa surface supérieure légèrement déclive, afin d'assurer l'évacuation normale des eaux pluviales à l'extérieur. Les animaux basculés, gazelles, hamsas et éléphants qui furent retrouvés ont été réinstallés à leurs places respectives devant le corps de chaque étage, et leur socle fut solidement cimenté. Une reprise en sous-œuvre fut nécessaire pour rétablir le cadre en grès de la porte du vestibule, le fronton fut soulevé avec toute sa maçonnerie, puis replacé sur les pieds-droits rétablis dans leur position primitive sur une assise reconstruite. Ce travail délicat ne donna lieu à aucune surprise. Un ancrage noyé dans la maçonnerie et invisible maintient le tout dans sa position actuelle.

« Par surcroît de précautions, un lien supplémentaire fut établi au niveau du bas de l'entablement du corps principal: quatre tirants de fer de o m. 025 avec tendeurs intérieurs traversant les murs par des trous forés de o m.03 passant au ras de la muraille à l'intérieur de la tour et venant se fixer sur des bandes de fer de o m. 08 × 0 m. 015 dissimulées dans une moulure extérieure de l'entablement furent posés. Cet ancrage a pour but d'éviter que le parement extérieur, sous l'effort des poussées verticales tant de haut en bas que de bas en haut, ne prenne du fruit dans l'avenir.

« Toutes les surfaces horizontales, ainsi que le dessus des piliers de la salle précédant la tour à l'Est et en contre-bas, ont été recouvertes d'un glacis cimenté pour éviter l'infiltration des eaux pluviales et l'apport des graines à l'intérieur. La base de ces piliers a également été l'objet d'une reprise en maçonnerie de briques (pl. XXIV, B), car ils présentaient la particularité d'avoir été tous amincis à la base, comme par l'usure des briques, usure dont la cause exacte a provoqué plusieurs hypothèses, mais reste à déterminer.

"A l'intérieur de la tour, le pagodon de bois édifié par les Annamites fut démoli, en accord avec les mandarins du lieu, et les nombreux dons faits à la déesse relégués sur les deux côtés de la salle où deux tables cimentées furent établies à cet usage. La déesse, ainsi débarrassée de l'habillage qui la masquait, fut photographiée comme on n'avait pas encore pu le faire. Il apparaît nettement que la tête a été rapportée; la facture en est annamite et le cou démesurément long. Nous en donnons ici la photographie ainsi que celle du dos du chevet dont la sculpture est particulièrement intéressante (pl. XXV, A et B). Le remplissage qui masquait l'ancien carrelage cham fut enlevé et permit de constater que, sans avoir déplacé l'autel, des fouilleurs avaient opéré sous celui-ci dans le but de rechercher le trésor supposé dans tous les monuments chams. La tour étant construite sur des têtes de roches ne paraît pas avoir de fondations comme celle qui a été mise au jour à Tràkièu. Un lit de sable fin sert de remplissage sur la surface rocheuse pour assurer le

niveau du dallage de la tour. Les chercheurs de trésor paraissent avoir porté leur effort sur le vide formé par l'intérieur du socle du piédestal de la cuve à ablutions. Cependant, devant celui-ci, sous une pierre plate de 0 m. 60 × 0, 40, une petite barre d'or de 0 m. 065 sur 0, 006 d'épaisseur fut découverte. Ce petit dépôt ne paraît toutefois pas ancien et semble avoir été déjà déplacé. Il est sans doute contemporain de l'édification du pagodon et du dallage fait par les Annamites. Ce travail aurait été exécuté, d'après le dire des indigènes, sous Minh-mang.


« L'enlèvement du dallage annamite a provoqué la découverte des quatre petits socles de o m. 40 de côté environ. L'une des pierres porte sur deux de ses faces

latérales une inscription.

« Par la même occasion, la colline fut débarrassée de certains ornements annamites, la salle aux piliers nettoyée. Un aménagement du plateau en jardin et un gardiennage méthodique, en accord avec le ministère des rites, sont en outre en voie d'exécution.

- « Telle qu'elle est, ainsi remise en état, la grande tour de Po Nagar peut paraître, surtout sur la face Est qui était la plus abîmée, restaurée avec trop de soins. Mais si l'observateur veut bien se reporter à l'état dans lequel elle se trouvait avant les travaux, et s'imaginer la consistance de ces matériaux en voie complète de désagrégation, parsois suspendus dans le vide par blocs dissociés et maintenus par le réseau d'une végétation qui n'en assurait provisoirement l'équi ibre qu'au prix de la ruine de l'édifice, si le visiteur veut bien songer que les moyens mis à la disposition du conservateur sont souvent précaires et que la main-d'œuvre est toujours nettement insuffisante, le résultat obtenu lui paraîtra au contraire satisfaisant et le but recherché largement atteint (cf. pl. XXVI, a et в). »
- Les travaux de consolidation de la tour centrale de Pō Nagar à Nhatrang ont amené la découverte d'une inscription, gravée sur un petit socle de pierre. Cette inscription, en cham, mentionne une fondation pieuse au bénéfice de la déesse Bhagavati Kauthăreçvarī, en 1211 çaka.
- D'une tournée dans la province de Thanh-hoà, M. GASPARDONE a rapporté de bons estampages des inscriptions funéraires des Lê à Lam-son et Dao-xà, canton de Quang-an, phu de Tho-xuân. Les dates de ces inscriptions vont de 1440 à 1505 A. D.

Littérature chame. — Amorcée par M. Mus au cours d'une mission dans le Sud-Annam, poursuivie depuis au compte de l'Ecole par le lettré Bò-Thuàn, une recherche méthodique des manuscrits chams a donné les meilleurs résultats. On a recouru non à l'achat, mais à des locations à court terme. Les manuscrits sont envoyés à Hanoi et dépouillés. Ceux qui présentent quelque intérêt sont copiés ou photographiés. Cette méthode nous a valu, à la longue, le prêt spontané d'ouvrages nombreux et importants, à mesure que les premiers manuscrits communiqués faisaient retour à leurs propriétaires. Deux cents manuscrits, allant de quelques feuillets à plus de cent pages, ont pu être examinés; la moitié d'entre eux ont été photographiés. Des trouvailles inattendues ont été faites: un lexique sanskrit-cham, une courte version chame, réduite à quelques pages, du Rămāyaṇa, des prières en malais et un dictionnaire malais-cham. Le point le plus saillant est la découverte de toute une littérature



A




Temple de Po Nagar à Nhatrang, Après les travaux de consolidation. — Λ, Terrasse et terrasson supérieur (cf. p. 323). B, Piliers de la salle précédant la tour (cf. p. 323).





TEMPLE DE PO NAGAR À NHATHANG. - A, Statue de la déesse. B, Dos du chevet (cf. p. 323).





A



B

TEMPLE DE PG NAGAR à NHATRANG. Après les travaux de consolidation. — A. Ensemble vu du Sud-Est. B. Angle Sud-Ouest (cf. p. 324).



romanesque traduite du malais, notamment l'akayet Devamanû et l'akayet Inrapatră, versions chames des deux romans malais hikayat Devamandu et hikayat Indraputra.

La littérature religieuse comprend des fragments d'hymnes en un sanskrit corrompu, hérités des anciens rituels, et des hymnes en cham, d'une langue difficile, adressés aux dieux constituant le panthéon « brahmanique » moderne (Pō Nogar, Pō Klaun Garai, Pō yan In). Ces hymnes ont été publiés par M. Cabaton, avec un essai de traduction, sur un manuscrit unique incomplet et peu correct. L'étude critique de diverses versions provenant tant de Phanri que de Phanrang montre qu'on peut attendre une certaine somme d'information de ces textes jusqu'ici pratiquement inutilisés.

Cochinchine. — Au village de Nham-lang, canton de Nhiêu-khánh, province de Soc-trang, une statuette de grès, représentant une divinité féminine de style khmér et de facture assez grossière, a été fortuitement exhumée en février 1931 : elle est entrée au Musée Blanchard de la Brosse.

Deux Buddhas siamois ont été trouvés dans une mare du village de Hoà-hội, province de Tây-ninh.

Conformément aux règlements en vigueur, ces diverses trouvailles ont été immédiatement signalées à la direction de l'Ecole Française d'Extrême-Orient par le Gouverneur de la Cochinchine.

Cambodge. Ankor. — M. H. MARCHAL, conservateur d'Ankor, a adressé au Directeur de l'Ecole le rapport suivant sur les travaux exécutés dans le groupe d'Ankor et dans la province de Siem-Rap pendant le premier semestre 1931:

« A Práh Khân (fig. 25), on a achevé le dégagement de l'édicule à colonnes rondes dans l'angle intérieur Nord-Est de la 3° enceinte; on a aligné de chaque côté les




Fig. 25. - Prán Kuly. Angle intérieur Nord-Est de la 3º enceinte-

pierres du premier étage de cet édicule retrouvées dans les décombres, sans pouvoir, tout au moins avec les moyens dont nous disposons actuellement, songer à les remet-

tre en place (pl. XXVII, B).

« Le dégagement de cette partie du temple s'est continué par celui de la terrasse en latérite à l'Ouest de l'édicule précédent (pl. XXVIII, A). L'enlèvement de la brousse et des terres autour de cette terrasse a laissé voir une chaussée dallée légèrement surélevée qui lui est parallèle au Sud et qui servait à relier les entrées latérales Nord des deux enceintes orientales II et III (pl. XXVIII B).

« Cette chaussée était bordée d'une balustrade en corps de naga dont un grand nombre de pierres, beaucoup il est vrai plus ou moins cassées, furent retrouvées et remises en place sur leurs dés ; cette chaussée se raccorde à une autre qui relie l'édicule à colonnes rondes à la terrasse en latérite et est également décorée de nagas.

« On a pu reprendre et consolider certaines parties de cette terrasse en latérite qui étaient, ou démolies, ou en péril de s'écrouler; on a également rajusté les pierres des deux perrons, et les lions qui décorent les échiffres ont pu être complétés par les

morceaux qu'on en a retrouvés.

«Le gopura IV Nord de Práh Khan, complétement dégagé (pl. XXVII, A), a eu certaines parties des tours et des porches des entrées latérales, soit complétées par des pierres qui manquaient et qu'on a retrouvées, soit consolidées et renforcées par des potelets ou calfeutrages en ciment placés avec le plus de discrétion possible pour réserver à ce matériau la place secondaire qu'il doit occuper désormais dans les travaux de conservation.

« Au Bàkhèn, on a achevé le dégagement de tous les petits sanctuaires ou de ce qui en subsistait à la base de la pyramide. Beaucoup de ces édicules en briques sont démolis et les briques ont dû en être enlevées par les indigènes car, notamment près de l'angle Nord-Est, on ne retrouve plus sous les décombres que le massif de latérite de base : même le revêtement extérieur en grès mouluré de ce massif a presque totalement disparu.

« On a fait quelques consolidations dans les sanctuaires restés debout, aux endroits où des briques déchaussées ou tombées laissaient des cavités béantes, soit en bouchant ces cavités avec des briques retirées des déblais, soit par du ciment là

où il a été impossible de faire autrement.

« A Prè Rup, deux équipes continuent de mener de front le dégagement de ce temple. L'une au rez-de-chaussée, après avoir complètement dégagé le gopura extérieur Est dont les ailes latérales étaient absolument enfouies sous la végétation et les éboulis, commence à enlever le remblai de terre autour des trois tours en briques au Sud de ce gopura. Toutefois des arbres très hauts et très volumineux s'élevant sur ce remblai, il a fallu d'abord enlever ces arbres et pour cela les couper branches par branches et tronçons par tronçons. On descend ceux-ci au moyen de cordages afin d'éviter des accidents, travail long et parfois même dangereux au début pour le couli chargé de la besogne. Des consolidations ont été exécutées en même temps que ce travail sur les parties de murs où les racines avaient déchaussé la maçonnerie.


"L'autre équipe travaille sur la terrasse supérieure du monument; elle continue à déplacer toutes les pierres du dallage ou du soubassement du sanctuaire central encombré autrefois d'arbres qu'on a fait disparaître, mais dont il reste à enlever les racines et les souches disjoignant les pierres. Quelques blocs moulurés appartenant





A



Рван Кийм. — A. Gopura IV Nord: berme dégagée à l'Ouest de la face Nord. B. Édicule à colonnes rondes: fragments de l'étage reconstitués sur la face Sud (cf. p. 326).









Prán Kuân. — A. Terrasse en latérite à l'Ouest de l'édicule à colonnes rondes.

B. Chaussées au Sud-Ouest de l'édicule à colonnes rondes (cf. p. 326).






A



B

BANTĂV SREI, — A. Premier étage du sanctuaire Sud reconstitué sur le sol. B. Enlèvement des pierres du sanctuaire Sud (cf. p. 327).










\$\$ \$Bantav Srēl. — A et \$B\$, Reconstruction du sanetuaire Sud (cf. p. 327).







BANTAY SREI. Sanctuaire Sud, a la date du 24 juin 1931. A. Façade Est. B. Façade Ouest (cf. p. 327).



aux échiffres des perrons, aux angles du soubassement et aux murs de souténement de la terrasse ont été retrouvés et remis en place.

« Bien que situé en dehors du groupe d'Ankor, le temple de Bantay Srei a vu l'inauguration de nouvelles méthodes de travaux de la part du Conservateur d'Ankor. Ce temple, par la petitesse de ses dimensions, la netteté de ses profils et l'abondance du décor, se prêtait tout particulièrement à l'essai des procédés en usage aux Indes Néerlandaises. Les différentes phases de ce travail peuvent se résumer comme suit.

« Après débroussaillement de la partie centrale où se dressent les trois sanctuaires de la première enceinte, on a, pour les dégager et obtenir le maximum d'espace libre autour du soubassement, procédé à la recherche des blocs de pierres provenant des parties écroulées; on a pu ainsi reconstituer sur le sol les différents étages des trois sanctuaires, plus ou moins complètement, mais avec un nombre suffisant de pierres pour pouvoir envisager la reconstruction de ces édifices (pl. XXIX, A). Ne pouvant songer à entreprendre les trois sanctuaires à la fois, on a décidé de commencer par le sanctuaire Sud. Des dessins cotés, plans et élévations, relevés sur place des différentes parties de ce sanctuaire, furent entrepris, ce qui, joint aux nombreuses photographies de l'état actuel du temple, permit de commencer la dépose des pierres du sanctuaire sans risque d'erreur ou d'hésitation pour le remontage (pl. XXIX, B). D'ailleurs, en plus de ces précautions, chaque pierre, avant d'être enlevée, était marquée de signes de repérage.

« Une fois le terrain complètement net, bien nivelé et damé, on a coulé un béton en mortier de ciment formant radier sur tout l'emplacement des maçonneries qui

venaient d'être enlevées.

« Ensuite on a remonté le mur de soubassement en grès mouluré, assises jointives et règlées de niveau; l'intérieur de ce mur, qui auparavant n'était constitué que par un conglomérat de blocs de latérite, désagrégés et mélangés à de la terre, a été repris avec un remplissage de latérite taillé et placé par assises régulières jointoyées au mortier de ciment.

« Par-dessus, on a replacé le dallage en grès et on a commencé à remonter les murs du sanctuaire lui-même: au cours de cette dernière opération, on a pu remettre en place les pierres qui avaient été volées en décembre 1923 et qui étaient conservées en dépôt au Musée de Phnom Péñ (pl. XXX).

« Le mauvais état de la piste reliant Siem Rap à Bantay Srei à la suite des pluies

a obligé d'interrompre ces travaux vers la fin du mois de juin (pl. XXXI).

« Un secrétaire de la Conservation d'Angkor, envoyé en reconnaissance dans le khånd de Siem Rāp et celui de Sütnikom, a découvert une vingtaine d'anciens sanctuaires inédits, beaucoup presque totalement écroulés, mais dont il restait toujours le motif de la porte en grès avec son encadrement. Un débroussaillement sommaire et un commencement de fouilles a pu faire découvrir quelques motifs de sculptures, piédestaux, statues, bas-reliefs, etc., quelques-uns assez intéressants et différents de ceux qu'on trouve habituellement dans le groupe d'Ankor (pl. XXXII). On a même eu la chance de trouver une inscription inédite au Pràsàt Prei Pràsàt, entre Bàkon et Rolûos.

« Des photographies, estampages, descriptions et croquis de ces différents vestiges,

ont été pris pour joindre à l'inventaire des monuments de cette région.

« L'entretien des divers monuments du groupe d'Ankor s'est continué aves l'équipe volante chargée de ce travail, cependant qu'une autre équipe continuait à débarrasser le fossé Ouest d'Ankor Vât du luc-binh qui s'y accumule. « Au mois de juin, une équipe a repris le jointoiement des parties fissurées de la chaussée extérieure Ouest de ce temple, pour prévenir des affaissements que des affouillements d'eau eussent pu provoquer en saison des pluies. Le même travail de rejointoiement a été exécuté dans les galeries des entrées occidentales et sur la chaussée intérieure conduisant au temple.

« Enfin cette équipe a réparé le dommage causé sur la balustrade de corps de naga autour des galeries du premier étage par deux énormes manguiers que le vent avait renversés; elle a également refait la partie des gradins de la douve Ouest d'Ankor Vât (hord Ouest) qui c'érie refait la partie des gradins de la douve Ouest d'Ankor

Vât (bord Ouest) qui s'étaient affaissés à la suite des pluies de l'an dernier.

« La partie de gradins sur le bord Est n'a pu encore être refaite à cause de l'im-

portance que présente ce travail. »

— M. P. Paris, résident de Tà Kèv, a bien voulu communiquer à l'École Française d'Extrême-Orient les renseignements recueillis au cours de ses tournées administratives sur les monuments anciens qui se trouvent dans sa province. De plus, il a trouvé dans les photographies aériennes destinées au cadastre une mine précieuse de renseignements: la province de Tà Kèv s'y révèle sillonnée de vestiges de routes et de canaux (cf. supra, p. 221), absolument invisible sur le sol, et qui sont vraisemblablement khmèrs. Cela est certain pour deux avenues qui se dirigent vers le pied de l'escalier du Phnom Bàyan. Une recherche de M. Parmentier sur le terrain lui a permis de retrouver une série de bornes jalonnant ces avenues.

Voici, sur ces découvertes, le rapport adresse au Directeur de l'Ecole par M.

STOECKEL, Directeur p. i. des Arts cambodgiens:

« M. Paris, Résident de Tà Kèv, nous ayant signalé plusieurs pagodes et vestiges archéologiques intéressants, nous avons fait avec lui quatre tournées dans sa province au cours desquelles nous avons pu photographier la première fois à la pagode de Pôthivân une statue intéressante de Vișnu, récemment sortie du bassin situé autour de la pagode.

« Deux tournées successives dans la région de Tonlap nous ont permis de photographier à la pagode de Vât Lo une pierre circulaire à ablution munie d'un somasutra d'un genre absolument nouveau affectant la ferme d'une tête de buffle (pl. XXXII, A).

« A la pagode de Kampén (I. K., I, n° 6), nous avons pu constater que, contrairement aux indications de M. de Lajonquière, le pràsat en briques signalé par Aymonier existe toujours, et, malgré les restaurations regrettables que les bonzes lui ont fait subir, il nous semble encore mériter de figurer dans la liste des monuments historiques classés.

* I la pagode de Vât Slên (khữm de Kôk Préč), nous avons photographié sur un tertre à côté du terre-plein de la pagode, un linga de taille remarquable (1 m. 75 environ hors de terre).

« Nous avons fait également l'ascension du Phnom Práh Trapan (I. K., n° 7) et nous avons encore trouvé au sommet, sous un abri chinois, les restes très abimes d'un Ganeça, qui sont encore actuellement l'objet d'un culte.


« Nous avons également, avec M. le Résident Paris, retrouvé les vestiges de la grande chaussée qui conduisait au pied du Phnom Bayan. M. Paris fait actuellement procéder à un débroussaillement sommaire qui permettra une visite plus facile de ce point.








Tà Kèv. — A. Somasūtra de Vât Lo (cf. p. 328). — B. Prāsāt Thlāy (cf. p. 329). — C. Prāsāt Tā Ñān.






A



B

Tλ Kέv. - Vật Bathây (cf. p. 329).



*D'accord avec M. Parmentier, nous avons fait transporter sur le bord de la piste ouvere par M. Paris les restes d'un pressoir à canne à sucre en grès. Cette pièce curieuse en elle-même, semble d'une ancienneté douteuse; d'autre part son poids et son encambrement nous ont fait différer son transport au Musée, au moins jusqu'à la

prochaine saison seche.

« Enfin au cours de notre dernière tournée (16-17 mai), nous avons visité le point de l'Inventaire Lajonquière n° 13, Pràsat Thläy (E). La photographie ci-jointe (pl. XXXII, B) nontrera que le sanctuaire, bien que très ruiné, existe cependant encore. A quelques kilomètres à l'Ouest, dans la pagode de Bàthāy, khūm de An Thnàl, khånd de Tralàč (pl. XXXIII), nous avons trouvé le pràsat en briques dont photo ci-jointe, signalé par le Service géographique, mais qui ne figure ni à l'Inventaire de Lajonquière, ni à la liste des monuments historiques. La frise très bien conservée représente des oies; les figurines placées au-dessus sont malheureusement trop ruinées pour nous permettre une identification certaine; dans l'une d'elles cependant nous avons cru reconnaître Brahmā avec ses quatre visages.

Sur un petit tertre dans le khum de Ankan, khand de Tralac, nous avons également trouvé au lieu dit Liek Svây les ruines d'un prasat dont il ne reste plus qu'une

porte prise dans la végétation. »

Épigraphie. — L'épigraphie du Cambodge s'est enrichie de cinq inscriptions nouvelles. Une d'entre elles a été trouvée par M. Paris dans la province de Tà Kèv, à Vât Pôrôn: c'est une stèle gravée sur ses deux faces, relatant des donations d'esclaves à l'occasion d'une fondation remontant au VII ou au VIII siècle, Cette stèle est entrée au Musée Albert Sarraut.

Quatre inscriptions ont été découvertes dans la région d'Ankor. Sur le piédroit d'un édicule ruiné qui s'élevait devant l'angle Est de la base Nord de la pyramide centrale du Phnom Bàkhèn, est gravée une inscription relatant des donations au dieu du Vnam Kantāl (mont central) qui pourrait désigner ici le monument du Bàkhèn A Pràsat Prei Pràsat, près du groupe de Rolûos, une inscription en mauvais état présente l'intérêt d'appartenir à la période préangkoréenne. Deux autres inscriptions proviennent de deux des monuments récemment découverts dans la province de Siem Rāp: Prāsat Hè Phkā et Pràsat Dón Sò.

. .

Laos. — La restauration du That Luong de Vieng Chan se poursuit activement sous la direction de M. Fombertaux.

A la fin du mois de juin 1931, les travaux de maçonnerie étaient terminés en ce qui concerne les éléments suivants : au rez-de-chaussée, la porte Ouest ; les piliers, banquette et mur d'enceinte au Nord (côté Ouest), à l'Ouest et au Sud ; le mur de contrefort, talon renversé, mur de soutènement du premier étage, bahut et merlons, à l'exception des emplacements occupés par les pavillons d'axe ; — au premier étage, le mur bahut précédant la plate-forme en avant du mur de souténement du deuxième étage, la partie Nord-Est du souténement, les oves éboulées du deuxième étage, et les escaliers d'accès au deuxième étage sur les faces Nord et Ouest. Quant aux travaux de charpente, la couverture des galeries Ouest, Nord (côté Ouest) et Sud (côté Ouest) a été confectionnée et posée; la plupart des fermes de galeries Est,

Sud (côté Est) et Nord (côté Est) sont terminées ainsi que la charpente de la porte Ouest, et ne tarderont pas à être mises en place (pl. XXXIV).

— Au début de l'année 1931, M le M. Colani a continué ses recherches dans la province de Cammon.


Longeant au Sud, l'énorme bande calcaire de direction E.-O. qui s'érend de la contrée voisine de Đồng-hới jusqu'au bassin du Mékong, Mile Colani rechercha: 1° si la culture bacsonio-hoabinhienne avait laissé des traces dans ces régions occidentales; 2º si le Néolithique découvert par elle aux environs de Tha Khek (abri sous roche de Kuan Pha Vang) se retrouverait le long du cours oriental de la Sé Bang Fai. Les trouvailles faites dans la région de Mahaxai (grande grotte et abri sous roche de Mahaxai, grotte de Ban Dong, fissure sépulcrale de Ban Na Har, grotte de Ban Pak Phun, grotte de Ban Na Veng) révèlent deux séries de faits : 10 les néolitaiques, qui laissèrent en ces lieux des vestiges de leur occupation, avaient l'habitude de cacher les cadavres ou les squelettes des leurs dans les fissures des rochers calcaires, avec un mobilier funéraire; 2º une culture préhistorique semblable à celle du littoral d'Annam (Minh-cam, Duc-thi) se retrouve dans cette partie du Cammon; les coquilles marines y jouaient un grand rôle; or le commerce de ces coquilles servant à la parure obligeait marchands ou acheteurs à parcourir des centaines de kilomètres dans une contrée des plus ingrates et fort périlleuse. Cette civilisation néolithique a donc franchi, dans un sens ou dans l'autre, la chaîne annamitique ; les Bacsonio-hoabinhiens seraient restés à l'Est, le long de la zone côtière.

Les recherches de M^{IIe} Colani au Trân-ninh, dans la fameuse plaine des Jarres, ont donné des résultats fort importants, dont voici un premier aperçu extrait d'un rapport adressé au Directeur de l'Ecole:

"Le plus important groupe de ces monolithes, à 23 km. de Xieng Khuang, se divise en trois sous-groupes, entourant et dominant une grotte naturelle légèrement modifiée par l'homme, creusée dans un petit massif calcaire. Elle est dans le pays le seul refuge contre les intempéries. Si les auteurs des jarres vivaient dans des cases, ils se servaient probablement aussi de cet asile naturel et quelques objets pouvaient être restés dans le sol. Les fouilles ont donné les résultats suivants : poteries extrêmement grossières, quantité de tessons et grand nombre de récipients ; parmi ces derniers deux modèles principaux, sorte de marmites à fond rond, hautes au maximum d'une douzaine de centimètres et bols peu profonds, hauts de 5 à 6 centimètres. Les uns et les autres contenaient le plus souvent des débris d'os humains en partie calcinés. Des traces de grands feux se voient dans le sol et à la voûte. La grotte n'était donc pas seulement un asile, mais aussi une façon d'énorme four crématoire. Des instruments et bijoux en fer et même en cuivre et en bronze accompagnaient ces céramiques.


« Ensuite, des recherches sous les jarres n'ont pas donné de résultats; le poids de ces urnes gigantesques aurait broyé toute pièce placée au-dessous. Des tranchées méthodiques autour des jarres ont livré un mobilier purement funéraire; près de chacune, des fragments de poterie, souvent un grand vase grossier subcylindrique en terre; parfois un petit récipient à parois minces; des disques et des perles, en terre; des pièces, surtout des bijoux, en fer et en cuivre; de très petites perles bleues, roses et vertes, etc.

« Ces recherches résolvent, au moyen de faits et non d'hypothèses, plusieurs des





That Luong. — A. Talon renversé et souténement du 1er étage, angles Sud et Ouest. — B. Plateforme en avant du souténement du 2e étage, face Ouest (cf. p. 330).



inconnues du problème : grotte crématoire, mobilier funéraire autour des jarres. Une étude plus minutieuse des matériaux rapportés éclairera d'autres points.

« Les jarres sembleraient avoir été de grandes urnes funéraires (Néolithique, Age du bronze et même temps modernes, Europe, Chine, Japon, etc.), mais au lieu d'être en argile, elles sont en pierre comme les cistes. »

— MIle S. KARPELÉS, secrétaire de l'Institut Bouddhique, s'est rendue au Laos en décembre 1930, afin d'y organiser la section laotienne de l'Institut et d'y préparer la cérémonie d'inauguration.

En passant par la province de Tha Khek, elle a constaté que le petit that des ruines de Murong Kao, face Est, côté Sud, avait subi de nouveaux dégâts dus, très probablement, à la dernière saison des pluies. La frise en stuc qui représente des danseuses et des hamsa enlacés, motif si populaire dans la décoration du Sud de l'Inde et à Ceylan, est particulièrement endommagée; tous les débris gisent heureusement intacts sur le sol. Le chef de la pagode de Murong Kao a promis de les rassembler au pied du that et de faire dresser tout autour une palissade pour les préserver, en attendant la visite du Service archéologique de l'École Française.

Le Chao Muong de Tha Khek venait de recevoir de l'administration locale deux types d'inventaire que tous les chefs de pagodes auront à remplir : un exemplaire pour les manuscrits et l'autre pour les objets du culte. Lors de sa tournée dans le Bas-Laos, en juin 1930, Mlle Karpelès, en inspectant les pagodes de cette région, avait remarqué d'importantes collections de manuscrits et quelques objets du culte qui présentent, de nos jours, un intérêt documentaire, en dehors de leur valeur artistique. Il fallait sans tarder tâcher de les sauver de l'incurie de certaines pagodes et de l'indifférence de quelques bonzes. C'est à cette fin qu'elle a dressé ces modèles d'inventaire en priant l'administration locale de les faire imprimer en caractères laotiens et de les envoyer en triple exemplaire à chaque pagode, depuis le Bas-Laos jusqu'au royaume de Luang Prabang: un exemplaire pour la pagode, un second pour les archives du bureau du Chao Murong et un troisième pour l'Institut à Vieng Chan.

Ces inventaires auront l'avantage: 10 de faire connaître la richesse de chaque pagode; 20 de compléter vraisemblablement le travail amorcé par M. Louis Fixor sur la littérature laotienne (voir BEFEO, XVII, v. p. 175). Les inventaires de chaque province seront collationnés au secrétariat de l'Institut où l'on enverra, pour les faire copier, les manuscrits que la Bibliothèque bouddhique de Vieng Chan ne possède pas encore. L'original sera conservé et la copie envoyée à la pagode.

A peine arrivée à Vieng Chan, Mlle Karpellès a dû aussitôt monter à Luang Prabang afin de rencontrer le roi Sisavang Vong avant son départ pour le 5^e territoire.

Durant son séjour à Luang Prabang, elle s'est occupée à faire traduire en laotien plusieurs ouvrages relatifs à l'étude du bouddhisme; et, à la demande de la Direction des cultes, elle a revu certains articles de la nouvelle réglementation des bonzes au Laos (voir BEFEO, XXIX, 522) qui semblaient s'écarter par trop des prescriptions contenues dans le Vinaya. L'Ecole de Pali de Vat Pa Fang sera bientôt terminée et un ancien élève de l'Ecole supérieure de Pali de Phnom Penh en sera le directeur.

De retour à Vieng Chan, le 15 janvier, M^{ile} Karpelès a soumis à l'approbation du Résident supérieur, M. Bosc, le programme des cérémonies en l'honneur de l'ouverture de la section de l'Institut bouddhique au Laos. Trois livres, dont deux sont traduits du cambodgien et un a été écrit par S. M. le Roi de Luang Prabang, ont pu être

distribués le jour de l'inauguration. La cérémonie officielle s'est déroulée au siège de l'Institut, à Vat Chan, où plusieurs discours ont été prononcés (v. infra, p. 334). Le lendemain, une commission se réunissait pour élaborer un programme d'action.

Durant son séjour à Vieng Chan, Mille Karpellès a pu assister à deux fêtes locales, L'une, en l'honneur de la lecture du Vessantara jataka, peut avoir lieu à partir du 3º mois laotien (février), une fois par mois. Chaque pagode, à tour de rôle, organise une grande fête. La veille, la pagode se remplit de bonzes venus de fort loin pour entendre la lecture de cette histoire édifiante, de 5 heures à 7 heures du soir, tandis que les jeunes gens arrivent à la nuit pour faire leur cour aux jeunes filles. Le lendemain matin, dès 6 heures, la lecture recommence et ne prend fin qu'à la tombée de la nuit. A 7 heures et demie, offrande de nourriture aux bonzes, puis récitation de l'action de grâce, après quoi, les vénérables reprennent la lecture du Pha Vet jusqu'au soir, se succédant à intervalle régulier. Dans la cour de la pagode, on a édifié tout exprés pour cette cérémonie, une sâlă au centre de laquelle s'élève une chaire à prêcher, en tronc de bananier, entièrement sculptée et entourée sur trois faces de tentures, afin de masquer le public au bonze; au pied des quatre piliers qui supportent la chaire, on a disposé quatre jarres d'eau parfumée couvertes d'une feuille de bananier et, au centre, un sac de semence de paddy et un panier de sel. Le long des murs de cette sălâ provisoire, se déroule toute l'histoire du Pha Vet, peinte sur étoffe. Chaque bonze lecteur reçoit un panier où les offrandes sont disposées avec plus ou moins de fantaisie. A la fin de la lecture de chaque chapitre, tous les auditeurs jettent une poignée de riz grillé. Au dehors, aux quatre points cardinaux, se dressent de petits autels, avec des offrandes de riz. A l'Est, en retrait, s'élève un autel plus important et couvert, où sont disposés une natte, un matelasminiature, des oreillers, des bâtonnets d'encens, des cierges, des boulettes de riz, des fleurs, une théière et un bol à aumône. C'est là qu'après y avoir été convié, l'esprit du Buddha (sic !) vient assister à la lecture du Pha Vet.

L'autre cérémonie à laquelle M'le Karpelis a pu assister et qui tend à disparaître complèt ment, est celle de la pêche au pá bữ k, poisson de la famille des Siluridés, dont le corps est allongé et lisse, d'un blanc argenté, complètement dépourvu d'écailles et dont le poids peut atteindre jusqu'à 200 kilos. Cette pêche a lieu chaque année en cinq endroits différents: à Ang (25 km. environ en amont de Vieng Chan) du 13" au 15º jour de la lune croissante du 3º mois laotien, entre janvier et février; à Luang Prabang (au milieu du fleuve, en face de la ville) du 6" au 7º mois laotien, entre mai et juin; à Nong Khieu (22 km. environ en amont de Paklay) le 15º jour de la lune croissante du 3º mois laotien (février); à Nong Thèo (30 km. environ en amont de Paklay), entre le 4" et le 5" mois laotien, pas de date fixe; à Ban Sèo (27 km. environ en amont de Huei Sai), du 6º au 7º mois laotien, entre mai et juin.

Dans le bief de Vieng Chan, dès le 9° jour de la lune croissante, le Chao Murong de la province ou son représentant, quitte le chef-lieu pour s'occuper de l'organisation de cette fête. Par petites étapes, il se rend en pirogue jusqu'à Ang, sorte de vaste anse, propice à la pêche de pá bã'k. Le Chao Murong et sa suite s'arrêtent tout d'abord à Ban Si Khay, « village de la crasse », où se trouve le génie du village qui jouit d'une grande réputation et que des sorcières, habitant au Nord du village, adorent continuellement. Au pied de l'arbre supposé être la demeure du génie, se dresse un autel s'élevant à 2 mêtres du sol. C'est là que le Chao Murong, entouré de tous les pêcheurs, dépose cinq poulets rôtis, deux bouteilles d'alcool de riz, six

noix de coco, des feuilles de bêtel, des noix d'arecs, des gâteaux, des bâtonnets d'encens, des cierges en cire d'abeille, et les offre au génie, en lui demandant d'intervenir en leur faveur pour que la pêche, cette année, soit fructueuse.

On s'adresse au génie par l'intermédiaire de l'une des sorcières du village. Celleci entre dans des transes lorsqu'elle est « possédée » par le génie. Elle est alors
inconsciente de ce qui se passe autour d'elle et le génie répond par la bouche de la
sorcière, aux questions que lui posent les pècheurs. Invariablement la réponse du
génie est la même: la pêche sera fructueuse si l'on agit selon les traditions particulières à la pèche au pá bū'k. La possédée, entourée d'un cercle de pècheurs, est
d'abord debout et tient entre ses mains une coupe dans laquelle se trouvent des fleurs,
des bâtonnets d'encens, dix cierges en cire d'abeille. Ses mains commencent à trembler lorsque le génie la pénètre; elle dépose la coupe à ses pieds et, par-dessus ses
vétements ordinaires, endosse ceux que les pêcheurs lui offrent sur un plateau, en
l'honneur de ce sacrifice: un sin ordinaire, une veste de coton teinte en rouge, une
ceinture et un turban également en coton et teints en rouge, auxquels ils ont joint
une piastre métallique et une brasse d'étoffe en coton blanc pour son usage personnel.
Après avoir tournoyé sur elle-même, elle s'accroupit, le buste mû par un mouvement
giratoire et c'est à partir de ce moment qu'elle parle au nom du génie.

Le 10" jour de la lune croissante, le Chao Murong et les pêcheurs arrivent à Kao Lieu (les neuf méandres du Mékong) où se trouve un génie très réputé et beaucoup plus puissant que celui de Ban Si Khay. En grande procession, on va chercher la sorcière du village avec parasols, lances, épées et gongs. Sur un plateau à offrandes sont entassés neuf barres d'argent, deux kilos de cire d'abeille, dix cierges, quatre noix de coco, des feuilles de bétel, des noix d'arecs, une piastre métallique, une brasse d'étoffe blanche, un œuf de poule cru, une bouteille d'alcool de riz. La procession revient avec la sorcière devant les autels qui sont de véritables maisons et tout le monde s'y installe. L'entrée se trouve à l'Ouest, c'est-à-dire face au fleuve. Les offrandes pour le génie sont quatre fois plus importantes qu'à Ban Si Khay et chaque autel reçoit neuf poulets rôtis, neuf barres d'argent, quatre noix de coco, arec, bétel, cierges, bâtonnets d'encens. En outre, on sacrifie tous les trois ans un buffle et les années intermé-

diaires, un porc. Mêmes questions et réponses qu'à Ban Si Khay.

Dans la nuit du 11" au 12° jour de la lune croissante on s'arrête à Hat Hin Siou où l'on fait quelques offrandes au génie de la localité: deux noix de coco, deux poulets, etc., tout en lui demandant d'être favorable à la pêche. Il y a encore deux arrêts avant d'atteindre Ang où l'on doit arriver le 12" jour de la lune croissante, à 8 heures du matin. Le soir, tous les pêcheurs vont au village interroger la sorcière. Pas de processions, et mêmes dons qu'à Ban Si Khay, mêmes questions, mêmes réponses. Le 13" jour, à 7 heures du matin, on se rend à l'autel du génie avec des offrandes pour l'inviter à venir résider dans l'abri provisoire que l'on a dressé sur le banc de sable à Ang, au Nord du village et pour le prier de favoriser la pêche. Toute la procession se dirige alors vers l'autel provisoire et y dépose les offrandes.

Le 13° jour de la lune croissante, la pêche commence au moment précis où la lune

disparait derrière la montagne, c'est-à-dire à 4 heures du matin.

On frappe le gong et aussitôt les 384 pirogues de pêche se rendent au havre. Chaque pirogue est décorée de feuillage, de sept fils de coton non tordus et d'une bouteille d'alcool de riz, et occupée par deux pêcheurs. Ils lancent un filet de 3 mètres de large et 6 mètres de long qui, à l'aide de plombs, plonge jusqu'à 35 brasses

de profondeur. Le premier poisson pêché est offert au génie; on le couche légèrement sur le côté, la tête tournée vers le soleil levant et la queue vers le soleil couchant. On dépose sur sa joue quelques fleurs que l'on asperge d'alcool, tandis que le maître de cérémonie s'exprime en ces termes: « Le moment de célébrer la fête de Ang qui est votre fête est arrivé. Les offrandes rituelles vous ont été faites. Pour mettre bonne fin à cette fête, nous vous demandons de donner aux pêcheurs des pà bă'k en grande quantité. »

Ensuite on tue le poisson à l'aide d'une lamelle de bambou de o m. 70 de long que l'on ensonce entre les yeux. Puis on le partage en deux. Le soie, préparé en mets comestibles, est offert au génie, accommodé de différentes manières d'après les recettes rituelles; des fleurs, des cierges, des bâtonnets d'encens décorent les neus plateaux à offra des où se trouve le bol de nourriture.

— Inauguration de l'Institut Bouddhique. — Voici, d'après un rapport qu'a bien voulu nous communiquer M, le Résident supérieur Bosc, un compte rendu de l'inauguration de l'Institut Bouddhique au Laos.

La cérémonie a eu lieu à Vieng Chan dans la pagode Vat Chan, un des temples les plus vastes de la ville, où s'étaient réunis plusieurs centaines de bonzes, ainsi qu'un grand nombre de fonctionnaires laotiens et de simples habitants. Chaque province du Laos, y compris le 5° Territoire, avait envoyé à Vieng Chan des délégués religieux et laïques pour assister à la cérémonie.

M. l'Administrateur en chef Aubert représentant le Gouverneur général, M. l'Administrateur Mantovani représentant le Résident supérieur du Cambodge, S. E. Tiao Рнетѕаватн, Président de l'Institut du Laos, S. A. le Prince Sisaleum, délégué de S. M. Sisavang Vong, et les Chefs de service de la Résidence supérieure avaient pris place aux côtés de M. Bosc. S. A. le Prince Sutharoth, Président de l'Institut du Cambodge, s'était fait excuser, son état de santé ne lui permettant pas de faire le long voyage de Vieng Chan.

La séance a été ouverte par une allocution dite par le Prince Sisaleum au nom du roi de Luang Prabang. Le Résident supérieur a prononcé ensuite le discours d'inauguration dans lequel il s'est efforcé, en évoquant la grande mémoire d'Auguste Pavie, de définir l'œuvre du progrès moral et intellectuel que la France poursuit au Laos, parallèlement à l'exécution de son programme de mise en valeur et de développement économique du pavs.

Le Secrétaire de l'Institut, M^{lle} Karpeliès, qui a été l'âme de cette manifestation et qui l'a organisée avec la plus intelligente activité, a donné lecture de son rapport sur le fonctionnement de l'Institut au cours de l'année 1930 et sur le programme de travaux projetés pour 1931.

Cette lecture terminée, les bonzes ont récité une courte prière, après laquelle le Résident supérieur a procédé, en levant la séance, à une distribution de livres de morale écrits en caractères laotiens et édités par l'Imprimerie de Vieng Chan. La diffusion de ces brochures a eu un vif succès.

Dans l'après-midi, le Résident supérieur a inauguré la Bibliothèque de Vat Sisaket, récemment restaurée par les soins de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. A cette occasion, le Chef des bonzes de Vieng Chan a prononcé une allocution pour remercier l'Administration française de l'intérêt qu'elle portait à la conservation des monuments religieux du pays et de la sollicitude dont elle entourait la pratique du culte bouddhique.

Le lendemain, les bonzes se réunissaient à la pagode de Vat Chan sous la présidence de S. E. Chao Phetsarah, en vue d'examiner le programme d'études et de travaux dressé par le Secrétaire de l'Institut pour l'année en cours. Les Chao Murong de Vieng Chan et des autres provinces du Laos ont pris part à ces délibérations qui ont abouti nux résolutions suivantes:

1º Création d'une Ecole élémentaire de Pāli à Bassac, La région de Bassac três fertile, très peuplée, se développe rapidement au point de vue économique, surtout depuis l'ouverture de pistes carrossables vers le Cambodge et la mise en service de la voie ferrée Ubôn-Bangkok. La province est riche en vieux sanctuaires, dont Vat Phu est le plus important, et en pagodes desservies par un clergé nombreux. Celui-ci subit inévitablement l'attrait de Bangkok et, chaque année, des bonzes laotiens vont dans la capitale du Siam pour leurs études religieuses. La création d'une Ecole de Pāli à Bassac, serait de nature à remédier à cette fâcheuse situation et à retenir chez nous les jeunes gens désireux de se livrer à l'étude de la langue sacrée;

2º L'Assemblée a émis le vœu qu'une fois par semaine les enfants des écoles franco-laotiennes fussent conduits dans un local spécial, en dehors des bâtiments scolaires et en dehors des heures de classe, pour assister à un cours de morale fait par un bonze désigné d'accord avec le chef du diocèse et le chef de la province;

3º A l'unanimité, l'Assemblée a exprimé le désir de voir se créer aussitôt que possible, le foyer du milicien laotien. Une ou deux fois par mois, les gardes se rendraient dans un local mis à leur disposition pour y entendre la conférence d'un bonze sur la morale en général, la discipline, etc. Des livres, des gravures, des manuscrits, choisis par le chef de province et le chef de diocèse, seraient mis à la disposition de ces miliciens;

4" Enfin, le vœu a été émis qu'une fois par mois, une conférence soit faite aux prisonniers par un religieux du chef-lieu de la province. Les autorités laïques ont vivement insisté pour que l'Administration prenne en considération ce vœu à la

réalisation duquel elles attachent une grande importance.

Le lendemain 19, les bonzes et les délégués provinciaux ont visité les établissements administratifs de Vieng Chan, les pagodes, le temple du That Luong. La plupart d'entre eux sont partis par le service régulier du 20. Quelques-uns, désireux de visiter les pagodes de Luang Prabang, s'y sont rendus en pirogue à moteur.

Discours prononcés a l'occasion de l'inauguration de l'Institut Bouddhique.

Allocution prononcés par S. A. R. le Prince Sizaleumlak.

Monsieur le Résident supérieur,

Sa Majesté Sisavang Vong, qui se trouve actuellement sur une des lointaines frontières de Son royaume, m'a chargé de vous apporter ici Ses regrets de ne pouvoir assister en personne à cette cérémonie.

Il lui ent été agréable de présider, à vos côtés, l'inauguration de l'Institut Bouddhique et de vous dire combien Elle est heureuse de voir ainsi se réaliser un de Ses désirs les plus chers, qui n'est autre que l'expression de l'aspiration la plus élevée de Son peuple.

En créant cet Institut, la France nous apporte, une fois de plus, le témoignage du respect qu'elle a pour notre civilisation, nos mœurs, nos croyances et nos coutumes.

Et en nous accordant votre bienveillant appui pour entreprendre une œuvre aussi importante que celle que va poursuivre l'Institut, tant au point de vue moral qu'au point de vue intellectuel, vous nous donnez à nouveau l'occasion de constater votre inlassable sollicitude à notre égard et le souci constant que vous avez de rendre le peuple laotien plus héureux.

Au nom personnel de S. M. Sisavang Vong et au nom de tous ses sujets, qu'il nous soit permis de vous exprimer ici à haute voix, le désir que nous formulons tous en notre cœur, celui de vous voir bientôt revenir au Laos, pour le plus grand bien du développement du pays et de cette nouvelle institution que vous inaugurez au-jourd'hui.

Discours du Résident supérieur.

Messieurs.

En ouvrant, l'année dernière, à Phnom Penh, la séance d'inauguration de l'Institut Bouddhique, M. le Gouverneur général s'est exprimé en ces termes: « L'Institut Bouddhique forme un organisme autonome. Il complète des œuvres plus anciennes qui ont déjà puissamment contribué au renouveau des études bouddhiques: l'Ecole de Pâli et la Bibliothèque Royale. Placé sous la protection des souverains du Cambodge et de Luang Prabang, il étend son action de rénovation, de protection et de conservation, sur tous les éléments bouddhiques de la Cochinchine, du Cambodge et du Laos... Leurs Majestès Sisowath Monivong et Sisavang Vong, zélateurs pieux et éclairés de la religion bouddhique, les gouvernements cambodgien et laotien applaudirent à son organisation. Le Résident supérieur au Cambodge et le Résident supérieur au Laos, le Gouverneur de la Cochinchine, donnérent une adhésion sans réserve à sa formation. »

Pour répondre à la voix du Chef de la Colonie, le Laos à son tour, avec un joyeux empressement, prend sa place dans cette fondation qui est, suivant la parole de S. M. Sisowath Monivong, « la maison de l'amitié franco-bouddhique où l'élite intellectuelle de la société bouddhiste laotienne et cambodgienne est assurée de trouver auprès d'une élite française, la plus intelligente sympathie ».

Cette institution vient à son heure pour sauver les imposants vestiges et les reliques vénérées d'une civilisation qui reflète l'idéal humanitaire et le génie littéraire et artistique de la doctrine du grand Maître. Il est bon qu'un peuple ne soit pas oublieux de son passé, surtout d'un passé dont l'éclat a illuminé l'histoire des grands pays de l'Asie attachés à la Loi du Buddha.

Le peuple laotien a donc l'impérieux devoir de puiser dans ce précieux héritage les enseignements et les préceptes qui ont guidé ses ancêtres sur la route de la vie heureuse et qui sont la sauvegarde de l'ordre social et du bien public. C'est dans les paroles édifiantes qui transmettent fidèlement la pensée du Buddha, que les habitants de ce pays trouveront la volonté de se rendre dignes de leurs afeux, de leur survivre par le travail qui ennoblit l'homme et par l'observance de la morale traditionnelle qui lui dicte clairement ses droits et ses devoirs. C'est en suivant le sillage lumineux que le Maître et ses disciples ont tracé sur le chemin de leur vie terrestre, que les Laotiens resteront fidèles à leurs traditions, à leur foi, à leurs croyances délaissées sous le coup des épreuves et des calamités qui dévastèrent leur pays au cours des siècles derniers.

Quand la France est venue au Laos pour le sauver de l'anarchie, pour y faire régner l'ordre et la paix, elle n'a trouvé au milieu de ses populations, que désespoir et accablement. Partout des villages incendiés, des campagnes désertes, des temples et des sanctuaires ruinés et saccagés. Les bonzes eux-mêmes, loin de ranimer le courage

défaillant de leurs fidèles, s'abandonnaient avec eux à leur sort lamentable comme pour sonner le glas de la catastrophe finale. C'est alors qu'est apparu Auguste Pavie, envoyé à Luang Prabang pour y représenter le Gouvernement français auprès de S. M. le Roi Oun Kham. Témoin des malheurs immérités qui frappaient la population laotienne, il la prit en pitié, car il avait une âme d'apôtre et un cœur d'une grande générosité. Son premier soin fut de s'assurer le concours des religieux de la capitale du Lan Sang et de leur chef, le vénérable Satou de Vat Mai.

Avec l'appui de leur influence et de leur autorité, par son inépuisable bonté et l'ardente affection qu'il avait vouée aux Laotiens, Auguste Pavie parvint rapidement à leur inspirer une inébranlable confiance, à relever leur moral abattu, calmer leurs alarmes.

Au nom de la France, il donna au Souverain de Luang Prabang la promesse solennelle que les traditions et les coutumes du peuple laotien seraient respectées, que sous l'égide de notre drapeau, à la faveur de la paix dont il était la sauvegarde, les habitants pourraient continuer le libre exercice du culte dans leurs pagodes restaurées, et que l'Administration française donnerait aux religieux toutes facilités pour exercer leur ministère et remplir leur mission qui est de prêcher la morale au peuple et d'instruire la jeunesse.

Les promesses d'Auguste Pavie ont été loyalement tenues.

Le Gouvernement général ne s'est pas borné à entourer de sa protection la pratique de la religion bouddhique. Son action s'est encore manifestée par les œuvres de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, foyer de science et de haute culture, qui a jeté tant d'éclat sur l'histoire de la religion de ce pays, dans le domaine de l'art, de la littérature et de l'archéologie. Et, pour assurer la pérennité de l'œuvre entreprise, M. le Gouverneur général Pasquier a créé cet Institut Bouddhique dont il a défini le but en quelques mots que j'ai rappelés en ouvrant en son nom cette séance d'inauguration. Mile Karpelès, Secrétaire de l'Institut, vous donnera tout à l'heure connaissance d'un rapport sur l'activité de la fondation, sur les travaux réalisés dans le courant de l'aunée 1930 et suf les résultats obtenus.

M^{lle} Karpelés a été l'âme de cette rénovation des études bouddhiques; elle y a consacré un zèle fervent, un labeur infatigable, une connaissance approfondie des sciences orientales, donnant ainsi un admirable et magnifique exemple de la collaboration précieuse autant que désintéressée que la femme française est à même d'apporter dans notre action civilisatrice en Extrême-Orient.

Je lui adresse ici les remerciements de l'Administration du Laos et l'expression de ma vive gratitude.

Rapport du Secrétaire de l'Institut.

Monsieur le Résident supérieur.

Vénérables,

Messieurs.

L'Institut Bouddhique, dont nous célébrons aujourd'hui l'inauguration au Laos, a été créé par arrêté du 25 janvier 1930, et le 12 mai de la même année, le Cambodge tenait à célébrer à Phnom Penh, l'ouverture de la section khmère. Le champ d'action de ce nouvel organisme s'étend, non seulement sur tout le Cambodge et le Laos, mais aussi sur une grande partie des provinces du Sud-Ouest de la Cochinchine, où plus de 200.000 âmes demeurées foncièrement cambodgiennes et profondément attachées au sol natal, continuent, en dépit des nombreuses épreuves qu'elles subirent, à pratiquer

avec ferveur les préceptes du Buddha. Pour les aider à conserver intact ce pieux héritage de leurs ancêtres, l'Institut leur a apporté l'appui moral dont elles avaient besoin, en établissant une liaison constante entre elles et leurs frères du Cambodge.

Pour le Laos et le royaume khmèr, l'Institut s'efforce de renouer les relations de sympathie intellectuelle qui existaient autrefois entre ces deux pays. Des ouvrages d'études et des échanges fréquents de visites entre vénérables éminents des deux pays sont, semble-t-il, les moyens les plus efficaces; les religieux du Cambodge auront la surprise de découvrir cette belle floraison d'art et de littérature bouddhiques qu'ils ignorent en partie et qui faisait, il y a peu de temps encore, la gloire du Laos; et les bonzes de ces régions auront une véritable révélation, en voyant la magnifique ré-

naissance de la foi bouddhique en pays khmêr.

Mais tous ces efforts seraient vains si l'Institut n'avait pas aussitôt établi, sur des bases solides, son programme d'études. L'une de ses grosses préoccupations, pour le Laos notamment, a donc été de créer un enseignement rationnel de la langue pâlie et des bibliothèques bouddhiques où tous les manuscrits et les livres, pouvant servir à l'étude du bouddhisme, se trouveront réunis. Mais de nombreux instruments de travail sont indispensables pour alimenter ces bibliothèques, et actuellement les matériaux nécessaires se trouvent dispersés dans les diverses bibliothèques de pagode à travers le Laos. Dresser l'inventaire de tous les manuscrits de ces bibliothèques de pagode devenait une obligation, et c'est ce que l'on est en train de faire dans toutes les provinces du Laos. D'ici peu nous saurons quelles sont les richesses littéraires profanes et religieuses de ce pays, et quels sont les manuscrits qui valent la peine d'être copiés, pour en conserver un double à la Bibliothèque bouddhique de Vieng Chan.

Une autre des préoccupations que l'Institut a eue dès sa fondation, a été celle de procurer aux peuples laotien et cambodgien des gavures bouddhiques, conformes à leur idéal artistique, national et religieux, car l'image est un facteur qui joue un rôle important dans l'éducation du peuple et l'Institut se devait de ne point le négliger.

Jusqu'à présent, Laotiens et Cambodgiens, pour orner leurs pagodes et leur intérieur, n'avaient pas d'autres ressources que celle d'acheter des chromos étrangers qui, en plus du désavantage d'être d'un prix relativement élevé, ont exercé une influence fâcheuse sur leur goût. À la demande de l'Institut, des dessinateurs locaux se sont mis à l'œuvre, et le succès que ces images imprimées en couleurs ont remporté, tant au Laos

qu'au Cambodge, a dépassé de beaucoup notre attente.

Quant aux livres imprimés jusqu'à ce jour, le Cambodge en possédait fort peu et le Laos aucun, en dehors de quelques publications administratives. Tous les livres que l'Institut fait actuellement imprimer à Phnom Penh et qui sont des traductions du pâli, ou des études ayant trait à l'histoire de la doctrine et de l'art bouddhiques, vont également paraltre ici, en langue laotienne. Au Cambodge et en Cochinchine, toutes ces
publications sont transportées régulièrement par l'auto-librairie de l'Institut qui pénètre jusque dans les centres les plus reculés. Lorsque ce pays sera doté d'un réseau
routier suffisant, l'auto-librairie montera également au Laos. Pour le moment, il faut se
contenter de faire imprimer des livres à Vieng Chan et d'en envoyer quelques exemplaires au Chau Murong de chaque province pour les diffuser. Exceptionnellement, aujourd'hui, le Résident supérieur tient à offrir lui-mème, à toute l'assistance laotienne,
les premiers livres imprimés par les soins de l'Institut qui marquent une ère nouvelle
dans l'évolution intellectuelle du Laotien.

Il me reste un mot à vous dire au sujet d'une œuvre sociale que vient d'entreprendre l'Institut et relative à la fondation des foyers du tirailleur et du milicien cambodgien. Chaque foyer, qui presque toujours se trouve dans l'enceinte du cantonnement, est doté d'un fond de bibliothèque bouddhique et de gravures pour orner les murs. L'Institut y organise périodiquement des causeries pour maintenir, parmi les hommes, les préceptes salutaires de la discipline bouddhique. Nous espérons qu'un jour, l'Institut

pourra également prêter son concours au Laos et l'aider à ouvrir des foyers du milicien laotien.

Enfin, tout dernièrement, à la demande de la Direction des cultes du Royaume de Luang Prabang, l'Institut Bouddhique a été appelé à reviser certains statuts de la réglementation des bonzes au Laos.

Telles sont, brièvement exposées, les diverses activités de l'Institut, après une année d'existence. Par les quelques statistiques qui vont suivre vous pourrez vous rendre compte que la création de ce nouvel organisme répondait à une véritable nécessité.

Discours du vénérable Nath, représentant du clerge cambodgien.

En qualité de représentant du clergé bouddhique du Cambodge désigné par le Gouvernement cambodgien à l'inauguration solennelle de l'Institut Bouddhique du Laos, j'ai la lourde tâche de prendre la parole en cette cérémonie mémorable.

Aucune religion, ici-bas, ne se conserve intacte après la mort du Maître, c'està-dire du prophète qui l'a créée. Elle subit toujours des déformations et tend à
dégénérer de plus en plus avec le temps et les générations. Les préceptes de
morale prescrits par le Maître ne sont pas toujours observés; ils sont mal compris et
mal interprétés, le plus souvent ils sont appliqués d'une manière negligente et fort
éloignée des prescriptions du fondateur, et la plupart du temps ils sont complètement
déformés. Dans ce cas, pour connaître les véritables préceptes moraux, tels qu'ils
ont été édictés par le Prophète à l'origine, et la bonne manière de les appliquer, il
faut remonter aux sources de la religion et consulter pour cela les livres sacrès.

Pour nous, c'est le Tripitaka (Triple corbeille sacrée), écrit en langue pâlie et contenant toutes les règles morales de notre Grand Maître Buddha, qui est la base et le principe de notre belle religion bouddhique. Mais cette chère religion perdra de sa splendeur et ne pourra faire aucun progrès, si elle n'a pas de protecteurs et si les gens ne cherchent pas à l'étudier, à la comprendre et à suivre rigoureusement ses préceptes moraux.

Il est dit dans une section du Suttanta-Pitaka intitulée Anguttara-Nikāya qu'un jour le Maître s'adressa ainsi à des bhikkhus rassemblés: « Frères, voici les cinq principaux points qui forment la base du progrès de ma religion: 1º Les bonzes et les laïques doivent écouter la bonne Loi avec attention; 2º Ils doivent étudier avec application les règles contenues dans les livres sacrès; 3º Ils doivent apprendre par cœur ces règles; 4º Ils doivent les savoir par cœur et les comprendre; 5º Ils doivent les suivre strictement et rigoureusement. Ces cinq points principaux que je viens de vous énumérer, ô bhikkhus, font vivre ma religion et lui donnent de l'éclat. »

Au moment même de son entrée dans le Nirvana, le Maître fit cette recommandation aux disciples: « Lorsque je ne serai plus, les 84.000 règles contenant toute la morale que je vous laisse vous enseigneront ma religion. » Ces 84.000 règles que nous a laissées le Maître sont contenues dans le Tripitaka. Mais celui-ci ne saurait être utile et ne rendrait aucun service aux adeptes de la religion bouddhique, s'il était sans protection et si l'on ne cherchait pas à l'apprendre et à le comprendre, car, en matière religieuse, la chose à laquelle on doit penser le plus, c'est la protection et l'étude de la sainte doctrine. Pour la protection, c'est le gouvernement et, en premier lieu, le souverain qui doivent s'en charger. Quant à l'étude qui est, avec l'application des règles prescrites, le point essentiel dans l'enseignement religieux, ce sont les bonzes qui doivent y songer le plus.

Aujourd'hui, Son Excellence Monsieur le Gouverneur général de l'Indochine française, d'accord avec leurs Majestés les Rois du Laos et du Cambodge, Messieurs les Résidents supérieurs et les Ministres des deux Royaumes, ainsi qu'avec Monsieur le Gouverneur de la Cochinchine, a créé, par arrêté du 25 janvier 1930, une institution nouvelle: l'Institut Bouddhique, qui s'occupe de toutes les affaires concernant le bouddhisme hinayaniste. L'Ecole supérieure de Pali où l'on donne l'enseignement du pali, et la Bibliothèque Royale, qui renferme les précieux documents que sont les manuscrits sacrés, font aussi partie de cette nouvelle institution et concourent à lui donner plus de force et plus de grandeur. Cette création, qui est pour nous de la plus grande importance, nous fait éprouver un très grand enthousiasme, et nous en remercions profondément Son Excellence Monsieur le Gouverneur général, à qui nous devons toute notre reconnaissance.

Au Cambodge, depuis l'existence de l'Ecole supérieure de Pâli et de la Bibliothèque Royale, l'instruction des bonzes dans la science religieuse et la moralité du peuple ont fait de grands progrès, et nous constatons que ces progrès augmentent de plus en

plus depuis que l'Institut Bouddhique a été créé.

Pour les miliciens et les tirailleurs du Cambodge par exemple, depuis la création de l'Institut, le Gouvernement a délégué des bonzes dans toutes les circonscriptions résidentielles pour prêcher la doctrine et la sagesse du Buddha. A Saigon également, des bonzes ont été envoyés pour prêcher la doctrine bouddhique à des tirailleurs cambodgiens. Cette mesure prise par l'Administration a des conséquences très heureuses : ces tirailleurs et ces miliciens se montrent des adeptes fervents de la religion et leur moralité s'est beaucoup améliorée, car la doctrine bouddhique est une doctrine qui nous enseigne à avoir de l'intelligence et de l'amour-propre, à fuir ce qui est vil, mauvais et faux, et à rechercher et à aimer ce qui est bon et juste. Cet état de choses n'a pu être obtenu que grâce à la bienveillance et à la haute protection de l'Administration qui a bien voulu confier la direction de cette œuvre à Mademoiselle Karpelès qui, comme nous l'avons pu remarquer, a fait preuve d'une grande application, d'un grand amour pour le travail et d'une habileté admirable. L'Administration a eu raison de lui confier la direction de la Bibliotnèque Royale et de l'Institut Bouddhique. Par son inlassable activité digne de tous nos éloges, Mademoiselle Karpelès a mis beaucoup de zèle au service de notre belle religion bouddhique; nouslui en sommes profondément reconnaissants et nous la remercions de tout notre cœur.

Aujourd'hui, cet établissement, de concert avec le Gouvernement cambodgien, a décide de faire une édition complète du Tripitaka en langue pâlie avec traduction cambodgienne, et en ce moment la commission d'élaboration a déjà commencé ses premiers travaux. Du 9 décembre 1930 au 31 janvier 1931, en ce court espace de 53 jours, un grand nombre de Cambodgiens du Cambodge et de la Cochinchine ont offert gracieusement de l'argent à l'Institut pour contribuer à l'impression de la Triple Corbeille sacrée : le montant de leurs contributions s'élève déjà à plus de 2.500 piastres. Quant aux souscripteurs pour la collection complète du Tripitaka, ils sont déjà assez nombreux.

L'inauguration de l'Institut au Laos est un événement heureux et peut être considéré comme un concile bouddhique. Nous deux, les vénérables Nath et Tath, qui prenons part a cette cérémonie, nous éprouvons une très grande joie à la perspective qu'à partir de ce jour, grâce à l'Institut Bouddhique, les adeptes de la religion du Buddha au Cambodge, au Laos et en Cochinchine pourront, grâce à une connaissance complète et exacte de la théologie bouddhique, faire beaucoup de progrès. Nous éprouvons un très grand contentement à l'idée du progrès que fait actuellement la propagande des idées de justice et d'honnêteté répandues par l'Ecole supérieure de Páli et la Bibliothèque Royale. Nous espérons qu'il y aura une bonne entente et une collaboration plus étroite entre les bonzes du Laos et du Cambodge et cette seule pensée nous emplit déjà de

Enfin, nous adressons des vœux aux Devas pour leur communiquer notre joie à l'occasion de cette cérémonie de l'inauguration de l'Institut au Laos et nous les prions de vouloir bien continuer à couvrir de leur protection notre belle et chère religion bouddhique. Pour finir, nous demandons la protection des Devas et nons formons des vœux pour que le noble pays de France et le beau pays d'Indochine puissent toujours prospèrer dans la paix et le bonheur.

Discours du chef des bonzes de Vieng Chan, prononcé lors de l'inauguration de la bibliothèque restaurée de Vat Sisaket.

Monsieur le Résident supérieur,

Cette journée sera pour le peuple laotien un des jours les plus fastes qu'il ait connus.

L'inauguration de l'Institut Bouddhique qui eut lieu ce matin à Vat Chan constitue en effet un événement d'une haute importance pour le bouddhisme au Laos et pour le peuple laotien.

Avec cette cérémonie, c'est l'ère de rénovation et de conservation qui s'ouvre pour le bouddhisme, quelque peu délaissé depuis environ un siècle, par suite des malheurs qui accablèrent le Laos.

Pour le peuple laotien, la création de l'Institut lui assure la protection de ses traditions et de ses croyances et la pratique des enseignements et des préceptes du Maitre vénéré.

Un tel événement ne peut que remplir de joie et de reconnaissance le cœur de ce peuple. Aussi nous vous prions de transmettre à Monsieur le Gouverneur général, qui a eu la générosité de créer cet organisme, la vive et profonde reconnaissance des Laotiens, et d'agréer pour vous qui avez puissamment collaboré à cette œuvre leurs remerciements bien sincères.

A la joie considérable occasionnée par l'inauguration de l'Institut s'ajoute celle de vous voir présider, Monsieur le Résident supérieur, l'inauguration de cette bibliothèque.

Ainsi, grâce à l'intérêt que vous portez au cuite de vos administrés, cet édifice, héritage du dernier souverain de Vieng Chan, a pu être sauvé de la ruine qui le menaçait.

Les manuscrits Tham disent que quiconque édite des livres saints, construit ou restaure des bibliothéques, recevra du ciel de grands mérites. Aussi, nous prions le Buddha pour que vous soient accordés longévité, bonheur, santé, abondance en force physique, en force intellectuelle, en paroles et en biens; que vos souhaits soient toujours exaucés et enfin que le paradis Tavatimsa ou le Nirvana vous soit accordé.

Pour le présent, veuillez agréer, Monsieur le Résident supérieur, les remerciements de vos Laotiens et leur gratitude pour la restauration de cette bibliothèque et aussi pour le haut intérêt que vous avez toujours témoigné aux vestiges de notre passé, tels que le That Luong, le Vat Sisaket, etc.

Nous remercions également l'Ecole Française d'Extrême-Orient ainsi que Monsieur l'architecte Fombertaux dont l'activité et la compétence ont su vaincre maintes difficultés et redonner à cet édifice ses lignes primitives.

— A l'occasion de l'inauguration de l'Institut Bouddhique, une pancarte portant le texte suivant, en français et en laotien, a été imprimée et distribuée aux pagodes du Laos:

« Sera passible de 5 à 20 ans de travaux pénibles quiconque aura détruit ou tenté de détruire ou de détériorer gravement des pagodes, des Buddhas, des Thats ou tous autres édifices ou monuments religieux, ou qui aura soustrait dans une pagode ou tout autre édifice consacrés à un culte ou dans ses dépendances, des statues, des objets d'or ou d'argent ou tous autres objets servant à un culte, au décor ou à l'ornement des édifices d'un culte (Code pénal laotien, article 100).

FRANCE.

La participation de l'Ecole Française d'Extrême-Orient à l'Exposition Coloniale lui a valu les félicitations du Ministre des Colonies, transmises par un télégramme de M. Goloubew, délégué de l'École, en date du 22 mai 1931.

Par lettre en date du 23 avril 1931, M. le Gouverneur général p. i, a bien voulu autoriser, à la clôture de l'Exposition, la remise au Musée Guimet des pièces originales de sculpture khmère et chame et des céramiques de Thanh-hoà, D'autre part, les moulages doivent être déposés au Musée indochinois du Trocadéro, et les collections d'instruments préhistoriques au Musée d'ethnographie du Trocadéro.

ETRANGER.

ALLEMAGNE. — Le 6 mars 1931, M. GOLOUBEW a fait à Cologne à la Vereinigung der Freunde ostasiatischer Kunst une conférence en français sur les Antiquités chinoises de l'Indochine; et le lendemain une causerie en allemand sur l'Art khmèr. Le 10 mars, il a donné à Berlin à la Gesellschaft für ostasiatische Kunst une conférence en allemand sur l'Art khmèr primitif et les fouilles de Sambôr Prei Kük. Le 16 mars, il a fait à Munich à la Gesellschaft der Freunde asiatischer Kunst und Kultur une conférence en allemand sur l'Art khmèr primitif.

AUTRICHE. — Le 13 mars 1931, M GOLOUBEW a exposé à Vienne devant le Verein der Freunde asiatischer Kunst und Kultur, les résultats des Travaux archéologiques de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.


PAYS-BAS. — Au 18e congrès international des Orientalistes qui doit se réunir à Leyde au début de septembre 1931, l'Ecole Française d'Extrême-Orient sera représentée par M. J. PRZYLUSKI, professeur au Collège de France.

INDES NÉERLANDAISES. — Le Dr. F.D.K. Bosch a bien voulu nous signaler la découverte, tout près de Palembang, de trois statues de bronze (pl. XXXV) qui gisaient dans la vase du Komering, près de son embouchure dans le Mœsi (rivière de Palembang). Ces images qui, nous écrit le Dr. Bosch, sont «les premiers objets de style incontestablement indo-javanais trouvés près de l'ancien emporium » représentent le Buddha (à droite), Avalokiteçvara (au centre, H. o m. 47) et probablement Maitreya (à gauche).

SIAM. — Au cours de sa mission au Siam, pendant laquelle il a visité les principaux sites anciens du Nord et de l'Est, M. Parmentier s'est surtout attaché à recueillir des données en vue d'élucider les rapports entre les dérivés de l'art khmèr au Cambodge, au Siam et au Laos. L'Inventaire archéologique du Laos, établi depuis plusieurs années par M. Parmentier, mais encore inédit, profitera grandement du supplément de connaissances et d'informations que son auteur a rapportées du Siam.

De sa mission, M. Parmentier est revenu au Cambodge accompagné de Luang Bortnat. Buribhand, Conservateur du Musée de Bangkok, chargé de mission par le gouvernement siamois, qui, après avoir visité Phnom Penh, a passé quelque temps à Ankor.

STATUES DE BRONZE TROUVÈES PRÈS DE PALEMBANG (Cf. p. 342).



NÉCROLOGIE.

Le Lieutenant-colonel BONIFACY.

La conquête et la longue pacification du Tonkin ont suscité une pléiade d'officiers coloniaux d'un type très moderne, aussi experts aux tâches civiles qu'aux opérations militaires, administrateurs habiles, juges avisés, déliés dans la négociation autant que fermes dans l'action, constructeurs de routes, créateurs de marchés et de postes, dont ils savaient faire des centres de confiance et de sécurité. Pour s'entendre directement avec leurs administrés, ils apprirent leurs langues; pour les mieux comprendre et les juger avec équité, ils s'informèrent de leur passé et de leurs coutumes; et ainsi ils se trouvèrent tous naturellement conduits à l'étude des sciences qui ont pour objet la structure, les traditions et les affinités des groupes humains; histoire, ethnologie, linguistique, archéologie. Plusieurs d'entre eux ont été pour l'Ecole Française de précieux et excellents collaborateurs; tel fut le colonel Bonifacy que la mort nous a enlevé le 3 avril 1931.

Auguste Bonifacy était né le 6 avril 1856 à Valréas (Vaucluse). Il appartenait à cette fine race provençale, à la fois entreprenante et adroite, qui unit au goût de l'aventure le talent de la mener à bonne fin. Engagé volontaire en 1874, sous-officier, puis sous-lieutenant de chasseurs à pieds, il s'évade, au bout de quelques années, de la vie de garnison en passant dans l'infanterie de marine, qui lui ouvre les larges perspectives de la carrière coloniale (1889). Il y débute par la Guyane; mais, en 1894, il est envoyé en Indochine, où il reviendra désormais après chacun de ses congés en France. Nommé capitaine, il reçoit le commandement d'une compagnie de tirailleurs dans la province de Tuyên-quang, où il se trouve en contact avec d'importants groupes mán; c'est là qu'il amorce les belles études qu'il consacrera plus tard à cette race.

A la différence de beaucoup d'autodidactes, Bonifacy avait une tournure d'esprit essentiellement scientifique et un sens très net des conditions techniques d'un bon travail. Aussi n'est-il pas surprenant que l'Ecole Française, à peine installée au Tonkin, nit reçu sa visite et ses offres. M. Foucher reconnut aussitôt le mérite de cet auxiliaire bénévole et réussit à le faire attacher pour quelques mois à l'institution. On lit dans la chronique de 1901: « M. le Général commandant en chef a consenti à détacher pour trois mois à l'Ecole M. le capitaine Bonifacy, de l'infanterie coloniale, breveté pour la connaissance de l'annamite et des caractères chinois. M. Bonifacy achève en ce moment ses études sur les Mán Quán cộc et a l'intention de les étendre aux autres groupes de Mán (Cao lan, Quân trâng. Đại bán, etc.), qui habitent les provinces tonkinoises de Thái-nguyên, Vīnh-yên, Tuyên-quang et Hung-hoá (¹). » L'année suivante, M. Foucher constatait en ces termes les heureux résultats de cette mission: « Notre attente n'a pas été décue. De sa brève, mais laborieuse mission, M. le capitaine

⁽¹⁾ BEFEO, 1, 406.

Bonifacy ne nous a pas rapporté moins de cinq notices détaillées sur autant de tribus tonkinoises et 86 objets divers, choisis parmi les plus représentatifs de leur genre de vie (1). » Le Bulletin publiait en même temps d'intéressants extraits de ces monographies

sous le titre : Contes populaires des Mans du Tonkin (2).

Cette brève mission avait laissé dans la mémoire du colonel Bonifacy une trace lumineuse. Bien des années plus tard, il croyait ne pouvoir mieux contribuer à la commémoration du vingt-cinquième anniversaire de l'Ecole Française qu'en racontant les curieux incidents de son premier voyage ethnographique (3) : « Une des époques les plus agréables de ma vie, dit-il en commençant, est celle pendant laquelle, échappant à la servitude militaire, je fus chargé de mission par M. Foucher, directeur de l'École Française d'Extrême-Orient, » Et il continue en retraçant, avec la savoureuse bonhomie qui caractérisait tous ses propos, ses procédés d'enquête et leurs résultats. Avant de s'installer chez ses hôtes, il s'enquiert de leurs coutumes et apporte le plus grand soin à s'y conformer; il ne s'offense pas que les femmes lui passent la main dans la barbe ou lui mettent dans la bouche une chique de bétel, car ce sont des marques non d'irrespect, mais d'amitié; il est l'ami de la maison, le conseiller des pères de famille, le parrain des nouveau-nés. Que pourrait-on refuser à un hôte si poli et si bienveillant ? Aussi ne lui cache-t-on rien. Tous les renseignements qu'il demande lui sont aussitôt fournis; toutes les cérémonies s'accomplissent en sa présence. Souhaite-t-il examiner l'édifice compliqué de la coiffure féminine ? La bru de son hôte déroulera pour lui, et pour lui seul, le foulard qui cache strictement ses cheveux, tandis que le beau-père, respectueux des tabous familiaux, s'éloignera discrètement. Le tact de Bonifacy ne lui vaut pas seulement des informateurs de premier ordre, mais des partisans et des auxiliaires inappréciables. A l'époque où il préparait la poursuite du Để Thâm, il rencontre dans le bureau du résident de Vinh-yen un lieutenant du chef pirate, qui vient rendre compte de sa complicité. Surprise : c'est une vieille connaissance, le Man Kim, avec qui il avait des entretiens ethnographiques, quelque dix ans plus tôt, au village de la Combe Fleurie, « Il ne m'avait pas oublié depuis dix ans, et c'est grâce à lui que je pus chasser le vieux chef de la position formidable qu'il avait organisée sur le sommet du Núi Lang, disloquer sa troupe et abattre sa puissance. » C'est que les Man tiennent à honneur de reconnaître les égards qu'on a pour eux. Au sujet d'une de leurs grandes fêtes, le colonel Bonifacy raconte le trait suivant : « La célébration de cette fête est essentielle pour les Man : il faut se garder de l'empêcher et surtout de la troubler. En pleine colonne contre les Réformistes, je n'ai pas hésité à retirer les troupes d'un village en première ligne, pour permettre aux habitants de la célébrer. La fête terminée, les habitants reconnaissants participèrent avec entrain à la lutte. »

Cette condescendance n'empêche nullement les répressions nécessaires : mais celles-ci, infligées avec une tranquille fermeté et reconnues justes par les délinquants eux-mêmes, ne laissent derrière elles aucune haine. En 1914, un groupe man se mit

⁽¹⁾ BEFEO, II, 440.

⁽²⁾ Ihid., 11, 268-279. Les monographies elles-mêmes ont paru dans la Revue indochinoise, 1904-1908.

⁽³⁾ Une mission chez les Man, d'octobre 1901 à la fin de janvier 1902. (Etudes Asiatiques..., I, 49-102.)

en tête d'exterminer les Tay de la région et en demanda la permission, qui leur fut naturellement refusée; non moins naturellement les Man passèrent outre à la défense et furent refoulés avec quelques pertes. Mais, ajoute le colonel, « leurs blessés lurent soignés dans notre ambulance et, peu de temps après, je parcourais les rizières des rebelles et logeais chez eux; ils riaient eux-mêmes de leur erreur ».

Cette confiance sans réserve des indigènes de la haute région accompagna le colonel Bonifacy pendant toute sa carrière militaire. Elle lui rendit des services essentiels au cours de ses deux principales campagnes: la première contre les « réformistes » chinois en 1908-1909, la seconde contre le Để Thám en 1903-1910. Cette dernière mit fin à la vie aventureuse du vieux condottiere, qui avait jusque là échappé à toutes les poursuites.

En 1914, l'heure de la retraite sonna pour le colonel Bonifacy; mais à peine étaitil sorti du service actif que la guerre l'y rappelait,

Il fut chargé d'un commandement à Sept-Pagodes où, menant de front, comme toujours, ses fonctions militaires et ses enquêtes scientifiques, il découvrit et signala aussitôt à l'Ecole Française un groupe d'anciens tombeaux chinois, dont le mobilier funéraire, préservé par ses soins, enrichit les collections du Musée de Hanoi (1).

En 1917, le colonel Bonifacy fut enfin rendu définitivement à la vie civile. Un instant le tenta l'idée de finir ses jours dans son pays natal ; mais un bref séjour qu'il y fit lui montra que seule sa seconde patrie, le Tonkin, lui réservait une retraite conforme à ses habitudes et à ses goûts. Il revient donc se fixer à Hanoi. La commence pour lui une période de merveilleuse activité. Il devient journaliste, professeur, conseiller municipal. Il donne à l'Avenir du Tonkin et à l'Eveil économique des articles sur les sujets les plus variés. A la Commission des Antiquités du Tonkin, comme au Conseil municipal de Hanoi, il s'attache à défendre les souvenirs historiques et les anciens monuments du pays. Il assiste l'Etat-major de sa vieille expérience, préside les Provençaux du Tonkin, protège les métis, soutient auprès des autorités la cause de ses chers montagnards. A quoi ne s'intéresse pas cet esprit ouvert et ce cœur généreux ? L'histoire est son étude de prédilection et la bibliothèque de l'Ecole Française son abri préféré; mais son labeur ne l'isole pas de la vie environnante. Il n'est guère de fête officielle, de solennité commémorative, de revue militaire, de conférence où sa barbe blanche de patriarche ne mette sa note familière et en quelque sorte indispensable. Un jour vint pourtant où on ne la vit plus : l'infatigable travailleur avait terminé sa tâche. Avec lui disparaît une belle figure indochinoise qui mérite de survivre. Son œuvre est malheureusement très dispersée. Si on excepte son Cours d'ethnographie indochinoise, professé à l'Ecole supérieure d'agriculture (Hanoi, 1919), sa brochure sur Les débuts du christianisme en Annam (Hanoi, s. d. [1930]), celle qu'il a écrite sur la guerre franco-chinoise de 1884-1885, sous forme de commentaire à une collection de peintures chinoises acquise par l'Ecole Française (2), son bagage

⁽¹⁾ BEFEO, XVII, 1, 16; vi, 62.

⁽²⁾ Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Indochine française. A propos d'une collection de peintures chinoises représentant divers épisodes de la guerre franco-chinoise de 1884-1885 et conservées à l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Par le lieutenant-colonel Bonifacy, Hanoi, 1931.

posthume ne se compose guère que d'articles dont un bon nombre ont paru dans des journaux et autres publications éphémères. Il serait à désirer qu'on recueillit parmi ces feuillets qu'il jetait libéralement et insoucieusement au vent ceux où il a consigné ses expériences et ses souvenirs: les jeunes officiers y trouveraient d'utiles leçons et les historiens de précieux renseignements. En tout cas, l'Ecole Française gardera fidèlement la mémoire de cet homme de bien qui fut pour elle, pendant tant d'années, un actif et dévoué collaborateur.

Louis FINOT.

BIBLIOGRAPHIE.

Contes populaires des Mans du Tonkin. BEFEO., II, pp. 268-279; et Rev. in-doch., 3 nov. 1902, pp. 1022-1024; 10 nov. 1902, pp. 1054-1057.

Etude sur les chants et la poésie populaire des Mans 镦 du Tonkin. 1º Cong. intern. Etudes Extr.-Orient, Hanoi, 1902, pp. 85-89.

Les groupes ethniques de la Rivière Claire. Rev. indoch., 30 juin 1904, pp. 813-828; 15 juill. 1904, pp. 1-16.

Les rites de la mort chez les Tho. Rev. indoch., 31 mars 1904, pp. 361-365.

La légende de Pèn-hu d'après les chants sacrés des Mans Lam diên (藍 靛). Chant en l'honneur de l'ancêtre Bôn-vuông (盤皇), Rev. indoch., 15 mai 1904, pp. 636-640.

Chant de Dan-nong. Trad. du manuel des prières et d'évocation de Mans Lamdiên de Lào-trai, 3° territoire militaire. Rev. indoch., 15 août 1904, pp. 188-194.

Monographie des Man Quan-coc. Rev. indoch., 30 nov. 1901, pp. 726-734, 15 déc. 1904, pp. 824-832; 30 janv. 1905, pp. 138-148; 15 déc. 1905, pp. 1696-1711. Etude sur les langues parlées par les populations de la haute Rivière Claire. BEFEO., V. pp. 306-323.

La légende de Tsun 葉 d'après les Mans Quan-coc. Rev. indoch., 30 déc. 1905, pp. 1776-1782.

Contes tho recueillis sur les bords de la Rivière Claire. Rev. indoch., 15 mars 1905, pp. 306-310.

Monographie des Mans Cao-lan. Rev. indoch., 15 juill. 1905, pp. 899-928.

Monographie des Mans Quan-trang. Rev. indoch., 30 nov. 1905, pp. 1597-1613.

Etude sur les coutumes et la langue des La-ti. BEFEO., VI, pp. 271-278.


Les groupes ethniques du bassin de la Rivière Claire (Haut-Tonkin et Chine méridionale). Bull. et Mém. Soc. d'anthrop. Paris, 1906, pp. 296-330, pl. 1-xx1.

Monographie des Mans Châm ou Lam-diên. Rev. indoch., 15 fév. 1906, pp. 168-182; 28 fév. 1906, pp. 257-269.

Légendes indo-chinoises. La Fiancée du prince Hoàng-Chieu. Rev. des Troupes colon., 1906, 11, pp. 638-644.

Les Annamites et les Cambodgiens. Etude anthropométrique. (En collaboration avec J. Deniken). Bull. et Mém. Soc. d'anthrop. Paris, 1907, pp. 107-115.

Communication au sujet de l'antiquité du fer en Chine, chez les Chinois et chez les Préchinois. Bull. et Mém. Soc. d'anthrop. Paris, 1907, pp. 512-514.



AUGUSTE L. M. BONFACY.



Etude sur les Tày de la Rivière Claire, au Tonkin et dans la Chine méridionale (Yunnan et Kouang-si). T. P., 1907, pp. 77-98.

Etude sur les Cao-lan. T. P., 1907, pp. 429-438.

Monographie des Mans Tieu Ban ou Den tien. Rev. indoch., 30 juin 1907, pp. 817-827; 15 juill. 1907, pp. 909-932.

Le laquage des dents en noir chez les Annamites, Bull. et Mém. Soc. d'anthrop.

Paris, 17 oct. 1907, pp. 437-440.

De certaines croyances relatives à la grossesse chez les divers groupes ethniques du Tonkin. BEFEO., VII, pp. 107-110.

Notes additionnelles sur les prétendus Mwong de la province de Vinh-yen.

BEFEO., VII, pp. 357-359.

Légendes indo-chinoises. Le Pèlerin. Conte annamite. Rev. des Troupes coloniales, 1907, I, pp. 395-397.

Légendes indo-chinoises. Le Pieux orphelin. Conte thô. Rev. des Troupes colo-

niales, 1907, II, pp. 64-70.

Fragilité de la vertu des femmes. Conte man. Rev. des Troupes coloniales, 1907, 11, pp. 264-266,

L'inaltérable patience. Conte tho. Rev. des Troupes coloniales, 1907, II, pp.

Histoire du roi Cam-Lo. Rev. des Troupes coloniales, 1907, II, pp. 458-460.

Contribution à l'étude des différentes colorations de la peau, des muqueuses et de la conjonctive chez les Annamites. Bull. et Mém. Soc. d'anthrop. Paris, 1908, pp. 31-36.

Etude sur les coutumes et la langue des Lolo et des La-qua du Haut-Tonkin.

BEFEO., VIII, pp. 531-558.

Monographie des Mans Đại-bàn, Cốc ou Sừng. Rev. indoch., 30 juin, 15 et 30 juill. 1908, pp. 877-901, 33-62, 121-128.

Les Kiao Tche, étude étymologique et anthropologique. Bull. et Mém. Soc.

d'Anthrop. Paris, 15 oct. 1908, pp. 699-705.

Monographie des Pa-Teng et des Na-ê. Rev. indoch., nov.-déc. 1908, pp. 696-706, 773-786.

Annotation de Che Fan, Les Barbares soumis du Yunnan. BEFEO., VIII, pp.

149-176, n., 333-379, n.

Conférences faites aux officiers de la garnison de Hanoi. (Autogr.) 1000 conférence: Esquisse de l'état social des Annamites, de leur histoire militaire et de l'organisation de leur armée. [Hanoi.] in-4°, 22. pp. 20 conférence: Principes qui doivent régler l'organisation des troupes indigênes et leur emploi dans l'attaque et la défense si on tient compte de leurs qualités et de leurs défauts ataviques. [Hanoi.] 20. pp. 3° conférence: Les montagnards. Leur utilisation au point de vue des militaires dans les troupes régulières et comme partisans. Comment on doit se servir des partisans. [Hanoi,] 19 pp.

Les métis franco-tonkinois. Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. Paris, déc. 1910, pp.

607-642.

Les génies thériomorphes du xa de Hubng-thượng. BEFEO., X, pp. 393-401.

Les génies du temple de Thê-loc. BEFEO., X, pp. 683-694.

Tirailleurs tonkinois et partisans. Rev. indoch., nov.-déc. 1910, pp. 467-492, 593-606.

CR.: Cne Magnabal, L'Indochine française. Géographie physique, politique, économique. Organisation militaire et maritime. BEFEO., X, pp. 617-618.

Les races actuelles de l'Indochine française. Ass. fr. pour l'avancement des Sciences, Compte rendu de la 40^e session, Dijon, 1911, Notes et Mémoires, t. II, pp. 688-692.

CR.: KEMLIN, Les songes et leur interprétation chez les Reungao. Rev. anthrop., 1911, pp. 359-362.

Conseils aux sous-officiers des Troupes indigènes d'Indochine. Paris, Ch. Lavauzelle, 31 pp. Rev. des Troupes coloniales, 1911, l, pp. 444-469.

Les mines de la province de Tuyên-quang en 1861. (Extrait d'une monographie). Rev. indoch., 2º sem. 1912, pp. 16-23.

Les bois « de cercueil » dans la région de Hà-giang (Tonkin). Bull. écon. Indochine, sept.-oct. 1912, pp. 708-716.

Notice sur le thao-qua 草葉, sur sa culture et sa valeur économique, comme produit d'échange. Bull. écon. Indoch., nov.-déc. 1912, pp. 804-807.

De l'emploi des partisans au Tonkin, Opérations dans le Dông-quang en 1896. Paris, Imprimerie militaire universelle, 1913, 31 pp., carte,

Notice sur la plante et le rhizome appelés tam-thât (En collaboration avec Ch. Lemarié). Bull. écon. Indochine, mars-avril 1913, pp. 220-223.

Notes sur la plante et le fruit appelés « sa-nhon ». Bull. écon. Indochine, sept.oct. 1913, pp. 929-931.

Nouvelles recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin. BEFEO., XIV. v. pp. 19-27.

La révolte des Tây en 1833. Hanoi Imprimerie d'Extrême-Orient, 1914, 33 pp., carte.

La révolte de Nong-văn-Vân. Rev. indoch., 1914, juill., pp. 25-57.

La sête tày du hồ-bồ. BEFEO., XV, III, pp. 17-23.

La légende de Khong-lo. Rev. indoch., juill.-août, 1917, pp. 73-102.

Recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin, 3º série. BEFEO., XVIII, v, pp. 1-50.

Cours d'ethnographie indochinoise. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1919, 110 pp.

Sur deux cas d'albinisme en Indochine. Bull. et Mém. Soc. d'anthrop. Paris, 20 mai 1920, pp. 134-135.

Sur le mouvement de la population métisse au Tonkin, Bull, et Mém. Soc. d'anthrop. Paris, 3 juin 1920, pp. 136-139.

La province de Tuyên-quang. Rev. indoch., sept.-oct. 1922, pp. 135-192; nov.-déc. 1922, pp. 403-434; janv.-févr. 1923, pp. 97-126.

La province de Tuyên-quang. Composition littéraire de M. Đặng-xuân-Bằng traduite et annotée. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient. 1923, 118 pp. Chinois et Annamites. L'Eveil économique de l'Indochine, 4 et 8 nov., 20

déc. 1923.

Les habitants du Haut-Tonkin. L'Eveil économique de l'Indochine, 21 juin et 1er juill. 1923.

L'anthropologie préhistorique en Indochine. L'Eveil économique de l'Indochine, 27 juillet, 2 août 1924.

Conférence sur les groupes ethniques du Haut-Tonkin, au Nord du Fleuve-

Rouge. Hanoi Imprimerie d'Extrême-Orient, 1924, 30 pp., phot. (Cahier de la Société de Géographie de Hanoi, n° 7.)

Du mariage dans les races humaines. Bull. de la Soc. d'Enseig, mutuel du Tonkin, juill.-sept. 1924, pp. 289-301.

Le canton de Tu-long et la frontière sino-annamite. Hanoi, Imprimerie d'Extrème-Orient, 1924, 1 carte h. t.

CR.: ABADIE, Les races du Haut-Tonkin, de Phong-tho à Lang-son, BEFEO., XXIV, pp. 588-594

Précis de palethnologie générale. Bull. gén. instr. publ., 1925, nº 3, pp. 405-410. Palethnologie de l'Indochine française (suite au Précis de Palethnologie générale). Bull. gén. instr. publ., 1925, nº 1, sept., pp. 1-5.

Une mission chez les Man d'octobre 1901 à la fin de janvier 1902. Etudes asiatiques, 1925, t. l. pp. 49-102.

Roland Dorgeles et l'Indochine. Rev. indoch., 1925, 24 pp. (Extr. Rev. indoch., juill.-août 1925, pp. 139-162).

Les Chinois sous les Lê au Tonkin. Bull. gén. instr. publ., mars 1926, pp. 133-140. Causeries sur l'histoire d'Annam. L'Eveîl économique de l'Indochine, 20 juin 1926 — 8 mars 1931.

La palethnologie de l'Indochine et les races actuelles. Bull. gén. instr. publ., 1927, n° 1, sept., pp. 1-8.

Le brahmanisme, Bull, gén. instr. publ., déc. 1927, pp. 171-177.

Le bouddhisme. Bull. gén. instr. publ., fév. 1928, pp. 317-325.

Le taoïsme, Bull, gén, instr. publ., déc. 1928, pp. 54-60.

Le confucianisme. Bull. gén. instr. publ., mars 1929, pp. 112-113.

Valréas: le peuple, les seigneurs, l'Université, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1929, 99 pp.

Les débuts du christianisme en Annam. L'Avenir du Tonkin, 23 avril-15 nov. 1929. Les débuts du christianisme en Annam. Des origines au commencement du 18e siècle. Hanoi, Imprimerie tonkinoise, 1930.

Notice sur la vie et les travaux du P. Alexandre de Rhodes.

La montagne, vieux souvenirs. L'Avenir du Tonkin, 14, 20, 29 mars; 4, 9, 16 avril; 18 mai 1929.

Hanoi, L'Avenir du Tonkin, 19 et 28 décembre 1929.

CR.: Georges Maspero, Un Empire colonial français. L'Indochine. T. Iev, Bull. gén. instr. publ., 1930, janv., pp. 385-390; — T. II, ibid., 1930, déc., pp. 60-72. CR.: R. Grousset, Histoire de l'Extrême-Orient. Bull. gén. instr. publ., mars 1930, pp. 218-222.

Les Martyrs du Tonkin au 18º siècle. L'Avenir du Tonkin, 21 fév. et 6 mars 1931.

A propos d'une collection de peintures chinoises représentant divers épisodes de la Guerre franço-chinoise de 1884-1885 et conservées à l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, 42 pp. et 17 pl. (Exposition coloniale internationale).

Relation de la nouvelle mission des Pères de la Compagnie de Jésus au royaume de la Cochinchine, écrite par le Père Cristosoro Borri... Traduit et annoté par le L'-Cel Borifacy. Bull. Amis du Vieux Hué, 1931, pp. 277-405.



DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

6 janvier 1931.

- Arrêté chargeant M. Henri PARMENTIER, chef du Service archéologique de l'Ecole, d'une mission d'études et de recherches au Siam (J. O., 1931, p. 190).
- Arrêté chargeant M. Jean STOECKEL, professeur technique principal de tère classe de l'Enseignement professionnel en Indochine, directeur des Arts cambodgiens, des fonctions de conservateur du Musée Albert Sarraut, en remplacement et pour compter du jour du départ en congé de M. GROSLIER (J. O., 1931, p. 147).

11 janvier 1931.

Décision chargeant M^{me} Edm. About, dame-bibliothécaire aux Archives et Bibliothèque de la Cochinchine, de la délivrance des certificats de non-classement concernant les objets d'art indochinois exportés par le port de Saigon, en remplacement de M^{lle} G. Naudin, partie en congé.

14 janvier 1931.

- Arrêté accordant à l'Ecole une subvention extraordinaire de 5, 000 piastres à titre de participation du Budget général aux travaux de restauration du That Luong de Vieng Chan.
- Arrêté accordant à l'Ecole une subvention de 30,000 piastres pour l'aménagement du Parc archéologique d'Angkor (4º annuité).

19 janvier 1931.

Arrêté autorisant le transfèrement à Siemreap d'une statue de dvarapala provenant d'une terrasse ruinée sur la digue Sud du Baray oriental et actuellement conservée au dépôt archéologique d'Angkor Thom, sous le nº d'inventaire 4242 (J. O., 1931, p. 277).

20 janvier 1931.

Arrêté modifiant celui du 30 septembre 1929 relatif a l'organisation du parc d'Angkor (J. O., 1931, p. 349).

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 25 novembre 1930;

Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 1911 ?

Vu l'arrêté du 30 septembre 1929, relatif à l'organisation du parc d'Angkor; La Commission permanente du Conseil de Gouvernement entendue,

Arrête:

Art. 14. — Sont abrogés les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 1929.

Art. 2. — Est abrogé l'article 6 du même arrêté, et remplacé par les dispositions suivantes:

Nouvel article 6: « En dehors du personnel de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, toute personne désirant prendre des moulages ou des estampages sur des monuments ou objets archéologiques, devra se munir préalablement d'une autorisation spéciale qui lui sera délivrée gratuitement par le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient ou par son délégué. Ce permis s'applique à tous les monuments, sauf les exceptions qui y sont spécifiées. Bien que ces permis soient gratuits, leurs titulaires sont néanmoins tenus au paiement du droit d'entrée prévu à l'article 8.»

Art. 3. — Le paragraphe 1 de l'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : « Les permis de cinématographier pour professionnels et les permis de prises de films avec acteurs sont délivrés dans les mêmes conditions, mais donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale basée sur les tarifs dégressifs ci-après. »

Le reste sans changement.

- Art. 4. Est ajouté à l'article 8, in fine, du même arrêté, le paragraphe suivant : « Sont également exemptes du droit d'entrée les personnes pouvant établir qu'elles viennent dans la région pour l'exercice de leur profession à l'exclusion de tout but touristique ou artistique. Elles auront à en faire la preuve au Résident de Siemreap qui leur délivrera un permis à présenter aux préposés chargés de la perception du droit d'entrée. Au cas où ces personnes seraient surprises à visiter les ruines, application leur serait faite des peines prévues à l'article 16 du présent arrêté. »
- Art. 5. L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit : « Les manquements ou infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 7, et des 3 derniers paragraphes de l'article 8 du présent arrêté sont passibles de peines de simple police. »
- Art. 6. Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, le Résident supérieur au Cambodge et le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 20 janvier 1931.

René Robin.

7 février 1931.

Arrêté du Résident supérieur au Cambodge accordant à l'Ecole une subvention de 1.500 piastres à titre de participation du Budget local du Cambodge aux dépenses occasionnées par les travaux de restauration du groupe central de Banteay Srei (Bull. adm. du Cambodge, 1931, p. 39).

11 février 1931.

Arrêté accordant à M. Ch. BATTEUR, membre permanent de l'Ecole, un congé administratif de 12 mois (J. O., 1931, p. 651).

4 mars 1931.

Arrêté accordant à l'Ecole une subvention exceptionnelle de 15.000 piastres pour procéder à l'ameublement du nouveau Musée de l'Ecole (J. O., 1931, p. 854).

17 mars 1931 et 1st juin 1931.

Arrêté accordant à M. E. GASPARDONE, membre permanent de l'Ecole, un congé administratif de sept mois (J. O., 1931, p. 995).

16 avril 1931.

Arrêté approuvant l'Ordonnance royale nº 44 du 16 avril 1930 qui autorise la reconstruction de la pagode de Pachey-Pa-Ar-Khnong (Vat Nokor), sise dans la circonscription résidentielle de Kompong Cham (J. O., 1931, p. 1344).

22 avril 1931.

Arrêté nommant M. G. Trouvé, architecte diplômé par le Gouvernement, membre temporaire de l'Ecole (J. O., 1931, p. 1472).

16 mai 1931.

Décision chargeant M. G. Trouvé, membre temporaire de l'Ecole, de la Conservation des monuments historiques dans le secteur Cochinchine-Cambodge, non compris le Parc d'Angkor.

19 mai 1931.


Arrêté fixant la solde de présence du Directeur de l'Ecole (J. O., 1931, p. 1749).

4 juin 1931.

Arrêté chargeant M. E. GASPARDONE, membre permanent de l'Ecole, à l'expiration du congé administratif dont il est titulaire, d'une mission d'études et de recherches en Chine, en Corée et au Japon.

12 juin 1931.

Décision chargeant M. Marcel Nes, professeur agrégé au Lycée Albert Sarraut, d'une mission d'études et de recherches sociologiques dans les régions moï du Sud-Annam pendant la durée de son congé annuel correspondant aux vacances scolaires.







NOTRE TRANSCRIPTION DU SIAMOIS

La plupart des langues orientales, dont le Bulletin a l'occasion de citer des mots ou de publier des textes, possèdent actuellement un système de transcription en caractères latins, auquel nos collaborateurs ont pris l'habitude de se conformer.

Les langues anciennes de l'Inde: sanskrit, prâkrit, pâli, sont romanisées suivant la méthode fixée par le Xème Congrès des Orientalistes (Genève, 1894) (¹). La transcription du chinois, établie par Vissière, a été depuis 1902 adoptée par l'Ecole Française avec quelques légères modifications (BEFEO, II, p. 178). Pour le japonais, le système Hepburn est d'un usage courant.

Parmi les langues de la péninsule indochinoise, l'annamite est doté d'une notation en caractères latins, dont un usage plusieurs fois séculaire a imposé les défauts et les qualités. La transcription du cambodgien a été créée par M. Finot en 1902 (BEFEO, II, p. 1). Le même auteur a adopté pour le laotien une transcription (BEFEO, XVII, v) sur laquelle nous reviendrons plus loin. Le malais, plus heureux que le birman qui souffre d'une transcription compliquée à l'image de l'orthographe anglaise, possède depuis 1904 une romanisation parfaitement simple et claire (2).

Mais pour le siamois, c'est l'anarchie la plus absolue.

Les différents systèmes énumérés valent chacun pour la langue qu'ils servent à transcrire, et présentent entre eux de notables divergences dues aux traits particuliers de ces diverses langues et aux nécessités qui en résultent. L'idéal serait évidemment l'emploi d'un système unique, par exemple, de celui qui est recommandé par l'Institut d'Ethnologie dans ses Instructions d'enquête linguistique. Mais cette transcription, comme tous les alphabets internationaux, nécessite un grand nombre de caractères de formes spéciales, susceptibles de dérouter le lecteur qui n'est pas linguiste. De plus, pour les langues pourvues d'une écriture alphabétique, il y a un intérêt évident, dans les travaux de philologie, à employer une translitération qui permette de reconstruire la forme en caractères, généralement conservatrice. Il n'est d'ailleurs pas toujours aisé de concilier cette translitération avec une romanisation

⁽¹⁾ Pour les langues d'Extrême-Orient dont l'écriture est dérivée de l'écriture indienne et dont on possède des inscriptions anciennes (malais, khmèr, cam, etc.), il y a avantage, pour transcrire les textes épigraphiques, à employer la romanisation du sanskrit. Cette translitération donne sans doute une image beaucoup plus approchée de la prononciation ancienne que ne le ferait une transcription basée sur l'état phonétique actuel.

⁽²⁾ Du moins pour les continentaux, car l'emploi des voyelles avec la valeur qu'elles ont en italien a pour résultat que les Britanniques prononcent couramment Ipoh: Aïpoh, et Kuala Lumpur: Kuélé Lampeur.

capable de reproduire la prononciation actuelle au moyen de signes ayant à peu près la valeur qu'ils ont en français : c'est précisément à cette difficulté

que se sont heurtés jusqu'ici les essais de transcription du siamois.

L'écriture siamoise, dérivée de l'ancienne écriture cambodgienne, est basée sur l'alphabet sanskrit. Mais l'emploi de la transcription officielle du sanskrit pour romaniser le siamois, système qui jouit d'une certaine faveur au Siam depuis le règne du roi Râma VI, aboutit pour cette langue à des résultats encore plus étonnants que les graphies mentionnées par M. Finot à propos de la transcription du cambodgien (BEFEO, II, p. 2). En effet, si le son des vovelles sanskrites est mieux conservé en siamois qu'il ne l'est en cambodgien, par contre les occlusives qui sont sonores en sanskrit sont prononcées en siamois non comme des sourdes simples, ainsi qu'en cambodgien, mais comme des sourdes aspirées. Enfin le siamois, comme tous les autres dialectes t'ai, n'admet pas à la finale d'autres phonèmes que les voyelles, les nasales et les occlusives sourdes non aspirées. La translitération suivant le système adopté pour le sanskrit ne donne qu'une idée très lointaine de la prononciation actuelle, et d'autre part une transcription tendant à reproduire cette prononciation ne permet pas de reconstruire la forme écrite. Telle est la grosse difficulté qui a entravé jusqu'ici tous les essais de transcription du siamois, compliquée du fait que les Européens qui se sont occupés de cette question au Siam sont divisés entre deux tendances opposées, les Britanniques cherchant à imposer leur graphisme jusque dans ses conséquences les plus absurdes, les Français et les Allemands s'en tenant à la prononciation latine des lettres de l'alphabet.

La transcription adoptée par Pallegoix dans son Dictionnaire a pour le lecteur français le grand avantage de lui permettre de prononcer à peu près correctement les mots siamois. Pour les travaux philologiques, elle a le grave inconvénient de confondre sous la même transcription (occlusive suivie de h), d'une part les caractères correspondant aux sourdes aspirées de l'alphabet sanskrit qui n'ont pas changé d'articulation et appartiennent au point de vue tonique à la série « haute », et d'autre part les caractères correspondant aux sonores aspirées et non aspirées de l'alphabet sanskrit qui se prononcent actuellement comme des sourdes aspirées et appartiennent à la série « basse » (¹). Ainsi, dans la transcription Pallegoix, kh représente trois caractères siamois différents, qui correspondent respectivement pour la forme aux caractères sanskrits kh, g, gh, actuellement confondus dans la prononciation siamoise et se différenciant seulement par leur ton.

Ce qu'il faut au siamois, comme au cambodgien, c'est une transcription « qui satisfasse à la fois aux besoins de la philologie et à ceux de la pratique, en tenant compte à la fois de l'écriture qui est l'élément fixe du langage, et

⁽¹⁾ Pour abrêger, nous les appellerons « anciennes sonores », sans vouloir affirmer par là que dans les mots t'ài elles étaient autrefois réellement sonores.

de la prononciation qui en est l'élément vivant. Elle suffira aux exigences de la philologie, si les mots romanisés peuvent être retranscrits avec certitude dans l'écriture originale, qui est l'instrument indispensable de toute étude philologique. Elle suffira aux besoins de la pratique, si ces mots romanisés peuvent, moyennant quelques conventions préalables, être prononcés d'une manière intelligible pour une oreille indigène. » (FINOT, Notre transcription du cambodgien, BEFEO, II, p. 5). C'est ce double but qu'a atteint M. Finor par sa transcription du cambodgien. Il n'a réussi qu'à s'en rapprocher avec la transcription du siamois et du laotien qu'il a adoptée dans ses excellentes Recherches sur la littérature laotienne (BEFEO, XVII, v). Il est bien parvenu à distinguer les occlusives sourdes véritables des sourdes issues d'anciennes sonores en employant l'italique pour ces dernières (skt. k, kh, g, gh=siamois et laotien k, kh, k, kh), mais ne marquant aucun signe d'aspiration pour la sourde aspirée issue d'une ancienne sonore non aspirée, il donne de l'état phonétique une image qui est vraie pour les dialectes t'ai prononçant sans aspiration les occlusives sourdes correspondant aux sourdes aspirées siamoises issues d'anciennes sonores, mais qui est inexacte pour le laotien commun et surtout pour le siamois.

De quoi s'agit-il en somme ? De marquer l'aspiration qui affecte en siamois les anciennes sonores non aspirées par un signe qui soit un signe d'aspiration et qui diffère du signe marquant l'aspiration des anciennes aspirées. Pour une langue comme le siamois, dont l'écriture est d'origine indienne, il est raisonnable de représenter l'aspiration des anciennes aspirées par un h comme dans la transcription du sanskrit; quant à l'aspiration des anciennes sonores non aspirées, nous proposons de la représenter par un esprit rude.

Ce système nous semble présenter un double avantage. Il permet de distinguer nettement les anciennes sourdes des anciennes sonores et de restituer ainsi la graphie en caractères. Il rend de plus la transcription du siamois applicable à l'ensemble des dialectes t'ăi, moyennant la convention suivante: pour les dialectes qui possèdent une écriture d'origine indienne comportant les occlusives sonores non aspirées du sanskrit et dans lesquels ces occlusives sont prononcées comme des sourdes non aspirées (T'ài noir, Lur, Yuon), il suffira de convenir que l'esprit rude est muet. Quant aux dialectes occidentaux qui, comme le shan, n'ont qu'un seul caractère pour chacune des occlusives sourdes non aspirées, la transcription de celles-ci par k, č, t, p, sans autre signe diacritique, répond à la fois à l'orthographe et à la prononciation actuelle.

Cet avantage n'est guère acheté qu'au prix du léger inconvénient résultant de l'emploi simultané de h et de l'esprit rude dans la transcription des anciennes sonores aspirées: skt. gh = siam. kh'. Cet inconvénient nous a paru négligeable en comparaison de l'intérêt qu'il y a à représenter par un signe uniforme la qualité d'ancienne sonore et d'intonation basse qui distingue les occlusives affectées de l'esprit rude dans notre transcription.

Nous avons adopté l'apostrophe pour distinguer les caractères s, f et h appartenant à la série basse qui sont rangés dans l'alphabet siamois avec les anciennes sonores: cette apostrophe n'a aucune valeur phonétique et n'est qu'un artifice de translitération. Nous employons kh et k' pour les gutturales aspirées secondaires, deux lettres d'un usage extrêmement restreint.

Les consonnes finales des mots d'emprunt indiens, khmèrs ou autres, dont la prononciation primitive a été modifiée en siamois par suite des interdictions à la finale dont il a été parlé plus haut, présentent deux cas: 1) Seule importe la prononciation actuelle du mot, comme par exemple dans une étude géographique ou historique; dans ce cas, on ne tiendra compte que de cette prononciation et l'on écrira nāk'ôn, sans chercher à reproduire la graphie siamoise qui conserve le r de nagara; 2) Il est nécessaire, dans une étude philologique, de faire ressortir la graphie siamoise qui peut fournir d'utiles renseignements étymologiques et montrer notamment l'origine cambodgienne des mots t'un (avec un t final, camb. tul), sădēt (avec un c final, camb. sdåc), etc.; dans ce cas, nous proposons de reproduire la transcription du caractère final, tel qu'il est écrit (et non tel qu'il est prononcé) entre parenthèses, à la suite du mot en question, soit t'un(l), sădēt(c), etc.

Pour les voyelles, diphtongues et triphtongues, notre transcription reproduit en gros celle de Pallegoix. Les seules différences essentielles sont l'emploi de u au lieu de o comme second ou troisième élément des diphtongues et des triphtongues, et la notation facultative du visânc'ăni par l'abrègement de la voyelle (1), toutes les fois qu'il n'est pas absolument nécessaire de signaler la présence de ce signe: auquel cas, il est transcrit par h.

La notation des tons est celle de Pallegoix. Quant à h initial devant nasale ou semi-voyelle (hō năm), la transcription n'en est pas indispensable, sa présence étant suffisamment indiquée par le ton; mais il y aura avantage à

le transcrire dans les travaux de philologie et de linguistique.

Nous ne prétendons pas avoir résolu par cette méthode le problème ardu de la transcription du siamois à la satisfaction de tous. Nous avons seulement voulu établir à l'usage des collaborateurs du Bulletin un système qui ne déroute pas trop les habitudes françaises et, tout en restant pratique, soit suffisamment précis pour être utilisable dans les travaux scientifiques. On en trouvera la première application dans l'article de M. J. Y. Claeys publié à la suite de cette note.

⁽¹⁾ Dans beaucoup de cas en effet, surtout dans les manuscrits anciens, le visânc ani ne représente ni un « glottal stop », ni l'affaiblissement d'une ancienne sifflante ou d'une aspirée: dans kaḥvi (skt. kavi) il marque simplement que ka forme syllabe et qu'on ne doit pas lire kwi; la transcription kāvi nous semble donc meilleure que kaḥvi. Mais dans tous les cas où le visânc ani a une valeur étymologique, il ne faut pas hésiter à le transcrire.


TABLEAU DE TRANSCRIPTION.

| | Consonnes | | | VOYELLES ET DIPHTONGUES | | DIPHTONGUES ET TRE- PHTONGUES FORMÉES AVEC LES SEMI-VOYELLES Y ET V | |
|-------|----------------|-----|-----|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| n | k | Ø | d | Ð | ŏ | ออย | ôi |
| ગ | kh | ମ | 1 | 00 | ô : | อาย | ai |
| ચ | kh | n | th | Ď | ä | อย | ui |
| fl | k. | 11 | 1 | อา | a | เอย | ori |
| n | k' | ħ | th | 9 | T | เอื้อย | urori |
| 91 | kh. | 14 | n | ð | i | โอย | oi |
| 1 | ng | | | อี | ũ* | อาว | au |
| | | n | b | อี | ur | อิว | iu |
| Ð | č | 1 | p | Đ | ü | | |
| น | ch | M | ph | ପ୍ | u | 193 | eu |
| N | e ^r | M | f | 63 | e | 1193 | èu |
| TP II | s* | W | p. | เอ็ | ē | เอียว | ieu |
| DI. | ch. | n | f* | 110 | ė | อัว | ua (à la finale, |
| Ŋ | ñ | IJ | ph' | 10, | 199 o | | uo devant con- sonne). |
| | |),J | m | เอือ | ura (à la finale, | อวก | uok |
| D D | d | ย | у | | uror devant con- | อวย | uoi |
| 0 | 1 | 3 | r | 1 | sonne). | อวา | -wa |
| 50 | ţh | ล | i | เย่น | ia (à la finale, ie devant con- | อวาย | -wai |
| W. | ţ. | | | | sonne). | 1193 | -wê |
| क्रम | th' | 3 | W | 10 | äi | los | -wăi |
| m. | ù | ff | ē. | 10 | aī | .03 | -was |
| | | H | ş | โอ | 0 | | |
| | | ิถั | 5 | 101 | ău | | |
| | | н | h | ອຳ | ăm | | |
| | | VŤ | 1 | DE | aḥ (ă) | | |
| | | ð | h' | | òḥ (ổ) | | |
| | | | | | | | |

Tons: montant ó; descendant ò; égal inférieur ō; retombant o.







L'ARCHÉOLOGIE DU SIAM

Par J. Y. CLAEYS.

Membre de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

INTRODUCTION.

Les études archéologiques n'ont été entreprises par le Gouvernement siamois que depuis peu d'années. Le service chargé de ces recherches fut créé par un édit du roi Râma VI en date du 17 janvier 1924 et les travaux commencèrent l'année suivante. Le roi actuel, S. M. Prāc'ath'ipōk, porte un très vif intérêt aux questions touchant à l'histoire et à l'art de son pays, mais en fait, c'est son oncle, S. A. R. le Prince Dămröng, qui fut l'âme des études historiques au Siam. A l'époque où il était encore ministre de l'Intérieur, le Prince collectionnait déjà, avec une érudition passionnée, les vestiges artistiques qu'il lui était donné de rencontrer au cours de ses tournées. Cet éminent homme d'état, savant autant qu'infatigable, fut la force agissante qui se donna sans compter aux recherches archéologiques.

Une organisation homogène groupait, à partir de février 1926, sous la dénomination d'« Institut royal de littérature, d'archéologie et des beaux-arts», la Bibliothèque nationale, le Service archéologique, le Musée et l'ancien Département des Beaux-Arts. La présidence de cette institution fut donnée naturellement à S. A.R. le Prince Dămrong. Le 14 novembre 1926, S. M. le Roi Prac'ath'ipok inaugurait le Musée national. En trois années d'existence ce Musée a conquis une place que l'on peut considérer comme l'une des plus importantes parmi les Musées se rapportant à l'Extrême-Orient. Et c'est grâce à la cohésion des services groupés sous le nom d'Institut royal, que l'étude de l'archéologie au Siam a pu, d'un bond extrémement rapide, prendre cette place prépondérante.

Le Siam est un pays de mentalité homogène où chacun, dans sa sphère, est conscient de l'effort qu'il doit fournir pour le bien du royaume. C'est ainsi que, souvent, sous l'impulsion d'un gouverneur ou d'un vice-roi, les pièces archéologiques sont réunies dans les musées provinciaux comme il en existe dans tout le royaume, de Ligor (Năk'on Çrí Th'āmmāràt) à P'rā Pāṭhôm, d'Ayūth'ya à P'iṣṇūlòk, de Săvānk'ālòk à Lāmp'un. La visite d'un représentant du Service archéologique et souvent de S. A. R. le Prince Dămnöng lui-même, décide de l'opportunité d'un envoi au Musée national de Bangkok. On conçoit aisément, maintenant, comment ce Musée a pris une importance considérable en aussi peu de temps.

Mais ce n'est là, en quelque sorte, qu'un résultat passif. L'activité du Service archéologique, quoique ses membres soient peu nombreux en fait, et recrutés au hasard des capacités individuelles plus que par la sélection des compétences spécialement préparées (1), s'est développée en plusieurs points du royaume. Un de ses premiers actes a été de provoquer la création des Musées de province, si utiles à la conservation et au développement de celui de Bangkok. Les vice-rois et les gouverneurs ont été encouragés et conseillés dans leurs collections. Malgré les emprunts, portant sur les pièces les plus caractéristiques, ou ayant la plus grande valeur historique et artistique. faits par le Musée national, ces groupements provinciaux contiennent souvent, à côté d'objets hétéroclites d'un intérêt purement local ou anecdotique, des morceaux tout à fait remarquables. Parfois, quand il s'agissait principalement de statues du Buddha, en assez grand nombre, la collection a été groupée dans le wat dépendant d'une bonzerie et le culte pourvoit à l'entretien des images du Bienheureux. Un exemple intéressant de cette dernière disposition existe à Sůkhót'ăi aussi bien dans le Wăt Mẫr Prắc timp'on (Wăt Bang Kêu) que dans le Wăt Ràc'āth'ani. Malheureusement, les morceaux de sculptures y voisinent avec des cranes de crocodiles et des fragments disparates de poteries où le visiteur amusé reconnaît les restes d'un filtre Chamberland.

Sur le terrain, le Service archéologique a procédé à des débroussaillements, à des recherches et à des fouilles. Les premiers ont été pratiqués plusieurs fois à l'occasion du passage et pour faciliter la visite des souverains, comme à Săvânk alòk. Ailleurs, les fouilles et les dégagements ont été entrepris pour consolider des monuments dont l'équilibre et la durée étaient compromis par le vandalisme des pilleurs de ruines, comme à Lŏp'bŭri. A Ăyŭth'ya les ruines furent parfaitement dégagées. Parfois ce fut dans un but de reconnaissances ou de recherches épigraphiques, ou encore à la suite d'une trouvaille fortuite ayant attiré l'attention sur un point particulier, que les fouilles furent décidées. Par exemple, à P'ŏng Tūk où l'aménagement d'une bananeraie provoqua la découverte imprévue, entre autres objets, d'une lampe romaine (²), ou à C'aiya d'où provient un des plus beaux bustes de Bodhisattva que l'influence indo-javanaise nous ait permis de connaître (²), buste qui fut découvert par S. A. R. le Prince Dămrox lui-même au pied d'un banian devant le Wät P'rā Th'àt.

⁽¹⁾ Nous entendons par là les éléments siamois. En plus de la remarquable impulsion de M. Cœdés, le Service archéologique a en effet bénéficié pendant deux ans de la collaboration d'un architecte italien. M. Manfredt, qui a cessé ses services en 1929 et que nous n'avons pas rencontré.

⁽²⁾ BEFEO, XXVII, p. 500.

⁽³⁾ Cf. G. Cœnés, Le Musée de Bangkok, pl. xv-xvi.

٠.

Avant que les Siamois n'entreprissent eux-mêmes l'étude de leur pays au point de vue de l'archéologie, cette « branche de l'histoire qui s'occupe des archives », plusieurs explorateurs ou savants avaient parcouru le Siam. Ce fut d'abord Fournereau, dont la fin prématurée a malheureusement interrompu la publication des relevés consciencieux et très « architecte », commentés par un texte descriptif scrupuleusement objectif. Ce furent Pavie et Aymonien dont il est inutile de rappeler ici les études ; ce fut le Commandant LUNET DE LAJONQUIÈRE qui a parcouru plusieurs fois le Siam (seul ou avec M. FINOT). dont les rapports ont été publiés par le Bulletin de la Commission archéologique de l'Indochine (1909 et 1912) et dont l'Inventaire descriptif des Monuments du Cambodge, traitant de toute la partie orientale du Siam, a paru dans les Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient (vol. VII, VIII, IX). Ce fut le Général de Beylié qui consacra au Siam un chapitre de son ouvrage sur l'Architecture hindoue en Extrême-Orient. C'est le Prince Dămrong lui-même qui connaît son pays mieux que quiconque, et c'est enfin M. Codes qui, par ses articles, ses conférences, ses notes, dans le Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, dans Indian Arts and Letters, dans Ars Asiatica, etc., peut être considéré comme la principale autorité dans les études épigraphiques et archéologiques siamoises à l'heure actuelle. Ajoutons encore les noms de Barth, Schmitt, et constatons en passant que l'œuvre accomplie au Siam est presque exclusivement due à des explorateurs et savants français : nous nous garderons d'omettre toutefois les utiles contributions de Bastian, Gerini, C. Bradley et du C' Seidenfaden.

Mais en fait, aucun ouvrage d'ensemble, traitant de l'évolution des formes architecturales, de leurs sources d'inspiration comme de leurs tendances, n'a encore été entrepris pour le pays actuellement dénommé Siam. Le problème est fort complexe. Nous constatons au Siam des influences multiples, des apports opposés, des occupations successives, des invasions de peuples qui se substituent à leurs devanciers, mais s'assimilent leur développement artistique. Au Siam l'étude de l'archéologie est plus étroitement liée à celle de l'histoire qu'elle ne l'est ailleurs; non seulement à celle de l'histoire locale, mais à celle de l'évolution de la culture indienne, comme à celle de l'influence de la Chine méridionale.

Ayant parcouru le Siam de la Péninsule Malaise au Nord du Laos occidental en passant par les anciennes capitales de la vallée du Mênăm, ayant observé, relevé ou photographié de nombreux monuments d'influences diverses, nous ne désirons pour notre modeste part qu'apporter quelques documents nouveaux ou plus précis aux savants qui, dans un avenir que nous souhaitons rapproché, entreprendront une étude complète et approfondie de ce pays.

Cependant, avant de commencer notre exposé, nous tenons à exprimer tout ce que nous devons à ceux qui nous permirent de mener à bonne fin notre mission et nos études sur le Siam. Nous voulons parler de S. A. R. le Prince Dămrong et de M. G. Cœnès. Grâce à une courtoisie où nous voyons toute la bienveillance de la dynastie régnante pour les études françaises, nous avons bénéficié, avec les lettres de recommandation du Prince et dans toute l'étendue du pays siamois, d'un accueil qui a singulièrement facilité notre tâche. Partout, les gouverneurs ou les lords-lieutenants vinrent au devant de nous, nous reçurent parfaitement et souvent nous conduisirent eux-mêmes aux points, d'un accès parfois difficile, qui nous intéressaient. A eux aussi vont nos remerciements: ils nous permirent de parcourir en un minimum de temps le plus grand nombre de sites qu'il fût possible de voir. S. A. R. le Prince DÄMRÖNG nous fit accompagner par un de ses subordonnés particulièrement qualifié pour nous guider: le Conservateur du Musée national, Inspecteur du Service archéologique, Khûn Bōrīban Böriph'ăn (1), d'une jeunesse pleine de promesses, et qui joint à un sûr instinct archéologique une connaissance précieuse des choses de son pays.

Enfin, nous remercions tout particulièrement M. G. Cœpès, alors Secrétaire général de l'Institut royal, qui achevait au Siam un long séjour avant de prendre la succession de notre vénéré maître, M. L. Finor, à la direction de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. De l'organisation matérielle de notre mission à la documentation la plus détaillée de ses différents objets, nous ne saurions exprimer ici complètement tout ce que nous devons à la bienveillance

sans limites de M. Cœpès.

. .

Une des grandes perplexités du collectionneur comme du conservateur de musée devant un nombre important d'objets à classer et à exposer est l'adoption d'un ordre de présentation. La méthode chronologique doit-elle céder le pas au groupement par écoles artistiques? La réunion par régions d'origine est-elle préférable aux rassemblements par matières mises en œuvre ? Si, dans notre cas, nous nous sommes soustrait à ce dernier facteur discriminant, notre préoccupation portant exclusivement sur la matière archéologique, notre embarras reste celui du collectionneur en présence des questions précédentes. Le Siam groupe, sous une apparente homogénéité, des influences très diverses, dans le temps comme dans l'espace. Une visite telle que fut la nôtre nous fit passer de l'art de Crīvijaya à des monuments d'inspiration khmère, du wăt purement siamois à des formes indiennes filtrées par la Birmanie ou nettement chinoises. Les différentes régions se développèrent simultanément sous des influences diverses, quant à la forme tout au moins. jusqu'à l'époque de la création du Siam proprement dit, au XIII siècle, sous l'impulsion des T'ai venus du Nord.

⁽¹⁾ Nommé aujourd'hui au grade de Luóng-

D'autre part, notre exposé ne saurait grouper tout le Siam. Limités dans notre mission, nous avons recherché particulièrement ce qui avait été généralement laissé dans l'ombre dans les études précèdentes. C'est ainsi que nous avons délibérément rayé de notre programme toute la partie orientale du Siam, dont les monuments khmèrs constituent la matière d'un chapitre de l'inventaire des monuments du Cambodge.

Force nous est donc de nous limiter ici, et la solution la plus saine semble être de reprendre, à peu de choses près, l'ordre de l'itinéraire de notre visite, c'est-à-dire la ligne Sud-Nord qui va de Năk'ôn Çrí Th'ămmărât à C'ieng Sên, sorte d'épine dorsale du pays partant des plaines maritimes de la Péninsule Malaise pour aboutir aux régions montagneuses de l'ancien Laos, en traversant la riche plaine de rizières irriguées du delta du Mênăm.

Cependant, afin de fixer dans le temps la description des vestiges rencontrés au cours de nos étapes, nous la ferons précéder d'un court résumé rappelant l'état actuel de nos connaissances sur les phases de l'évolution historique et artistique du Siam.

Nos connaissances sur les premiers habitants du sol siamois ne nous permettent pas de distinguer une différence notable entre ceux-ci et les autres occupants de la péninsule indochinoise : les armes de pierre semblent remonter à un âge néolithique offrant les mêmes caractéristiques sur toute l'étendue de la péninsule.

Les premiers colons indiens rencontrèrent probablement sur ce sol des aborigènes de type indonésien semblables à ceux qui occupaient le Cambodge ou le Sud de l'Annam actuel. Ces colons, qui apportaient avec eux leurs industries, leur religion et leur culture sanskrite, venaient de la côte orientale de l'Inde. Au Siam, comme au Čampa (¹) ou au Cambodge, le type d'écriture employé dans les inscriptions rappelle celui des Pallavas. Antérieurement à l'époque des premières inscriptions, les annalistes chinois nous renseignent d'une façon fragmentaire sur l'histoire du Sud de la péninsule indochinoise, et notamment sur un vaste royaume, le Fou-nan, Ce nom semble s'appliquer toutefois plus particulièrement au Cambodge actuel et à la Basse-Cochinchine (²). Certaines statues susceptibles de nous donner une idée de ce que fut l'art du Fou-nan ont été trouvées à Çrí T'èp (³), à côté d'une inscription malheureusement mutilée, mais dont l'écriture est du V° siècle (¹). La pose

⁽¹⁾ L. FINOT, BEFEO, II, p. 186.

⁽²⁾ P. PELLIOT, BEFEO, III, p. 268.

⁽³⁾ G. Cœpės, A.A., XII, p. 24 et pl. vii.

⁽¹⁾ L. FINOT, BCAI, 1910, p. 152.

naturelle du personnage, le mouvement harmonieux d'un bras levé (fig. 26), le réalisme du modelé d'une jambe ou d'un genou, montrent que les sculpteurs de cette époque savaient se placer devant le modèle et le voir simplement,



Fig. 26. - STATUE TROUVÉE à CRÍ T'ÈP-

sans déformation. Seuls quelques éléments subissent l'influence de canons (tribhanga) ou de règles traditionnelles: la chevelure qui semble la figuration d'une perruque, la coiffure tiarée comme dans l'art khmèr primitif, la largeur presque monstrueuse du cou et des épaules, procèdent indubitablement de prescriptions d'école (fig. 27 et 28). Au Cambodge, nous trouverons rarement une liberté d'expression semblable à ces exemples trop rares

de la sculpture prékhmère. Il

faudra pousser jusqu'au Campa pour rencontrer ainsi sous le ciseau de l'artiste la palpitation du modèle et l'expression d'une image vraiment humaine.

Un siècle plus tard, un état vassal, le Kambuja, absorbait le Fou-nan, puis s'étendait ensuite à l'Ouest vers le bassin du Mênăm (1). Déjà progressait l'art appelé art «khmèr primitif» ou «préangkoréen» suivant les au-

teurs. Dans la région Nord-Ouest du golfe de Siam, de C'ăiya à Ràtbüri, de P'ră Păthổm à Lŏp'bŭri et Pračin, à la même époque, se développait l'art auquel on a donné le nom d'art de Dvāravatī (2). Au début de cette période où l'influence du bouddhisme sur la statuaire est particulièrement accusée, la règle qui, selon la tradition des styles de Bhārhut, Sānchi ou d'Amarāvatī, prescrit de ne pas représenter le Buddha



Fig. 27. - STATUE TROUVÉE à CRÍ T'EP.

sous une forme humaine, avait laissé des traces. Les roues

Fig. 28. - STATUE

⁽¹⁾ P. PELLIOT, BEFEO, IV, p. 223.

⁽²⁾ Sur le nom de Dvaravati, appliqué à cet art et à cette épo-TROUVÉE à ÇRÍ T'ÉP. que, voir Cœdés, A.A., XII, p. 20 sqq.

de la Loi, Dharmacakra (1), dont un très beau spécimen provenant de P'ră Pățhôm, est actuellement au Musée de Bangkok, sont un témoignage de l'emploi de cette figuration symbolique.

Lorsque le Buddha est représenté, — plusieurs statues provenant du Musée d'Äyüth'ya sont parfaitement typiques —, c'est dans une attitude hiératique, parfois atténuée par une agréable souplesse de la facture et de l'exécution. La pose peut être très légèrement déhanchée, avec simplicité, sans que le mouvement des épaules accompagne ou contrarie celui du bassin. La robe

monastique, fermée au cou, est drapée à la manière de l'art Gupta ou à celle de l'art khmèr primitif du Cambodge méridional. Une première bordure s'arrondit au deuxième tiers supérieur de la jambe en tombant pesamment des avant-bras. Deux autres bordures dépassent la première et forment, aux retombées des bras, deux séries de plis se terminant en accolades symétriques très gréco-bouddhiques (fig. 29). Quoique l'étoffe paraisse pesante, l'orifice ombilical est indiqué et le corps modelé. La tête de ces images a pu passer pour khmère, mais s'apparente au type de Sărnāth ou de Mathurā (2). La coiffure surmontée d'un uṣṇṣṣa sphérique peu relevé est faite d'enroulements simples et larges, elle n'est pas bordée. Les sourcils se relèvent et s'arrondissent aux extrémités en une élégante



Fig. 30. — Tête de Buddha. Art de Dvaravati.

accolade. Les paupières bordées et relevées s'entr'ouvrent sur un iris indiqué en gravure, les lèvres sont légèrement bordées et au cou sont indiqués les plis de beauté. Le visage est empreint d'un calme paisible et quelque peu mystérieux (fig. 30).






Fig. 29. — BUDDRA-Art de Dvāravatī.

de Dvāravatī se fit sentir au Nord jusqu'à Lămp'un. Ainsi que nous l'avons montré plus haut, la statuaire à l'époque de Dvāravatī est apparentée pour une part variable à l'Ecole de Mathurā et de Sārnāth et à la statuaire « pré-khmère » du

⁽¹⁾ FOURNEREAU, Le Siam ancien, t. I, p. 120; et LAJONQUIÈRE, BCAL, 1907, p. 221, fig. 17.

⁽²⁾ G. Cœpès, A.A., XXII, pl. vt.

Cambodge (fig. 31), mais l'architecture semble plus directement inspirée des modèles indiens, tout au moins d'après ce que nous pouvons juger par certains motifs décoratifs, car, des constructions, élevées en matériaux légers, peu de chose est parvenu jusqu'à nous.




Fig. 31. - Vişşu. Art du Fou-nan ou de Dyarayati.

Le reste de la Péninsule Malaise est divisé en un certain nombre de petits états ; c'est grâce à M. Cœpès que nous en connaissons la localisation géographique (¹). La diversité des styles de cette région s'explique ainsi aisément. L'influence de Çrīvijaya (²) qui s'y faisait sentir dès le VII° siècle se manifeste en plusieurs sites. Nous verrons, au cours de la relation de notre voyage un relevé du Wăt Kêu à C'ăiya, qui apparaît nettement de la même famille que certains temples de brique čams dits « d'art cubique », et du Wăt P'ră Th'ât dont on retrouve les caractéristiques sur les figurations des bas-reliefs de Borobudur (³).

La statuaire nous a laissé les admirables bronzes dont nous avons parlé au cours de l'Introduction (p. 362). L'un d'eux est certainement

une des meilleures pièces que possède le Musée de Bangkok. « La bienveillante sérénité du visage, la noblesse du port des épaules, la magnificence de la pa-



Fig. 32. — Č'arya, Bodhisattva.
Art de Crīvijaya.

rure, classent cette statue, malheureusement incomplète, parmi les chefs-d'œuvre de la sculpture indienne en Indochine » (*) (fig. 32).

L'influence indo-javanaise se fait sentir sur ces images par maints détails: l'orfèvrerie d'une richesse opulente, le mode d'indication du Dhyāni-Buddha dans la chevelure, sont

⁽¹⁾ Cf. S. Levi, Et. Asiat., II, p. 26.

⁽³⁾ G. Cœpès, BEFEO, XVIII, 6 - XXX, p. 29,

⁽³⁾ H. PARMENTIER, Et. Asiat., 11, p. 210.

⁽⁴⁾ G. Cœnès, A. A., XII, pl. xv.

autant de caractéristiques communes aux deux arts. Parfois, c'est à l'art cam qu'il faut recourir pour trouver la note d'accord. La haute coiffure, qui retombe latéralement, après plusieurs liens, en mèches étagées, se retrouve presque exactement sur de nombreuses figures d'ascètes du fameux piédestal de Mison au Musée de Tourane (1) et sur certains décors de lingas du même Musée (fig. 33).




Fig. 33. — Colffures
D'INFLUENCE INDO-JAVANAISE.





Aînsi de l'art cam à celui de la Péninsule Malaise et à Java par le Cambodge, l'expression du concept esthétique et les formes architecturales semblent au VII^e siècle resserrer les liens de famille qui trahissent l'influence d'une même origine (2), de même que commencent à se dessincr à cette époque les traits généraux de la civilisation « coloniale » indienne, important élément dans l'élaboration de l'étude d'une histoire générale de l'Extrême-Orient (2).

Cette suzeraineté du royaume de Palembang sur la Péninsule Malaise devait s'étendre jusqu'à la fin du XII^e siècle pour être remplacée pendant le XIII^e par celle du Malayu (Jambi). C'est l'époque où l'expansion t'ài allait rencontrer là une région facile à soumettre (4).

Du X' au XII° siècle, le Cambodge étend son pouvoir vers l'Ouest et finit par englober le royaume de Dvāravatī. L'art khmèr a inspiré à cette époque de nombreux monuments dont nous aurons l'occasion de faire mention en parcourant Löp'būri, P'iṣṇūlòk et Sūkhót'ăi. Jusqu'alors au Siam s'étaient

⁽¹⁾ H. PARMENTIER, I. C., II, p. 321, fig. 83.

⁽²⁾ H. PARMENTIER, Et. Asiat., II, p. 241; BEFEO, XXVII, p. 4.

⁽³⁾ Cf. P. Mus, BEFEO, XXVIII, p. 151.

⁽⁴⁾ G. Cœnès, Indian Art and Letters, IV, 1930, p. 23.

répandus les Môn-Khmèrs. Ce n'est qu'à partir du XI siècle que l'immigration t'ăi commence à prendre quelque importance dans le bassin du Mênăm.

Parmi les indications que peut nous donner la statuaire pour l'élaboration d'une histoire de l'art au Siam, retenons les caractéristiques présentées par le type de Buddha khmèr de Löp'būri (fig. 34). L'uṣṇīṣa est fait de tores con-



Fig. 34. TYPE DU BUD-

centriques et décroissants, affectant la silhouette d'un mukuța et se terminant par un cône. Une bordure, parfois en forme de diadème, comme sur l'admirable Buddha méditant du Wăt Măháth'ât de Löp'bŭri, limite la coiffure sur le front. Les sourcils sont légèrement en relief et ne se joignent pas comme ils le feront plus tard sous l'influence de l'école de Ü T'ông. Le demisourire du visage est caractéristique de l'art khmèr. Parfois la tunique n'est indiquée que par le remplissage entre le flanc gauche et le bras (fig. 35). Enfin,

comme silhouette générale, au cours des siècles qui précédèrent l'invasion t'ăi la proportion entre la largeur et la hauteur de

l'image évolua en faveur de cette dernière dimension: tandis qu'au début la statue s'inscrivait dans un carré parfait, au XIII^e siècle elle s'encadre dans un rectangle nettement plus haut que large (fig. 36). La proportion du visage évolue

également dans le même sens et l'ensemble conduit à l'aspect allongé de la forme sia-




Fig. 36. — Evolution des proportions de l'image du Buddha.



Fig. 35. — Type du Buddha khmér de Löp'büri.

moise du Buddha.

La fondation du royaume t'ăi indépendant de Sükhót'ăi n'est pas antérieure au XIII" siècle (1). A cette époque les T'ăi devinrent suffisamment puissants pour expulser les gouverneurs

⁽¹⁾ Cf. G. Codès, A.A., XII, p. 28; Les origines de la dynastie de Sukhodaya, JA, 1920, 1, 233; Journal Siam Society, XIV, 1, 1921, et Documents sur la dynastie de Sukhodaya, BEFEO, XVII, 11.

cambodgiens qui les administraient et, tandis que la première capitale du Siam proprement dit était ainsi fondée à Sūkhót'ăi, ils renversaient également dans le Nord la dynastie môn régnant à Lămp'un et, en 1296, fondaient C'ieng Mār.

Nous reproduirons au cours de notre voyage quelques types caractéristiques du Buddha de Sůkhót'ăi. La diversité des influences que nous retrouverons très accentuée pour l'architecture se fit à cette époque sentir aussi très nettement dans la statuaire. L'école de Sůkhót'ăi nous donne le type classique du Buddha siamois; l'uṣṇīṣa prend rapidement la forme de flamme caractéristique que nous lui connaissons, d'origine singhalaise (¹). Le retour de l'écharpe sur l'épaule gauche est allongé, et la position des jambes est en paryankāsana, c'est-à-dire qu'elles sont simplement posées l'une sur l'autre (fig. 37, a). Les




Fig. 37. — A. BUDDHA DE SÜKHÖT'ĀI; B. BUDDHA DE C'IENG SÊN.

caractéristiques de l'art de C'ieng Sên étaient nettement différentes. Pas de flamme, un uṣṇīṣa en bouton de lotus, les jambes étroitement croisées, la plante des pieds vers le haut, en vajrāsana, enfin l'écharpe courte; le siège du Buddha, lorsqu'il est assis, est une fleur de lotus (fig. 37, b). Nous devons sans doute au cheminement d'influences semblables, par voie terrestre et par

⁽¹⁾ A. Fouchen, L'art gréco-bouddhique du Gandhara, pp. 569-572.

mer, de constater le fait singulier de caractéristiques identiques au point le plus opposé du Siam, c'est-à-dire à Ligor, pour les rares images de Buddha que cette époque nous a laissées. Certains traits du visage, le nez busqué, les sourcils aigus, l'aspect féminin et replet du corps sont des marques communes à ces différentes écoles.

Les siècles qui suivirent virent le développement de l'empire. Nous nous évaderions du cadre de ce rapide exposé si nous entreprenions le récit détaillé et connu de l'histoire du royaume de Siam au cours de cette période. Nous n'avons voulu d'ailleurs ici que préparer une sorte de canevas dont le seul but est de nous guider au cours de notre relation de voyage, réaliser au point de vue du temps ce qu'une simple carte donne pour la surface. Nous nous contenterons de noter que le XIV siècle vit le développement des cités de Sůkhót'ài, de P'iṣṇūlòk, de Kămp'èng P'ĕt, etc.

Pour achever la présentation des écoles caractéristiques du Siam, il convient toutefois de citer encore celle connue sous le nom de U T'ông



Fig. 38. - BUDDHA DE Û T'ÔNG.

dont nous avons déià fait mention. U Tong, à une certaine distance de Sup'an. était situé au centre de l'ancien royaume de Dyāravatī. L'art khmèr eut une grande influence sur l'art de cette région avant le XIV siècle. Celle-ci vit se développer un art de transition qui unit à certaines caractéristiques de l'art khmer (liséré de la coiffure, sourcils) des éléments dérivant directement de l'art de Sůkhót'ăi: proportion du visage, usnīsa, longueur du retour de l'écharpe (fig. 38). M. Copès a dit fort justement que les artistes siamois de cette école avaient voulu « faire khmer » en n'v parvenant toutefois en général qu'imparfaitement. C'est un prince de U T'ông qui, fuyant devant une épidémie de cho-

léra, vint fonder en 1350 la capitale Äyüth'ya. Rapidement il domina les autres chefs t'āi, et au XV siècle le roi d'Ayūth'ya avait sous son pouvoir la nation siamoise actuelle tout entière. Dès lors les grands ennemis des

Siamois furent les Birmans. A la suite de guerres malheureuses pour les Siamois, Ayūth'ya fut incendiée (1767). Bangkok, la capitale actuelle, fut fondée en 1782.

. . .

Telles sont, sommairement exprimées, la marche de l'évolution plastique au Siam et les influences artistiques qui s'y manifestèrent, sur le canevas schématique de son histoire politique. Nous allons parcourir maintenant le pays du Sud au Nord et, chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous essayerons d'épingler à ce canevas la référence architecturale que notre voyage nous a permis de relever (¹).

PREMIÈRE PARTIE

La Péninsule Malaise.

NAK'ON CRÍ TH'AMMARAT.

C'est sous la forme abrégée de Năk'ôn ou de Ligor que l'on désigne communément, au cœur de la Péninsule Malaise, une des villes les plus anciennes du Siam: Năk'ôn Çrî Th'ămmărât. Une inscription trouvée à C'ăiya, due à un « Seigneur de Tāmbralinga » portant le titre de Çrī Dharmarāja, donne l'origine du nom de cette localité. C'est vraisemblablement l'ancienne capitale de l'état de Tāmbralinga, vassal de Çrīvijaya (2).

La ville est située à 12 km. environ de la côte Est de la péninsule. Elle forme une vaste île de potagers, dans un rectangle de murailles au centre de la plaine de rizières. Elle est protégée de la mousson du Sud-Ouest par de hautes montagnes boisées dont certains sommets, le Khåu Prong et le Khåu Luóng s'élèvent respectivement à 1371 et à 1767 m. Le Ct Lunet de Lajonquière en a donné une description et un plan d'ensemble exacts (3). La muraille de l'enceinte, ses douves et les créneaux formés par l'intervalle des sema semblent ne pas avoir subi de modifications appréciables depuis qu'il a fait son inventaire.

À l'intérieur de la ville, c'est par erreur qu'il a donné le nom de Nà P'ră Narai à un sanctuaire se nommant en réalité Bōt P'rahm (1). Ce petit groupe

⁽¹⁾ Les photographies des planches XLIII, A, LII, LIII, A, LIV, LVI-LIX, LXVIII, LXXI, B-C, LXXV, A, LXXVI, A, sont dues à la courtoisie de M. G. Cœpês. Celles des planches XXXIX, A-B, LXIV, A, LXXIII, A, C et D, LXXIV, B-D, LXXVI, C, LXXVIII, A-B, LXXIX, A-C, LXXXVIII, B, XC, B-C, XCII, XCIII, A, C, B, ont été prises avec nous par Khûn Bōriban Böriph'ăn, qui nous a autorisé à les mettre en œuvre et que nous remercions vivement.

⁽²⁾ BEFEO, XVIII, vi, p. 17-

⁽³⁾ BCAI, 1912, p. 145.

⁽¹⁾ Cf. BEFEO, XXVII, p. 502-

brahmanique n'avait en effet, comme ce culte, qu'une importance secondaire dans un centre de bouddhisme tel que devait l'être Nak'on Crí Th'ammarat. La paillote qui l'abritait a été remplacée par une construction plus sérieuse mettant à l'abri les vestiges du sanctuaire : le panneau sculpté figurant un deva et le linga passablement déformé sur le croquis de L. de LAJONOUIÈRE. ainsi d'ailleurs que le chapiteau du pilier Sud de la porte du sanctuaire dont la mouluration est plus nerveuse et plus indo-javanaise que ce croquis ne l'avait laissé entrevoir. L'édicule voisin, vers le Nord, contenant les images en bronze de Civa dansant, de Ganeca et de Pārvatī, porte le nom de Sán P'ră Icuón. Il a également été reconstruit depuis la visite du C' L. de LAJONOUTÈRE. C'est toutefois une simple salle étroite et exempte d'intérêt, les trois divinités brahmaniques sont posées sur une sorte de marche-autel sans aucun apparat. Ces deux pauvres édifices sont à l'Ouest de la route Nord-Sud traversant la citadelle dans sa grande largeur. Un peu plus au Nord et à l'Est de la route est le petit bâtiment dont le nom Nà P'ră Narai a induit en erreur L. de Lajonquière. Cette construction a été aussi refaite récemment sans plus d'apparat ni de dignité. Elle abrite une statue de Visnu d'influence indienne, caractère que l'on peut constater sur presque toutes les figures de cette région (1).

Wat Börömāth'àt ou Wat P'ra Th'àt. — Ce wat qui est la plus importante construction religieuse de Năk'ôn Çrí Th'ămmărât a été abondamment décrit par L. de Lajonquière (4). Malheureusement, le dessin reproduit par celui-ci est un peu indigent et ne donne qu'une idée très approximative de cet ensemble important. La brièveté de notre séjour, d'ailleurs défavorisé par un temps extrêmement pluvieux, ne nous a pas permis d'en faire les photographies que nous aurions désirées. Néanmoins nous aborderons à son sujet la question importante des monuments réduits, sorte de maquettes commémoratives, dont nous avons vu de nombreux exemples au Siam.

Une tradition qui paraît être douée de quelque vigueur veut que, lorsque des modifications ont été apportées à un reliquaire ou à un stūpa ou que le monument primitif a été enrobé dans le corps d'une construction plus importante, les maîtres d'œuvre aient eu la coutume d'édifier, non loin de celui-ci, un modèle réduit, une sorte de maquette de la forme primitive. Cette pratique a été constatée plusieurs fois à P'ēc'ābūri, P'rā Pāṭhôm, etc. Nous verrons qu'elle fut sans doute également pratiquée dans le Nord, à C'ieng Māī.

En ce qui concerne le Wat P'ra Th'at de Nak'on Çrí Th'ammarat, il existe en effet à proximité de la cour centrale et vers la porte de l'Est, une réduction d'édifice qui nous a été donnée comme le modèle de l'ancien stūpa recouvert par la construction actuelle. Ceci n'est pas invraisemblable, néanmoins

⁽¹⁾ BEFEO, XXVII, p. 502.

⁽²⁾ BCAI, 1912, p. 148, et 1909, p. 46.

certaines réserves méritent d'être faites. Architecturalement parlant, une réduction de monument dans les proportions que nous envisageons ici ne peut être édifiée exactement en conservant aux dimensions leurs valeurs relatives réduites. Des modifications sont nécessaires. Ainsi que nous le verrons plus tard, à P'éc'ăbūri, deux édifices, deux čedi, sont donnés comme étant la figuration du monument central avant la restauration. Or ces deux modèles réduits sont assez différents entre eux pour qu'il soit permis de supposer qu'ils le sont également, et sans doute un peu plus, de l'édifice central primitif.

Peut-être, au cours d'une cérémonie, transférait-on dans l'édifice-maquette les vertus et la puissance religieuse (si ce n'est tout ou partie des reliques elles-mêmes) attribuées au stūpa central. Dans cette hypothèse, le déplacement ne devait être que temporaire et ne durer que pendant le cours des travaux. Au seul point de vue architectural, ces petits monuments sont charmants; au cours de notre voyage, nous aurons plusieurs fois l'occasion d'en examiner

des exemples.

Une distinction mérite cependant d'être faite ici avec la découverte intéressante faite à Ăyūth'ya au cours des travaux de dégagement du Wăt Çrî Sắnp'ết (¹). Des trois stūpas centraux du Wăt Çrî Sắnp'ết, le plus ancien, celui du centre, contenait en effet un petit édifice en briques recouvert d'un décor en stuc, qui devait contenir les reliques royales. Ce petit monument a été muré par la suite dans l'édifice définitif. Le dégagement de la porte de l'Est au cours des travaux, entrepris par le Service archéologique siamois, a permis de reconnaître la construction primitive.

Un dispositif semblable a été découvert au Wat Nang P'aya de Săvânk'ălòk. Comme aucun de ces deux sites ne possède de reproduction extérieure et indépendante des petits monuments enrobés dans des constructions différentes et de plus vastes dimensions (2), il est manifeste que ces petites constructions

sont de véritables reliquaires aménagés à l'intérieur de stupas.

La réduction d'édifice qui orne la cour extérieure du Wat Pr'à Th'àt (fig. 3940 et pl. XXXVIII) se compose d'une sorte de large piédestal à redans d'un peu
plus de 2 m. de haut. Deux décrochements font saillie sur la forme cubique
centrale. Sur chaque face, exactement orientée, se trouve une niche contenant
une statue adossée figurant le Buddha debout. Le massif central s'amincit en
étages successifs en retrait les uns sur les autres et sensiblement égaux, pour
aboutir à une cloche circulaire très élégante dont la forme est dérivée du stūpa
singhalais. Sur chaque décrochement de la base se trouve une petite réduction d'édifice, ornée d'une niche et surmontée d'un petit stūpa aigu. L'ensemble

(1) Cf. BEFEO, XXVII, p. 498.

⁽²⁾ A Pagan, le Pet Leak Paya, « la pagode de la feuille frisée », datant d'après les témpignages épigraphiques du XI⁺ siècle, contenait également une construction primitive enrobée dans une maçonnerie portérieure, Cf. BEFEO, VII, p. 185.






Fig. 39. - Nak'on Çri Th'annarat. - Reliquaire du Wat P'ra Th'at.



NXK'ON CRI TH'XMMXRAT. - Beliquaire du Wat P'ra Th'at (p. 375).



est d'une grande délicatesse et rappelle l'architecture coloniale indienne. Nous y retrouvons le plan d'un grand monument, réduit aux dimensions d'un édicule, évoquant le Candi Kalasan de Java central ou les tours cames de Dông-durong et Mī-son. La base de la cloche du stūpa supérieur semble reposer sur une fleur de lotus, symbolisée par une moulure cylindrique ornée de feuilles lancéolées verticales.





Fig. 40. - Nak'on Çrî Th'ammarat. Reliquaire du Wat P'ra Th'at.

En ce qui concerne le reste du Wat P'ra Th'at, la description de L. de Lasonouière paraît toujours exacte. L'ensemble du monument est constamment entretenu par les bénéfices d'un culte pratiqué par une foule de pèlerins.



est d'une grande délicatesse et rappelle l'architecture coloniale indienne. Nous y retrouvons le plan d'un grand monument, réduit aux dimensions d'un édicule, évoquant le Candi Kalasan de Java central ou les tours cames de Dông-durong et Mī-son. La base de la cloche du stūpa supérieur semble reposer sur une fleur de lotus, symbolisée par une moulure cylindrique ornée de feuilles lancéolées verticales.




Fig. 40. - Nak'on Çrî Th'ammarat. Reliquaire du Wat P'ra Th'at.

En ce qui concerne le reste du Wat P'ra Th'at, la description de L. de Lasonouière paraît toujours exacte. L'ensemble du monument est constamment entretenu par les bénéfices d'un culte pratiqué par une foule de pèlerins.

C'AIYA.


Un peu plus au Nord de la Péninsule Malaise, vers la partie Sud de la baie de Bàn Dòn, se trouve le site ancien de C'aiya. Cette région fit partie pendant plusieurs siècles des dépendances de Çrīvijaya. De nombreux vestiges sont répartis dans ce district. Nous avons pu visiter un certain nombre de monuments, et nous en commencerons la description par celui-là même que L. de Lajonquière (1) désigna sous le nom de Wat Th'at.


Wat P'ră Th'àt (fig. 41 et pl. XXXIX). — Cet ensemble avaitété restauré en 1901 par le roi Chulalongkoan; mais le th'àt, frappé par la foudre, fut démoli le 22 février 1928. Au moment de notre passage, les réparations étaient en cours d'exécution. Pouvoir visiter un monument lorsque les circonstances permettent d'examiner la structure intérieure de l'édifice est toujours une bonne fortune pour l'archéologue. Nous avons ainsi pu vérifier le mode d'appareillage des briques. Celles-ci sont placées les unes sur les autres, sans mortier de chaux ou ciment. Elles ont certainement subi le même traitement que celles qui sont employées dans les monuments čams (2).

Cette absence de liant visible caractérise la construction des monuments de haute époque. Les conclusions de L. de Lajonquière à ce sujet sont donc tout à fait vraisemblables, et il faut voir avec lui, dans le wat central, un édifice antérieur à l'occupation t'ai et contemporain de l'époque où cette région était sous la tutelle sumatranaise. A sa description, quelques petites modifications peuvent être apportées. Dans la première cour, l'emplacement du petit vihara en ruines n'est plus indiqué que par la présence de trois statues muti-lées du Buddha assis. Le monument central est élevé sur un piédestal qui a


⁽¹⁾ BCAI, 1909, p. 44; 1912, p. 132.

⁽²⁾ Ainsi que nous avons pu le constater récemment au cours de travaux exécutés à Po Nagar de Nha-trang, les briques constituant la maçonnerie came n'ont pas été à proprement parler usées les unes sur les autres comme on l'a longtemps supposé. Une colle dont la nature exacte est à déterminer, mais dont la composition doit se rapprocher des colles de riz ou de décoction de végétaux encore employées par les Annamites, a été étendue sur chaque lit successif au moyen d'un large balai. Nous avons relevé des traces très nettes, sans doute possible, de ces « coups de pinceau ». De la poudre d'argile sèche était peut-être malaxée avec la mixture agglutinante. Un lèger mouvement de va-et-vient chassait l'air du joint au moment de la pose de la brique. On conçoit aisément que ce dispositif, après dessiccation, ait pris une consistance homogène susceptible d'intriguer l'archéologue. Le liant ainsi formé, sans épaisseur, maintient chaque brique étroitement soudée à ses voisines supérieures et inférieures. Les joints verticaux, contrairement, ne subissant pas la pression due au poids, sont beaucoup plus précaires. On sait d'ailleurs avec quelle facilité tous les monuments construits suivant cette méthode se lézardent dans le sens vertical.





C'Arya. - Wat P'rit Th'at (p. 378).






Fig. 41. - C'AIYA. Wat P'ra Th'at-

12 m. 40 de côté (et non 6 m. 30) (¹). On y reconnaîtra aisément le plan crucial et la succession d'étages décroissants que nous avons déjà rencontrés dans le reliquaire de Năk'ôn Çrí Th'ă nmărât. Nous nous proposons d'ailleurs de poser ultérieurement le calque de ces profils si caractéristiques sur le canevas donné par les Çilpaçāstras, et « l'air de famille » que nous ne faisons que noter pour le moment au cours de notre inventaire rapide sera, nous en sommes convaincu, marqué du sceau de la vérification scientifique précise. Si l'archéologie apporte le complément nécessaire aux résultats des études épigraphiques, la sculpture nous offre également de nombreuses preuves de cette étroite parenté. Ainsi M. PARMENTIER a pu dire du Wăt P'ră Th'ât qu'il présentait le même type que celui des constructions visibles sur les bas-re-liefs de Borobudur (²).

Les statues rencontrées dans la Péninsule Malaise et particulièrement aux environs de C'ăiya sont assez nombreuses, et n'appartiennent pas toutes au même type. Cette variété de styles s'explique aisément par les influences successives qu'eut à subir cette région. L'admirable buste de Lokeçvara en bronze dont nous avons donné un croquis plus haut (fig. 32) a été trouvé par S. A. R. le Prince Dămrong lui-même devant la porte de l'Est du Wât P'ră Th'ât. Malgré les fouilles rapides que nous avons exécutées en ce point et autour du monument, nous n'avons pas eu la bonne fortune de rencontrer le bas de cette admirable statue.


Wăt Kêu. — Le second monument important que nous avons visité dans les environs de C'ăiya s'apparente étroitement à l'art cam. C'est un « sanctuaire en briques dont l'architecture rappelle l'art cubique du Campa et le Pràsat Kraham du Phnom Kûlên » (3).

A vrai dire, le dessin du plan complet de ce monument ne peut être relevé sans fouilles sérieuses (fig. 42-43 et pl. XL-XLI). Les faces Nord et Ouest sont écroulées et leur base glt sous un amas de décombres qui demanderait de longs travaux de déblaiement. Par contre, les faces Sud et Est sont suffisamment intactes pour que l'on puisse déduire, par raison de symétrie, le plan général de l'ensemble. L'épannelage du décor dans la brique reste également intact autour de la chapelle Sud et de certains points du couronnement. Les étages supérieurs sont malheureusement complètement détruits et il ne reste qu'une amorce, en équilibre précaire, du motif qui surmontait la porte principale du monument (fig. 44, a; pl. XLIV, a). Comme dans tous les sanctuaires de cette époque, celle-ci était ouverte à l'Est. Elle est obstruée


⁽¹⁾ BCAL, 1912, p. 133.

⁽²⁾ Et. Asiat., II, p. 210.

⁽³⁾ BEFEO, XXVII, p. 501.



C'kiya. Wat Keu. Face Est (ef. p. 380).






Fig. 42. - C'Āiya. Wāt Kéu.

dès le vestibule par les décombres de la tour. Au Sud s'ouvre une chapelle adossée, dans un bâtiment en avant-corps faisant une saillie de 2 m. 50 environ sur la masse de la tour. La voûte intérieure de cette chapelle est élevée au-dessus de murs droits de 2 m. 55 et atteint 5 m. 50 environ. Naturellement, c'est une voûte construite suivant la méthode, dite par « encorbellements successifs ». Sur les faces latérales sont deux petites « niches à luminaires ». Le massif sur lequel est élevée la statue de Buddha en maçonnerie actuelle fut construit postérieurement à l'ensemble de l'édifice (fig. 43).






Fig. 43. - C Kiya. Wat Keu. Detail de la chapelle Sud.

Comme dans les monuments cams, les briques ne sont pas jointoyées par un liant visible. Le parement a été recouvert d'un enduit de stuc peu épais, dont il ne reste que des traces, et qui semble postérieur au monument primitif car il n'épouse pas la mouluration épannelée dans la brique. Cependant, au



C'Aira, Wat Keu. Face Sud (p. 380).



sujet du décor assez simple figuré par les moulures, il y a lieu de faire une distinction très nette avec la fine sculpture directe sur briques qui orne les monuments de Sambór Prei Kük par exemple, ou ceux de l'art cam en général. Il semble malgré tout qu'au Wat Kéu, nous soyons en présence d'un parement simplement épannelé et destiné à recevoir ultérieurement un enduit (fig. 44). On ne peut admettre que la surface de la brique se soit à ce point usée (pl. XLII-XLIV). Une autre hypothèse, et nous trouverons confirmation




Fig. 14. - C'kiya. Wat Keu.

de cette pratique sur un monument placé à l'opposé du royaume siamois, sur le Wăt Cet Yôt à C'ieng Mar (1) serait que la brique eût été reprise postérieurement à la construction du monument, au cours d'une réfection de celui-ci, pour permettre d'appliquer un décor de stuc, presque complètement disparu, transformant l'aspect et la décoration générale de l'édifice. Il ne subsiste pas de traces de cette décoration sur les restes du revêtement en stuc. Le corps central du monument, sans compter la saillie des avant-corps, porte-vestibule ou chapelles latérales, avait une dizaine de mêtres de large. Sa hauteur jusqu'au niveau approximatif de la première plate-forme est également d'une dizaine de mètres. Les assises du monument sont faites de gros degrés de latérite. L'ensemble, malgré la proximité d'une bonzerie et la présence d'un petit bâtiment cultuel à l'Est, n'est pas entretenu, la broussaille l'envahit presque entièrement et de gros arbres que nous avons fait enlever avaient poussé sur la colline formée par les éboulis des faces Nord et Ouest. Le blocage intérieur des murs a régressé de l'état de brique à celui de simple terre rouge.

Dans le petit vihāra situé à l'Est, quelques rares sculptures gisent encore. Il y a là, particulièrement, un buste assez mutilé dont le diadème est d'un décor caractéristique. Une statue également mutilée, décapitée, y figure à son côté. Le drapé de celle-ci l'apparente à l'art Gupta et aux formes de l'art de Dvāravatī (²). Une statue de Viṣṇu actuellement au Musée de Bangkok a été trouvée en ce point. La divinité est debout, coiffée d'une mitre décorée. Les

bras sont au nombre de quatre (3).

Au Sud (4) du Wât Kêu et à trois ou quatre kilomètres, se trouve une colline isolée dans la plaine. Cette éminence boisée et broussailleuse a une quarantaine de mètres de haut. A son pied et à l'Ouest, au niveau de la plaine, une source d'eau chaude jaillit. Elle a donné son nom au site: Khâu Nặm Rộn (en siamois: colline d'eau chaude). La face de la colline est rocheuse, une grotte profonde de vingt-cinq mètres s'ouvre dans cette paroi; de nombreux débris de pierres gisent à l'entrée de cet abri naturel, et certaines de ces pierres portent encore des traces de sculptures ou de moulurations (fig. 45, a). Le sol de la grotte n'a pas été fouillé, et nous n'en avions pour notre part malheureusement pas le temps. Il est fort probable que ce point révélerait des traces de l'occupation de l'homme et peut-être à des stades fort anciens.

Ce qui est certain, c'est que le site fut occupé par les contemporains de ceux qui édifièrent le Wat Keu voisin. En effet, au sommet de la colline, les

⁽¹⁾ Nous avons dit dans notre avant-propos (p. 371) comment, pour la statuaire tout au moins, des influences semblables, ayant progressé par des voies différentes, terrestres et maritimes, se faisaient sentir au Sud et au Nord du pays siamois.

⁽²⁾ Cl. supra, p. 368 et fig. 29.


⁽³⁾ Ars Asiatica, XII, pl. x.

⁽⁴⁾ Exactement 150 Sud-Est.












C'AIYA. - Wat Keu. Façade Sud (p. 383 sq.).






C'āiva. — Wat Kêu, Face Est (p. 383 sq.)







C'Arya. - Wat Kdu. Détails (p. 383 sqq.).



vestiges d'une construction dans l'enchevêtrement des lianes et de la brousse sont encore suffisamment nets pour nous avoir permis un petit relevé (fig. 45, b). L'architecture de ces vestiges est de même nature que celle du Wăt




Fig. 45. — Khấu Nặm Rộn.

Kéu: les briques sont montées sans mortier apparent; un enduit y adhère encore par places, et empâte d'ailleurs assez désagréablement ce qui reste des moulures. Ce petit monument fut absorbé, en quelque sorte « digéré », par la brousse. De fortes branches achèveront d'ici peu le travail de dislocation. De nombreuses briques provenant des parties écroulées de cet édifice se désagrègent sous la végétation environnante. Une tète de Bodhisattva

provenant de ce point, est exposée au Musée de Bangkok (1).

Les traces de monuments sont assez fréquentes dans la région, mais ceuxci ont été pour la plupart démolis et il n'en reste que quelques débris auprès d'un emplacement plus ou moins respecté des habitants. Un peu au Nord, entre le Khåu Nặm Rộn et le Wăt Kểu, quelques pierres en forme de dalle ou de sema se trouvent sur le bord du chemin. Un torse de personnage y figurait également encore en 1926: il a disparu depuis. Ce site, qui se nomme le Wät Nöp est encore marqué par un tertre de plan carré ayant 6 à 8 m. de côté, formant en son centre une sorte de dépression qui semble indiquer vaguement le plan d'une construction (²).

Après avoir dépassé le Wat Keu, sur le chemin du retour vers C'aiya, contre le sentier, s'élève un monticule de quatre mètres de haut, de forme carrée dont les côtés ontenviron 12 m. de long. Leur direction est à peu de différence près celle des points cardinaux. Sur la partie supérieure de la terrasse ainsi formée sont des images de Buddha, la face tournée vers l'Est, d'assez fortes dimensions. Ce site se nomme le Wat Lông. Ces sculptures sont très mutilées et ne présentent pas un grand intérêt. L'une d'elles pourrait appartenir à une bonne époque, mais ses proportions et sa facture indiquent une copie

maladroite, peut-être récente.

Après un débroussaillement rapide, nous avons fait faire quelques fouilles qui ne nous ont donné qu'une indication : c'est que le terrain sablonneux était truffé de briques. Sur la face Nord existe un mur mal appareillé. Ainsi que nous le verrons plus loin, les Siamois ont souvent réuni les débris d'un temple ou d'un vihâra et ont fait une terrasse sommaire sur laquelle ils ont placé, en ayant soin seulement d'observer l'orientation rituelle, les vestiges de sculptures trouvés dans le voisinage. Cependant, les notables nous apprennent que la plupart des briques provenant du monument qui était en ce point ont servi à la réfection du Wat P'ra Th'àt.

Nous abordons maintenant un site d'où proviennent des inscriptions qui ont jeté quelque lumière sur l'histoire de la Péninsule Malaise (3). Ce point

(1) Ars Asiatica, XII, pl. xIII.

⁽²⁾ Ces traces de monuments se rencontrent souvent au Campa. Les Annamites les appellent là gach, c'est-à-dire (ancien) four de briques. Leur fouille donne souvent des renseignements intéressants, parfois des objets comme dans la région de Bông-hôi.

⁽³⁾ Cf. L. DE LAIONQUIÈRE, BCAI, 1909, p. 228; 1912, p. 137; G. Cœdès, Le royaume de Crivijaya, BEFEO, XVIII, vi, p. 32; A propos de la chute de Crivijaya, Bijdr., 1927, p. 459.

est connu sous le nom de Wat Huá Vieng. Il ne présente plus d'ailleurs que des traces assez vagues de constructions, restes d'une enceinte et d'un vihara en briques.

Il existe là également une terrasse entourée de murs de briques anciennes réemployées, sur laquelle ont été réunies les statues et les vestiges sculptés recueillis aux environs. Cette construction a 6 m. de côté. La plus grande statue de Buddha assis atteint 2 m. 50 de haut environ; les images sont tournées comme toujours, la face vers l'Est. Le bôt restauré se trouve à l'Est. Dans la salle de cet édifice, salle qui contient, comme à l'ordinaire, deux grandes images du Buddha et plusieurs de dimensions plus modestes, une cuve à ablutions se trouve devant l'autel, placée à l'envers et maçonnée dans le dallage du sol; le bec, brisé, est tourné vers l'autel. Cette cuve mesure 78 cm. au carré; au centre de la pierre se trouve une mortaise de 20 cm.

A too mètres à l'Ouest du Wât Huá Vieng, mais vraisemblablement à l'intérieur de l'enceinte du monument ancien, se remarquent les traces d'un édifice sur plan carré. Sur le sol, différents morceaux de sculpture sont abandonnés. Parmi ceux-ci on reconnaît la statue dont L. de Lajonquière a donné un dessin (4) et une cuve à ablutions dont le bec brisé git à côté. Elle porte la trace d'une base circulaire de linga ou de statue. Nous avons fait pratiquer quelques fouilles en ce point. Le premier résultat a consisté dans le dégagement d'un mur, à l'Ouest, orienté exactement, puis d'un ensemble de plan carré. La partie Ouest est constituée par un mur de 1 m. 60 d'épaisseur. La construction formait un carré de 7 m. de côté, mais l'état des briques enfouies dans un sable noir, ne permet pas de mieux identifier le bâtiment ancien.

Pour achever la description de ce point dont l'importance historique, grâce à l'épigraphie, dépasse de beaucoup la qualité archéologique, notons dans la partie dégagée de la cour du bôt, au Sud-Ouest de celui-ci, la présence d'un pan de mur vétuste, avec traces de pilastres, appuyé sur un blocage fait de terre argileuse comme on en rencontre à l'intérieur des tours de briques écroulées. Serait-ce l'unique et dernier vestige du temple qui s'est élevé là autrefois sous la domination des rois de Tâmbralinga? (2)


Nous avons parlé plus haut des petits reliquaires voisins des wat. La région de C'aiya nous en offre deux exemples fort gracieux. Le type de ces édicules à étages et à décrochements émane toujours d'une même conception, mais la facture et l'exécution varient chaque fois avec une diversité charmante. Les modèles et les types sont anciens. Néanmoins, au sujet de leur construction et de leur restauration périodique, il est bon de faire ici une remarque qui garde sa valeur à toutes les époques. Sans aller jusqu'à prétendre que le Siamois

⁽¹⁾ BCAI., 1909, fig. 23.


^(#) Bijdr., loc. cit., p. 466.

soit paresseux, - le magnifique développement du pays est la preuve du contraire. - cet Asiatique préfère, pour le gros-œuvre des constructions, faire appel à la main-d'œuvre étrangère, chinoise en l'occurrence. Le chef religieux d'un wat décide, les fonds sont réunis, le style de l'édifice adopté et la réfection entreprise (qui dit réfection dit modernisation malheureusement dans la plupart des cas). C'est à un entrepreneur chinois que l'on fait appel. Les stucs sont repris par ses soins et naturellement la représentation des motifs subit un métissage qui nous offre des formes évoluées ou influencées devant lesquelles l'archéologue de l'avenir hésitera longtemps. Nul doute que ces méthodes n'aient été pratiquées depuis des siècles. N'assistons-nous pas à un fait semblable dans la poterie par exemple ? Les admirables céladons de Săvânk'ălòk sont proches parents des poteries Song et cependant le nombre considérable de pièces collées, de ratés de four que l'on extrait encore de la région de Săvânk'ălòk-Sükhôt'ăi ne prouve-t-il pas au plus hésitant la fabrication locale? L'artisan chinois a suivi la voie des importations, chaque fois que c'était chose possible, pour aller fabriquer dans le pays demandeur l'objet qui intéressait celui-ci. Simultanément, la Chine a fabriqué des pièces décorées suivant le goût du pays auquel elles étaient destinées. Nous voyons ainsi au Siam de nombreuses pièces polychromes fabriquées en Chine. Mais ceci est un autra histoire et cette diversion n'était utile que pour nous conduire aux stucs qui décorent ces délicieux reliquaires des Wat To et Palelai. Les délicieuses petites devatăs qui les décorent portent des robes à la chinoise et les personnages ont l'allure générale des acteurs du théâtre de ce pays, ce qui ne manque pas de donner une certaine saveur à ces petits monuments bouddhiques de stricte filiation indienne. Il en est de même pour la mouluration. L'épannelage du piédestal de l'édifice (Wat Palelai) dépend directement des Cilpaçastras. La base du corps central du monument repose sur des pieds semblables à ceux des meubles chinois, tandis que le fronton des avant-corps est nettement indien ainsi que le couronnement en forme de stupa avec tores annelés dégressifs. De petits personnages révélant la nationalité du maçonstuqueur et jouant le rôle d'antéfixes sont placés aux angles des différents étages. Le petit reliquaire du Wat To est exactement du même type ; les faces latérales des avant-corps sont également ornées de dvārapālas de stuc en basrelief de même aspect.


Le Wat Palelăi où est installée une bonzerie, contient un bôt avec quatre images du Buddha atteignant 2 m. oo de haut. Celle du centre reçoit les offrandes du singe et de l'éléphant, mais l'ordre habituel de ceux-ci est interverti, l'éléphant se trouvant placé à droite. Ce bôt est entouré de P'ră Séma ornés d'un motif floral fort intéressant (pl. XLV, A), mais qui ne daterait, paraît-il, pas de plus de 60 ans. Le reliquaire dont nous avons déjà parlé (fig. 46; pl. XLV, B) a approximativement 6 m. 50 de hauteur.







C'Aiya. - Wat Palelai (p. 388).






Fig. 46. - C'aira. Wat Palelai.

Le Wat To, à environ 2 km. 500 Est-Nord-Est de C'aiya, ne comporte plus que des ruines abandonnées. Ce sont celles du bôt, entouré des restes des P'ra Séma, sur un terre-plein où gisent deux grandes images du Buddha assis, décapitées, et de nombreux morceaux de figures plus petites. Au Nord et à 35 m., se trouvent les ruines d'un petit édicule, long de 3 m. 90, large de 2 m. 80, dont la porte est orientée vers l'Ouest. C'est à l'Est de cette petite salle sans toiture que se voit le reliquaire déjà décrit (fig. 47).

Dans les environs de C'ăiya, toujours à l'Est de la petite ville actuelle et de la voie ferrée, se trouvent encore divers emplacements que nous avons visités et qui méritent de retenir l'attention par plus d'un détail. C'est d'abord le Wāt Prāsop, auquel on accède par une sorte de gopura relativement moderne, construit en matériaux périssables, mais dont le style vaut une mention




Fig. 47 - C'XIYA. Wat To.

(fig. 48). L'intérieur du wat qui abrite également une bonzerie comporte des bâtiments, čedis et stūpas, récents sauf deux reliquaires dont il ne reste, à proprement parler, que des tas de briques. Quelques vestiges sculptés de bois ou de pierre plus ou moins informes sont groupés à leur pied.

A l'intérieur du bôt, il y a comme toujours de très nombreuses images en maçonnerie et en bois doré, dont certaines ici, notamment celles du Buddha

paré, rappellent les statues tiarées de la période d'Ayüth'va.




Fig. 48. - C'Alya. Wat Prasop. Portique d'entrée-

Le Wât Mat C'ölath'an, situé plus près de C'aiya, contient des débris de statues brahmaniques: quatre fragments de corps décapités dont deux images de Vișnu. Le plus grand est en calcaire poreux et friable, il est presque complètement désagrégé. Le second est brisé au niveau des chevilles. Sur son socle est la trace d'un montant, la massue probablement. Il porte le cordon brahmanique triple. Son long sarong est retenu par une grosse ceinture à motif décoratif central important. Ces sculptures sont assez frustes et ne comptent pas parmi les chefs-d'œuvre esthétiques de la Péninsule Malaise.

Wăt Sála T'ung. — Non loin du précédent, mais de l'autre côté de la route de l'Est, ce wăt marque l'emplacement d'une ancienne tour brahmanique qui n'est plus indiquée que par une légère levée de terre de forme quadrangulaire. Aucune pierre ne gît aux environs immédiats. Dans la cour du bôt voisin,

de pauvre apparence, il y a trois ou quatre morceaux de sculptures brahmaniq es grattées et bûchées. Une statue de Lokeçvara a été naguère trouvée en ce point. Elle est exposée au Musée de Bangkok (¹). Le Bodhisattva, reconnaissable à la figure de Dhyāni-buddha devant la chevelure, est debout, dans une position déhanchée. Les bras sont malheureusement brisés. Le style de la coiffure l'apparente de très près à plusieurs figures de l'art čam (²) ou des bas-reliefs de Borobudur, détail qui met en évidence le cousinage étroit de ces arts.

Nous ne quitterons pas cet important centre historique, dont plusieurs sites furent certainement des lieux fréquentés de pèlerinages bouddhiques, sans signaler les nombreuses tablettes votives que l'on y rencontre. L'usage de ces tablettes, appelées en siamois P'ră P'im (brah bimba) ou « saintes empreintes », est d'une origine extrêmement ancienne et remonte aux premiers temps du bouddhisme. Il ne paraît pas que le culte brahmanique ait jamais connu semblable pratique. Leur histoire a été retracée par M. A. FOUCHER et leur emploi au Siam décrit par M. G. Cœnès (3). Le procédé de fabrication en est fort simple ; ce sont des plaques d'argile, cuites ou séchées au soleil, dont le décor a été obtenu en série au moyen de coins ou de gros cachets. Ces moules sont connus et il en existe plusieurs exemplaires à la Bibliothèque nationale de Bangkok aussi bien qu'au Cambodge (4). Nous ne voulons point reprendre ici l'étude iconographique de M. Conès, nous nous contenterons, au cours de notre reconnaissance, de noter la présence de P'ră P'îm et de signaler le type rencontré. Ce qui peut être considéré comme remarquable, c'est que les différents modèles siamois peuvent se répartir en plusieurs groupes correspondant chacun à l'une des grandes périodes de l'histoire de ce pays.


Au point de vue chronologique, les modèles de la Péninsule se classent immédiatement après ceux de P'ră Pățhom et remontent aux environs du X° siècle. Ils sont en terre crue et représentent l'image du Buddha ou des Bodhisattvas. Ils sont de forme généralement circulaire et leur facture rappelle naturellement le style des images indo-javanaises. Les caractères de la formule du credo bouddhique porté par ces tablettes confirment, pour l'épigraphiste, les présomptions offertes par l'aspect et déterminent l'époque de ces ex-voto. Nous avons rencontré de nombreux morceaux de P'rà P'Im, soit au cours des fouilles rapides exécutées sur l'emplacement du Wat Loag, soit autour des


(2) Cf. avant-propos, p. 369.

(V) G. Combis, loc. cit., p. 166.

⁽¹⁾ A. A., XII, pl. xii. - J. Siam Society, XIX, pl. xiii (droite).

⁽³⁾ A. FOUCHER, Les débuts de l'art bouddhique (JA, janv. 1911, p. 65). — G. Cœdès, Tablettes volives bouddhiques au Siam (Et. Asiat., t. I, p. 145-167). — Cf. également Fournereau, Le Siam ancien I, p. 105 et pl. xxIII.





P'Ec'Anun. - Wat P'ra Th'at (p. 393).



statues du Budoha dans les vihāras de C'āiya. Il va sans dire que, parmi ces nombreuses images, rares étaient celles qui appartenaient à la belle époque. La pratique de ces amulettes s'est poursuivie au cours des siècles. De tout temps les pèlerins ont tenu, à quelque confession qu'ils appartiennent, soit à emporter une image sacrée douée de vertus bienfaisantes, soit à déposer au pied de la divinité l'ex-voto propitiatoire. Ces tablettes ont sans aucun doute longtemps rempli ces deux offices. Aujourd'hui la forme modernisée s'est inspirée des pratiques occidentales et nous avons pu acquérir à Năk'ôn Çrí Th'āmmārāt des médailles représentant le grand stūpa du Wăt P'ră Th'ât en métal, argent niellé ou or gravé. Comme à Lourdes d'ailleurs, l'objet pieux offert dans l'enceinte du lieu de culte est plus onéreux qu'à la boutique voisine. Les modèles de la Péninsule Malaise qui ont motivé cette parenthèse et qui datent du X' siècle proviennent, à C'āiya, principalement de Khắu Khrôm, ou de P'ăt'ālūng, des grottes de Khấu Kháu et de Thầm K'ũhá Săvăn.

P'EC'ABURI.

C'est au Wät P'ră Th'ât de P'éc'ăbüri que deux reliquaires récemment reconstruits nous ont été donnés comme modèles du monument avant les travaux de réfection. S'îls possèdent en réalité tous deux la même ligne générale, ils n'ont pas, par contre, les mêmes proportions (pl. XLVI). Ce n'est donc qu'idéalement qu'ils peuvent avoir été faits à l'image d'un autre monument. Les travaux du wât étaient en cours au moment de notre passage.

Notre arrivée à P'éc'aburi nous a permis de saluer une découverte récente, entreposée par les soins du gouverneur à la caserne de la Police en attendant son envoi au Musée de Bangkok. C'est une très belle statue de Buddha debout

provenant de la grotte de Wat Tham Krap.

Cette image (pl. XVII) est haute de 1 m. 47 moins les pieds malheureusement brisés. Les avant-bras manquent également. Sa facture générale la rattache à l'art de Dvāravatī avec quelques variantes, qui évoquent plutôt l'art khmèr, telles que la bordure de la coiffure et les yeux baissés dont l'iris n'est pas indiqué. La robe monastique est fermée au cou et son bord inférieur s'arrondit par de lourds plis sur les jambes à la manière de l'art Gupta. Sur la ceinture et la retombée de celle-ci devant le corps, la broderie du tissu est indiquée en gravure. Le Buddha, légèrement obèse, est coiffé de larges boucles sous lesquels l'uṣṇīṣa peu proéminent se termine en cône.

Les grottes de Thâm Krāp sont précédées du wät qui porte leur nom. De la visite que nous y avons faite avec le gouverneur, le conservateur du Musée de Bangkok et le chef de la bonzerie, nous avons rapporté trois autres têtes : deux de l'art de Dyāravatī, l'autre plus nettement khmère. Il reste encore quelques morceaux de sculptures de moindre importance dans cette grotte,

derrière les rangées de Buddhas de maçonnerie de facture moderne et d'intérèt médiocre. Ce groupement de vestiges intéressants, dû à l'initiative du chef de la bonzerie, finira sans doute par l'entremise du gouverneur, par prendre le chemin du Musée de Bangkok. C'est une des causes de la prospérité de celui-ci, ainsi que nous l'avons noté dans notre avant-propos.

ВАТВОВ1.

Les « affreux hangars couverts de tôle ondulée » qui sévissent sur tout le territoire siamois et dont le C^t L. de Lajonquière (¹) se plaignait plus particulièrement au sujet du Wăt P'ră Th'ât existent, hélas ! toujours... Ce très beau monument nous donne une idée de ce que serait vraisemblablement devenu l'art khmèr si son évolution cambodgienne avait pu se réaliser (pl. XLVIII). Néanmoins, aux beaux matériaux de grès se sont substitués ici le stuc, la brique et la latérite. Ceux-ci sont relativement dans un bon état de conservation. Le décor exubérant a conservé une finesse qui lui laisse sa valeur sous une agréable patine (pl. XLIX). Presque toute la construction de la tour principale est en briques et particulièrement soignée. Les acrotères à l'angle de chaque décrochement font masse avec le corps de l'édifice, tout en accusant un assez fort relief. Les frontons des fausses portes sont ornés de năgas polycéphales, năgas que nous retrouverons plus au Nord, à P'ĭṣṇūlòk par exemple au Wăt Cülamăṇi. Le Wăt P'ră Th'ât de Râtbūri mériterait un entretien dont il ne nous a pas paru bénéficier.

A 7 ou 8 km. au Nord-Ouest de Ràtbüri, se trouve le massif calcaire de Ph'u Khầu Ngu. L. de Lajonquière a décrit l'image de Buddha rupestre de Thầm Rữṣi qui se trouve dans l'une des grottes de ce massif (²). Il en a donné également un croquis (³). Nous avons pu, non sans peine, en prendre une photographie (pl. L) que nous reproduisons ici. L'image a 3 m. 45 de haut (et non 2 m. 50 comme le dit le C¹ L. de Lajonquière). Ce qui rend attachante cette sculpture, par ailleurs assez fruste, c'est en plus du fait qu'elle est assise « à l'européenne », position presque inconnue dans l'iconographie khmère, qu'elle est signée. Son auteur se nomme Samādhigupta (⁴). On peut, semble-t-il, attribuer cette statue rupestre à l'époque de Dvāravatī.

⁽¹⁾ BCAI, 1912, p. 115.

⁽º) BCAI, 1912, p. 117.


⁽³⁾ BCAI, 1909, fig. 21, p. 226.

⁽⁴⁾ A. A., XII, p. 22.



P'Ec'Aseri. — Buddha de Thâm Krấp (p. 393).






RATHURI. - Wat P'ra Th'at (p. 394).





RATBURI. - Wat P'ra Th'at (p. 394).



DEUXIÈME PARTIE La vallée du Měnám P'ră Păthổm.

Nous ne mentionnerons les sites placés hors de notre itinéraire que lorsqu'il nous fut donné de rencontrer, soit dans les musées locaux, soit au Musée de Bangkok, des vestiges intéressants qui en proviennent. C'est ainsi qu'une visite rapide à P'ră Pățhôm, dans le Nord-Ouest du golfe du Siam, nous permet de préciser l'origine de certaines sculptures qui comptent parmi les plus anciennes. Nous voulons parler des roues de la loi et des gazelles qui les accompagnent généralement, signalées au début de notre essai historique (p. 367). Ces images, conformes à la tradition prégandhàrienne sont, on le sait, des symboles suggérant la personne du Buddha sans toutefois la représenter. « On a provisoirement attribué ces sculptures à l'art de Dvāravatī, nom d'un royaume que les historiens chinois placent vers le VII^e siècle de notre ère entre la Birmanie et le Cambodge, situation et date qui correspondent bien au lieu d'origine et à l'ancienneté probable de ces objets. » (1)

Les roues de la loi (dharmacakra) et les gazelles qui évoquent le parc du premier sermon (²) indiquent que le monument de P'ră Pățhôm était bouddhique à l'origine. Il ne reste rien du premier édifice, sans doute un stūpa, mais là aussi survit la tradition d'après laquelle le monument actuel enrobe la construction ancienne. A ce premier stūpa une tour khmère a succédé. Elle existait encore sous le règne de P'ră Nằng Klåu au milieu du XIX siècle, et son soubassement était, paraît-il, formé par les restes de l'ancien reliquaire. Le roi Mŏngkūt, en 1854, décida la construction de l'énorme stūpa actuel. Celui-ci mesure 80 m. de diamètre sur une terrasse large de 240 m. et s'élève à 120 m. de haut. Il enroberait donc dans sa masse sphérique colossale, étincelante de la multitude de ses tuiles vernissées, les deux monuments de la période de Dvāravatī et de l'époque khmère (pl. LI, A et c).

Une galerie, transformée en musée, ceinture la base du stūpa. Quatre chapelles, dans la direction des points cardinaux, contiennent des statues et

des images du Buddha dont plusieurs sont intéressantes.

Nous avons vu à C'aiya ce que l'on entend par P'ra P'îm et la pratique encore en usage de ces tablettes votives « si intimement liées à la fortune du bouddhisme au Siam ». La région de P'ra Pațhôm a fourni également de nombreux exemplaires de ces objets votifs. Ils se rattachent ici à deux types, correspondant à deux périodes. L'origine du premier remonte du IV" au milieu du VII° siècle et s'apparente directement aux statues de type Gupta (3). Le Buddha y est représenté assis à l'européenne, c'est-à-dire les

⁽⁴⁾ G. Cœdès, Les collections archéologiques du Musée National de Bangkok, A-A., XII, p. 20.

⁽²⁾ G. Cœdès, op. cit., pl. 1. Cf. également Fournereau. Le Siam ancien, 1, p. 120. (3) G. Cœdès, Et. Asiat., I, p. 152.

jambes pendantes. Nous verrons à Ayuthy'a, au Wat Na P'ra Men, une statue de Buddha dans cette position, appartenant à l'art de Dvaravati et provenant également de P'ră Păthom. Les images du premier groupe de tablettes sont du même type que la statue du Wat Nà P'ră Men. Rappelons également à ce sujet la figure rupestre du Buddha de Tham Ruşí dont nous avons parlé à Ratburi. La date fixée pour ces tablettes correspond donc, en ne considérant que le point de vue iconographique, à la période du IVe au VIIe siècle à laquelle ces statues appartiennent. Le second type ne comporte malheureusement pas d'inscription, mais l'image du Buddha trahit une influence certaine des représentations avec lesquelles nous a familiarisés l'art khmèr. Il est donc d'une époque beaucoup plus récente. Les nombreux modèles trouvés proviennent soit de P'ra Pathom même, soit du Nord de la Péninsule Malaise.

Notons encore, parmi les objets divers réunis dans les galeries de P'rà Păthom, un fragment sur lequel nous aurons à revenir à propos du Buddha du Wat Nà P'ra Men d'Ayuth'ya. C'est un fragment du chevet de la statue, qui fut elle-même transportée de P'ră Pățhom sur le site où elle est actuellement. Le décor d'abord, puis l'épannelage de la partie destinée à l'assemblage de l'ensemble, associent sans aucun doute les deux blocs sculptés (pl. LI, B et D).

ĂYŬTH'YA.


En l'année siamoise 2467 (1924-1925), la création du Service archéologique permit d'entreprendre des travaux qui débutèrent par Lop'buri et par Ayuth'ya. Sur ce dernier site, ils consistèrent dans le dégagement des stūpas et de l'ensemble du Wăt Çrî Sanp'et (ou Sárăp'et = Sarvajña) dans l'enceinte de l'ancien

La ville d'Aynth'ya, détruite en 1767 par les Birmans, était construite sur une île formée par les bras du Mênăm à son confluent avec le Năm Sắk. La résidence royale se trouvait dans la partie septentrionale de l'île. C'était une ville active, peuplée de Malais, de Chinois, d'Hindous, de Birmans et même d'Européens.


Le Wat Çri Sanp'et est situé dans l'ancien palais royal dont il occupe toute la région Sud. La partie centrale du temple est constituée par trois grands stūpas de briques alignés sur l'axe Est-Ouest (pl. LII) et précédés d'une petite salle. Ils s'élèvent sur une terrasse à l'Est de laquelle sont les restes de plusieurs vihāras. Le stūpa central (pl. LIII, A) avait été élevé en 1492 par Rāmādhipati II pour y déposer les cendres de son père, Paramatrailokanātha (2). Au cours des travaux, une intéressante découverte fut faite dans ce monument, Le stūpa central comportait sur chacun de ses axes un avant-corps surmonté d'une réduction d'édifice, également en forme de stūpa, et précédant une fausse porte. Or, les dégagements pratiqués par le Service archéologique ont révélé que cette fermeture avait été maçonnée ultérieurement et n'était qu'une véritable porte murée, tout au moins en ce qui concerne la direction de l'Est. Ce


(2) BEFEO., XXVII. 1927, p. 498.

⁽¹⁾ Journal of the Siam Society, vol. XIX, 1925, p. 38.




Ramber. - Ph'u Khẩu Ngu. Buddha rupestre de Thâm Ruşi (p. 304).





A, C et D. Р'яй Ратиом (р. 395). — В- Аубти'ул. Wät Na P'ra Men. Sur l'épaule de cette statue s'applique le chevet D. exposé à P'ra Pathóm (р. 396 et 397).






A




B

Ävöru'va. A. Stūpa central du Wat Çri Sánp'ēt (р. 396). — В. Wat Na P'rā Men (р. 397).





Аубти'ул. — Wat Çri Sanp'ēt (р. 396).



blocage soigneusement enlevé, on découvrit que le stūpa enrobait un petit édifice en briques (antargrha) recouvert d'un délicat décor de stuc primitivement doré, édifice sans aucun doute destiné à recevoir les reliques royales. Deux hypothèses se présentent à l'esprit pour expliquer le blocage constaté par le Service archéologique. Le reliquaire central a été enrobé dans le grand stūpa actuellement existant au cours d'une réfection de l'édifice, ou bien le stūpa fut dès le début l'écrin du délicat reliquaire intérieur. Dans ce dernier cas, la nécessité d'une consolidation ou simplement le besoin de dissimuler les reliques aux pillards profanateurs ont pu motiver le blocage de la porte Est. La même disposition se rencontre d'ailleurs à Săvânk'ălòk au Wăt Nang P'ăya et des recherches ultérieures, le révélant dans d'autres stūpas, donneront peut-être l'exacte solution de cet intéressant problème.

De l'autre côté du bras du fleuve et au Nord du palais royal se trouve le Wât Nà P'ră Men. Cette pagode fut fondée au XVI siècle. Ce qui la rend intéressante, c'est qu'on y a réuni, en plus des pièces qui ont été rassemblées au Musée du Palais de Cant'arakaşém, différentes pièces sculptées remarquables, Buddhas khmèrs, cuves à ablutions, etc. Dans une chapelle s'élève une grande statue de Buddha appartenant à l'art de Dvaravatī. Cette image du Bienheureux est assise à l'européenne sur un trône finement sculpté (1).

Les pieds de ce trône sont supportés par deux atlantes (pl. LII, B).

Nous donnons deux photographies, l'une de trois quarts arrière de la statue (pl. Ll, B), montrant en premier plan dans l'ombre la mortaise dans laquelle vient s'encastrer le tenon de la pièce représentée sur la seconde

photographie (pl. Ll, p) et conservée à P'ră Păthôm.

Les p'ra čedi, les prang sont nombreux au-dessus de la forêt qui recouvre maintenant cette région. Comme dans les autres anciennes capitales siamoises, les terrains sacrés, les temples, les bonzeries ont envahi petit à petit tout le terrain disponible et la population s'est vue refoulée sur la rivière où elle vit encore actuellement sur des barques, radeaux et maisons flottantes. Des différents points du site, nombreux sont les vestiges qui ont été transportés, d'abord au Musée d'Ayüth'ya, puis au Musée de Bangkok. Citons seulement parmi ces derniers, deux statues de Buddha debout, hautes de 1 m. 50 et 1 m. 75, de l'époque de Dvāravatī, c'est-à-dire du VI' siècle ou antérieures, et une tête de Buddha se rattachant au type Gupta de Sārnāth et de Mathurā (²).

Nous avons vu rapidement à Ayuth'ya le Wat P'utth'aisavan, tour d'esprit khmèr datant de 1353, mais dont le vestibule et l'avant-corps ont été refaits. Egalement dans le même esprit le Wat C'aiyavath'anaram et enfin le Wat P'anan C'ong, où se trouve une colossale statue de Buddha assis (3).

⁽¹⁾ Cf. supra, p. 395.

⁽²⁾ Cf. G. Cenès, A. A., XII, pl. 11, 111, vii-

⁽³⁾ Cf. au sujet des wat d'Ayuth'ya: Fournereau, Le Siam ancien, t. II, pl. xLin et suiv.

Il existe également un type de P'ra P'ım, dit d'Ayuth'ya, qui est incontestablement des plus modernes. Les tablettes sont souvent laquées ou dorées et le Buddha y est figuré dans une des trois principales positions rituelles: debout, assis, couché. Au point de vue esthétique, elles ne sont pas dénuées de valeur, mais sont de peu d'intérêt pour l'historien. Parfois elles reproduisent l'image du Buddha sous l'aspect du Buddha paré qui fut « toujours considéré comme un élément remarquable de l'iconographie indochinoise » (1).

LOP BURL.

A une soixantaine de kilomètres au Nord d'Ayüth'ya et sur un bras du Ménam, dans une bouche de ce fleuve, se trouve le chef-lieu de la province. Lăvo, l'actuelle Löp'būri, était une ville importante dès l'époque de Dvāravatī.

Les inscriptions qui furent trouvées à Löp'buri prouvent l'existence, à cet emplacement, de la ville principale d'une province khmère (2). Jusqu'au XIV siècle inclus, l'architecture de Lop'buri est directement inspirée de l'architecture du Cambodge (3). Au XVIIe siècle Lop'buri, après avoir suivi la fortune d'Ayuth'ya, servit au roi de résidence d'été. Dans cette seconde capitale de nombreux monuments furent alors construits. Ce furent la citadelle, le palais du roi, les travaux d'adduction d'eau, dont plusieurs sont dus au génie inventif de l'aventurier grec Constance Phaulkon dont le titre siamois était P'ya Vĭc'ăyen. Les ruines de sa maison témoignent encore de l'importance de l'influence occidentale à cette époque.

Les traces de deux périodes bien distinctes sont donc en présence sur le site de Lop'buri. Les derniers occupants ont à peu près respecté les ruines de l'époque khmère ; à peu près, car on a constaté au cours des travaux récents que les reliquaires avaient été fouillés par des pirates à la recherche des trésors. Ces déprédations, dont on voit encore les traces sur la plupart des tours, ont compromis sérieusement la solidité des édifices.


En 1924, le Service archéologique entreprit de dégager les restes du Wät Mahath'at. Aux amas de décombres qui soutenaient les monuments de leurs cônes de débris embroussaillés furent substitués des étais de bois destinés à être remplacés à bref délai par des soutiens plus durables. De nombreuses statues du Buddha sur le naga, du type khmèr particulier à Löp'būri,

furent dégagées (pl. LIV), et leur nombre nécessita la création du musée local installé dans l'édifice nommé P'ră T'inang Cant'araph'isan.


(2) Cf. Aymonier, Le Cambodge, II, p. 82.


⁽¹⁾ P. Mus, Le Buddha pare, BEFEO, t. XXVIII, p. 153-

⁽³⁾ G. Cœnés, A. A., XII, p. 29; cf. également BCAI, 1909, p. 197; 1912, p. 47; L. de Lajonquière, Inv., II, p. 322.



Löp nöni. — Wät Mähath at (p. 398).





Lör'sönt. - Wat Maháth'at (p. 399).






Lop'seat. - Wat Mahath'at (p. 399).





Löp'sön:, - Wat Mahath'at (p. 399).



Le monument ainsi nettoyé présente un ensemble non ordonné de petits édifices entourant le prang central (pl. LV). Celui-ci est une grande tour (pl. LVI-LVII) de latérite recouverte d'un fin stucage décoré. Les restes en sont suffisants pour faire regretter l'intégrité de l'ensemble. Cette tour est elle-même précédée d'un avant-corps important, qui présente la particularité d'être flanquée de portes latérales surmontées de linteaux finement ouvragés. Les antéfixes qui ornent les angles des étages supérieurs sont ici dégagées du corps de la tour. Les prang ou les stūpas qui entourent l'édifice central, élevés en briques, supportent également un enduit de stuc délicatement mouluré. L'ensemble était précédé dans la direction de l'Est par un grand vihāra dont il ne reste que les ruines. Cet édifice date vraisemblablement de P'ra Narai, c'est-à-dire du XVII^e siècle. Ces constructions étaient entourées d'une galerie rectangulaire en briques dont il ne subsiste que la partie basse et, notamment à l'angle S.-E., quelques rares portions du mur extérieur. Une seconde enceinte de briques existe encore sur la face N.

Il est regrettable que Fournerrau ait été emporté par la maladie avant de terminer la rédaction de son Siam ancien. A. Barth, auquel il avait confié, avant de mourir, la mission de mettre au net ses notes, vit. dit-il, son rôle réduit « aux fonctions de prote » et ne put nous donner que les planches (*) relatives au Wat Prang Sám Yôt et au Wat Maháth'at.

Les plans de ce dernier complexe d'édifices nous en donnent une reconstitution. Celui-ci, qui était complètement abandonné à l'époque où les travaux furent entrepris, en février 1924, n'était visité que par les chercheurs de trésors qui aidaient puissamment aux efforts destructeurs du temps et des intempéries.

Les travaux permirent de déterminer l'emplacement d'une seconde tour de briques, non figurée sur le plan, symétrique de celle qui est au Nord de la tour principale, mais au Sud. La tour, précédée d'un escalier que Four-NEREAU indique dans l'axe de la porte Sud de la galerie intérieure, est en réalité beaucoup plus à l'Est, au droit de l'angle S.-E. de la galerie. De plus, un certain nombre d'édifices manquent à ce plan; ils devaient cependant être visibles au moment où Fournereau visita Löp'būri. Les édicules qui existent en dehors de la galerie extérieure n'ont pas été relevés non plus.

L'autre planche donnée par Fournereau sur l'antique Lavo est moins sujette à revision. Elle figure un groupe de trois tours d'architecture khmère de basse époque, mais vraisemblablement dues à la main-d'œuvre siamoise. Ces tours sont encore debout. C'est le monument connu sous le nom de Wat Prang Súm Yôt (pl. LVIII) (2). Il est en latérite recouverte de stucages. Les trois tours, de front sur le plan Nord-Sud, sont réunies par des galeries contenant des statues du Buddha assis sous le chaperon du naga. Un essai de restauration, en 1927,

(1) Le Siam ancien, t. II, pl. xun et xun.

⁽²⁾ Le nº 466 de l'Inventaire des Monuments du Cambodge de L. de LAJONQUIÈRE.

consista à remettre en place les pierres tombées du fronton, ainsi que les antéfixes des tours.

Un second monument également dû, semble-t-il, à la main-d'œuvre siamoise est le P'ră Prang Khēk (¹). Il est plus à l'Ouest et construit sur le même plan que le précédent, mais ne possède pas de galeries réunissant les trois tours. Les deux édifices latéraux ne sont pas comme dans le P'ră Prang Sám Yôt, de dimensions égales à celles de l'édifice central, mais sensiblement réduites. Un des trois prasat paraît avoir, ce qui au Cambodge est exceptionnel, conservé son couronnement. Le monument était consacré au culte brahmanique (²).

Le Palais royal fut restauré pour l'installation du Musée archéologique. La création de ce dernier était nécessaire pour abriter les vestiges exhumés au cours des fouilles et des dégagements. La salle nommée P'ră T'înằng Čănt'ăra-ph'îsán fut aménagée en salle d'exposition. Les pièces les plus belles ont cependant été transportées au Musée national de Bangkok (3), ce qui diminue sans aucun doute la valeur du Musée de Löp'büri, plus intéressant actuellement au point de vue de l'art local qu'à celui de l'archéologie siamoise en

général.


Le Palais royal est une des constructions élevées par les architectes français sous le règne de Pr'a Narai. Il comporte trois enceintes ; les palais, dont la salle du Musée, se trouvent dans la partie Ouest. Au point de vue historique la salle du trône est la plus intéressante. Cette salle porte le nom de P'rā Tināng Th'āññāmāháprasāt. De ses appartements le roi venait donner audience par une sorte de fenêtre surplombant la salle de réception. Cette ouverture existe encore, bien conservée. Des mortaises dans les murs indiquent également l'emplacement des solives du plafond et des boiseries qui ont disparu. La fenêtre d'audience dont le sommet a la forme d'une sorte d'ogive surbaissée est percée dans un avant-corps. Sur les côtés de celui-ci deux escaliers assez raides conduisent à deux portes qui donnaient sur les appartements royaux. Un soubassement marquait le niveau de cette partie de l'édifice sur les murs de la salle sous forme de haut lambris d'appui (pl. LIX).

Constance Phaulkon, le conseiller de P'ra Narai, avait fait construire une vaste demeure, dont les vestiges sont encore importants et rappellent le style Louis XIV. Leur aspect est assez inattendu non loin des tours khmèrisantes de Löp'būri. Les murs de deux corps de bâtiments sont encore debout. L'ensemble devait être de belle apparence au XVII° siècle.


(2) L. DE LAIONQUIÈRE, p. 322.


⁽¹⁾ Appelé par L. de Laiosquiène Vat Thesathan (Devasthana), Inv., 465.

⁽³⁾ Notamment: le magnifique torse de Yakşi de Çri T'ép. Une tête d'Asura de style khmêr analogue à celles des chaussées d'Ańkor Thom provenant du Wät S'âk et les plus intéressantes têtes de Buddha provenant du Wät Maháth'ât.




Lop'nön!. - Wat Prang Sam Yot (p. 399).





Löp'sönt. - Palais Royal. P'ra T'inang Th'annamahaprasat (p. 400).



La construction d'une voie serrée est souvent un témoignage de la sottise de l'homme, quand elle ne tient pas plus compte du respect dû à la beauté d'un site que du danger pouvant en résulter pour un vestige archéologique. Il en est ainsi, hélas ! au Siam comme ailleurs. Après avoir approché le Wat Măháth'at, la ligne du chemin de fer passe à Lop' buri entre le Wat Năk'ôn Kosá et le Wät Sán Sáng. L'édifice d'entrée du premier de ces monuments est un petit sanctuaire carré en briques(1) qui possède la particularité, déjà signalée par L. de Lajonquière, de présenter des piédroits de portes en briques et un linteau en bois supportant un tympan en stuc et non en grès. La facture très habile des décors en stucage en fait à juste titre suspecter l'originalité par L. de LAJONQUIÈRE.

Le Sán Súng ou Sán P'ră Kan est plus attachant au point de vue historique qu'archéologique. Sur son emplacement est un vaste hangar, couvert naturellement en tôle ondulée, que fréquentent des singes peu farouches. Une statue de Vișnu sans grand intérêt existe encore sur la haute terrasse en latérite; une autre image de la même divinité, de meilleure facture, a été autrefois transportée à Ayuth'ya. Cependant ce monument est sans doute le plus ancien de Löp'büri. Une inscription en mon datant des VI"-VIII" siècles y a été trouvée; elle se trouve actuellement au Musée de Bangkok. L. de LAJONQUIÈRE a fait une bonne description de ce monument dans son Inventaire

des Monuments du Cambodge (2).

A 2 km. au Nord-Est de l.op'buri, se trouve un tertre de décombres où apparaissent des briques et de la latérite marquant l'emplacement du Wat S'àk. Ce monticule n'a pas encore été fouillé et il est impossible de déterminer la nature du monument qu'il recouvre. Cependant une particularité mérite d'être retenue. Les matériaux que nous avons pu examiner comportent un dispositif assez exceptionnel, employé également au Wat Maháth at pour la tour principale. Plusieurs rangées de briques, jointoyées avec un ciment visible et épais, alternent dans l'appareil de la construction des tympans avec des lits de blocs de latérite. Peut-être s'agit-il là des reprises postérieures car le ciment n'apparaît pas dans les parties hautes de la tour. Le site de Wat S'ak a donné plusieurs fragments de sculptures d'âges divers. En plus de différentes têtes siamoises, il y fut trouvé pour l'art khmèr trois têtes d'Asuras et trois têtes de Devas rappelant de très près les images des chaussées d'Ankor Thom (3). Une grande tête de l'époque de Dyaravatī fut également recueillie en ce point. Elle figure actuellement au Musée de Bangkok, ainsi qu'une tête de Deva et une tête d'Asura.

⁽¹⁾ L. de Luonquière, Inv., t. II, p. 328.

⁽²⁾ Loc. cit.; cf. également G. Coroès, Documents..., BEFEO., XXV. p. 186, et Journal of the Siam Society, vol. XIX, p. 37-

⁽³⁾ G. Cœbès, A.A., XII, pl. xxII.

CRÍ T'ÈP.

Quoique nous n'ayons pu aller à Çri T'èp, près de P'éc'ăbun au Nord-Ouest de Löp'büri, nous ne voulons pas omettre de noter ce site, car il est devenu d'une importance primordiale dans l'archéologie siamoise depuis les dernières découvertes qui y ont été faites. De superbes statues (pl. LX-LXII), que M. Cœdès a longuement décrites (1), y ont été trouvées récemment, complétant les renseignements que L. de Lajonquière donnait déjà sur cette région (2). Le lieu d'origine de ces sculptures sur la rive gauche du Năm Sâk est d'un accès malheureusement assez difficile, ce qui l'a jusqu'à ce jour tenu hors de portée des archéologues en mission dont le temps est forcément limité. Mais le nombre déjà important des statues qu'on y a rencontrées justifiera pleinement à l'avenir une expédition spéciale; les renseignements d'ordre architectural donnés par l'emplacement d'origine des sculptures pourra contribuer à éclaircir définitivement la situation dans le temps, de ces œuvres qui sont le témoignage d'un art puissant.

La différence de conception entre ces statues et les images de l'art khmèr avait déjà fortement impressionné le Ct de Lajonquière. Mais ce savant, faute de données suffisamment étendues, ne concluait que par une présomption très forte en faveur « d'un nouveau groupe, hindou d'origine, brahmaniste de religion, et ayant vécu de sa propre vie pendant un temps indéterminé » (3). Par bonheur l'épigraphie vient confirmer les présomptions basées sur l'iconographie. Une inscription dont l'écriture est de forme nettement archaique permet de fixer la date de ces vestiges aux environs du V° siècle de notre ère. Seules, sur la péninsule indochinoise, les inscriptions cames de Vô-canh et de Bhadravarman Ier sont plus anciennes. Avec les statues de Cri T'èp nous tenons le plus ancien chaînon actuellement connu de l'histoire de l'art dans la péninsule tout entière, et nous atteignons l'époque Gupta. Au milieu des développements, des courants, des interférences des arts hindous en Extrême-Orient, de leurs composantes et de leurs dérivés, il n'est pas inutile de fixer, lorsque l'occasion s'en présente, une des fiches qui permettent d'unir les fils de l'énorme trame de cet enchevêtrement. L'art de Çrí T'èp serait donc capital à ce point de vue, en ce sens qu'il est au début de l'évolution indochinoise, et peut-être indonésienne, de l'art colonial indien. Les archéologues se sont parfois refusé à voir dans les arts d'Extrême-Orient dont ils étaient spécialistes autre chose qu'une évolution locale à peu près indépendante des sources indiennes. Les documents de construction ne sont


⁽¹⁾ Ann. du Musée Guimet, Bibl. d'études, Mélanges Linossier. Cf. également A.A., XII, pl. vii.

⁽²⁾ BCAI, 1909, pp. 198-200.

⁽³⁾ Loc. cit.



STATUE DE ÇRÍ T'ÈP, Musée de Bangkok (p. 402).





Statue de Çrî T'ép. Musée de Bangkok (p. 402).





STATUE DE ÇRÎ T'ÊP, Musêc de Bangkok (p. 402).



pas les seuls qu'il faille envisager; les données épigraphiques, les parentés iconographiques sont également précieuses. M. G. Cœpès fait lumineusement ressortir à ce sujet la cristallisation conventionnelle, conséquence des prescriptions d'école, qui, de la formule indienne tribhanga si expressivement humaine, conduit à la rigidité figée des images postérieures au VII° siècle.

P TSNOLOK.

A 250 kilomètres au Nord de Löp'būri, se trouve la petite ville de P'īṣṇūlòk à cheval sur les rives du Ménặm Nan. Les monuments les plus anciens se trouvent en aval à 8 km. environ, à l'emplacement probable que la ville occupait primitivement. Nous verrors d'ailleurs à Sūkhót'ăi et à Sāvānk'ālòk ces mêmes déplacements dus aux changements survenus dans les cours d'eau, aux pillages des conquérants, aux caprices des souverains. L'ancienne ville de P'īṣṇūlòk date de l'occupation khmère. Les vestiges intéressants de celle-ci se réduisent aux ruines d'un monument, le Wăt Čūļamāṇi, construit sur le modèle de l'édifice central du Wăt Māháth'ât de Lŏp'būri. Les stucages qui en constituent le décor sont particulièrement fins et intéressants. Nous y reviendrons après avoir jeté un coup d'œil sur les monuments postérieurs de la ville actuelle.

Au centre de la ville se dresse le Wat Mahath'at (ou Wat P'ra C'inarat). Les planches dessinées par FOURNEREAU (3) reproduisent le plan reconstitué de cet important ensemble. Un prang central, construit en 1482 en remplacement, paraît-il, d'un čedi t'ăi datant de l'époque de Săkhôt'ăi, était entouré sur chaque axe de quatre sanctuaires. Celui de l'Est est ruiné, il n'en reste que les hautes colonnes et un Buddha debout en maçonnerie (pl. LXIII, A). Ceux du Nord et du Sud servent de dépôts où sont réunies des images du Buddha d'intérêt très divers. Dans le wat de l'Ouest où le culte se célèbre avec assiduité se trouve une image du bienheureux considérée par les Siamois comme la plus belle statue en bronze du Buddha qui soit dans leur pays (pl. LXIII, B). C'est le fameux P'ră C'înărât (Jinaraja). La reproduction exacte de cette statue se trouve au Wat Benčamabop'it à Bangkok. Ce dernier temple, de construction toute récente, se distingue par la recherche de matériaux de choix, heureuse réaction contre la pauvreté de la matière généralement employée en Extrême-Orient. Le fait d'avoir choisi la reproduction du P'ră C'înărât pour un sanctuaire aussi soigné est tout à fait significatif de l'estime dans laquelle les Siamois tiennent cette image. Ce Buddha, dont l'ușnīșa se termine en forme de flamme, dont le rabat de l'écharpe est allongé sur le torse et dont les jambes sont en paryankāsana, c'est-à-dire posées l'une sur l'autre, est du type siamois classique de Sükhót ai.


⁽¹⁾ Le Siam ancien, t. Il, pl. xui.

La tour principale du Wat Mahath'at a la forme générale d'une tiare aux multiples décrochements tendant vers la silhouette cylindro-conique. Cette tour est assise sur un haut soubassement avec chapelles et portes axiales. auxquelles on accède par un escalier fort raide dans la direction de l'Est. Ce genre de monument est justement défini ainsi par de Lajonquière (1): a Le Prang est... le lien entre les architectures cambodgienne et siamoise.... Afin de ne pas créer de confusion... nous ne l'avons pas classé parmi les monuments de l'art cambodgien comme nous avons été tenté de le faire tout d'abord. » Si nous comparons ce monument avec le Wat P'ra Th'at de Ratburi par exemple, que nous avons défini « d'art khmèr évolué » (pl. XLVIII), nous constatons en effet qu'à P'ïsnŭlok, tandis que les parties hautes conservent à peu de chose près le même nombre d'éléments : étages, décrochements, acrotères d'angles, frontons, la proportion générale de l'ensemble a évolué et s'est en quelque sorte abâtardie. Au lieu de s'affiner en ogive, le profil de la tour monte verticalement au long de quatre étages pour s'amincir brusquement et angulairement vers le sommet. Cela donne à ce vaste dôme fait de petits éléments un aspect lourd et disgracieux d'où toute dominante est exclue. Les détails ont pris plus de volume tout en diminuant de finesse. Quant au vestibule qui précédait l'entrée de la chapelle centrale vers la face Est, il s'est réduit et s'est accolé au corps même du prang. A P'Isnülòk encore, il est perché sur un haut soubassement, destiné sans doute à permettre à l'ensemble de se dégager au-dessus des toits des sanctuaires axiaux.

Rapprochant ainsi les exemples de cette architecture dérivée de l'art khmèr, on reconstituerait facilement les étapes d'une évolution qui, empressons-nous de l'ajouter, aurait donné sans aucun doute un tout autre résultat sur le territoire khmèr et sans l'influence t'ài. En ce qui concerne le plan général de l'édifice et en conservant Ràtbūri à titre de comparaison, nous constatons que ce dernier monument agrémenté de tours secondaires dans les diagonales, donnait avec plus d'échelle à l'ensemble un sentiment d'homogénéité qui fait défaut à P'Yṣṇūlòk. Le prang « khmèr évolué », ainsi associé aux wăts à la siamoise, va se transformer encore lorsque nous allons le voir tout à l'heure accolé aux bibliothèques, aux reliquaires et stūpas birmans ou t'ài.

A 200 m. à l'Est de la voie ferrée, près d'un km. au Nord de la gare, se trouve le Wät Åräññīk (fig. 49; pl. LXIV). A vrai dire, la broussaille ne nous a pas permis d'approcher du pied du monument. Le terrain sur lequel celui-ci est construit porte plusieurs tumuli de petites dimensions. Des dégagements ou des fouilles donneraient sans doute des résultats intéressants en ce point. La partie qui émerge de la broussaille est constituée par un corps sur plan carré comportant sur chacune de ses faces et dans une niche une image du Buddha debout. Le tympan de la niche contient également une image assise du Bienheureux. Ce motif ne subsiste que sur une face du monument: le décor


⁽¹⁾ Inv., t. II, p. x1.





B

Prisyolok. - Wat Mahath'at (p. 403).











Prişyőlők. - Wat Áraññík (p. 404).



sculpté dans le stuc sur corps en briques a disparu sur presque toute la surface de la construction. Le corps sur plan carré comporte aux angles un double décrochement qui sert à rattraper la forme circulaire du bulbe surmontant cet étage; ce bulbe s'amincit pour devenir très effilé vers son sommet. Son aspect



est nettement influencé par l'architecture t'ăi et ne rappelle aucun des monuments déjà visités dans le Sud. Une cavité a été bûchée jusqu'à l'axe de l'édifice, sur une des diagonales, sans doute par des pilleurs de ruines à la recherche d'un trésor imaginaire.

Nous avons cité plus haut la ville ancienne et le Wat Culamani. Une inscription due à P'ră Narai encore în situ nous apprend que c'est au roi Para-

matrailokanātha qu'est due la construction du vihán.

Ce qui reste de la partie ancienne de ce monument est réduit au vestibule ; encore la toiture en est-elle écroulée. Ce vestibule s'ouvre, dans la partie Est de son corps principal, par deux portes Nord et Sud en plus de la porte normale de l'Est. Les deux portes latérales sont semblables à cette dernière (fig. 50-52; pl. LXV-LXVII). Le gros œuvre est fait de blocs de latérite très





Fig. 50. - P'işyölök. Wät Čülamani.

P'1590Lox. Wat Culumani. Face Sud (p. 406 sqq.).







B





C

P'iṣṇūLòk - Wat Čūļamāņi (p. 406 sqq.). A, Face Est. B. Face Sud. C, Vue du Nord-Est.










P'īṣṣūlok. - Wat Čūļamaņi. Dētails du décor sur stuc (р. 406 sqq.).



aérée et irrégulière. La latérite était recouverte, et l'est encore en partie, par du stuc très finement sculpté. Le décor est particulièrement fouillé à l'imitation de certains monuments de grès où peu de place a été laissée sans ornementation. Les pilastres et les panneaux latéraux des murs présentent même un lambris et un lambrequin de peu de relief, dont le décor paraît emprunté à des motifs de broderie. Sous le bandeau orné de rosaces et de feuillages en rinceaux, qui sert de cimaise au soubassement, la doucine est décorée d'oiseaux,





Fig. 51+ - P'īṣṣō, òk. Wāt Čūļamāņi. Face Est.

sorte d'aigrettes ou de hamsa en file (pl. LXVII, c). Les tympans semblent ne pas avoir existé. Le fronton au dessin en courbes en forme de fleurons pour les portes Nord et Sud (pl. LXVI, c) découpe sur le vide sa forme souple. A l'Est, il est prolongé à la place du tympan qu'il encadrerait, par un léger avant-corps: il n'en reste que l'appareil de la voûte à encorbellements successifs, faits de blocs de latérite particulièrement hétérogènes (pl. LXVI, B). Les motifs d'angles de ce couronnement sont constitués par cinq nāgas assez

curieusement stylisés, ou mieux quatre nagas entourant un garuda (1): l'état du stucage laisse un léger doute à ce sujet. Au-dessus de l'animal central qui est de mêmes dimensions que ses voisins, est un petit personnage à cheval sur une sorte d'arçon triangulaire (pl. LXVII, A et B). La moulure



Echelle:

Fig. 52- - PTşyölök. Wat Čüļamāņi. Détail du soubassement du corps principal-

courant autour du fronton est semée de fleurons, perlettes, rinceaux en files et chapelets. Des tailles de truelle ont simulé dans le stuc, à éloignements convenables, un appareil très fin, ce qui conduit à penser que les artisans du

⁽¹⁾ Cette figuration du garuda entre les nagas existe en bronze. FOURNEREAU, Siam ancien, t. Î, p. xxv, nous en donne un très bel exemple dont le décor et la facture sont nettement apparentés aux motifs d'angle du Wat Culamani. Cf. également fig. 53.

monument ont voulu systématiquement imiter le travail sur pierre autant qu'il était en leur pouvoir et jusqu'au trompe-l'œil. Sur l'extrados de la voûte sont figurées par des rainures alternativement larges et étroites les tuiles de la couverture. A la croisée de l'axe des baies Nord et Sud avec l'axe principal devait s'élever un couronnement de prasât; le motif d'angle Sud-Est de cette partie centrale existe encore. Le sanctuaire proprement dit est complètement écroulé.

Le monument tout entier avait 7 m. 50 de large sur 15 m. de long à la base. La partie du vestibule qui subsiste mesure près de 9 m. de haut. La porte du Nord a été murée sans doute pour consolider l'ensemble à une époque indéterminée. Ce monument est entouré de six petits stūpas écroulés et pillés le bordant au Sud et au Nord. A l'Ouest, se trouvent les vestiges du bôt entouré, ainsi qu'il est d'usage, de p'ră séma. A l'Est, on voit les restes d'une autre salle largement encadrée de vestiges de stūpas. Au Nord de cette salle, toujours dans l'intérieur de la grande enceinte quadrangulaire qui entoure l'ensemble du monument, est un petit lieu de culte également ruiné qui contient l'inscription dont il a été parlé plus haut.

Tel qu'il est, le Wat Čulamani est surtout intéressant comme un témoignage d'architecture khmère à la périphèrie de la zone d'expansion du Cambodge, et comme l'exemple d'une recherche un peu décadente et manièrée dans la profusion du décor. Celui-ci tend à s'inspirer directement, soit de dessins de

broderie ainsi que nous l'avons montré précédemment, soit de la finesse du détail des objets en bronze. Le motif des frontons se retrouve d'ailleurs à peu près exactement dans un encadrement de statue en bronze provenant de Sûp'an, actuellement au Musée de Bangkok, qui «reproduit fidèlement le motif du naga flammé si caractéristique de l'architecture khmère » (¹) (fig. 53). Sans toutefois établir de rapprochement avec le temple de Bantay Srèi (²), on ne peut s'empêcher de penser à ce bijou d'architecture devant le Wat Čulamani de



Fig. 53. - Sup'an, Encadrement de statue en bronze.

P'isnulòk. On y rencontre le même excès de surfaces ornées, les mêmes frontons en accolades fleuronnées et trilobées, les mêmes amortissements en nagas polycéphales.

⁽¹⁾ G. Cœdes, A.A., XII, pl. xxiv.

⁽²⁾ Le Temple d'Içvarapura. Mêm. archéol. EFEO. 1.

SÄVÄNK'ÄLÖK.

Comme à P'iṣṇūlòk, l'emplacement de la ville actuelle de Săvânk'ălòk est d'un choix relativement récent. Il date en effet du fondateur de la dynastie régnante. L'ancienne cité, «Murong Kãu», se trouve sur la rive droite du Mênăm Yŏm, à 16 km. de la ville actuelle qui est située sur la rive gauche. Le cours de la rivière descend vers Sūkhót'ăi qu'elle rencontre à 50 km. en aval. Les vestiges encore importants du Wāt Māhât'i'ât se trouvent à l'emplacement de la ville ancienne, à l'angle saillant formant promontoire dans un coude prononcé de la rivière coupée de rapides. Cette ville, nommée probablement C'ālieng, fut une des dernières villes septentrionales soumises à l'influence khmère. Les T'āi, au cours de leur lente infiltration, comprirent l'importance stratégique de ce site commandant l'aval du Mênăm Yŏm et construisirent une ville nouvelle à moins d'une lieue à l'Ouest. Ce fut Çrí Sātc'ānalāi, capitale jumelle de Sūkhót'āi.

Il n'y aura donc pas lieu de nous étonner de rencontrer à l'emplacement de l'ancienne cité de C'ălieng un monument d'esprit khmèr, comptant d'ailleurs parmi les plus beaux de cet art, et à Çrí Satc'ănalăi des stūpas d'inspiration nettement siamoise.

Le plan restitué du Wăt Măháth'ât a été dessiné par FOURNEREAU (1) sous le nom de Wăt P'ra Prang. Les ruines qui existent actuellement ont grande allure. Quoiqu'un monastère en activité soit à proximité, ni entretien, ni culte ne semblent présider, à défaut du Service archéologique siamois, à la conservation de ce monument (pl. LXVIII-LXXI). Le prang central (pl. LXVIII) élevé sur un haut soubassement comporte huit étages dont le galbe adouci et progressif forme une ogive harmonieuse. Chacun de ces étages présente,





Fig. 54. — Soubassement A MOULURES SYMÉTRIQUES.


en plus de frontons axiaux, vingt-huit antéfixes qui ne portent aucun décor, mais sont en harmonie avec les proportions de l'ensemble. Le couronnement a été restauré récemment. Il est surmonté du navaçula ou triple triçula et de parasols de grandeur décroissante en métal doré. Le soubassement est à trois hauts piliers dont le profil correspond au type à moulures symétriques : talons droits et renversés séparés par un large bandeau rectangulaire (fig. 54). Il repose lui-même sur un large socle de plan carré entouré d'une quadruple galerie-portique. Deux de celles-ci étaient occupées par des images du Buddha.


Sur les axes existaient trois chapelles, et un sanctuaire à l'Est, dont il ne reste en place que les hautes colonnes et quelques


⁽¹⁾ FOURNEREAU, Le Siam ancien, t. II, pl. xxxvII.




SXvånk'XLÖE. — Wät Mähath'at (p. 410 sqq.)








SAVÁNK'ALOK. - Wat Mahath'at (p. 410 sqq.).





Savánk'álók. - Wat Mahath'at (p. 411).









Săvâng alòg - Wat Mahath at (p. 410-411).



images du Buddha en maçonnerie (pl. LXIX). Parmi celles-ci, un Buddha marchant, en haut relief (pl. LXXI, A) d'une taille imposante (6 à 7 m. de haut), est un remarquable exemple de la statuaire du type de Sükhót'ai. Malgré la matière ingrate, la robe monastique et les plis du rabat sont d'une excellente exécution; l'expression du visage, d'une majesté s'mple, est bienheureuse et calme.

Quelques petits stūpas se dressent dans l'enclos même des prang et des sanctuaires. Cet enclos est limité par une enceinte rectangulaire d'un type assez inusité pour qu'on s'y arrête quelques instants. La meilleure comparaison qu'on en puisse faire est sans aucun doute celle de la célèbre clôture du stūpa de Sānchi (fig. 55). C'est la traduction en matériaux cyclopéens, blocs énormes de la-

térite taillée en cylindres et demi-cylindres, de ce qui devait être à l'origine fait de gros troncs d'arbres (pl. LXXI, B et c). Les portes de cette enceinte, à l'Est et à l'Ouest, sont composées de trois longs tambours verticaux d'une taille supérieure à celle des montants de la clôture, sur lesquels reposent, en guise de linteaux, deux blocs considérables taillés à deux pentes comme une toiture, avec décrochement au droit des piliers latéraux. L'arête de ces décrochements s'agrémente d'une pierre taillée en forme de fronton surmonté d'un pinacle, et dans l'axe de l'ensemble se trouve une réduction de prasat




Fig. 55. — CLOTURE DU STUPA DE SANCHI-

fort spirituellement placée avec ses diagonales sur les axes cardinaux. Le sol extérieur à l'enceinte est au niveau de la partie supérieure des colonnes de la clôture. Celle-ci constitue donc, au surplus, une sorte de mur de soutènement des terres extérieures. On descend au portail de l'enclos par un escalier en déblai. Ce mur date vraisemblablement du XIII siècle et aurait été construit par le roi Râma K'ămhêng.

A l'Ouest et dans l'axe de cet ensemble, se trouve un vaste stūpa (pl. LXX) inachevé ou ruiné qui se présente sous l'aspect d'un énorme tronc de cône. Il est entouré d'une enceinte, qui prolonge celle que nous venons de décrire par ses faces Nord et Sud, et qui contient un autre sanctuaire

derrière le stupa conique.

Nous avons noté dans les premières p ges de notre préface le fait que le Service archéologique procédait parfois à des débroussaillements pour le passage des souverains. Ce fut le cas à Çrí Sātc'ănalăi îl y a quelques années. Malheureusement la brousse a repris ses prérogatives. La planche LXXII montre le Wăt C'ang Lôm « entouré d'éléphants » derrière sa barrière de ronces. Les stūpas de ce modèle, avec éléphants cariatides, se rencontrent sur plusieurs sites. Ils sont d'ailleurs inspirés du Mahāthūpa de Ceylan. Une muraille de latérite entoure celui-ci. Elle est de même type que celle que nous venons de

décrire au Wat Maháth'at de Savank'alok et sans doute due au même souverain. Les éléphants, comme le corps du stūpa, sont en latérite recouverte de stucage et considérablement ruines.

Notons encore, toujours au sein d'une végétation génante, le Wat Čedi Čet Thèu (pl. LXXIII, a) qui couvre une vaste superficie. La ville était entourée d'un rempart de latérite qui s'étendait sur plus de 4 km. et qui est bien conservé. On accède par des degrés de latérite perdus sous la brousse au sommet d'une colline où se dresse également un stūpa singhalais, le Wat Khāu Ñāi, qui domine au Nord-Ouest l'ancienne cité.


Une étude approfondie des influences diverses et de leurs conséquences architecturales ou iconographiques à propos de chaque objet rencontré nous entraînerait en diversions dépassant le cadre de cette étude. Cependant, les musées locaux de Savank'alòk et de Sūkhót'ai nous en fournissant le prétexte, nous ne voulons pas passer sous silence les poteries dont on trouve de nombreux spécimens dans les musées et surtout les traces de fours que l'on rencontre dans la région.

A l'étude des nombreuses vaisselles indochinoises, depuis l'âge de la fabrication dite « au panier » jusqu'au « bleu de Huê » moderne, la région de Săvânk'ălòk-Sūkhôt'ăi offre un exemple à peu près unique à notre connaissance et irréfutable d'industrie locale. Si on n'avait pas trouvé les fours anciens, le nombre de pièces collées ou soudées, de « ratés », déformés par le feu, de poteries brisées, usagées ou non, que renferme le sol de la région suffiraient à prouver le voisinage immédiat de l'industrie créatrice. Mais, suivant l'opinion formulée par Fournereau dans son excellente étude sur la céramique t'ăi, cette fabrication a succédé à une période d'importation de Chine de poteries analogues, telles qu'on les retrouve sur tout le reste de la péninsule indochinoise, du Cambodge au Čampa.


Les poteries de Săvânk'ălòk-Sūkhót'ăi sont le plus souvent revêtues soit d'une couverte verte, soit d'une couverte blanche à décor brun (1).

Fournereau écrit que la fabrication de ces céramiques a complètement cessé et qu'on n'en fait plus au Siam. Nous avons pu voir, pour notre part, des ateliers et des fours où des artisans shans à C'ieng Mãi fabriquent des poteries, d'ailleurs fort bon marché, rappelant de très près les céramiques de Săvânk'ālòk. A côté de ces vases, ils manufacturent également des services de toilette copiés sur des modèles européens. Notons ceci simplement pour

⁽¹⁾ G. Cœoès. A. A., XII, pl. xt. Voici, d'après cet anteur, les ouvrages ou articles, en plus de Fournessau, ayant étudié la céramique de Săvânk'alok: T. H. LYLE, Notes on the ancient pottery kilns at Sawankalok (Journ. anthrop. Inst., XXXIII, 1903); C. H. Read, A chapter in the history of Celadon (Japan Soc. of London, 1909); E. A. Voretzsch, Ältere siamesische Töpferarbeiten (O. Z., 1916, pp. 164-1731; W. A. Graham, Pottery in Siam (J. Siam Society, XVI, p. 1); R. S. le May, A visit to Savankalok (Ibid., XIX, p. 63).



ÇRI SĂTC'ĂNALĂI. - Wat C'ang Lôm (p. 411).



prouver, à titre d'exemple, l'importance d'influences précises, pour l'étude des formes anciennes. Si l'industrie des poteries céladonées et blanches de Săvânk'âlòk survit à proximité de son site d'origine, elle a su d'autre part évoluer selon la demande des besoins modernes siamois. Cette souplesse d'adaptation a été constatée déjà, en d'autres manifestations, de la part des artisans chinois.

TH'ANI (SÜKHÓT'ĂI).

Ainsi que Săvânk'ălôk, Sůkhôt'ăi comporte deux villes, l'ancienne capitale et Th'ani, la ville administrative moderne.

FOURNEREAU (1) en fait une description qui est encore à peu près exacte. Seules les difficultés d'accès ont été supprimées, grâce à l'automobile dont le développement dans ce pays a paradoxalement précédé celui des routes. Le Vat Raxathan de cet auteur n'est autre que la Wat Rac'ath'ani (Rajadhani) où figurent toujours les nombreuses images du Buddha (pl. LXXIII, B-C, LXXIV et LXXV, A-B) et les collections réunies par les bonzes. Les objets hétéroclites y voisinent avec des pièces d'une valeur certaine. Dans la galerie qui entoure le bot sont des Buddhas debout des écoles de Sükhót'āi et de Ü T'ông, Un second wat, le Wat Prac'um P'on (ou Wat Bang Kêu), également moderne et sans aucun intérêt architectural, renferme aussi de nombreuses statues du Bienheureux de dimensions presque humaines (pl. LXXIV, B-D). On en compte jusqu'à dix-neuf debout, dont un seul exemple marchant est tout à fait intéressant. Les gestes sont peu différents les uns des autres : une des deux mains, tantôt la gauche, tantôt la droite, parfois les deux font l'abhaya-mudrā, le geste de l'assurance ; souvent la roue de la loi est indiquée dans la paume de la main droite. Certaines de ces statues se rapprochent sans aucun doute de l'art de U T'ong, mais la mollesse et la féminité du corps les rattachent pour la plupart à l'art de Sükhôt'ăi. Néanmoins, on observe également sur certaines d'entre elles l'influence khmère dans l'interprétation de détails tels que le liséré de la coiffure. L'ușnīșa est invariablement en forme de flamme et la coiffure-diadème que portent certaines de ces statues autoriserait des réserves justifiées quant à leur ancienneté et les ramèneraient à l'époque d'Ayuth'ya. On serait tenté de supposer à première vue le buste nu : les pointes des seins, saillantes parfois, confirmeraient cette impression. Mais il n'en est rien; le liséré léger du col, un ourlet à l'avant-bras, le remplissage entre les bras et le corps prouvent que celui-ci est drapé.

Un seul Buddha, celui qui marche (pl. LXXIV, p), porte rituellement la robe, l'épaule droite dégagée et le rabat de l'écharpe allongé sur un abdo-

⁽⁴⁾ Le Siam ancien, t, I, p. 206.

men où l'orifice ombilical est si visible que la robe semble transparente ou mouillée. La pose des hanches et l'envol de la robe sont précieux par leur figuration de mouvement extrêmement rare dans les statues du Bienheureux. Celui-ci est le seul qui n'ait point de rabat de ceinture. Sur plusieurs autres statues, celle-ci est doublée d'une ceinture de pierreries, conformément à la coutume t'ăi de représenter le Buddha orné et paré de bijoux (¹). Enfin, fait notable qu'il convient de souligner pour marquer tout le poids d'une tradition, et qui laisse supposer que les artistes fondeurs auteurs de ces œuvres avaient de bons modèles sous les yeux, comme dans les écoles d'art on a les exemples de l'antique, le drapé du bas de la robe monastique s'apparente de très près à l'art de Dvāravatī, celui-ci étant lui-même sous l'influence directe de l'art Gupta. Il suffit de comparer les exemples reproduits sur les planches LXXIII (B-C)-LXXV (A-B) aux statues du Buddha debout provenant du Wāt Rô ou du Wāt Nâ Pr'ā Men à Ayūth'ya, et actuellement au Musée de Bangkok, pour s'en convaincre (²).

SÜKHÖT'AL.

Quittant Th'ani, après avoir traversé la rivière, on atteint par une route en construction, la ville ancienne de Sükhót'ăi (³). Le Musée national de Bangkok conserve une stèle de Rāma K'āmhêng (fin du XIIIe siècle), qui est justement célèbre par sa description de l'ancienne cité: elle fut trouvée dans les ruines du Wăt Măháth'ât (Vat Jaï de Fournereau) (¹). La longueur du mur intérieur de la ville, qui mesure au total six kilomètres et demi, correspond à peu près aux dimensions qu'en a données Rāma K'āmhêng. Les statues de Buddha y étaient, dit-il, nombreuses ainsi que les sanctuaires « grands et moyens ». On sait qu'il n'est pas toujours aisé d'identifier un site ancien d'après les documents épigraphiques ou les récits de voyageurs. La description de la cité de Rāma K'āmhêng dont l'emplacement est certain, est précieuse à titre de comparaison, pour donner une idée des exagérations des narrateurs et, en quelque sorte, de la transposition qui s'opère dans leur esprit.

Sůkhót'ăi fut réellement le lieu de fusion de l'architecture khmère et des apports t'ăi venus du Nord, le creuset d'où sortirent, encore mal défini, le type d'architecture proprement siamois et le type sculptural, celui-ci plus net. Nous avons vu comment ce dernier présentait des traces d'influences variées, coiffure bordée à la khmère, ușnīșa en flamme nettement dérivé du même ornement singhalais en forme de lyre, embonpoint replet et féminin de type régional, chute de la robe de style Dvāravatī-Gupta. Nous rencontrerons

⁽¹⁾ Cf. Mus, Le Buddha paré, BEFEO, XXVIII, p. 153.


⁽²⁾ G. Conès, A. A., XII, pl. 11 et 111. Cf. également supra, fig. 29.

⁽³⁾ G. Cœpès, Recueil des inscriptions du Siam, 1ère partie. Cf. BEFEO., XXIV, p. 265.

⁽⁴⁾ Cf. Fournereau, Siam ancien, t. I, p. 225; G. Codes, loc. cit.





A






A, ÇRI SĂTC'ĂNALĂI. — Wăt Čedi Čết Thêu (p. 411). B, TH'ANI. — Buddhas du Wât Răc'āth'ani (p. 413).






Tu'ani. - A. Buddha du Wat Rac'ath'ani. B-D. Buddhas du Wat Prac'um P'on (p. 413).








Ta'axı. - Buddhas du Wat Rac'ath'ani (p. 413).



War Cedi Sung (p. (15).



Wat P'ra P'ai Luong (p. 417).



également des modèles divers de constructions d'où devait sortir a la période suivante, c'est-à-dire pendant celle d'Àyūth'ya, le type spécifique du prang siamois avec les viharas et les bôt couverts à la birmane.

Notons, en entrant dans la ville, le Wăt Ĉedi Súng (pl. LXXVI, c) qui présente sur un haut soubassement de forme parallélépipédique un stūpa de silhouette commune, et l'inévitable Wăt C'ang Lôm, stūpa également en profil de cloche, porté par des éléphants cariatides, semblable à celui que nous avons aperçu dans la brousse à Crí Sātc'ănalăi.

Nous nous arrêterons un peu plus longuement au Wät Trăp'âng T'ông Lâng que l'on rencontre à moins d'un km. de la muraille de la ville. Une salle précédait le mandapa; les piliers ont disparu, il n'en reste plus que les pierres de socle marquant leur emplacement. De grandes niches ou « fausses portes » décorées sur stuc ornent trois faces du mandapa de plan carré (9 m. de côté) dont la porte s'ouvre à l'Est (pl. LXXVI; fig. 56).




Fig. 56. - Sokhor'ai. Wat Trap'ang T'ong Lang.


L'aspect général de ce monument se ressent vaguement de l'influence de l'art khmèr. Les niches sont surmontées d'un fronton dont le dessin en accolade se termine par des retours d'angle en forme de makara. La décoration des niches, en bas-relief sur stuc, trahit une facture postérieure au monument. L'image de Buddha y est figurée au cours de trois épisodes de sa vie. Son costume et le galbe du corps le rattachent à l'art de Sükhôt'ăi. Sur chaque face il est encadré par une sorte de nimbe flammé et entouré de personnages dont la tête ressort sur une auréole en amande. Sur les deux faces Sud et Ouest, le Bienheureux est représenté marchant, le pied gauche portant sur le sol, la main droite étendue le long du corps dans le geste naturel du balancement qui accompagne une démarche harmonieuse. Le bras droit a disparu, car ces hauts reliefs ainsi que le mandapa qui les porte sont, hélas! en piteux état. Le Buddha n'est paré d'aucun bijou; mais sur la face Sud, les deux personnages qui l'encadrent en premier plan portent des costumes ornés et compliqués de banderoles, lemnisques et rabats multiples. Nous retrouvons une facture semblable beaucoup plus au Nord, à C'ieng Mar, sur les bas-reliefs en stuc qui ornent le Wat Čet Yot et qui paraissent également, un détail de construction nous permettra de démontrer pourquoi, postérieurs au monument.

Trois murailles concentriques constituaient l'enceinte de la ville. L'une, celle de l'intérieur, est en latérite, les autres ne sont que des levées de terre. Chaque face de cette enceinte est percée d'une porte en son centre. Inutile de spécifier qu'aujourd'hui cette muraille ne se signale le plus souvent dans la forêt envahissante, que par deux simples dépressions marquant l'emplacement des fossés intermédiaires.


C'est du Non Prasăt que sut rapportée la fameuse inscription de Rāma K'āmhêng « sur laquelle s'est exercée l'ingéniosité de plusieurs savants : Bastian, Schmitt, Bradley, et dont M. Cœdès a eu le mérite de dissiper les dernières obscurités » (¹). Le trône de pierre appelé Mananṣīlāpātra qui se trouve actuellement dans la salle du trône à Bangkok sut enlevé de ce site en même temps que la stèle. Le point d'où ils proviennent marquait l'emplacement de l'ancien palais. Il ne se signale plus que par des vestiges informes ou des inégalités du terrain. Le conservateur du Musée national qui nous accompagnait, avec le gouverneur de la province, au cours de la visite de l'ancienne Sūkhót'ai, nous a affirmé que le sol n'avait jamais été fouillé. Sans doute, comme en bien d'autres points du Siam, des trouvailles intéressantes sont là en réserve pour les archéologues de l'avenir.

A peu de distance à l'Ouest, se trouve le Wat Mahath'at (pl. LXXVII). C'est le Vat Jaï de Fournereau (2) qui en a donné un plan d'ensemble

⁽¹⁾ L. Finot, BEFEO, XXIV, p. 267. — Cf. G. Codes, Notes critiques sur l'inscription de Rama Kamheng, Journal Siam Society, XII, 1918; XVII, 1923, p. 113.
(2) Siam ancien, t. I, p. 257.



Shkhor'λι. — Wat Trap'ang T'ong Lang (p. 415). A. Face Nord; B. Face Quest; C. Face Sud; D. Angle Nord-Est.



dont le mérite est grand, car ce groupe d'édifices est aussi complexe par les styles différents de ses multiples éléments que par leur disposition désordonnée. Le « chaos végétal », ainsi que s'exprime très exactement l'auteur du relevé, augmentait certainement la difficulté.

Par son exubérance, la végétation a d'ailleurs à peu près repris possession du site et une simple vérification du plan proposé demanderait un débrous-saillement égal à celui qui fut nécessaire pour l'établir. L'ensemble du monument comprenait cent quatre-vingt-neuf constructions diverses. Au centre est un čedi t'ăi avec ses annexes de style khmèr. Celles-ci portent un décor bouddhique dans leurs frontons et dans leurs fausses portes. Des stūpas aux angles des tourelles présentent un décor de même esprit. A l'Est de cet édifice se trouvait un grand vihāra d'une cinquantaine de mètres de long dont il ne reste plus que les colonnes. Les blocs de latérite formant les éléments de ces colonnes sont taillés en gros tambours cylindriques. Dans l'enceinte qui mesure 200 m. environ, au carré, se trouvent dispersés ou groupés tous les éléments de ce vaste ensemble.

Wat P'ra P'ai Luong (pl. LXXV, p) (1). Ce monument se trouve hors de l'enceinte de la capitale t'ăi probablement à l'emplacement de l'ancienne colonie khmère: son style et son type en sont un témoignage. Il existait trois tours, alignées sur un front Nord-Sud, dont une seule est encore en bon état. Les deux édifices méridionaux sont ruinés. De l'examen des intéressants stucages qui ornent encore ce temple, il ressort qu'il était primitivement destiné à la religion brahmanique; mais, ainsi que le fait se présente pour de nombreux monuments khmèrs, le culte bouddhique lui succéda. La construction est en latérite; comme dans les monuments précédents, le décor est porté par le revêtement en stucage. La sculpture des motifs est très fine et rappelle dans l'orfèvrerie de ses détails le Văt Cŭlamăni. Nous retrouvons l'arc à contre-courbe formant nervure à un décor rayonnant. Ce fronton encadre un tympan où la figure du Buddha est représentée assise en paryankanasa sur un trône. Sous le Bienheureux sont figurés six personnages en prière, curieusement assis, un genou relevé. Tandis que certaines antéfixes qui ornent les angles et les décrochements des étages portaient des figurations de personnages, d'autres sont décorées du naga polycéphale. Il est possible que la tour n'ait été restaurée qu'en partie et que certains motifs primitifs aient été conservés par les T'ăi. La pièce axiale au Sud, au-dessus du tympan de la fausse porte, porte une image d'Indra sur son văhana tricéphale.

Non loin et à l'Ouest du Wat P'ră P'ai Luóng, se trouve le Wat Cri C'um (Vat Si Jum de Fournereau) (2) dont le principal intérêt est qu'il offre une repré-

(1) BCAI, 1912, p. 92.

⁽⁴⁾ Siam ancien, t. II, p. 1. Cf. également BEFEO, XXIV, p. 267-

sentation exceptionnelle des Jātakas. La découverte de ces scènes fut pour cet auteur « une véritable surprise » qui se conçoit assez bien. Elles n'ont peut-être pas l'importance exceptionnelle qu'il leur attribuait, mais méritent néanmoins l'enthousiasme avec lequel il en a fait un relevé et une des-cription.

Les Jātakas du Wāt Çrí C'üm sont sculptés en gravure à l'intérieur d'un étroit couloir en escalier qui, débutant par une mince ouverture dans le tableau Sud de la porte du monument (à l'Est naturellement), se déroule dans l'intérieur des murailles épaisses de 3 m. 25 à 3 m. 40 et fait les 3/4 d'un tour complet de l'édifice. Cette galerie est couverte au moyen de dalles formant linteaux en schiste lin qui constituent le plafond du couloir, tantôt en galerie, tantôt en escalier parallèlement aux marches. Ce sont ces linteaux qui portent les scènes de Jātakas que Fournereau a estampées. Cependant, des faits nouveaux permettent de revenir sur l'explication donnée par Barth (¹) sur l'existence de ces Jātakas, remarquables, disait-il, « par la place singulière qu'elles occupent, où elles n'ont jamais pu être vues de personne et où les inscriptions dont elles sont munies font presque l'effet d'une plaisanterie ».

En effet, la stèle (²) trouvée en 1887 dans l'entrée même du monument contenant les Jatakas, dit (³) que les cetiyas entourant le Wat Maháth'àt étaient décorés de cinq cents Jatakas sculptés sur pierre. Or, la seule série connue des Jatakas retrouvée à Sakhót'ăi est celle du Wat Çrí C'üm. Il est donc tentant de supposer que ces pierres gravées, transformées en linteaux et dissimulées soigneusement dans l'intérieur d'une construction dont l'entrée actuelle pouvait être murée, aient été ainsi mises à l'abri pour leurs vertus particulières. Cette hypothèse se renforce du fait que la stèle du Wat Çrí C'üm, qui semble se rapporter au Wat Maháth'at, peut provenir également de ce dernier point. Ce transport expliquerait du même coup les remarques de Barth concernant la disposition des sculptures.

Nous ne voudrions pas nous aventurer sur un terrain qui n'est pas strictement archéologique et nous mèler d'interpréter les textes, mais le problème a un intérêt à notre point de vue, en ce sens qu'il concerne la construction du monument. La série des scènes de Jātakas est tirée du recueil păli (*). Barth constate que leur succession dans le corridor du Wăt Çri

⁽¹⁾ Préface du t. Il de Fournereau.

⁽²⁾ G. Codes, JA, 1920, I, p. 233, et J. Siam Soc., XIV, 1, 1921-

⁽³⁾ Face 2, 1, 39. Cf. G. CEDÉS. Recueil des inscriptions du Siam, première partie, et L. Fixor, BEFEO, XXIV, p. 267.

⁽⁴⁾ A Pagan, les fouilles pratiquées à l'emplacement du Pet Leak Paya, datant du XI° siècle, ont révélé également un corridor voûté dont les murs sont décorés à l'intérieur et à l'extérieur de représentations tirées, elles aussi, des Jatakas palis exactement ordonnés. Ces bas-reliefs sont ici en terre cuite. Une pagode voisine contenait les mêmes motifs décoratifs semblablement disposés. Cf. BEFEO, VII, p. 185.

Sundr'Ar. - Wat Mahath'at (р. 416).



C'um procède par sauts, par groupes séparés, par transpositions. Il attribue cette dispersion par lots à une erreur que Fournemeau aurait faite en numérotant les estampages ou mieux, par le fait que les artisans travaillaient par équipes disposant chacune d'une série à représenter. Si nous admettons l'hypothèse émise par M. Cœdès, nous pourrons concevoir l'explication de cette anomalie beaucoup plus simplement. Les linteaux portant la série des Jătakas auraient été transportés à pied d'œuvre, du Wāt Măháth'àt au Wāt Çrí C'um, où ils devaient être mis à l'abri de la destruction. La construction du corridor de Wāt Çrí C'um se serait faite par équipes qui « montaient » les dalles de grès par séries numérotées et étaient naturellement dans l'obligation de débuter simultanément en plusieurs points. On peut admettre ainsi que le maître de l'œuvre, architecte « à la canne », comme beaucoup de ses contemporains (le Wāt Çrí C'um étant alors nettement postérieur à la date de l'inscription) n'avait qu'une connaissance imparfaite de l'ordre des textes pālis qui devaient commander la répartition des Jātakas.

Nous ne pousserons pas plus loin sur ce terrain, et pour le reste du monument nous ajouterons simplement qu'il ne nous est pas apparu beaucoup plus abimé qu'à l'époque des magnifiques relevés de Fournement, tout au moins pour le wat proprement dit, les colonnes du bot ayant été victimes des

intempéries et de la végétation.

Notons en passant qu'il existe également un type de P'ră P'îm de Sūkhót'ăi. Nous avons déjà parlé de ces amulettes à propos de la Péninsule Malaise, de P'ră Păthom et d'Ayuth'ya. Nous avons dit comment elles permettaient de reconstituer, dans une forme réduite mais complète, toute l'histoire du bouddhisme au Siam. Le modèle général de la région dont nous nous occupons actuellement reproduit le type du Buddha marchant que nous avons rencontré dans les wat de Th'ani. Même forme souple, mêmes caractères physiques qui jouissaient d'une grande faveur parmi les artistes t'ăi. M. G. Cœpès fait, à propos du Buddha marchant, un rapprochement tout à fait séduisant qu'il nous paraît opportun de transcrire ici : « La prédilection des premiers sculpteurs t'ăi pour cette représentation du Maître n'est peut-être pas fortuite, dit-il. Au XIIIe siècle, les T'ăi étaient un jeune peuple en pleine période d'expansion. Eux aussi étaient en marche pour la conquête de l'Indochine centrale. En même temps que les T'ăi de Sukhôt'ăi chassaient les Khmèrs du bassin du Menam et y implantaient le bouddhisme pâli, leurs cousins de C'ieng Sên et de C'ieng Rai expulsaient les Môn du bassin du Mê P'īng. Et de même qu'à Sūkhót'ăi, Rāma K'āmhêng et ses successeurs multipliaient les images du Buddha marchant, de même le grand Măngrai, vainqueur des derniers rois Mon de Lamp'un et fondateur de C'ieng Mar, faisait fondre de grandes statues du Buddha marchant dont on peut voir encore un bel exemple dans le Wat Kalakot de C ieng Mar. En vérité, les aspirations des T'ai de cette époque ne pouvaient guère trouver de symbole plus expressif que celui-là. C'est du moins ainsi que je m'explique l'abondance des P'ră P'îm représentant

le Bienheureux dans cette attitude, qui n'est d'ailleurs pas sans grâce (t) ». Au Nord du Wat Mahath'at, se trouve encore un édifice khmèr écroule, le Sán P'ră Sừa Mương, et, toujours dans ce même style, mais au Sud-Ouest, le Wat Sisavai (2), du probablement à la main-d'œuvre t'ai, qui rappelle le P'ra Prang Sám Yổt de Löp'buri. L'orientation sur le plan donné par FOURNEREAU (pl. LXXXIII) est fautive. Ainsi qu'il le fait remarquer dans sa description, la position de ce monument est exceptionnelle en ce sens que les portes principales sont ouvertes vers le Sud, et que les trois tours placées de front le sont sur une ligne Est-Ouest. Ces trois tours de style khmer, curieusement construites sur une sorte de sous-sol en crypte, sont d'un aspect un peu lourd, mais qui ne manque pas de caractère. Elles sont construites en latérite dans les œuvres basses, et en briques dans la partie supérieure ; le tout est recouvert de stucages. Si l'on cherche à analyser ce qui peut séduire dans cet édifice, d'esprit classique sans doute, mais marqué d'un caractère très particulier, on trouvera que c'est vraisemblablement l'alternance des gros blocs, des parties nues, des larges bandeaux plats, avec les frontons richement encadrés ou les pièces d'accent finement sculptées. A l'encontre de certains prang d'art khmèr évolué, comme ceux de Săvânk'ălòk et de P'ĕc'ābūri, dans lesquels les éléments de même échelle s'accumulent jusqu'à donner une grisaille où l'œil ne trouve point de place pour se reposer, ou de prasat comme le Wat Călamăni, dont le décor rappelle par son abondance l'art de l'orfèvre ou le canevas du brodeur, le Wat Sisavái, par sa simplicité lourde et un peu brutale, satisfait notre besoin d'équilibre entre le gris du décor et la blancheur des faces nues, de rythme et d'harmonie entre les « masses » et les scènes détaillées.

TROISIÈME PARTIE.

Laos occidental.

Nous abordons maintenant la troisième partie de notre voyage en pénétrant dans les provinces siamoises du Nord-Ouest, ou Laos occidental. Si l'aspect du pays change en même temps que le costume des habitants, les auteurs qui nous guidérent jusqu'à présent dans nos recherches se raréfient. On a peu écrit sur l'histoire et l'archéologie du Laos. C'est encore à M. Cœdès que nous ferons le plus souvent appel dans nos références, en particulier à ses Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos Occidental (3). Les mémoires de M. Lefèvre-Pontalis dans le Toung Pao,

⁽¹⁾ G. Cœbes, Et. Asiat., t. I, p. 159.

⁽²⁾ FOURNEREAU, t. I, p. 311.

⁽³⁾ BEFEO, XXV. p. 1-206. Pour plus de commodité, nous abrêgeons désormais cette référence sous les lettres : Doc., suivie de l'indication du no de la page.

les Etudes diverses de la Mission Pavie, les études du P. Schmift (1), de Salmony (2), de M. C. Notton (3), quelques récits de voyageurs anglais (4) sont, avec les travaux purement siamois, chroniques ou autres documents utilisés par M. Cœdés (5), les seuls ouvrages ayant trait jusqu'à ce jour à l'histoire du Laos siamois.

Ce pays a formé longtemps un royaume indépendant : aujourd'hui il est constitué à peu de chose près par les Mont'on de P'ayap et de Mahárat. C'est la région montagneuse constituant le haut bassin des divers affluents du Ménam Cau P'aya. Elle est limitée, à l'Est par le Mékong, au Sud par la plaine, à l'Ouest par la limite du bassin de la Salouen. Au point de vue ethno-linguistique, c'est le pays des Yuon, limité, à l'Est par les Laotiens proprement dits, au Sud par les Siamois, à l'Ouest par les Môns, les Birmans et les Karens, au Nord par les Shans et les Lurs (6).

Les travaux du Service archéologique siamois dans cette région, à part un débroussaillement pour le passage des souverains en 1927, se sont bornés à la réfection, au cours de la même année, de la bibliothèque située à l'entrée du Wat P'ra Sing à C'ieng Mai.

La première partie de notre itinéraire au Laos concerne l'ultime portion de notre itinéraire direct Sud-Nord, vers les états shans et la frontière birmane par P'ayau, C'ieng Rai et C'ieng Sên. Nous reprendrons ensuite notre tournée à Lampang, vers Lamp'un et C'ieng Maï, qui en marquera le terme.

P'AYAU.

Les monuments de cette région ont presque tous été l'objet de remaniements récents. Nous ne ferons que passer rapidement, d'abord auprès du Wăt Ümong K'ām (ou Wāt Súng) dont il ne reste qu'un stūpa sans caractère particulier, situé sur un monticule et derrière un bot restauré récemment. Celui-ci contient des images de Buddha et des sculptures assez naïves et sans grand intérêt. Non loin se dresse le Wāt Rāč'āk'ru, constitué principalement par un stūpa assez massif construit sur d'anciennes fondations. L'enceinte, restaurée depuis peu, porte des soldats, des personnages divers et des animaux d'un effet assez médiocre, plus curieux qu'intéressant, qu'on ne peut souhaiter voir adopter comme point de départ d'une forme moderne de

(2) La sculpture au Siam. Paris, 1925; cf. C.R. BEFEO, XXVII, p. 374-(3) Annales du Siam. Paris, 1926-1930, 2 vol.

(5) Cf. Doc., Appendice, p. 172.

(6) Doc., p. 1.

⁽¹⁾ Ces travaux sont considérés, dit M. Finot, comme « surannés et complètement annulés par les publications plus récentes ». Cf. BEFEO, XXVIII, p. 202.

⁽⁴⁾ Avec, en plus de ceux cités par M. Cœdês : Reginald Le May. An Asian arcady, Londres, 1926.

l'art religieux. D'ailleurs, les bonzes paraissent particulièrement actifs et surtout novateurs dans cette région. Faut-il le regretter ? Poser cette question, c'est envisager le problème général de l'évolution des arts et de leur histoire. En présence des réfections que nous constatons à P'ăyău, contentons-nous de l'humble fonction de chroniqueur et notons un fait qui jouera peut-être un rôle dans les recherches des temps futurs.

Les bonzes maîtres d'œuvre de notre époque ont découvert récemment ce matériau nouveau : le béton armé. Employer le béton armé aux murs de monuments tels que prasat, tours, stupa ou cedi habituellement en brique, latérite ou grès, n'est pas une application saine et économique de ce mode de construction. Le substituer au bois est beaucoup plus conforme à ses propriétés. L'architecture des wat et des bot en est donc directement tributaire. Déjà, au Cambodge, on constate de plus en plus le remplacement de l'arbre équarri par le poteau armé fait de béton. Celui-ci, peint et maquillé, joue discrétement le rôle de son prédécesseur. Les pièces d'accent, consoles, motifs de décor qui étaient en bois découpé et sculpté sont remplacées par des pièces semblables en ciment faites au moule et en série. Si l'art, considéré sous l'angle de la richesse de la matière, de la finesse et de l'individualité de chaque détail (ce qu'en composition on appelle la « fausse symétrie ») y perd quelques points, l'aspect général du monument ne change guère et n'évolue pas, même lorsque les bonzes, décides à « faire noble », vont, comme ils l'ont fait pour une récente pagode de Siem Rap, mouler sur les monuments anciens voisins des motifs de bas-reliefs en ciment. Ces derniers sont d'ailleurs appliqués sur les murs neufs sans souci de la chronologie et le modèle emprunté au Bàyon est voisin de celui provenant d'Ankor Vat. Mais le grand maltre des bonzes de P'avan n'en est encore qu'à la période de transition : bois et béton armé sont employés simultanément dans la construction. Il en résulte quelques conséquences que nous croyons utile de noter ici, car des formes nouvelles peuvent en résulter dont l'origine resterait un problème quand la cause en aura disparu.

Nous avons fait ces constatations devant le Wat P'ra Čau Ton Luong. La charpente d'une travée ordinaire de ce genre de monuments est portée par quatre poteaux. La travée centrale constitue la nef proprement dite, encadrée de deux bas-côtés. La ferme qui supporte la couverture est invariablement du type dit « à flexion », c'est-à-dire qu'elle est constituée de poinçons et d'entraits, strictement verticaux et horizontaux, ceux-ci supportant ceux-là en flexion, la toiture est toujours à pente accentuée, plus ou moins concave; les bas-côtés sont parfois couverts en appentis s'appuyant sous la saillie du toit de la nef principale (pl. LXXVIII, c, et LXXIX, A). Cette courbure ou ces ressauts sont obtenus par la hauteur relative de l'angle droit extérieur formé par les poinçons et les faux-entraits. Tout ce système détermine un compartimentage de la façade de la pagode qui contribue pour une bonne part à son caractère architectural.

Or le constructeur du wât considéré, ayant sans doute voulu « faire grand », a remplacé les piliers de la nef principale par des poteaux en béton armé (fig. 57). Mais ceux-ci ne montent pas jusqu'à leur hauteur habituelle, c'est-àdire jusqu'à l'entrait qui les joint pour supporter le plafond haut de la pièce. Ils sont continués par des pièces de bois, ils seraient plutôt, car le bonze, architecte novateur, a trouvé astucieux de déplacer les poteaux de béton vers l'extérieur et d'élargir ainsi sa nef. Ils ne sont plus ainsi sous leur partie haute conservée en bois. Cette partie ainsi transformée en poinçon est supportée




Fig. 57. — P'āvāu. Wāt P'rā Čāu Tön Luong. Stratagême employé dans la reconstruction du wāt pour l'emploi partiel de poteaux en bêton armé-

par l'entrait de la ferme latérale qui travaille donc, en « console ». Il en résulte 1º que les matériaux employés le sont dans un parti statique encore plus précaire qu'à l'ordinaire, en raison du grave porte à faux ainsi établi; 2º que le compartimentage de la façade en est passablement transformé.

Si cette pratique se généralisait et surtout si elle était recopiée ensuite en matériaux de construction homogènes ne justifiant plus le subterfuge ici adopté (si toutefois il peut se justifier), notre trop long arrêt sur ce sujet pourrait être de quelque utilité pour ceux qui, plus tard, chercheraient les

causes d'une forme nouvelle dans les pagodes de cette région.

A proximité de la route qui conduit de P'ăyău à C'ieng Rai (¹), se trouvent, au km. ¹189, sur une éminence, une bonzerie et un wăt qui portent le nom de P'rā Th'ât Côm Wê (pl. LXXVIII, A). Le stūpa reliquaire qu'ils contiennent évoque déjà l'architecture birmane telle que M. Parmentier l'a décrite succinctement (²): « Édifice carré, couronné d'une pyramide d'étages en corps de moulures, sommé d'un petit motif... », ici, un stūpa en forme de cloche surbaissée à la pointe aiguë. Les étages ne sont qu'au nombre de deux, et leurs décrochements pourraient encore les apparenter à l'art khmèr évolué, mais les portes évidemment plus modernes de l'enclos du stūpa figurent nettement le motif birman décrit ci-dessus. Les angles du mur constituent de larges socles en tourelles avec parasols que nous allons maintenant rencontrer dans tous les édifices de ce genre. Parasols de métal ajourés àvec pointes, aiguilles et clochettes, s'ajoutent aux flèches du stūpa et des portes pour augmenter avec le « déchiquetage des baies », « l'effet hérissé » particulier à cette forme de l'art birman (³).

C'IENG RAL.

Cette ville encore isolée des services de communications réguliers et directs, calme et quiète au sein du Laos siamois, est le site d'une ancienne capitale des T'ăi, avant leur descente vers la plaine de Lămp'un et la fondation de C'ieng Māī, à la fin du XIII" siècle. Elle avait été fondée, disent les chroniques, en 1262 (4). Capitale t'ăi, elle constitue une des sources de ce courant d'émigration ayant apporté au Siam la révolution ethnique et artistique qui en a fait la nation actuelle.


De ses monuments, peu de restes importants ont été respectés par le temps. Les wats sont modernes et se rapprochent de la construction sur

⁽¹⁾ Une des seules routes qui méritent ce nom au Siam où l'admirable réseau ferroviaire supplée au tracé routier.

⁽²⁾ Architectures hindones, Et. Asiat., t. II, p. 208.

⁽³⁾ Ibid.

⁽⁴⁾ Doc., p. 28.




ROUTE DE P'AYAU à C'IENG RAI- - Wat P'ra Th'at Com Ve (p. 424).



P'avav. - Wat Pr'a Th'at Com T'ong.



Cieng Rat. - Wat Pira Sthing (p. 425).



laquelle nous avons insisté à propos des réfections dues aux bonzes dans la région de P'āyāu. Au Wăt P'rā Sīhīng (pl. LXXVIII, c), nous admirons le compartimentage de la façade correspondant aux pièces de la ferme de la charpente. Les ouvertures ménagées sous l'entrait le plus bas sont décorées au moyen d'un lambrequin de bois découpé en accolade et sculpté de motifs décoratifs, feuillages, animaux et personnages. Sous ce lambrequin le jour et l'air pénètrent au travers de claustri faits de balustres en bois tourné.

Parfois, comme au Wat P'ra Kêu (pl. LXXIX. A), nous retrouvons la toiture que l'on a appelée « télescopique », d'un qualificatif qui fait image. Les bords de cette toiture sont ornés de planches découpées qui se relèvent à leurs extrémités, ainsi que l'arête supérieure des toitures en flammes, ayant la silhouette d'un dragon. Les murs latéraux et postérieur montent jusqu'à la charpente. Des fenètres à barreaux tournés occupent les trumeaux entre les poteaux de chaque ferme. Des consoles de bois ajouré soutiennent au droit de celles-ci la saillie de la toiture, nous ne dirons pas l'arbalétrier, car à proprement parler ce système de couverture ne s'appuie sur aucun arbalétrier.

Sur la façade principale, le mur n'est qu'un bahut supportant le système d'aération déjà cité sous le lambrequin. Ce mur se retourne en avant pour constituer les échiffres d'un important escalier, le dallage du sanctuaire étant élevé de 1 m. à 1 m. 50 au-dessus du sol environnant. Sur les échiffres inclinés court parfois (Wat P'ra Kéu) le corps d'un dragon également en maçonnerie, dont la tête se dresse en forme de grosses pièces d'accent et dont la queue se termine en bas-relief sur le mur bahut de la façade principale. Nous verrons plusieurs exemples intéressants de cette forme de décor dans l'architecture des wats et des viharas laotiens.

Les bâtiments de ce genre, entretenus et refaits (parfois fâcheusement), précèdent en général un stūpa qui a le plus souvent le mérite d'être ancien et exempt de dégradantes restaurations. Ces stūpas présentent des formes diverses. Celui qui se trouve à l'Ouest du Wat P'ra Keu est sur plan circulaire; assez vétuste, il a la forme d'un cône à moulurations annelées décroissantes (pl. LXXIX, n).

C'IENG SÈN.

La ville de C'ieng Sên est la plus septentrionale du Siam, aux confins des états shans dont les caravanes traversent, sur les anciennes pistes, la province pour se rendre en Birmanie. La ville nouvelle s'est installée un peu au Sud de l'ancienne cité, ceinte de murailles où abondent les vestiges de monuments. Elle est baignée par le Mékong qui la sépare du Laos français. Le Ménām Kok qui arrose C'ieng Rai se jette dans le Mékong à quelques kilomètres en aval de C'ieng Sên. Sur cette rivière s'élevait autrefois une ville, C'ieng Sèn Nôi ou Mương Nông (¹), dont la fondation précéda de deux ans celle de C'ieng

⁽¹⁾ Doc., p. 93.

Sên. Sên Ph'u fut en 1327 A. D. le fondateur de C'ieng Sên et lui donna son nom, comme Măngrai le fit pour C'ieng Rai. En 1331, Sên Ph'u construisit un grand vihāra au centre de cette ville (1), probablement le Wăt P'ra Luông Klang Vieng mentionné sur une inscription, puis éleva une statue de pierre.

Nous avons décrit, en passant en revue les types de la statuaire au début de cette étude, le type des Buddhas de l'école dite de C'ieng Sên (2). A vrai dire, nous ne connaissons de l'école de C'ieng Sên que des statues de bronze, la pierre ne semble pas avoir été employée. Quant au brahmanisme, il est seulement représenté par quelques figures tardives de devas. La figure du Buddha est toujours assise.

Quelques kilomètres avant d'arriver à C'ieng Sên, à droite de la route, se rencontre un premier monument isolé dans la brousse. C'est le Wat Ku Tau (pl. LXXX, c). Son origine est quelque peu mystérieuse pour les habitants de la région qui l'attribuent aux Hô, c'est-à-dire aux gens du Yunnan. C'est une haute tour en briques sur plan polygonal à seize faces. La tour comporte un corps, séparé en deux registres égaux sur un haut soubassement. Après un retrait existe un étage également polygonal. Le stucage portant le décor est bien conservé sur les deux corps, et certaines moulures de soubassement. Un large bandeau décoré de huit triangles (c'est-à-dire pour une face sur deux du polygone) dont la pointe est tournée vers le bas, sépare les deux registres de l'étage. Sur chaque angle (et non sur chaque face) et sur chaque registre sont sculptés en bas-relief des personnages, vraisemblablement des apsaras. Elles sont toutes présentées de face : dans le registre supérieur elles ont les mains jointes sur la poitrine ; sur la partie inférieure elles lèvent les bras, les mains sur la tête, les coudes écartés. Le costume est à peu de chose près celui que nous avons entrevu au Wät Träp'ang T'ong Láng de Sükhót'āi et que nous allons retrouver sur le Wăt Cet Yốt de C'ieng Mat (3). Il se compose ici d'une jupe à trois volants agrémentés de rabats de ceinture et de banderoles, que le souci de représenter en mouvement de danse a tenu relevés et flottants. Les figures de l'étage supérieur ont également les bras levés.

Ce monument ne manque pas d'un certain caractère et ne ressemble, en fait, à aucun autre examiné par nous dans la région. Cependant, en analysant le principe de la composition et certains détails de décor, il est aisé de trouver des liens de famille avec les monuments birmans, tels que : étages égaux et superposés, décor des bandeaux en triangles ou losanges (sur le soubassement se distingue encore une de ces dernières figures). En voie de décrépitude, envahi par la brousse, déjà légèrement incliné sur sa base, ce


⁽¹⁾ Doc., p. 03.

⁽²⁾ Cf. supra, p. 371 et fig. 37.

⁽³⁾ Cf. infra, p. 441 sqq.




C'inng Rai. - Wat P'ra Kéu (p. 425).





C'ieng Rai. - Wat P'ra Kéu (p. 425). C'ieng Sên. - Wat P'ra Th'at Com Krif (p. 427).



monument mériterait d'être sauvé d'une ruine totale, vraisemblablement prochaine.

C'ieng Sên était entourée de murailles qui subsistent et ont fort bon air. Leurs portes sont protégées par des redoutes en demi-lune et le chemin y pénètre en faisant un crochet par une face latérale du polygone, excellente chicane défensive dont nous retrouvons le principe ailleurs en Extrême-Orient, par exemple dans les fortifications annamites antérieures à l'époque de Gia-long et à l'influence des officiers français. Les ruines de monuments sont pratiquement laissées à l'abandon. La ville tout entière mériterait un débroussaillement de ses points principaux; débroussaillement et fouilles donne-raient sans aucun doute des résultats intéressants.

Un de ces monuments principaux est le Wat Cedi Luong qui constitue un groupe important avec vihāras, stūpa comportant d'intéressants stucages, levées de terre recouvrant sans aucun doute des vestiges effondrés et enfouis. Un Buddha de bronze gît encore au milieu des ruines ainsi d'ailleurs qu'au Wat Mum Murong. Dans ce dernier monument, nous ne noterons qu'un petit reliquaire (pl. LXXX, в) recouvert de stucages. Le décor est ici particulièrement fin. Nous y trouvons dans de petits panneaux encadrés de pilastres, des danseurs de même famille que ceux du Wat Kū Tau. La position du corps est ici de trois quarts, la tête restant de face, les mains sont jointes en avant, dans le sens de la marche naïvement donné par les pieds. C'est bien le costume des danseuses, si étroitement apparenté à celui qu'elles portent encore actuellement. Le fond du panneau est « brodé ». en léger relief, d'un décor filiforme et floral s'évadant sur les pilastres, les décrochements et les entablements. Ce petit reliquaire est sans aucun doute la reproduction d'une grande construction, les glacis sont relevés en toitures avec arêtes et pièces d'accent, des fenêtres sont représentées à des échelles décroissantes aux axes des deux étages. Si le mot « charmant » était possible dans un vocabulaire archéologique, il conviendrait seul pour définir exactement l'impression qui se dégage de cette construction de dimensions réduites.

Tous les vestiges ne sont pas contenus dans l'enceinte de la ville. Au Nord-Ouest de celle-ci, sur une colline, sont les restes d'un stûpa où nous retrouvons, à peine allègée, la forme de cloche singhalaise au sommet d'une succession d'étages polygonaux, qui sont eux-mêmes sur un soubassement carré avec décrochements aux angles et niches sur les faces. C'est le Wăt P'ră Th'ât Còm Kitī (pl. LXXIX, c). Notons à propos de ce reliquaire l'u-sage qui consiste dans les villes du Nord à recouvrir le stuc de ces monuments de plaques de bronze ornées et dorées. Nous avons pu recueillir une de ces plaques (¹) au pied du Wăt Pā Sāk à l'Ouest de la ville. Le métal est repoussé en son centre pour former un motif décoratif en fleur de lotus.

⁽¹⁾ Actuellement au Musée de Hanoi,

Le Wät På Såk est une des plus massives constructions que nous ayons vues à C'ieng Sên (pl. LXXX, A). Le couronnement, en sphères superposées et décroissantes, avec son corps de bâtiment carré, décoré de pilastres et de niches axiales, reposait sur une succession de larges gradins s'évasant en vaste soubassement. Dans ce soubassement s'ouvraient des niches dont il ne reste malheureusement que des vestiges informes. Le piédestal est enseveli sous les décombres de l'ensemble. Les troncs d'arbres coupés sur le monument indiquent qu'il y eut récemment une tentative de débroussaillement due à l'initiative privée : ce beau monument mérite mieux et vaudrait un séjour plus prolongé que ne le fut le nôtre.

Il faudrait décidément au Service archéologique siamois une activité répartie à la fois sur de nombreux points de son territoire. Tant que le respect ressenti par les indigènes protège les vestiges du passé, il n'y a rien d'autre à craindre que les méfaits de la nature ardente, mais quelle proie facile seraient ces constructions avec leurs monceaux de briques de premier ordre pour des vandales utilitaires tels que nous les avons vus opérer en Annam sur nos pauvres monuments cams! Les monuments de C'ieng Sên, divers dans l'expression d'un même art nettement défini, en sont au stade de la décrépitude où ils peuvent encore donner des renseignements archéologiques utiles. Bientôt il ne sera plus temps, et ce sera grand dommage pour l'histoire de l'art, la connaissance des influences indiennes et l'étude des expressions locales de l'art du constructeur.

Ne quittons pas la partie orientale du pays des Yuon sans signaler l'île de Dôn T'ên, « île de l'autel » (pl. LXXXI), située entre l'embouchure du Ménăm Kők et les ruines de la ville de C'ieng Sên (¹). S'il y a identité avec l'île de Pallankadīpaka dont il est question dans la Jinakālamālinī (²) il est à craindre que les monuments qui sont décrits dans ce texte aient à jamais disparu. Lorsque vient l'inondation annuelle, l'île est totalement submergée, et, aux basses eaux, elle se présente sous l'aspect d'un long banc de sable d'où la végétation elle-même est presque totalement exclue.


LAMP'UN.

Redescendons maintenant à 140 km. au Sud, à Lămpang, où nous n'avons malheureusement pas pu visiter le Wăt P'rà Th'àt Lămpang Luóng qui est tenu pour le plus intéressant monument de la région. Reprenons ensuite la voie ferrée qui va nous conduire vers le Nord-Ouest à Lāmp'un, puis à C'ieng Māī, où nous achèverons notre voyage.


Si nous avions voulu étudier le groupe des villes laotiennes du point de vue historique, c'est par Lămp'un qu'il nous aurait fallu débuter. La fille d'un roi de Lăvo, nommée Câmadevī, aurait fondé en 654 A.D. la ville de Haripuñjaya.

⁽t) F. GARNIER, Voyage d'explor., 1, p. 361.

⁽²⁾ Dor., p. 102, n. 1.



C'ieng Sên. - Wat Kū Thu (p. 426).



C'IENG SEN. - Wat Mum Murong (p. 427).



C'IENG SEN. - Wat Pa Sak (p. 428).





C'ienc Sèn. - He de Dôn T'én (p. 428).



Grace à sa situation septentrionale, sans doute, cette ville ne semble avoir jamais subi l'occupation khmère. Cependant, non sans provocation de sa part, elle eut à résister aux essais d'invasion de ses voisins du Sud au moment de l'expansion de ceux-ci vers les XI° et XII° siècles. Sept inscriptions en langue mône ont été découvertes sur l'emplacement de Haripuñjaya et dans ses environs. Elles sont réunies actuellement dans un petit musée organisé dans le cloître-galerie du Wat P'ră Th'ât (1) et proviennent des différents wat, dont le Wat Küküt que nous allons examiner en premier lieu. Ces inscriptions datent vraisemblablement du XII" siècle et du début du XIIIe siècle (2), et témoignent de l'occupation mône à cette époque. Nous avons vu qu'à la fin du XIIIe siècle les princes t'ăi de Sūkhót'ăi secouèrent la domination khmère. Vers la même époque le roi Măngrai, fondateur de C'ieng Rai, s'empara de Haripuñjaya qu'il incendia, et fonda une nouvelle capitale à C'ieng Mar. La Jinakalamalini donne comme époque de la construction d'une muraille en pierre autour de Lămp'un la date relativement tardive: 1516 A. D. (3).

Avant d'arriver à la porte Ouest de la ville, vers le Nord, se détache un chemin local qui conduit au Wat Kūkūt (1 km. environ). La stèle qui fut trouvée au pied de ce monument donne le nom du roi qui le fit construire, Sabbādhisiddhi (4), et la date de cette fondation, probablement 1218 A. D. Empruntons à M. Cordès son commentaire sur le passage de la Jinakālamālinī relatif à la fondation du Wat Kūkūt: «Le texte traduit dans la Mission Pavie (p. 163) dit : Il prit les soldats des deux armées et leur fit construire un monument à quatre faces, à l'Ouest d'Haripoun. Il y plaça trente statues du Bouddha en souvenir de sa victoire sur Louvo et le nomma Maha Pol Chady. - Le nom de San Mahap'on (Mahabala) est encore porté par un hameau situé à environ 700 mètres à l'Ouest-Nord-Ouest de la porte occidentale de Lämp'un, auprès des ruines de Wat Kukut. Je suis tenté d'identifier celles-ci (qui sont en tout cas d'un âge respectable, puisqu'on y a récemment découvert deux inscriptions mônes du début du XIIIe siècle où il est question de restaurations) avec le Mahābalacetiya: la tour centrale est construite en effet sur un plan carré, et chacune de ses quatre faces est ornée de cinq rangées de trois statues du Buddha debout. Ce monument offre de remarquables analogies avec le Sat Mahal Prasada de Polonnaruwa (Ceylan) qui date des dernières années du XIIe siècle (cf. de Beylié, L'architecture hindoue en Extrême-Orient, p. 384; V. A. Smith, A history of fine arts in India and Cevlon, p. 55; J. E. MITTON, The lost cities of Ceylon, p. 208) s. (5)

⁽t) L'inscription du Wat P'ra Yun n'est pas en mon, mais en t'ai, et se trouve encore in situ. Voir infra.


⁽²⁾ Dac., p. 189. - Cf. Halliday, Les inscriptions mon du Siam, BEFEO., XXX, p. 91.

⁽³⁾ Doc., p. 33.

⁽⁴⁾ Doc., p. 192.

⁽a) Doc., p. 83.

En fait, le Wat Küküt ne comporte pas trente, mais soixante statues de Buddha, trois par étage, soit quinze sur chacune des quatre faces. C'est une tour sur plan carré, à cinq étages formant degrés sur un large soubassement de 15 m. de largeur (pl. LXXXII-LXXXIII; fig. 58-61) (1). Ce soubassement




⁽¹⁾ La reproduction du Wät Küküt n'a été à ce jour publiée à notre connaissance que dans Doc., pl. vii, et dans Indian Arts and Letters, 1927, p. 71 et pl. xviii. Il en existe aussi une bonne photographie d'album dans Martin HÜRLIMANN. Ceylan et l'Indochine, pl. 138; cf. C.R. dans BEFEO., XXX, p. 180.




Limp'un. — Wat Küküt (p. 430 sqq.).





Lane'un. - Wat Küküt. Détail (p. 430).



est dans un état de décrépitude qui le rend méconnaissable. Les étages sur maçonnerie sèche de latérite sont enduits de stuc portant le décor sculpté. Chaque étage sur chaque face comporte trois niches dans lesquelles sont logées des images du Buddha en demi-relief, debout et de face. Tous ces




Fig. 59. - Limp'un. Wat Kükut.

Buddhas font le même geste, la main droite sur la poitrine, la paume en avant; la main et le bras gauche retombent sur le côté et la robe monastique est du style Dvaravati simplifié. Les niches qui contiennent ces images, en fait assez frustes, prises individuellement, mais imposantes dans leur ensemble, sont encadrées de deux pilastres dont la base. la partie centrale et le







Fig. 60. - Lanp'un. Wat Küküt. Plan.

chapiteau sont composés de moulures horizontales décorées de perles. Ces niches sont surmontées d'un fronton trilobé, de ligne ogivale, et flammé de sept pièces relevées: le décor en est assez hérissé. Chaque étage comporte un pilastre d'angle et reproduit celui qu'il surmonte à une échelle légèrement réduite: ce qui fait que le plus haut n'a guère plus de la moitié de l'étage

inférieur. Néanmoins, pilastres, décors, niches, amortissements et Buddhas sont homomorphes. A l'angle de chaque petite terrasse ainsi laissée par les retraits successifs des étages sont des pinacles carrés, en forme de petits stūpas avec base décorée en feuilles de lotus, corps à profil campaniforme et succession de moulures saillantes. Celles-ci, comparables à de petits enta-



Echalla: 100 1 2 5 4 3 m.

Fig. 61. - Laup'un. Wat Küküt. Plan des étages.

blements empilés et dégressifs, se retrouvent au sommet même de l'édifice. Sans doute peut-on voir là une transposition en corps de maçonnerie et stuc des parasols décroissants qui couronnent généralement les stupas.

Ce monument n'était sans doute pas isolé, il a vraisemblablement fait partie d'un groupe d'édifices construits postérieurement, dont un seul vestige subsiste encore (au premier plan de la planche LXXXII). C'est une petite tour octogonale dont l'étage principal est également orné de niches et de Buddhas debout. Leur geste semble être différent, les bras sont tous brisés aux coudes et on ne peut plus reconnaître quelle était la mudra. Les lignes supérieures de l'édifice sont ruinées, on peut cependant encore distinguer sur chaque face des petites niches contenant des figures de Buddha assis. Cet édifice est en briques et, par son mode de construction, semble être postérieur au Wät Küküt lui-même. L'encadrement des niches est copié dans sa forme générale sur celui du monument principal, mais ne porte pas de décor. Cette petite tour a été sérieusement mutilée sur une de ses faces par des chercheurs de trésors, qui l'ont à proprement parler évidée jusqu'à l'axe en pratiquant une brêche de haut en bas.

Une tour qui ressemble étrangement au Wat Kūkūt va nous servir de transition pour aborder le monument principal de Lämp'un à l'intérieur de la ville : le Wăt Măháth'ât. Cette tour (pl. LXXXIV) se trouve au Nord-Ouest de l'enceinte de la « Grande Relique » (Mahādhātu). D'après la tradition, elle serait la reproduction du stūpa en forme de prasât qui doit se trouver à l'intérieur du stūpa actuel (1).

Voici, d'après les données de la Jinakālamālinī, la chronologie des fon-

dations et restaurations de ce groupe d'édifices (2) :


« La grande relique fut fondée à Haripunjaya 1383 années après que le roi Asoka eut distribué les reliques dans le Jambudīpa... c'est-à-dire en 1063 A.D. Sabbāsiddhi élève à 24 coudées le prasāt construit par Adiccarāja. Vers 1400, Sên Mương Ma la couvre de 210.000 feuilles d'or. En 1447, le vénérable Medhankara enferme l'édifice primitif dans un nouveau stūpa mesurant 52 coudées de côté à la base et s'élevant à une hauteur de 92 coudées et le roi recouvre celui-ci de plaques de cuivre doré. En 1511-1519-1521, Pira Murong Kéu redore le stūpa... etc. » Si la tradition est exacte et si l'édifice primitif, recouvert par un stupa en 1447, a été effectivement reproduit à proximité, nous retrouvons ici la coutume signalée à propos des monuments de la Péninsule Malaise (3) et jusqu'à Ayuthy'a. Nous avons déjà noté (4) des similitudes esthétiques entre les images du Buddha trouvées aux deux points les plus opposés du Siam : C'ieng Sên et Ligor. L'histoire nous apprend d'autre part que les relations entre Ceylan et le Laos occidental se faisaient également par Năk'ôn Çri Th'ămmărât. C'est précisément dans ce port de la Péninsule Malaise que la miraculeuse image de P'ră Sîhîng débarqua pour atteindre, après un stage à Crí Satc'analai, le Laos occidental. Il n'y a donc

⁽¹⁾ Doc., p. 85, n. 2.

⁽²⁾ Doc., p. 33.


⁽³⁾ Cf. supra, p. 374 sqq.

⁽¹⁾ Cf. Doc., p. 15.



Lame'on. - Wat Mahath'at (p. 434).





Lane un. - Wat Mahath'at (p. 435).



rien d'impossible à ce que les traditions des architectes maîtres-d'œuvre de la région septentrionale aient été influencées par une coutume courante dans les états du Sud.

Un second point qui n'est éclairci ni par les textes, ni par la tradition, est la ressemblance frappante de ce « monument-maquette » avec le Wat Kūkūt, On peut en conclure seulement que ce type de monument était en faveur à l'époque. Nous avons noté également la remarque de M. Cœnès (1) au sujet des analogies du Wat Küküt avec le Sat Mahal Prasada de Polonnaruwa (Ceylan) qui date des dernières années du XIIe siècle. Etant donné que ce n'est qu'au XV" siècle que le prasat contenant la grande relique fut recouvert par le « stūpa de 92 coudées », que le Wat Kūkūt date du début du XIII° (c'est-à-dire qu'il est légèrement postérieur au prasada de Polonnaruwa), peut-être peut-on imaginer, sans grandes chances d'erreur, que certaines formes architecturales aient pu être importée de Ceylan au cours des échan-

ges fréquents entre les deux pays à cette époque.

Achevons de noter les différences entre le Wat Küküt déjà décrit et ce léger monument, hélas! passablement ruiné, sans entretien, appelé à une prochaine disparition. Les étages ne sont ici qu'au nombre de quatre. Il y a trois niches par étage comme au Wăt Kūkūt; par contre, le décor de leur fronton est plus compliqué. Au lieu de trois lobes dans l'arc, il y en a cinq, le sommet du fronton se relève en forme de kudu, ce qui confirmerait étrangement l'influence directe de l'Inde dravidienne. Malheureusement les frontons des étages inférieurs ont disparu presque en entier. Le haut de monument, plus essilé que dans le modèle déjà décrit, présente également les saillies faites de frontons empilés, évoquant le parasol, et se termine par une flèche aiguë en forme de haute pyramide quadrangulaire. Cette pyramide est encore à demi gantée de plaques de bronze qui se gondolent, se détachent et tombent comme une mince écorce desséchée. Sont-ce là les plaques de cuivre séculaires. souvent redorées depuis P'ra Murong Kéu?

Tout autre est le stûpa central, le grand reliquaire du Wat Mahath'at qui est situé au centre d'un complexe d'édifices, vihāra, bot, bibliothèque, musée des antiques et musée de maquettes de palais modernes. Le tout est en pleine activité cultuelle. Il n'y a réellement que le prasat témoin qui soit laissé à l'abandon, bien qu'il soit, historiquement et archéologiquement, le plus intéressant. Le stupa central repeint à neuf et redoré se détache sur le ciel bleu (pl. LXXXV). Ce violent effet de couleurs crues est accentué par la blancheur éclatante du soubassement. Le rouge et or des bibliothèques voisines contribue à enluminer cet ensemble dans une gamme ardente.

Ce stupa a la forme habituelle de la cloche singhalaise. Il comporte un soubassement à moulures en larges bandeaux plats. Le plan est carré, mais

⁽¹⁾ Cl. supra, p. 429.

avec trois décrochements par face, entouré d'un mur bahut avec grillages en barreaux d'un aspect assez fàcheux. Des brûloirs à offrandes, de petits mandapas et de hauts parasols en métal ajouré, intéressant travail de fer forgé, sont placés aux quatre angles extérieurs de cette clôture. Le soubassement se couronne par un bandeau-entablement dont chaque angle, à chaque décrochement, est accentué d'une antéfixe triangulaire sans moulures, de silhouette très birmane. Sur ce soubassement, le reliquaire en plan circulaire élève son cône annelé de trois gros bandeaux où s'intercalent des moulures plus petites. Tout le reliquaire est recouvert, avec art et netteté, de bronze doré. Les plaques de la cloche proprement dite sont ornées de huit rosaces quadrilobées. Au-dessus, la forme carrée, avec décrochement unique, reprend et forme en quelque sorte le soubassement de l'aiguille, annelée aux deux tiers, elle-même surmontée de douze parasols décroissants. Parasols d'angles, parasols du sommet, antéfixes, bandeaux, anneaux et angles sont agrémentés de pendeloques et clochettes en métal, bruissant, sonnant et tintinaabulant à la moindre brise.

Si nous avons ainsi copieusement décrit ce reliquaire, c'est parce qu'il constitue incontestablement un des plus beaux types de stūpas modernes du Siam septentrional. Notons encore que la construction en est massive et qu'on ne peut pas la pénétrer pour percer la mystérieuse origine de son noyau central.


Nous avons dit que l'ensemble du Wat Mahath'at comportait encore un nombre respectable de constructions. Citons parmi celles-ci la bibliothèque juchée sur un hant soubassement blanc. La richesse de son décor or et rouge s'associe agréablement avec une architecture aiguë, découpée sur le ciel de toutes ses pointes et épis: les toits télescopiques se dédoublent en appentis et vérandas aux lambrequins ornés, et les murs sont décorés de losanges polychromes. Cette construction de bois est placée sur un soubassement blanc en maçonnerie, assez sobre de lignes, mais percé de fenêtres encadrées de pilastres en gaines et surmontées d'un fronton.

Achevons cette nomenclature descriptive par un petit reliquaire (à droite sur la pl. LXXXVI) qui n'est pas sans élégance avec ses glacis simulant une pente de toiture d'où jaillit un pinacle à trois étages, ses décrochements multiples dans le corps principal et ses larges bandeaux plats. L'énumération des différentes constructions, wat ou reliquaires composant l'ensemble du Wat Maháth'at, ainsi que des motifs décoratifs, beaux éléphants agenouillés, ou brûloirs à offrandes circulaires en forme de fours, demanderait un nombre de pages dépassant le cadre de cette étude d'ensemble. Tout cela est d'ailleurs, sinon absolument moderne, du moins récent, restauré et entretenu par le culte actif de ce centre religieux.

Le petit musée qui est installé dans l'enceinte du Wăt Măháth'ât contient diverses pièces de sculpture provenant de la région, beaucoup d'objets d'un intérêt purement local et les inscriptions déjà citées qui en constituent en fait la valeur principale.

Limp'un. - Wat Mahath'at (p. 436).

Pl. LXXXVI.



Nous verrons encore à Lămp'un, à un peu plus d'un kilomètre à l'Est de la ville, le Wăt P'ră Ywn (pl. LXXXVII) qui, derrière un vihâra aux toits aigus décoré de larges rinceaux, monté sur un soubassement mouluré, offre un exemple typique de reliquaire birman. Il est porté par un haut soubassement à degrés, avec stupas d'angles, le corps de la construction est percé sur les axes de portes surmontées de frontons en kudu, permettant de pénétrer dans les niches qui contiennent quatre Buddhas debout, les bras le long du corps (Wät P'ră Yura: « Temple du Buddha debout ») (1). Sur ce massif à décrochements montent les étages décroissants avec pièces d'accent triangulaires et stūpas. La pointe aigué de ces derniers, en forme de cône annelé, comporte des parasols à clochettes. Tout l'ensemble de cet édifice rappelle beaucoup le style de certains monuments birmans de Pagan, notamment celui du That-byn-nyu (2). La fondation du Wat P'ră Yun est relatée en détail dans l'inscription gravée sur une stèle de grès rouge actuellement placée sous un petit abri à la base de l'angle Nord-Ouest de l'édifice (3). Nous apprenons ainsi qu'il a été construit en 1369 A.D. pour abriter une relique miraculeusement recueillie par le thera Sumana.

C'IENG MAT.

La dernière ville qui nous reste à examiner n'est pas la moins importante. Les monuments y sont extrêmement nombreux. Ainsi que nous l'avons signalé pour Âyūth'ya, la propriété religieuse y a pris une telle extension que peu à peu elle a amoindri, puis repoussé la vie civile hors des murailles de la cité. Les wăt, les pagodes, les bonzeries se côtoient et se succèdent presque sans interruption à l'intérieur des murailles. Hors de cette enceinte on compte également un bon nombre de sites où existent des vestiges religieux dont un des plus importants, le Wăt Čēt Yôt, retiendra particulièrement notre attention. Après un rappel des phases de l'histoire de C'ieng Måi, nous parcourrons rapidement les monuments de la ville sans toutefois les voir tous: ils sont trop nombreux et d'un intérêt inégal.

C'ieng Mar, nous l'avons vu, succèda à Lamp'un après que Mangrai, chef t'ai, eut dépossédé la dynastie mône régnant dans cette dernière ville. La chronique Jinakalamalini, traduite par M. Cœdès, place en 1296 la fondation de C'ieng Mar. La cité, agrandie en 1336-1355, fut entourée d'une muraille en briques en 1517 par P'ra Murong Kêu. La muraille actuelle qui forme un carré de 1500 m. de côté a été refaite par P'ya Kawila en 1788 : elle ne manque pas d'allure avec ses quatre portes axiales et ses douves dont l'eau dormante

⁽¹⁾ Doc., pl. tv.

⁽²⁾ Doc., p. 97, n. 1, et Journal of the Burma Research Society, 1918, pl. vi et ix-


⁽³⁾ Doc., p. 195.

est couverte de lotus. Les créneaux en sont encore intacts en plusieurs portions. Le royaume de C'ieng Māi ne fut jamais, à proprement parler, incorporé au royaume d'Ăyūth'ya. Encore actuellement, un prince laotien sert, tout au moins théoriquement, d'intermédiaire entre la population et le Gouvernement siamois. L'apogée de la cité eut lieu vers le XVI^e siècle et dura jusqu'aux luttes avec les Birmans qui rasèrent la ville. Sa restauration, en 1793, marqua sa soumission à Bangkok. C'est le roi Chulalongkorn qui l'annexa définitivement au royaume de Siam.

Le centre de la ville est occupé par le Wat P'ra Cedi Luóng, fondé en 1401 A.D. En 1478, le monument prit sa forme définitive et ne sut achevé qu'en 1481, date à laquelle on y plaça le « Buddha d'émeraude » (1). Actuellement le grand stupa est ruiné, mais les dimensions de sa base dépassent tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans le même style (pl. LXXXVIII. c). Trois énormes soubassements avec éléphants cariatides supportent le massif de maçonnerie, dont il ne reste que la face Nord et une partie des faces Est et Ouest. Sur cette base se dressait le gigantesque stūpa qui devait être vu, dit la légende, à 2.000 brasses de distance. Les soubassements sont sur plan carré, ainsi que la base qui se décroche en deux avant-corps successifs sur chaque face. Sur ce socle considérable la base du stupa s'amorce en un plan octogonal. La construction est en latérite et brique. Les arcs des baies qui s'ouvrent sur le haut soubassement sont appareillés à la romaine ainsi que les arcs de décharge sous les escaliers des perrons. Ces arcs sont faits de briques taillées en biseaux, en voussoirs faits «à la demande », selon le terme expressif employé en construction pour bien spécifier que l'élément de voûte a été spécialement fabriqué pour l'emploi particulier auquel on le destinait. Ceci est nouveau pour nous, qui n'avons vu, depuis que nous parcourons le Siam (sauf au Wat P'ra Yun de Lamp'un) que des voûtes « en encorbellements successifs » comme chez les Khmèrs et les Cams. Ajoutons cependant que nous allons étudier bientôt un des plus beaux exemples de monuments comportant ce mode de construction en maçonnerie sèche. Ce qui n'est pas le cas au Wat Čedi Luóng, tout au moins pour les arcs de décharge des perrons où le mortier est nettement visible.

Le bôt qui précède le grand stūpa au milieu d'édifices secondaires était en reconstruction au moment de notre visite. L'ancien bâtiment avait été démoli complètement, le mur de sond (Ouest) seul avait été respecté avec les images adossées du Buddha en maçonnerie. De nombreuses figures du Bienheureux, en bronze, avaient été également laissées en place. Elles étaient près d'une cinquantaine, de forte taille; leurs caractères à peu près identiques, sauf quelques détails, laissaient cependant apparaître une diversité d'expression qui donnait à leur examen successif un aspect de vie palpitante et secrète quelque

⁽¹⁾ Doc .. p. 34.



LAMP'UN. - Wat P'ra Yun (p. 437).



peu troublant. Nous donnons ici la photographie d'une partie de cette collection (pl. LXXXIX). Il est assez rarement donné de pouvoir examiner ainsi à la lumière solaire un ensemble aussi complet. A part les statues adossées au mur de fond laissé intact, il n'existe qu'une seule image de Buddha debout (pl. LXXXVIII, в) sur lequel on pourra reconnaître aisément la différence de costume déjà mentionnée à propos des Buddhas de Sükhót'ai. Rappelons que ceux-ci, au contraire, sont généralement représentés debout et souvent marchant.

Un autre monument important à l'intérieur de la ville, est le Wat P'ra Stng Luông, Celui-ci fut commencé vers 1350 et peu après une crypte fut construite, dit la chronique, pour abriter la fameuse statue de P'ră Sihing qui a donné son nom au wat. Sthing peut avoir le sens de «lion», soit que cette comparaison glorieuse évoque l'image ou la magnificence du Buddha lui-même. Une autre interprétation est également possible : Stng serait la forme abrégée de Sinhala, «Ceylan». En effet, cette image du Buddha, dont les tribulations et les déplacements furent longs et fréquents, viendrait de Ceylan (1). Elle se serait arrêtée à Năk'ôn Çrí Th'āmmārāt, puis à Crí Săte analăi (4) avant d'atteindre le Laos occidental. Nous avons déjà noté ces relations pour expliquer certaines similitudes iconographiques ou architecturales. La présence de la statue a été successivement signalée à Ligor. Sůkhôt'ăi, Ayuth'ya, Kămp'êng P'et, C'ieng Mẫr, C'ieng Rai, C'ieng Sên, puis encore à C'ieng Rai, enfin à C'ieng Mar. Les documents épigraphiques paraissent confirmer la légende de ces migrations successives (3). Trois statues portent actuellement le nom de P'ră Sĭnîag: une est au Musée de Bangkok (1), la seconde à Năk'ôn Crí Th'àm măràt, enfin la troisième dans le wât dont nous nous occupons actuellement et qui porte son nom. Ces trois images appartiennent à des types différents, mais toutes les trois prétendent représenter le fameux P'ră Sthing de la légende. Celle qui est à C'ieng Mat fut stupidement mutilée par un voleur en 1922.

De la légende du P'rā Sǐhíng, M. Cœpès tire une leçon qui mérite d'être citée ici, car elle nous achemine vers la conclusion de cette étude panoramique du Siam archéologique: « On est tenté de considérer le P'ră Sǐhíng comme le symbole de l'influence artistique de Ceylan, s'exerçant sur le Siam naissant, par l'intermédiaire de Ligor, dont l'importance comme foyer bouddhique au XIII^e siècle est confirmée par l'inscription de Rāma K'āmhèng, et engendrant à Sūkhôt'āi un style nouveau qui se répandit rapidement au XIV^e siècle dans toutes les villes t'ăi, d'Ăyūh'ya à C'ieng Sên. » (*) En fait, c'est la statue actuel-

(2) Doc., p. 31.

⁽¹⁾ L'étude de ces migrations fait l'objet des p. 97-103 de Doc.

⁽³⁾ Cœdès, Documents sur la Dynastie de Sukhodaya, BEFEO, XVII, 11.

⁽¹⁾ Cordes, A. A., XII, pl. xxxv.

⁽⁵⁾ Op. cit., p. 33.

lement conservée au Musée de Bangkok qui semble s'identifier le mieux à celle que se disputèrent au XIVe siècle les principautés t'ăi. Son type est celui des statues de Sükhôt'ăi, sauf le visage qui est moins allongé et plus proche du type des images de C'ieng Sên d'où elle aurait été rapportée en dernier ressort.

Le monument du Wăt P'ră Sing Luóng (pl. XC-XCII) est composé de différents édifices, en plus du petit bot contenant à l'Ouest, dans une sorte de crypte, la statue, malheureusement mutilée maintenant, qui a donné son nom à l'ensemble. Au Nord-Est de cette construction se trouve un stūpa de la forme habituelle sur un soubassement à niches axiales. Les différents vihāras qui le précèdent sont orientés, soit Est-Ouest, soit Nord-Sud. Ils ont toujours des toitures à décrochements sur façades compartimentées à lambrequins dorés, laqués et sculptés. Un de ces édifices contient une sorte de reliquaire, maṇḍapa surchargé de décors polychromes de construction ou restauration récente, dont nous pouvons reproduire, grâce au Conservateur du Musée de Bangkok qui nous accompagnait, une excellente photographie (pl. XCII). L'architecture de cette construction intérieure est tout à fait caractéristique, avec sa porte à tympan, ses kudu successifs, ses pièces d'accent triangulaires alternant avec des têtes de dragons relevées.

Un autre stūpa plus modeste posé sur un soubassement en forme de fleur de lotus précède ce complexe. Une bibliothèque, certainement le meilleur des édifices de ce genre que nous ayons rencontré, s'élève au Nord de ce stūpa (pl. XCI). Son soubassement blanc, élevé, comporte, entre les ouvertures, des statues d'apsaras aux mains jointes. Un haut perron entre deux dragons conduit à la bibliothèque polychrome qui s'ouvre par une sorte de véranda, richement sculptée. Les boiseries enluminées se superposent en plusieurs reliefs au-dessus de la porte. Le soubassement de maçonnerie est légèrement décroché en hauteur pour supporter la salle de la bibliothèque proprement dite (¹).

Signalons encore à l'intérieur de la ville parmi les wat, trop nombreux à visiter dans un temps limité, le Wat Kalakot qui contient une grande statue du Buddha marchant (²) provenant de Kümkam et attribuée au roi Mangrai (pl. XCIII), et le Wat Siriko't qui contient une image du Buddha de style khmèr, vraisemblablement une copie, datant de 1483.

⁽¹⁾ Au sujet de ces bibliothèques et de leur identification avec les édicules correspondants dans l'art khmér, cf. L. Finot, CR. de G. Groslier, Recherches sur les Cambodgiens, BEFEO, XXII, p. 182. Ce dernier auteur considérait ces édicules comme étant des salles de danse. Les bibliothèques du Wat Luong de Lamp'un et du Wat P'ra Sihing dont nous nous occupons ici sont données en exemple convaincant de l'attribution exacte de ces constructions.


⁽²⁾ Doc., p. 31.



C'ieng Måi. - Wat Ku Tau (p. 441).




C'ieng Mar. - Wat Čedi Luong (p. 439).



C'ieng Mål. — Wät Čedi Luong (p. 438)





C'IENG MÃI. - Wat Čedi Luông (p. 439).





Ā






C


C'inng Måt - Wät P'ra Sing Luong (p. 440)-





C'IENG MÄL - Wat P'ra Sing Luong (p. 440).





C'ieng Mål. - Wat P'ra Sing Luong (p. 440).



En dehors de l'enceinte passons rapidement devant le C'ang P'work qui, ainsi que son nom l'indique, contient, en deux édicules voûtés, des statues d'éléphants blancs. Il convient de noter également le Wăt Kū Tâu, qui est un curieux édifice dont le stūpa, sur un soubassement carré à décrochements, est fait de cinq sphères superposées de grandeur décroissante ouvertes par des niches sur les axes (pl. LXXXVIII, A). Le tout est naturellement surmonté

de la flèche habituelle.

Le Wat Suon Dok fut fondé en 1371 sur un jardin de plaisance offert par le roi Kilană à la communauté (1). Une relique y fut apportée ensuite et la chronique nous révèle différentes phases de son développement. Il est en ruines actuellement, mais son stūpa, entouré de reliquaires plus petits dans un terrain clôturé et fermé de portes (pl. XCIII, B-XCIV), domine un ensemble méritant un relevé soigné. Les petits stūpas modernes sont des mausolées élevés en mémoire des princes de la dynastie de C'ieng Mar. Le vihara, toujours entretenu, contient une statue de Buddha de grande taille déjà

reproduite par M. Contes (2).

Le Wăt Čet Yôt (Bodhārāma). - Nous avons vu les similitudes iconographiques que l'on relevait entre certaines images de C'ieng Sên et de Ligor. Nous avons suivi l'influence indienne par la voie de mer et envisagé son expansion du Sud au Nord du pays actuellement devenu le Siam. Nous avons également conclu à la possibilité d'apports indiens par les pistes terrestres de Birmanie. Le Wat Čet Yôt que nous allons examiner maintenant semble apporter la preuve archéologique de cette dernière hypothèse. En effet, 1º un monument d'un type défini dans l'Inde : la tour de Bodh Gâyà (Ve siècle de notre ère); 2º sa copie sur l'Irraouady: le temple de Mahābodhi à Pagan construit au début du XIIIe siècle (3); 30 l'interprétation de cette copie à C'ieng Mar: le Wăt Čet Yôt, voilà, semble-t-il, les trois étapes de ce cheminement. La date de la fondation de ce dernier monument est incertaine. Le roi Bilakarāja le « découvrit » vers 1453. « En disant que le roi découvrit cet emplacement, le texte laisse entendre qu'il était abandonné à cette époque, donc qu'il existait antérieurement » (1). La chronique mentionne ensuite différents faits se rapportant au Bodhārāma, dont l'aspect lui a valu son nom moderne de « Temple aux sept tours », Wat Čet Yôt: fondation d'un arama, construction d'un grand vihāra, d'un stūpa, restauration de la bibliothèque, dorure du stūpa, installation d'une statue khmère, puis de la statue en bois de santal, sont autant de faits se plaçant entre le XVe et le début du XVIe siècle. Nous verrons à l'examen de la construction comment les deux époques séparées par une

⁽¹⁾ Doc., p. 34-

⁽²⁾ Cf. Doc., pl. xttt.

⁽³⁾ Général de Beytié, L'architecture hindoue en Extrême-Orient, p. 12 et 271.

⁽⁴⁾ G. Cones, Doc., p. 11.

période d'abandon, peuvent être reconnues sur le monument (pl. XCV-C et fig. 62-64).


L'édifice se présente ainsi. Un vaste soubassement de plan rectangulaire, dont la longueur Nord-Sud est de 11 m. environ, comporte à l'Est deux




décrochements faisant une saillie de 1 m. 30 sur une longueur de 5 m. 25 et correspondant à une partie légèrement surbaissée de la terrasse supérieure devant le corps proprement dit du monument. Sur cette terrasse sont deux petits stūpas dont la maçonnerie sèche de latérite a perdu actuellement tout




A



C'ieng Māt. - A. Buddha de Wat Kalaköt (p. 440) - B. Wat Suon Dok (p. 441).






C'ieng Mil. - Wät Suon Dok (p. 441).





C'ieng Mat. - Wat Cet Yot. Vue du Sud-Est (p. 442).



enduit. Plus à l'Ouest est le corps central de l'édifice. Sur ce corps central s'élèvent cinq tours pyramidales quadrangulaires, quatre aux angles et une,




Fig. 63. - C'ieng Mar. Wat Čet Yot. Plan du rez-de-chaussée.

de dimensions doubles, au centre. Sur ces tours s'élèvent des couronnements de stūpas à cône annelé sur forme de campane. A l'Ouest de ce soubassement,




Fig. 64. - C'ienc Mar. Wat Čet Yot. Plan au niveau de la terrasse.

deux décrochements encadrent une petite chapelle de 4 m. environ de largeur contenant une statue du Buddha assis.

Si nous pénétrons dans le monument par le vihâra de construction postérieure construit contre la face Est, nous nous trouvons dans une salle voûtée en berceau elliptique, le plus grand axe de la courbe étant l'axe vertical. La salle a plus de 16 m. de profondeur, l'arc de la baie de la porte ainsi que la partie Est de la voûte ont été reconstruits au moyen de briques posées sur champ (1). Sur deux autels de maçonnerie sont deux images du Buddha de grandeur inégale. Deux portes latérales permettent d'accéder à la terrasse supérieure par deux petits escaliers n'ayant guère que o m. 65 de largeur aboutissant à l'intérieur des deux petites tours Nord-Est et Sud-Est. Les deux autres tours contiennent des niches s'ouvrant à l'Est; la tour centrale comporte une chapelle de 2 m. 50 de largeur où se trouve également une image assise du Buddha.

Ce qui frappe d'abord dans la construction de ce monument, c'est l'emploi de la voûte en berceau, à claveaux placés « à la romaine ». De ce mode de construction, nous ne connaissons d'autre exemple sur la péninsule indochinoise que les deux précédemment cités au cours de la troisième partie de ce voyage (2). La méthode uniquement employée est celle de la voûte dite « par encorbellements successifs » dans laquelle les assises, briques, latérite ou grès, sont placées sur leur lit horizontal en dépassement de l'assise immédiatement inférieure. Série de porte-à-faux que la masse de construction supérieure maintient en équilibre. Ce mode de construction tient la résultante des poussées dans une direction pratiquement verticale. La voûte, au contraire, apporte des composantes horizontales dans le parallélogramme des forces et nécessite un mur épais formant contrefort de telle manière (et pour que ce système soit en équilibre) que la résultante passe à l'intérieur de la base du mur. Afin de diminuer l'épaisseur de celui-ci, les architectes d'Occident ont imaginé de diminuer l'inclinaison de la résultante des forces en augmentant la composante verticale, c'est-à-dire l'effort de haut en bas. Le stratagème inventé pour augmenter ainsi le poids sur les murs a provoqué dans notre architecture occidentale de la fin du Moyen âge et de la Renaissance, l'admirable floraison de fleurons, pinacles, clochetons, campaniles et amortissements sur les contreforts de nos cathédrales. Cette parenthèse sur l'équilibre statique d'une construction voûtée n'est pas inutile en ce sens qu'au Wat Čet Yot les tours d'angles remplissent exactement le rôle demande chez

⁽¹⁾ Notons que les briques qui ont servi à cette restauration n'ont pas été moulées en biseau à la demande de leur destination particulière comme pour le Wat P'rà Čedi Luóng (cf. supra, p. 438). On rencontre cependant dans la région des puits en brique dont les éléments ont été moulés avec des faces faisant entre elles l'angle désirable pour obtenir le cercle complet à chaque lit sans remplissage de mortier de jointoicment.

⁽²⁾ Nous n'envisageons ici, bien entendu, que les monuments d'influence indienne.

nous aux pinacles. Il n'est guère possible de présumer si cette subordination aux lois de l'équilibre des bâtiments de ce genre a été pressentie par les constructeurs, mais on peut en déduire qu'au point de vue purement esthétique elle satisfait notre goût pour ce qui est harmonieux et logique. La méthode de construction de ces voûtes aurait été, d'après le Général de Beylié, celle en usage dans le Turkestan chinois, c'est-à-dire le système persan ou mongol qui n'exige pas de cintrage en bois (1).

La grande salle du bas, la chapelle sous la tour principale ainsi que la chapelle de la face Ouest sont construites suivant ce mode. Les niches sous les tours ainsi que les baies des escaliers font exception. Nous retrouvons là une voûte en encorbellements. Réfection sans doute, ou emploi d'une méthode dont les constructeurs avaient une pratique plus grande, à moins qu'ils n'aient pu réussir a monter leur voûte, le mur d'appui n'étant pas assez épais. Le vestibule de la chapelle de l'étage présentait ce défaut de manque de contrefort; néanmoins, les constructeurs l'avaient voûté (pl. XCIX, c), ce qui semble infirmer leur science des lois de la statique. Un écroulement prématuré en est résulté et la poussée latérale vers l'extérieur continue visiblement. Ceci prouve l'excellence de l'emploi de contreforts raisonnables dans les systèmes de constructions voûtées (2).


Examinons maintenant le décor de ce monument si particulier. Le soubassement est divisé en deux registres compartimentés par des pilastres ventrus. sensiblement égaux en hauteur (pl. XCVI, a et B). Chacun des panneaux ainsi formés contient, en demi-relief un personnage assis en paryankasana (pl. XCVI. c). Le monument, nous l'avons spécifié, est en maçonnerie sèche de latérite recouverte d'un enduit de stuc épais dans lequel est sculpté le décor. Nous avons vu également que « découvert » vers 1453, le monument avait été par la suite restauré Or, si on considère les parties où le revêtement est tombé (registres supérieurs), on constate que pour les pilastres, l'épannelage du volume a été ménagé en saillie au moment de la construction, tandis que pour l'établissement des figures l'emplacement a été bûché en creux afin de disposer dans l'alvéole ainsi formée le blocage nécessaire au maintien de la masse du personnage. Fait d'importance, ce blocage, qui a été entraîné dans la chute du revêtement en stuc, était fait de briques. Il est donc logique de déduire que les figures ont été rapportées postérieurement aux pilastres et que l'ensemble a été repris à une époque indéterminée, en utilisant l'épannelage des saillies du Bodhārāma (peut-être en en modifiant le profil au ciseau) et en ajoutant les figures dont nous avons sous les yeux les vestiges.

⁽¹⁾ De Beylië, Prome et Samara, p. 97, et Cones, Doc., addenda.

⁽²⁾ Ou de tirants comme on le rencontre souvent dans l'architecture italienne de la renaissance (Loggia dei Lanzi à Florence, Hopital de Pistoja, etc.).



A




Ł




6

C'IENG MAI. - Wat Cêt You A, Face Sud. B, Face Nord. C, Détail de la face Nord (p. 446).







C'ieng Mar. - Wat Čet Yot, Détail du décor sur stuc (p. 447).









C'ieng Mat. — Wat Get You A, Détail de la tour Sud-Ouest-B, Décor des tours (p. 447).











C'IENG MÅI. — Wat Čet Yot. A. Détail de la mouluration des pilastres. B, Face Ouest. C, Entrée voûtée de la salle sur la terrasse (p. 446).












C'ieng Mår. - Wat Čēt Yôt. Edifices secondaires. Cf. p. 447.





C'IENG MAI - Wat Cet Yot. Face Sud (p. 447).



Les tours et stūpas supérieurs datent-ils de l'époque de l'ancien édifice ? Il semble que l'on puisse répondre sans erreur par l'affirmative. La construction d'une voûte semblable à celle du rez-de-chaussée prouve l'unité de conception et, à propos de cette dernière, il semble à peu près impossible d'attribuer aux artisans du monument une reprise en sous-œuvre suivant une méthode aussi spéciale pour eux. La maçonnerie de latérite des tours également, est semblable à celle du soubassement.

La faible saillie des décrochements ne permettait pas aux sculpteurs de faire sur leur surface une image assise; le personnage est donc debout (pl. XCVII). Son attitude est particulièrement souple sans être toutefois déhanchée. Il est coiffé d'un haut mukuța à diadème et sa tête est placée sur une auréole en olive. Il porte des bracelets de bras et un collier orfévré. Le sarong figurant une riche étoffe brodée est enjolivé de rabats, rubans et ceintures. Les pieds sont représentés de trois quarts et reposent sur la corolle d'une fleur de lotus. Les personnages assis des grands panneaux portent le même costume enrichi de falbalas supplémentaires. Les fonds sont ornés d'un décor floral « au naturel » remplissant les blancs, au moyen du mouvement onduleux des tiges de quelques fleurs et feuilles. Les pilastres galbés jusqu'à être ventrus sont agrémentés de bases et de chapiteaux aux multiples moulures. La planche CI en donne le profil et le détail.

Le motif du décor des tours mérite une mention particulière. La hauteur de la pyramide est divisée en cinq tranches horizontales, deux cannelures divisent ces registres en trois dans le sens de la hauteur. Dans les espaces ainsi délimités de u motifs alternent (pl.XCVIII, A). Sur les angles sont des sortes de godrons verticaux en grosses nervures cylindriques galbées par trois ; entre ceux-ci, aussi bien que dans l'axe, simples ou par paire, existe un motif de décor rappelant beaucoup le kudu indien (pl. XCVIII, B). La pyramide quadrangulaire est surmontée d'un couronnement de stūpa en forme de cloche, avec aiguille conique portant des tores concentriques décroissants ; la tour centrale porte exactement le même décor, conservé jusqu'au-dessus de la campane.

L'entretien du monument dû à la proximité d'une bonzerie paraît satisfaisant. L'ensemble comporte encore quelques édifices secondaires et postérieurs, grands et petits reliquaires (pl. C) en ruines dans l'enceinte.

CONCLUSION.

Tirer une leçon complète de l'enseignement recueilli dans les pays que nous venons de parcourir serait prématuré. Notre ambition, nous l'avons dit dans la préface, se limite à l'apport de quelques documents nouveaux.

Les monuments de style khmèr que nous avons rencontrés se rattachent à l'histoire de l'art du Cambodge que nous n'avons fait qu'effleurer ici. L'art du

Fou-nan englobe également les débuts d'une civilisation qui s'étendait jusqu'au Sud de la Cochinchine actuelle. La Péninsule Malaise, par sa vassalité au royaume de Çrīvijaya, se rattache à l'Indonésie. Il reste l'art purement siamois; mais, même en celui-ci, l'apport t'ai, les écoles régionales du Nord, l'influence mône ont constitué autant de groupes particuliers avec leurs développements locaux.

S'ensuit-il donc que la matière archéologique au Siam ne participe que par un lien ténu à celle des pays voisins? Nous ne le croyons pas. L'histoire de l'art d'un pays est obligatoirement soumise aux vicissitudes des événements politiques. Comme ceux-ci, elle subit les efforts imposés par le lent et constant mouvement des races qui fusionnent et s'interpénètrent. Elle est sujette aux invasions brutales, aux destructions rapides, à l'imposition d'une conception nouvelle, ayant subi son évolution propre avant son introduction dans le pays. C'est ainsi qu'au Siam, un art particulier, subordonné à des influences aisément discernables, mais ayant ses caractères propres, s'est révélé brusquement. Il n'y eut pas au Siam évolution dans le sens ordinaire du mot, avec lequel les écoles d'art du monde entier nous ont familiarisé, mais révolution (1).

Même en limitant le champ de ses recherches à la période qui a suivi l'invasion t'ăi du XIII" siècle, l'étude de l'archéologie siamoise devrait obligatoirement tenir compte de l'influence des vestiges laissés au long de la vallée du Mênăm et de la Péninsule Malaise par les prédécesseurs des conquérants. Remontant aux sources, cette étude engloberait la recherche des différentes expressions de la commune influence de l'Inde sur les traces laissées par les premiers occupants. Ayant ainsi fixé l'état du Siam au moment où le trouvèrent les Siamois, il faudrait ensuite suivre leur infiltration; puis brusquement leur passage de la condition de vassaux à celle de maîtres, se traduisant par un regain d'activité et un souci d'innover, d'où cette révolution, inconnue de l'archéologue qui étudie l'art indo-javanais ou l'art khmèr sur leurs propres territoires.

Jusqu'à ces dernières années on pouvait craindre de voir les vestiges de ce vaste domaine artistique s'effriter peu à peu pour se perdre dans l'oubli. Heureusement il n'en est rien, le jeune Service archéologique siamois a abordé vaillamment l'immense tâche qui lui est dévolue. Il a beaucoup à faire. Nous serons heureux si ces pages peuvent contribuer dans une faible mesure à cette œuvre considérable, contribution qui sera de notre part le meilleur remerciement au Gouvernement siamois pour la bienveillance avec laquelle il a facilité notre tâche.

⁽¹⁾ G. Coroks, Indian influence upon Siamese art, Indian Art and Letters. IV, 1930, p. 20.

CHOIX DE PIÈCES

DU

THEÂTRE LYRIQUE JAPONAIS"

transcrites, traduites et annotées par le Colonel G. RENONDEAU

Ancien attaché militaire à l'Ambassale de France au Japon

XIII. — MAKIGINU

(LES ROULEAUX DE SOIE)

A une époque où, s'il faut en croire la littérature ancienne du Japon, les hommes entretenaient de très fréquentes relations avec les êtres surnaturels, qui leur apparaissaient en songe ou au cours de leurs méditations, un empereur fit un rêve où le divin avait justement une certaine part. Nous ne savons pas ce qui lui fut dit, mais le souverain décida que mille rouleaux de soie seraient offerts au célèbre temple shintoïque de Mikumano, dans le pays de Kii. Il chargea un de ses fonctionnaires de rassembler dans le temple les étoffes commandées en diverses provinces.

Pour le jour dit, les offrandes sont là, sauf celles que la capitale doit envoyer. L'homme qui les apporte s'est mis en retard pour avoir fait un détour par un autre temple, situé au pied de la montagne de Mikumano, et qui est dédié à Temman, un dieu de la poésie. Car ce porteur, malgré la modestie de son emploi, est tout de même un poète. Ce brave homme se contente probablement de courtes poésies en 5 vers et 31 syllabes, mais une bonne partie de l'œuvre poétique japonaise est justement formée de ces tanka. Si l'on peut leur reprocher d'épuiser leur souffle en cinq lignes, il faut reconnaître cependant qu'ils excellent à noter une impression délicate ou à tracer un croquis charmant. L'homme se rend donc chez le dieu Temman pour lui faire ses dévotions. Là, il est inspiré par un prunier fleuri ; il compose sur le champ un petit poème dont il fait hommage au dieu. Mais voici sans doute qu'il est tard; malgré son désir de s'acquitter au plus vite de la mission dont il sent tout le poids, il ne remet que le lendemain sa charge de soie au fonctionnaire, de sorte que ce dernier, irrité par l'attente, le fait lier à un arbre pour le punir.

⁽¹⁾ Cf. BEFEO., XXVI, 257-358; XXVII, 1-147; XXIX, 107-259.

A ce moment apparaît une prêtresse-danseuse du temple de Temman. C'est à elle que le porteur a remis son offrande en vers. C'est elle qui va prendre sa défense, ou plutôt c'est le dieu lui-même, car on nous dit que « le dieu parle par sa bouche »; cette fille est possédée. Aussi le fonctionnaire, qui était peu disposé à croire au talent poétique du porteur, est-il maintenant très impressionné par la présence occulte d'un dieu qu'il a peut-être courroucé; il ne s'oppose pas à la délivrance de son prisonnier et il n'a qu'une hâte : c'est de voir la prêtresse se libérer par un exorcisme de la puissance surnatureile qui se manifeste en elle.

En somme, le no de Makiginu, un kyojo-mono (pièce de folle) ou un kami-no (no de choses divines) développe ce thème: la poésie est aimée des dieux; en retour ces derniers protègent les poètes.

La glorification de la poésie n'est pas pour nous le seul intérêt de cette pièce. Nombre d'autres no révèlent un mélange intime des deux religions du Japon, mais il est permis de choisir celui-ci pour étudier un modèle d'inspiration shinto-bouddhique.

Le ministre Michizane, que la crainte populaire d'un courroux posthume porta au panthéon shintoïque sous le nom de Temman Tenjin, est ici, tout comme un roi-Dragon du bouddhisme, soumis aux tourments des Trois Ardeurs, et si ce dieu est sensible au poème que lui présente le pauvre porteur, c'est un peu parce que ses souffrances sont effacées par la joie qu'il éprouve à écouter les vers qu'on lui dédie. Il y a donc identification d'une divinité du shintoïsme avec un roi-Dragon ? dira le lecteur non averti (¹).

Les poèmes japonais, le no de Makiginu nous le prouve, peuvent valoir à leurs auteurs la protection d'un dieu shintoïque. Or cette vertu propitiatoire ne conduit-elle pas, ainsi que nous y invite le chœur, à les comparer aux formules magiques recommandées par plusieurs sectes bouddhiques, aux dhāraṇī? Elles présentent la même concision de forme et ont des conséquences analogues.

L'exorcisme final auquel la prêtresse a recours pour que la quitte le dieu shintoïque qui a pris possession d'elle est une suite d'éjaculations bouddhiques où se succèdent les noms d'Amida (Amitābha), de Yakushi Nyorai (Bhaiṣajya-guru), de Monju (Mañjuçri) et de plusieurs autres personnages bouddhiques, cependant elle est bien une miko, c'est-à-dire une prêtresse-danseuse shintoïque, mais tantôt elle brandit sa baguette aux rubans de papier blanc, qui est proprement un attribut shintoïque, et tantôt elle frotte entre ses paumes un chapelet bouddhique.

⁽¹⁾ Dans le no de Kazuraki le dieu de la montagne Kazuraki (qui apparaît dans la pièce sous une forme féminine) se plaint lui aussi d'éprouver les souffrances des Trois Ardeurs.

Nous sommes donc dans un milieu qui appartient aussi bien à l'une qu'à l'autre religion.

Lorsque, au VIe siècle, le bouddhisme fut introduit au Japon, ce pays ne connaissait que le culte des forces de la nature et de divinités topiques, juxtaposé à celui des ancêtres mythiques de la race et de certains personnages du passé. Le bouddhisme, qui apportait une philosophie d'un ordre plus élevé et dont les cérémonies se célébraient avec une pompe qui effaçait la simplicité primitive du shintoïsme, se propagea sans que l'histoire nous ait gardé le souvenir de ces guerres religieuses qui ont désolé tant d'autres contrées. Le nombre de ses adeptes s'accrut, mais furent-ils nombreux, ceux d'entre eux qui effacèrent complètement de leur esprit les anciennes croyances ? Il est permis de le nier. D'assez longs séjours au Japon m'ont fait connaître un peuple très tolérant au point de vue religieux, sans doute parce qu'il n'est pas aussi tourmenté que nous le sommes en Occident par la soif de la précision, de la logique et de la vérité, et qu'à des problèmes peut-être insolubles il se résigne à voir donner des solutions vagues et même contradictoires. Les Japonais d'il y a 1000 ou 1200 ans ne devaient pas montrer moins d'indifférence que ceux d'aujourd'hui à l'égard des religions importées. Objectera-t-on à cette opinion l'exemple de la lutte soutenue par les Mononobe contre les Soga ou encore celui des persécutions dont plus tard les chrétiens ont souffert ? Il semble bien que les Mononobe au VIe siècle comme levasu au XVIIe obéirent à des considérations politiques beaucoup plus qu'à un fanatisme religieux.

Sans insister sur la pérennité vraisemblable des caractères de l'ame japonaise, relisons l'histoire.

Aux premiers àges du bouddhisme japonais l'empereur Kōtoku (645-654) recommanda l'observance des lois du bouddhisme dont, un peu plus de vingt ans auparavant, le prince-régent Shōtoku avait fait une religion d'état, mais cela ne l'empêcha pas de créer une sorte de ministère du culte shintoïque chargé de veiller à ce que les cérémonies en fussent dûment célébrées.

Un siècle plus tard, en 742, l'empereur Shōmu ayant eu l'idée d'élever à Nara un grand temple bouddhique qui devait être le Tōdaiji, prit d'abord sur ce point l'avis de la déesse Amaterasu. Il envoya donc en massager au temple d'Ise le célèbre bonze Gyōgi: l'oracle fut favorable. Ses scrupules n'étant pas suffisamment apaisés, il chargea son ministre Tachibana Moroe de la même mission: Tachibana rapporta une confirmation. Sans doute l'esprit de Shōmu ne connut-il tout à fait le repos qu'après le songe où son ancêtre la déesse du soleil lui apparut et lui déclara qu'elle était identique à Vairocana.

Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que des apparitions faisaient connaître à des Japonais le rôle tenu par des divinités shintoïques dans le monde bouddhique. En 671, l'anachorète En no Gyōja, évoquant le dieu de la montagne sur laquelle il s'était retiré, avait entendu une voix qui lui disait: « Jadis j'écoutais Shaka (Çākya) lui-même quand il prêchait. . . . Plus tard je devins un empereur du Japon et je gouvernai l'Empire. Maintenant je

suis ici.... dans le but de secourir les êtres animés...» (¹) Et le bonze Enkei (VIII[®] siècle) rapporte qu'en 715 Fujiwara Muchimaro vit dans un rêve un personnage qui lui demanda ceci: « Ne voudriez-vous pas élever à mon intention un temple pour que je fisse mon salut ? En raison d'un karma malheureux je dois rester le dieu que je suis pendant un temps considérable. Je voudrais obtenir un meilleur karma en recevant les enseignements bouddhiques.» (²) Muchimaro sut que ce personnage était Kehi, une déesse de la nourriture.

Dès le VIII^e siècle on vit des temples bouddhiques s'élever au milieu des temples shintoïques et inversement. Citons l'exemple de Hachiman, le dieu de la guerre qui, en 749, eut un temple dans l'enceinte du Tōdaiji; beaucoup plus tard, en 1201 fut élevée au même lieu une statue qui représentait sous le costume d'un bonze cet empereur divinisé. En 765, lors du Daijōsai (³) cé-lèbré à l'occasion de l'intronisation de l'impératrice Shōtoku, des bonzes eurent leur place à ce banquet shintoïque. L'année suivante, une statue de Buddha fut placée au milieu des temples shintoïques d'Ise. Les prêtres bouddhiques se mirent à célébrer des services à l'intérieur des temples de l'autre religion.

Mais ce sont les fondateurs au Japon des sectes Tendai et Shingon, c'està-dire Dengyő (767-822) et Kőbő (774-835), qui donnèrent une forme définitive à l'union des deux religions.

Lorsque Dengyō Daishi installa vers 788 le berceau japonais de la secte Tendai parmi les forêts du mont Hiei près de Kyōto, il commença par prier la divinité shintoïque du lieu, O-yama-kui no kami, dont le temple s'élevait sur la montagne à Kohie et il placa son entreprise sous sa protection ainsi que sous celle d'une autre divinité shintorque, O-kuni-nushi. Faisant disparaître le temple modeste consacré à O-yama-kui, il lui en bâtit un plus vaste au pied de la montagne et en construisit un autre pour O-kuni-nushi à côté du grand temple bouddhique qu'il fondait, l'Enryakuji. Ainsi l'un des plus fervents bouddhistes de son temps, fondateur d'une secte qui allait rapidement se ranger parmi les plus puissantes, avait si peu renié les dieux de ses ancêtres que son premier soin fut de se les concilier avant d'élever de nouveaux autels. Ne nous hatons pas de l'accuser d'illogisme ; la secte chinoise T'ient'ai qu'il allait introduire au Japon s'était efforcée de mettre d'accord les contradictions des écritures et de ne condamner aucun système recommandé par les sectes antérieures pour faire son salut. Dengvo fit seulement un pas de plus, mais cette fois en dehors du bouddhisme; il identifia les dieux du shintoïsme avec les satellites du Buddha. A ses yeux la vérité des shintoïstes

⁽¹⁾ D'après un passage de la biographie de En no Gyoja (En no Gyoja hongi) écrit par Gigen en 724; cité par Contes et Isrizuka dans Hônen, p. 18.

⁽²⁾ Cité dans le même ouvrage, p. 17-

⁽³⁾ Cf. Gérémonies de l'avenement de l'empereur Hirohito, BEFEO., XXVIII, 3-4-

et celle des bouddhistes était la même; la Vérité était une, vue par des côtés différents. On devait donner plus tard à ce principe le nom de Ichijitsu Shintō, le Shintoïsme de l'Unique Vérité.

Cette absorption du panthéon shintorque par la secte Tendai fut imitée par la secte Shingon, établie au Japon quelques années après la précèdente et destinée à un développement plus brillant encore. En 796, Köbö Daishi éleva côte à côte à Kyōto le temple bouddhique Tôji et un temple shintorque dédié à Toyo-uke no hime, ou Inari, déesse de la nourriture à qui il confia la protection de l'œuvre bouddhique qu'il commençait. Puis, ayant choisi le Kōya san pour y fonder la maison mère de la secte Shingon, il plaça son temple

Kongōbuji sous sa garde.

Suivant l'école Shingon, l'univers se compose du monde de la forme (ou Plan de Matrice) et du monde de l'esprit (ou Plan de Diamant), le premier étant formé de cinq des grands éléments (terre, eau, feu, air, espace) et le second du sixième élément (la Notation). Tout en étant différents, la forme et l'esprit sont identiques en leur nature suprème et absolue qui est le Corps d'Essence de Buddha. Autrement dit, ce dernier étant constitué par les six grands éléments, tout être participe de la nature de Buddha. Appliquant ce principe syncrétique aux divinités du shintoïsme, Kōbō Daishi en fit, lui aussi, des satellites de Buddha. Ce système fut appelé au début du IX° siècle (par l'empereur Saga, dit-on), le Ryōbu Shintō, le Shintoïsme en deux parties (butsudō 佛道 et shintō 神道).

Cet amalgame ne rencontrant que peu d'adversaires (Ise résista cependant de son mieux) devait s'affermir avec les siècles et, sous les Tokugawa, Minamoto no Yoshiyasu 源慶安 écrivait ce qui suit dans son ouvrage Ryōbu Shintō kuketsushō 南部道口訣抄 (Copie d'apophtegmes secrets sur le Ryōbu Shintō), V, 13: «Toutes les divinités du ciel et de la terre, les divinités ancestrales, les divinités des montagnes et de la mer ne sont autres que les différentes manifestations de l'Unique essentiellement vrai. Par conséquent, elles sont toutes des manifestations d'Amitābha ou Mahāvairocana. Pour cette raison et pour d'autres, dans la doctrine des sectes Tendai et Shingon, nous rencontrons l'Unique essentiellement vrai d'où sortent toutes les différentes manifestations divines du shintoīsme » (¹). Ce n'est qu'à la fin du XVII siècle que le shintoīsme fit un sérieux effort pour désagrèger le bloc des deux religions; la restauration impériale de 1868 consacra la séparation.

Convient-il de voir dans l'incorporation du shintoïsme au bouddhisme réalisée par Dengyō et Kōbō un habile calcul? C'est peut-être ce qu'on pourrait inférer d'une note que j'ai mise au bas de la traduction de Yōrō dans le BEFEO., XXVII. 41, et c'est une opinion courante (2). Je suis cepen-

⁽¹⁾ Cité d'après Karo, A study of shinto, p. 136.

⁽²⁾ Cf. P. Martin. Le shintoisme ancien, p. 322.

dant disposé maintenant, et je me suis attaché à montrer ci-dessus sur quoi je fonde ma manière de voir, à penser que les bonzes qui tentèrent d'unir les deux religions étaient sincères. Ils eurent le bonheur de trouver dans les écritures innombrables du bouddhisme des textes dont l'interprétation subtile mais honnête leur permit de faire entrer dans la religion nouvelle des vieilles croyances décidément indéracinables.

A l'époque où furent composés les no, c'est-à-dire aux XIVe et XVe siècles, l'union des deux religions était un fait accompli depuis longtemps. Certaines pièces sont imprégnées plus particulièrement de l'une ou de l'autre: des no tels que Yorobōshi sont d'inspiration purement bouddhique; d'autres sont essentiellement shintoīques avec çà et là une touche plus ou moins accusée de bouddhisme (ex.: Kamo), mais un très grand nombre de pièces reflètent l'intimité du mélange shinto-bouddhique, et Makiginu est le type parsait de ces dernières.

Makiginu est attribué au premier des Kwanze, à Kwanami Kiyotsugu, qui mourut en 1406. C'est peut-être ce qui explique pourquoi sa construction semble révéler une époque différente de celle qui est considérée comme classique. La pièce comprend trois personnages: le waki (c'est le fonctionnaire de la cour), le shite (c'est la prêtresse) et un troisième que les livrets appellent un tsure (suivant) mais d'une manière impropre puisqu'il n'accompagne personne et qu'il est indépendant; c'est un otoko, un homme, un porteur de la cour. Citons pour mémoire un kyōgen, le porteur de sabre du waki, dont le rôle à peu près muet pourrait être passé sous silence (les livrets de nō ne le mentionnent même pas); son jeu est toutefois nécessaire lorsqu'il attache l'homme pour le punir.

L'otoko ne rentrant pas dans le cadre normal des acteurs de no, l'enchaînement des parties chantées et parlées en est troublé. Ceci est vrai surtout au début. Le waki commence la pièce sur un nanori, puis l'otoko arrive et c'est lui qui chante le shidai, un sashi, puis un uta qui n'est autre qu'un michiyuki. Ensuite se développe un dialogue entre le waki et l'otoko, dialogue auquel se mêle deux fois le chœur avant que ne se montre le shite. Alors, et surtout à partir du moment où le prisonnier délivré n'est plus qu'un spectateur muet qu'on oublie dans son coin près du flûtiste, le plan se rapproche de ce que l'on connaît dans les no dits classiques; il est seulement moins développé.

Komparu est la seule école qui ne compte pas Makiginu dans son répertoire. J'ai suivi le texte de l'école de Kwanze, signalant les quelques différences que présentent avec lui ceux de Hōshō, Kita et Kongō.

Je prie M. Demiéville de trouver ici mes sincères remerciements pour l'aide très précieuse qu'il a bien voulu me donner à l'occasion de cette traduction. Sa connaissance si approfondie du bouddhisme a éclairé pour moi des écueils qui auraient dangereusement faussé ma route.

MAKIGINU

PERSONNAGES.

Le Waki : Un fonctionnaire.

L' Otoko : Un porteur de la cour.

Le Shite : Une prêtresse-danseuse.

L'action se passe en hiver dans la province de Kii.

MAKIGINU

WAKI.

(Kotoba.) Somosomo (†) kore wa togin ni tsukae tatematsuru shinka nari. Sate mo waga kimi arata naru reimu wo koburi tamai, sem-biki no makiginu wo Mikumano ni osame mose to no senji ni makase (2), kuniguni yori makiginu (3) wo atsume sorau (4). Saru aida miyako yori mairubeki makiginu (5) osonawari sorau (6). Mairite sorawaba shinzen ni osamebaya to zonji sorau.

Отоко.

- (Shidai.) Ima wo hajime no tabigoromo (7) (bis) Ki no ji ni iza ya isogan.
- (Sashi.) Miyako no teburi nari tote mo
 Tabi wa kokoro no yasukarubeki ka?
 Kotosara kore wa (*) odo no mei
 Omoni wo kakuru minami no kuni
 Kiku dani toki chisato no hamabe

⁽¹⁾ Ho. supprime « somosomo ».

⁽²⁾ Kg.: x senji wo komuri » (meme sens).

⁽³⁾ Kg. supprime les trois mots qui précèdent.

⁽⁴⁾ Ho., Kg.: « atsume moshi sorau ».

⁽⁵⁾ Ki. ajoute * mada *, sont encore en retard.

⁽⁶⁾ Kg.: « makiginu imada mairazu sorau hodo ni », comme les rouleaux ne sont pas encore venus.

⁽¹⁾ Ki. et Kg- modifient le premier vers : « Ima wo hajimete Mikumano no ». C'est maintenant que vers Kumano, pour la première fois, sur la route du Kii, allons! je vais me hâter.

⁽⁸⁾ Kg. inverse les mots: kore wa, kotosara.

MAKIGINU

Introduction musicale par la flûte et les tambourins à main. Sur le pont-galerie arrive le waki (large pantalon de soie blanche à plis raides öguchi 大口, robe de dessous dite alsu-ita 厚板, recouverte d'un manteau croisé chōken 長絹, marron foncé; chapeau noir de forme haute cassé par le travers kaza-ori ebothi 風折烏帽子; éventail). Il est suivi par un serviteur en vêtements bleus très simples.

Le waki s'arrête à l'entrée de la scêne : son serviteur s'assoit derrière lui.

LE WAKI.

De notre Souverain actuel je suis un vassal et à son service. Or. Sa Majesté a été favorisée d'un songe merveilleux envoyé par le ciel ('). Elle m'a chargé de recueillir à Mikumano mille rouleaux de soie et je rassemble des rouleaux de toutes les provinces. Cependant ceux qui doivent venir de la capitale sont en retard. Quand ils seront arrivés, j'irai les ranger devant l'autel.

Il s'avance au centre de la scène, appelle son serviteur à qui il donne un ordre

bref et va s'asseoir au wakiza. Son suivant se place à sa droite.

Musique. Entre un porteur. Large pantalon blanc analogue à celui du waki; robe de dessous dite noshime 熨斗目; manteau de dessus (kake;uō 掛素 砲) bleu foncé à reflets verdâtres. Il porte sur l'épaule un bâton auquel est attachée une charge représentée par un mince rouleau d'étoffe.

L'HOMME,

face aux musiciens.

C'est aujourd'hui que pour la première fois je revêts l'habit de voyage (bis).

Sur la route du Kii (2), allons, hàtons-nous!

Il se retourne face à la salle.

(3) Cette expression revient souvent dans les no et nous ne pouvions mieux faire

que d'adopter la traduction que Pert en a donnée dans Oimatsu.

⁽²⁾ La province de Kii 紀伊 ou Kishū 紀州 se trouve à la partie méridionale de la presqu'île formée par le Japon au Sud de Kyôto. Elle porte encore le nom de Kumano 熊野. Cette dernière appellation s'applique plus particulièrement à ces trois temples (Mikumano): 1º Shingū 新宮 situé à l'embouchure de la rivière Kumano; 2º Hongū 本宮 établi assez haut dans la vallée de la même rivière; 3º Nachi 那智 à quelque distance au Sud de la rivière. Le Hongū a été fondé environ un siècle av. L.-C.; le Shingū vers la fin du siècle suivant, le Nachi à une date inconnue. Ces temples sont dédiés à diverses divinités shintofques; Fusumi no mikoto, Hayatama no mikoto sont vénérés dans tous, Amaterasu au Hongū, Izanagi au Nachi, etc. Les temples de Mikumano comptaient parmi les plus célèbres du Ryōbu Shinto. Ils: sont redevenus purement shintofques

Yama wa kokeji no sagashiki wo Itsu ka wa koen tabi no michi Yasurau ma mo naki kokoro kana.

(Sage uta.) Kore tote mo
Kimi no megumi ni yomo moreji.

(Age uta.) Asa mo yoi
Ki no seki koete harubaru to (bis)
Yama mata yama wo soko to shi mo
Wake tsutsu yukeba kore zo kono
Ima zo (1) hajimete Mikumano no
Mi yama (2) ni hayaku tsuki ni keri (bis).

(Kotoba.) Isogi sõrau hodo ni (3) Mikumano (4) ni tsukite sõrau. Mazumazu Otonashi no Tenjin e mairabaya to omoi sõrau. Ya (5), Fuyu-ume no nioi no kikoe sõrau. Izuku ni ka sõrauran? Ge ni (6) kore naru ume nite sõrau. Kono ume wo mite nani to naku omoitsuranete sõrau.

Namu Temman Tenjin Shinjū no negai wo kanaete tamawari sōrae to (*)

⁽¹⁾ Ho., Ki., Kg.: " ima wo ».

⁽²⁾ Ki. : « O yama ».

⁽³⁾ Ki. intercale ici: « kore wa haya », ce qui donne : me voici déjà arrivé.

⁽¹⁾ Kg. remplace Mikumano par « mi yama », la montagne sacrée.

⁽b) « Ya » est supprimé par Ki- et Kg.

^{(6) «} Ge ni » est supprimé par Hō. Ki. commence la phrase ainsi : « Ya! Sareba koso kore naru ume . . .» Tiens! Eh bien, mais oui, c'est ce prunier-ci . . .

⁽⁷⁾ Ho. : « negai wo kanae tamai sorae to » (m. s.). Kg. supprime wo.

(Par ici) les coutumes sont celles de la capitale ; pourtant, En voyage, peut-on avoir l'esprit tranquille ? Et surtout, me voici par un ordre de la cour Qui est d'importance, sous une lourde charge! Une province du Sud (1)!

Rien que d'entendre ces mots (elle parait) lointaine! Lointaine aussi la plage de Chisato (*)....

Ces montagnes aux raides chemins moussus, Un jour je les aurai franchies. En voyage Mon esprit ne connaît pas le repos.

Après tout

Sa Majesté ne m'oubliera sûrement pas dans ses bontés.

Du pays de Ki aux beaux matins (3)
Je passe la barrière (4). Au loin (bis)
Cette montagne, puis cette autre : c'est bien là-bas!
Je les franchis et poursuivant ma route, le voici :
C'est lui que pour la première fois je vois, ce Mikumano.
A sa montagne sacrée rapidement je suis arrivé (bis).

Comme j'ai fait diligence, me voici arrivé à Mikumano. Mais d'abord j'irai faire mes dévotions au dieu d'Otonashi (5). Tiens! Je sens le parfum d'un

après 1868. (Il faut noter qu'un temple bouddhique consacré à Kwannon a été fondé en 1590 à Nachi, à côté du temple shintofque.)

Ce no ne précise pas le temple auquel se rend le waki; or le Hongu est à une vingtaine de kilomètres des deux autres qui sont eux-mêmes distants l'un de l'autre de dix kilomètres environ. Il est permis de supposer que par Mikumano il faut entendre ici le Hongu.

(1) La province de Kii, les îles de Shikoku et d'Awaji, étaient appelées les provinces du Sud, ou plus exactement les provinces du Nankaido 南 海 道, de la route maritime du Sud.

(2) Chisato no hama, petite localité du canton de Hitaka 日高, au bord de la mer dans le pays de Ki. Son nom vient là par amusement verbal. Chi est un pivot : kiku dani tôki chi (trad. ci-dessus) : tôki Chisato . . . (la plage lointaine de Ch.).

(3) Les livrets de Kz. et de Ho. portent la graphie 朝 5 よい. En réalité, à l'origine, asamo yoshi est le makura-koloba, l'épithète classique, de ki. Asamo 蘇 裳 est un vêtement de chanvre et ki est à la fois: 10 la racine de kiru, mettre, endosser (un vêtement), 20 le mot: bois, 30 le nom d'une province, etc. D'où la possibilité de nombreux jeux de mots, surtout si l'on écrit asa 刺, c'est-à-dire: matin.

(4) D'après les commentateurs japonais, il s'agit de la barrière dite de Shirodori 白島, placée au col de Onoyama 姓/山 où elle séparait les provinces d'Izumi et de Kii. Ce col est très peu élevé, ne se trouvant qu'à 10 kilomètres au N.-E. de Wakayama. Là passe la route qui vient de Kyōto par Ōsaka et qui, traversant à quelques kilomètres plus au Sud la rivière de Ki, se prolonge par la route que l'on appelle encore la route de Kumano (Kumano kaidō).

(5) Le temple d'Otonashi était voisin de la rivière du même nom qui coule au pied du Hongü.

JI.

Kami ni inori no koto no ha wo (1) Kokoro no uchi ni tamuke tsutsu Isogi mairite Mazu kimi ni tsukae mosan.

Отоко.

(Kotoba.) Ika ni annai (2) moshi sorau. Miyako yori makiginu wo mochite mairite sorau.

⁽¹⁾ Les écoles autres que Kz. disent : « li mo aeneba koto no ha wo », sans prendre le temps de les dire, il présente la prière, le poème (qu'il cache) au fond de son cœur. (2) Ho, supprime « annai ».

prunier d'hiver... Où peut-il être ? En vérité, c'est ce prunier-ci. Sa vue me tait penser à des choses.....

Il s'avance sur le devant de la scêne, dépose son fardeau, puis s'agenouille et prie.

Dieu Temman que j'implore (1), Daignez exaucer la prière (que je forme) au fond de mon cœur. — Ainsi,

LE CHŒUR.

Dans le fond de son cœur, au dieu Il présente une prière, un poème (°), Et se hâtant, Il s'en va assurer le service de l'Empereur.

Il s'est relevé et s'est porté au fond de la scène.

L'HOMME,

parlant dans la direction du waki-

Holà! Puis-je entrer? l'apporte les rouleaux de soie de la capitale.

Le serviteur du waki vient au centre, face à son maître à qui il rapporte les paroles du porteur. Le waki donne l'ordre de le faire entrer.

composé à la vue du prunier en fleurs et qu'il lui demande d'exaucer ses désirs.

⁽¹⁾ Temman 天 滿 est le nom sous lequel fut divinisé Sugawara no Michizane 管 原道異 (845-903). Né d'une famille ancienne, il se distingua très tot par ses talents littéraires et son habileté au pinceau. Gouverneur de province très jeune, il fut remarque par l'empereur Uda qui en fit bientôt son conseiller et son ami. Uda ayant abdique, Michizane devint en 899 ministre de droite de son fils et successeur Daigo, le ministre de gauche étant Fujiwara Tokihira. Les Fujiwara, jaloux et inquiets de l'influence de Michizane, craignant que la charge de premier ministre, qui était vacante, ne lui fût confiée, organisèrent un complot contre lui, et en 901 le jeune et influençable Daigo, qui n'avait que 17 ans, exila son ministre de droite à Dazaifu 🛨 擎府 dans la province de Chikuzen (en Kyūshū). Retire dans un temple, il y composa des poésies qui sont restées et mourut bientôt. La légende ne tarda pas à le venger. Des maladies contagieuses, des morts surnaturelles, des orages, des incendies, des inondations, tous les désastres qui frappèrent le Japon pendant le demi-siècle qui suivit sa mort furent attribués à son ressentiment. Le shintoïsme le divinisa et le ryobu shinto le regarda comme l'incarnation d'un bodhisattva. Il eut son premier temple à Kitano, près de Kyoto, dès 947. On lui en éleva beaucoup d'autres; l'un d'eux fut bâti au pied de la montagne où était construit le Hongu. Temman fut considéré comme le protecteur de la littérature et de la calligraphie. Pent lui a consacré dans la préface d'Oimatsu une notice biographique très détaillée. (2) Inori no koto no ha, les paroles de la prière. Mais koto no ha a aussi le sens de poème. La suite du no nous autorise à supposer qu'il offre au dieu le poème qu'il a

WAKI.

Nani tote osonawaritaru zo? Sono tame ni (1) hikazu (2) wo sadame mairu naka ni

Nanji ichi nin oroka naru

Jr.

Sono mi no toga wa nogareji to (bis) Yagate imashime arakenaki Kurushimi wo misete manoatari Tsumi no mukui wo shirasekeri (bis).

SHITE.

(Kotoba.) Nō nō! Sono genin wo ba nani tote (3) imashime taman zo? Sono mono wa kinō Otonashi no Tenjin nite isshu no uta wo yomi, ware ni tamukeshi mono nareba nōju areba kami-gokoro sukoshi suzushiki sannetsu no kurushimi wo manukaru, sore nomi ka

Jinrin kokoro nashi. Sono nawa toke to koso Toke ya tegushi no midaregami

⁽¹⁾ Ki. ajoute « koso ».

⁽²⁾ 日 数. Ki. et Kg. imposent la lecture « nisshu ». En outre, dans le langage courant moderne on dit aussi « nissù » (le nombre de jours).

⁽³⁾ Les autres écoles remplacent « nani tote » par « nani shi ni » (m. s.).

LE WAKI, se levant.

Pourquoi donc es-tu en retard ? Pour ceci les dates ont été fixées : parmi ceux qui sont venus

Il n'y a qu'un sot, c'est toi.

LE CHŒUR.

Sa faute n'échappera pas au châtiment (bis). Il est bientôt ligoté avec rudesse. Ses souffrances frappent tous les yeux; La punition de son crime est publique (bis).

Le serviteur du waki a fait agenouiller l'homme au centre de la scène et lui a lié les mains derrière le dos.

Le rideau de la chambre du miroir se soulève et laisse passer le shite. Masque de jeune femme dit fukai 深井, coiffure noire très haute et arrondie (mac-ori eboshi 前折鳥帽子), large pantalon de soie rouge aux plis raides (ōguchi) à demi caché par une grande robe blanche brochée d'argent (mizu-goromo 水衣). Elle tient une baguette à laquelle sont attachés des rubans de papier blanc (gohei 御幣) et un éventail. Elle ne fait que quelques pas sur le pont-galerie.

LE SHITE (1).

Oh! Oh! Pourquoi donc attacher ce pauvre homme? Hier au temple d'Otonashi, il a composé une poésie et m'en a fait l'offrande. Le dieu ayant agréé ses vers a connu un peu d'apaisement et a échappé aux tourments des Trois Ardeurs (2).

⁽¹⁾ Les miko if f ou le furent peut-ètre, dans le shintosme ancien, chargées de la récitation des prières comme de véritables prètresses, mais aujourd'hui ce soin ne leur incombe plus; elles se bornent à danser des danses rituelles, ce qu'elle ont fait de tout temps. En outre, elles étaient des sorcières, qui avaient le pouvoir d'entrer en rapport avec les dieux et les âmes des défunts, de les consulter, de transmettre aux vivants leurs ordres ou leurs désirs, de les apaiser. Dans Makiginu nous allons voir une miko possédée par le dieu Temman imposer la volonté de ce dernier à un fonctionnaire, puis se délivrer de la présence du dieu par une prière magique.

⁽²⁾ Les rois-Dragons, qui habitent l'Embudai 图 浮堤 (Jambudvīpa), ce grand pays situé au Sud du mont Sumeru, sont en proie à trois sortes d'ardeurs (san netsu 三熱): un vent et un sable ardents leur brûlent la peau, la chair et les os; un mauvais vent s'élève en bourrasques dans leurs palais, les dépouille de leurs vêtements précieux qui sont perdus ; quand ils se divertissent dans leurs palais, l'oiseau Garuda fait irruption et les tourmente. Il n'y a que le roi-Dragon Anokudatsu 阿 輝 (Anavatapta) qui échappe à ces tourments. Le dieu Temman est ici identifié à un roi-Dragon.

Jt.

Toke ya tegushi no midaregami no Kami wa ukezu ya mishime no nawa no Hikitate tokan to kono te wo mireba Kokoro-zuyoku mo Iwashiro no matsu no Nan to ka musubishi nasake na ya!

WAKL.

(Kotoba.) Kore wa sate nani to moshitaru on koto nite sorau zo (1)?

SHITE

(Kotoba.) Kono mono wa Otonashi no Tenjin nite isshu no uta wo yomi ware ni tamukeshi mono nareba tokutoku nawa wo toki tamae.

⁽¹⁾ Ho. inverse « kore wa » et « sate ». Kg. : « Kore wa nani to môshitaru go shintaku nite sorau zo », qu'est-ce donc que ce message divin la ?

Cela seul ne marque-t-il pas autre chose que des relations entre humains ?

Que cette corde soit donc dénouée! Que les bandelettes sacrées de ma baguette soient démélées! (1)

Elle entre en scène.

LE CHŒUR.

Que les bandelettes sacrées de ma baguette soient démèlées! Le dieu n'a-t-il pas agréé l'offrande? Que la corde (²) sainte qui est tendue soit détachée! Au moment de dénouer la corde qui le serre, je regarde ses mains:

Avec quelle cruauté elles ont été liées A un pin d'Iwashiro (3)! Quelle pitié!

Elle s'est agenouillée derrière le prisonnier pour voir ses mains et se relève avec un geste de douleur.

LE WAKI.

Çà, qu'est-ce que cela veut dire ?

LE SHITE.

Au temple d'Otonashi cet homme a composé une poésie et m'en a fait l'offrande, aussi dénoue, dénoue vite cette corde!

⁽¹⁾ Cette baguette est une baguette rituelle (tegushi) à laquelle sont attachées des bandelettes de papier blanc (gohei) dont chacune est pliée de manière à présenter une suite de petits rectangles accolés et légérement en retrait les uns par rapport aux autres. Quand ces bandelettes sont emmèlées, elles peuvent évoquer l'image d'une chevelure en désordre (midaregami). Comme tegushi peut signifier, par un jeu de mots, un peigne, et que toku veut dire démèler (une chevelure) aussi bien que dénouer (une corde), ou voit comment l'auteur a accumulé dans cette parase des à peu prês qui laissent le traducteur dans l'embarras.

⁽²⁾ La corde de paille à laquelle sont attachées à intervalles réguliers des bandelettes de papier qui en indiquent le caractère religieux, est tendue en travers des torii, à l'entrée de lieux ou autour de pierres ou d'arbres sacrés. Un jeu de mots sur shime de mishime (corde sacrée) et de shimeru (lier, attacher) est la seule raison d'être de cette phrase inutile au sens général.

⁽³⁾ Le Manyosha fait, en termes assez vagues, plusieurs allusions à une coutume d'Iwashiro, dans le pays de Ki, suivant laquelle on attachait ensemble des branches d'un pin de la plage quand un homme du pays partait pour un voyage. Il semble que la manière dont elles se relevaient permettait d'augurer des conditions de son retour.

WAKI.

Kore wa fushigi naru (1) koto wo uketamawari sorau mono kana. Kahodo (2) iyashiki mono no uta nado yomubeki koto omoimoyorazu (3). Ikasama ni mo utagawashiki shinryo ka to zonji sorau yo (4)!

SHITE.

Nao mo shinryo wo itsuwari to ya! Sa araba kano mono kinō ware ni tamukeshi koto no ha no (5) kami no ku wo kare ni toi tamae. Ware mata shimo no ku (6) wo ba tsuzukubeshi.

WAKI.

Kono ue wa tokaku mosu ni oyobazu. Ika ni nanji makoto ni uta wo yomitaraba sono kami no ku wo mosubeshi.

Отоко.

Ima wa habakari mosu ni oyobazu.
Kano Otonashi no yamakage ni
Samo utsukushiki fuyu-ume no
Iro kotonarishi wo nani to naku
Kokoro mo somite kaku bakari
Otonashi ni katsu sakisomuru ume no hana

SHITE.

Niowazari seba tare ka shirubeki to Yomishi wa utagai naki mono wo

⁽¹⁾ Kg. : « Kore wa omoimoyoranu koto wo », une chose inattendue.

⁽²⁾ Kg.: « kahodo ni ».

⁽³⁾ Ki.: « yomubeki ka omoimoyorazu sorau ». Un homme grossier comme celui-ci peut-il composer des poésies ? Voilà qui est inattendu.

⁽⁴⁾ Ki.; « Shinryo ka to koso zonji sôrae » (m. s.). Kg.; « Ikasama ni »mo utagawashū koso sõrae », de toutes manières cela est bien suspect!

⁽⁵⁾ Ho., Kg. : « koto no ha no sono kami no ku ».

⁽⁶⁾ Ho. et Kg : « shimo wo ba ». Ki. raccourcit encore : « shimo wo ».

LE WAKI.

C'est une chose singulière que celle que j'entends! Qu'un être grossier comme celui-ci puisse composer des poésies, voilà qui est inattendu! Vraiment je doute fort qu'il y ait là une idée divine!

LE SHITE.

Comment! (Vous prenez) une idée divine (pour) une supercherie! Alors demandez à cet homme le premier vers de la poésie dont il m'a fait l'offrande hier et puis, le dernier, c'est moi qui l'ajouterai.

LE WAKI.

Après cela, il sera inutile de discuter. Eh bien! toi, s'il est vrai que tu as composé une poésie, tu vas en dire le premier vers.

L'HOMME.

Maintenant rien ne sert d'hésiter.

A l'ombre de cette montagne d'Otonashi
Les cerisiers sont vraiment jolis,
Leur teinte est merveilleuse. Inconsciemment
Mon cœur s'est ému et j'ai dit simplement:
« Sans bruit (1) les fleurs de prunier sont écloses.

LE SHITE.

Sans leur parfum qui le saurait ? » Qu'il ait composé cela, on n'en peut douter.

Otonashi ni Sakisome ni keru Ume no hana Niowazari seba Ikaga de shiramashi

⁽²⁾ L'auteur a emprunté ce poème, à quelques variantes près, au recueil intitulé Shasekishü (ou Sasekishü 沙石集) dans lequel il est dit que l'empereur-moine Go Saga 後 統 議 呈, début du XIII^e siècle), rencontra au cours d'un de ses pèle-rinages à Mikumano un homme qui avait composé ce poème:

[«] Sans bruit les fleurs de prunier sont écloses; si elles n'avaient pas de parfum, comment le saurait-on ? »

Otonashi, nom de lieu, voulant dire : sans bruit, on peut entendre aussi bien : A Otonashi les fleurs . . . , ou bien : Sans bruit les fleurs . . .

Jt.

Motoyori (¹) shōjiki sha hōben no chikai Kumoranu kami-gokoro
Sugu naru yue ni kakuba nari (²).
Nōju areba ima wa haya
Utagawase tamawade utabito wo
Yurusase tamaubeshi.
Mata wa shinjū ni kakushi uta mo
Kami no tsūriki to shiru nareba
Ge ni utagai no adagokoro
Uchitoke kono nawa wo
Tokutoku yurushi tamae ya.

(Kuri.) Sore kami wa hito no uyamau ni yotte (3) i wo mashi Hito wa kami no kago ni yoreri.

SHITE.

(Sashi.) Sareba tanoshimu yo ni au koto Kore mata soji no gi ni yoreri.

⁽¹⁾ Kg. ajoute « no ».

⁽²⁾ Ho., Kg. : « kaku bakari » (m. s.).

⁽³⁾ Kg. : « uyamai ni yorite » (m. s.).

LE CHŒUR.

Certes le serment de parler « tout droit en rejetant tout artifice » (1)

Demeure inaltéré, et comme les dieux (aussi) ont une nature Droite, il en va ainsi (aujourd'hui) (²). Le poème ayant été agréé, sur le champ, Sans plus douter, il faut qu'au poète Vous pardonniez.

Et si les poèmes cachés au fond des cœurs Sont eux-mêmes dévoilés, c'est grâce au pouvoir surnaturel d'un dieu.

Alors délivrez vraiment votre esprit d'un vain scepticisme; Dénouez cette corde Et hâtez-vous de pardonner.

Le shite s'agenouille derrière le prisonnier et le délivre. L'homme s'écarte au fond et sur la droite; le shite reste au contre.

C'est ainsi qu'un dieu accroît sa puissance par la vénération d'un homme,

Et qu'un homme se repose sur la protection d'un dieu.

LE SHITE.

Eh bien! renaître dans un monde agréable
(Peut) tenir aussi à l'excellence d'une formule magique (3).

⁽¹⁾ le dois à M. Demièville l'intelligence de ce passage qui ne s'éclaire qu'à la lumière du contexte d'un passage du Lolus de la Bonne Loi (chap. n. 方便 les artifices salvifiques). Voici ce passage et la traduction de M. D. (Le Buddha fait ce serment:) « 鈍根小智人. 著相情慢者. 不能信是法. 今我喜無畏. 於諸菩薩中. 正直拾方便. 但說無上道. Les gens aux organes obtus et aux connaissances médiocres, qui s'attachent aux signes extérieurs et s'enorgueillissent, ne peuvent avoir soi en cette Loi. (Mais) maintenant, joyeux et sans crainte, parmi des Bodhisattva, tout droit, directement et en renonçant à tout artifice salvifique je ne précherai plus que la voie Suprême. » Le Buddha expose dans ce chapitre que, pour convertir ses auditeurs, il a recours à l'artifice de voies détournées; mais quand ses auditeurs auront compris (ils seront alors des Bodhisattva), il pourra leur précher la Vérité sans détours, tout droit et en rejetant tout artifice.

⁽²⁾ Les dieux (kami) ont une nature droite, ils ne peuvent pas mentir ; idée qu'on trouvait déjà en Chine avant le bouddhisme,

⁽³⁾ Les poèmes japonais font oublier à un dieu les souffrances qu'il endure dans un enser. Des formules magiques (sōji 總持, dhāraṇī) ont la vertu d'aider à renaître dans un monde meilleur; à cet égard elles sont d'un grand secours aux preta (gaki 俄鬼, les revenants affamés) que déjà elles soulagent de leurs tortures présentes. D'où le rapprochement auquel nous invite l'auteur.

Ji.

Kotoba sukunau shite kotowari wo fukumi, Sannan mimi taete (1), jakunen kanjō no yuka no ue ni wa Neburi haruka ni manako wo saru.

(Kuse.) Kore ni yotte
Hoňu (²) no reikwō tachimachi ni terashi
Jishō no tsuki yōyaku kumo wo samareri.
Isshu wo eizureba
Yorozu no akunen wo tōzakari.
Ten wo ureba kiyoku,
Chi wo ureba yasushi. Arakajime
Yui u ichi jissō
Yui ichi kongō to wa tokazu ya

⁽¹⁾ Au lieu de 三難 耳絶 エラ, Kg. (édition de la 31" année de Meiji) écrit 山底(l'ermitage de la montagne). Fantaisie de calligraphe dont on cherche vainement la raison.

⁽²⁾ 本有 se transcrit également honnu, comme il se prononce.

LE CHŒUR.

(Poésies et dhăraṇī) (1) en peu de mots renferment tout le sens. (Par elles) les Trois Difficultés (2) s'arrêtent aux oreilles. Sur le siège de la méditation et de la concentration spirituelle (3)

Le sommeil (de l'erreur) s'enfuit loin des yeux.

Grâce à elles, La lumière divine innée brille soudain (en nous); Comme la lune sort des nuages, l'esprit bientôt s'éveille de l'obscurité.

Quand on compose (1) une poésic, Toutes les mauvaises pensées s'éloignent; En s'identifiant au ciel, on se purifie, En s'identifiant à la terre, on s'affermit (3).

(1) Les six premiers vers que chante ici le chœur présentent une ambiguité. L'auteur n'a pas indiqué de sujet. Ce sujet peut être à volonté : une poésie (un tanka, c'està-dire 5 vers) ou une formule magique.

(3) Jakunen kanjo no yuka 寂念開定の床. Yuka, le siège, traduction approximative pour indiquer l'endroit où un fidèle de la secte Zen s'assoit pour méditer, le pied droit sur le genou gauche, ou le pied gauche sur le genou droit, ou chaque pied sur le genou opposé. Ce peut être uae partie surélevée dans une chambre, ou une natte, un coussin.

(4) Ou qu'on « récite », ou « chante », ou « lit ». Yomu a tous ces sens-

⁽²⁾ San nan 三難, les Trois Difficultés, que l'on éprouve sur les Trois Voies Mauvaises (san akudō 三恶道) ou les Trois Mauvaises Destinations (san akushu 三恶趣). On s'engage sur ces chemins fâcheux quand on se rend coupable de l'un des Dix Péchés Majeurs, jū aku 十恶. Ces Trois Voies Mauvaises sont, en commençant par la moins pénible, celle des animaux, chikushōdō 畜生道 (tiryagyonigata), celle des revenants affamés, gakidō 餓鬼道 (pretaloka ou pitrviṣaya), enfin celle de l'enfer, jigokudō 地貓道 (naraka).

SHITE.

Sareba Tenjiku no

Ji.

Baramon söjö wa
Gyögi bosatsu no mite wo tori
Ryözen no
Shaka no mimoto ni chigirite
Shinnyo kuchisezu aimitsu to
Eika areba go henka ni
Kapirae ni
Chigiri shi koto no kai arite
Monju no mi kao wo
Ogamu nari to tagai ni
Hotoke hotoke wo arawasu mo

"Il n'y a qu'une Réalité (⁴), Un seul Diamant! "Pourquoi ne pas d'abord expliquer ces mots?

Le shite a commence une danse très lente.

LE SHITE.

Eh bien! à l'évêque hindou

LE CHŒUR.

Baramon (arriva ceci) (2). Il prit la sainte main du bodhisattva Gyōgi et ce dernier dit: « Au Gṛdhrakūṭa Aux pieds de Çākyamuni nous avons fait ce serment:

⁽⁴⁾ Cherchant le lien qui existe entre cette phrase et ce qui précède, nous hasardons l'explication suivante. L'auteur vient de se souvenir d'un passage de Lao-tseu sur l'unité. Il n'en a d'ailleurs pris que les mots pour les employer dans un autre sens. Mais l'idée d' « unité » est restée dans son esprit et il y arrive dans la phrase qui nous occupe. Jissō 實相, c'est littéralement l'aspect ou le caractère vrai ou réel des choses, qui ne peut être qu'unique. C'est pourquoi on l'appelle « la Réalité unique » (一 實 ichijitsu). La secte Tendai emploie particulièrement ce terme de jissō comme l'ensemble du monde de l'esprit et du monde de la forme, qui ne font qu'un.

⁽²⁾ Baramon 婆羅門 (704-760), brahmane de l'Inde méridionale dont le vrai nom était Bodhi. Il se trouvait en Chine lorsqu'un prêtre japonais, Rikyō 理 鏡, qui le vit, engagea Tajihi no Mabito Hironari 多治比原人廣成 qui était depuis 733 en ambassade en Chine, à invîter Baramon à se rendre au Japon. Baramon consentit.

Gyōgi 行基 (670-749) était un célébre prêtre de la secte Hossō qui devint l'un des plus ardents partisans de l'adoption des divinités shintoïques par le bouddhisme. Jouissant de la confiance de l'empereur Shōmu 聖武, il fut envoyé par celui-ci à la tête d'une ambassade officielle à la rencontre de Baramon à Naniwa (Ōsaka) (736 ?). Gyōgi reçut Baramon en grande pompe et l'emmena à Nara où il le présenta à l'empereur. Shōmu accueillit Baramon très cordialement. Gyōgi étant mort le 2º mois de 749 (dit le Hōnchō kōsōden 本初高僧傳, biographie de bonzes composée en 1702 d'après un certain nombre de livres anciens dont quelques-uns sont perdus), ce fut a Baramon que l'empereur Shōmu demanda d'officier lors de la cérémonie de l' « ouverture des yeux » de la statue du buddha Vairocana à Nara (752 ?). En 751 il avait été nommé sōjō 僧正 (évêque). Il enseigna le sanskrit et le bouddhisme et mourut au Ryōzenji en 760.

Le Fukurozōshi 袋草子 de Fullwara Kiyosure 朦原清輔 (XII° s.) contient le passage suivant: «Le bosatsu Gyōgi dit: «Au Ryōzen en la présence auguste de Shaka nous avons fait ce serment: Sans que l'Identité absolue soit altérée nous nous reverrons. Le sōjō Baramoa répondit par ce poème: D'avoir fait ensemble ce serment à Kapirae me vaut de voir la noble figure de Monju. — Lorsque Baramon, après avoir

Waka no toku ni arazu ya mata
Kami wa Izumo yaegaki
Katasogi no samuki yo no tameshi
Iwazu to mo tsutae kikutsubeshi
Kami no shime-yū itozakura no
Kaze no toke to zo omowaruru.

Sans que l'Identité absolue (1) soit altérée nous nous reverrons.» A ces vers (Baramon) répondit :

« D'avoir à Kapilavastu Fait ce serment me vaut

De voir le noble visage de Mañjuçrī. »

Que l'un à l'autre

Des bodhisattva se soient apparu,

N'est-ce pas dû à la vertu des poèmes japonais? En outre,

Chez les dieux (2) les « haies multiples d'Izumo » (3).

été prié d'officier à un service au Todaiji, descendit de bateau à Naniwa, le bosatsu Gyogi lui prenant la main composa ce poème .»

L'auteur a repris le texte des deux poésies citées ici et qui sont bien entendu apocryphes, puisque Baramon ne parlait certainement pas assez bien le japonais à son arrivée au Japon pour composer des vers. En outre, ce récit est fantaisiste puisqu'il

semble que la cérémonie du Todaiji fut postérieure à la mort de Gyogi.

L'histoire de Baramon a été faussée par des légendes qui remontent au XII° siècle au moins. Je ne puis que renvoyer à ce qu'en a dit M. Takakusu Junino 高楠順次郎, notamment dans Le Voyage de Kanshin en Orient (BEFEO., XXVIII) et à une étude de M. Demiéville sur La Musique came au Japon (dans Etudes asiatiques publiées à l'occasion du 25° anniversaire de l'E.F.E.O.). Cette dernière semble reléguer dans la légende nombre de détails donnés comme historiques par les ouvrages auxquels le savant japonais se réfère.

Gyögi a passé pour un avatar de Mañjuçri. Les deux poêmes supposent en outre

que Baramon était aussi l'avatar d'un autre bodhisattva-

(1) Shinnyo 真 如, tathatā, est l'ainsité, la réalité absolue qui subsiste toujours identique à elle-même, tandis que les phénomènes changent continuellement. Le terme est à rapprocher de jiszō 實 相, rencontré plus haut.

(2) L'auteur vient de nous citer des poèmes composés par des bodhisattva. Il va faire maintenant allusion à des poèmes qui passent pour avoir été laissés par des

dieux shintolques.

(3) D'après le Kojiki et le Nihongi, Susa-no-wo, le turbulent frère d'Amaterasu, après avoir êté banni du ciel, se mit à la recherche d'un lieu où il pût élever une maison et célébrer son mariage. Ayant choisi Suga, dans la province d'Izumo, il aurait composé ce poème :

Ya kumo tatsu Izumo yae-gaki Tsuma-gomi ni Yae-gaki tsukuru Sono yae-gaki wo Des nuages, encore des nuages s'élèvent; Des haies multiples d'Izumo! Pour abriter ma femme J'élève des haies multiples. Oh! Ces haies multiples!

Il compare les nombreux nuages qui s'élèvent à des haies plantées les unes derrière les autres et derrière lesquelles il abritera sa femme. Ce poème assez médiocre a été traduit bien des fois (Aston, trad. du Nihongi; Chamberlain, trad. du Kojiki; Dickins, Japanese texts; Florenz, trad. du Kojiki; P. Martin, Le shintoïsme ancien) et plusieurs de ces ouvrages contiennent des remarques intéressantes.

WAKE

(Kotoba.) Sa araba notto wo mairaserare soraite (1) shin wo age mosare sorae (2).

SHITE (3).

Kinjō saihai.
Somosomo tōzan wa
Hosshōkoku no tatsumi
Kongōzan no reikwō
Kono chi ni tonde reichi to nari (*)
Ima no Ōmine kore nari.

⁽¹⁾ Ho. : « mairaserarete ». Kg. supprime « soraite ».

⁽²⁾ Kg. : « Shin wo suzushime mosare sorae », apaisez le dieu.

⁽³⁾ Hö. fait commencer le shite par « kokoroete sörau », Kg. par « kokoroe möshite sörau ». Ces expressions reviennent à : Bien entendu.

⁽⁴⁾ Ki. : « naru ».

« La nuit froide sous les poutres croisées » (1), sont autant d'exemples (poétiques).

Point n'est besoin de vous les dire: la tradition vous les a

La corde sacrée est attachée : des cerisiers pleureurs Je pense que c'est le vent qui dénouera (les boutons) (2).

Le shite cesse de danser,

LE WAKL

Eh bien! Dites une prière pour que le dieu remonte au ciel.

LE SHITE.

agenouillé au centre et élevant sa baguette dans un geste d'offrande-

Très respectueusement je prie. Voici. Cette montagne (3) Est au Sud-Est du pays de la Loi.

(1) Allusion à un poème du Shin Kokinshū (livre 19, jingika, poèmes dus aux dieux), attribué au dieu de Sumiyoshi, autre protecteur de la poésie.

Yo ya samuki Koromo ya usuki Katasogi no Yukiai no ma yori Shimo ya okuran.

« Est-ce le froid de la nuit? Est-ce la minceur de mon vêtement? Ce doit être le

givre qui tombe par les jours au croisement des chevrons. »

Les chevrons (ou les poutres) dont il s'agit sont ceux qui dans les temples très anciens du Japon, dont le mode de construction s'est conservé dans certains temples shintoïques (Ise), se prolongeaient au-dessus de la poutre faitière en formant une fourche. On les appelle chigi. Leur extrémité est coupée en biseau (katasogi). lei katasogi veut dire, par extension, toute la partie supérieure du chevron. Plus tard les chigi devinrent de simples ornements. Un homme passe la nuit dans un temple shintoïque; il a froid; il pense d'abord que c'est à cause de la fraîcheur de la nuit, puis que son vêtement est trop mince; enfin il se dit que dans le temple délabré qui l'abrite mal la toiture en mauvais état présente des fissures par lesquelles le givre tombe sur lui.

(2) Ces deux derniers vers dont les mots évoquent de multiples sens, sont assez obscurs. On peut supposer que la corde sacrée (shimenawa) qui est tendue à l'entrée d'un temple ou qui entoure un arbre, un rocher sacré, protège ici un cerisier pleureur

dont les boutons s'ouvriront naturellement, aidés par le vent.

(3) Ou : ce temple. Cette métonymie est constante et naturelle. Le pays de la Loi (qui a pour essence la Loi 法性國) est l'Inde. N'insistons pas sur l'exactitude de cette orientation géographique.

Ji.

Sareba Mitake wa Kongokai no mandara

SHITE.

Kező sekai Kumano wa Tajzőkai

Jı.

Mitsugon Jodo, arigataya!

(kagura)

Jı.

Fushigi ya! Notto no miko monogurui Fushigi ya! Notto no miko monogurui no Samo arata naru higyō wo idashite (1) Kami-gatari suru koso osoroshikere

SHITE.

Shōjōden wa Amida Nyorai

⁽¹⁾ Ki. : « higyŏ wo nashite » (m. s.).

La lumière surnaturelle de la Montagne de Diamant (1) Tombant sur ce lieu l'a rendu sacré; Aujourd'hui on l'appelle Ōmine.

LE CHŒUR.

Ainsi le Mitake (2) est le microcosme du Plan de Diamant (3),

LE SHITE.

Le monde de la Matrice de Lotus (4). Quant à Kumano, c'est le Plan de Matrice,

LE CHŒUR.

Le Paradis aux ornements mystérieux (5). O bonheur!

Le shite commence une longue danse sacrée (kagura) accompagnée par les instruments auxquels s'est joint le tambourin à baguettes.

LE CHŒUR.

C'est étrange: la prêtresse aux prières est possédée (bis). On dirait que ses bonds sont d'un être surnaturel, Et c'est le dieu qui parle par sa bouche... Chose effrayante!

LE SHITE.

dont la danse déjà très sobre de gestes est devenue plus lente.

Au Shōjōden (6) est Amitābha Tathāgata

⁽¹⁾ Kongözan 金剛山, la Montagne de Diamant, qui entoure le monde. Elle est appelée aussi Tetsuisen ou Tetchisen 鐵風山, le Mont circulaire de fer. Le mot Kongözan a été appliqué aussi au Sumeru qui lui-même s'est encore nommé Kwömyösen 光明山. Cette dernière interprétation expliquerait la lumière surnaturelle qui tombe de cette montagne sur l'Omine.

⁽²⁾ Ōmine 大峰, Kimbuzan 金峯山, Mitake 御嶽, sont les différents noms d'une même montagne de la région de Yoshino.

⁽³⁾ Voir la préface.

⁽¹⁾ Kezőkai, abréviation de Rengező sekai 蓮 華 藏 世界, le monde de la Matrice de Lotus, qui semble désigner le Paradis mystique de Buddha et particulièrement de Vairocana.

⁽⁵⁾ Milzugon Jodo 密嚴律 土. Désignation du Paradis de Vairocana dans les sectes ésotériques.

⁽⁶⁾ Depuis l'établissement du ryobu shinto un temple bouddhique, le Shojoden 設 誠 殿 était consacré à Amida daos l'enceinte du temple shintolque de Kumano.

Jū aku wo michibiki

SHITE.

Go gyaku wo awaremu

JI.

Naka no gozen wa

SHITE

Yakushi Nyorai

31.

Kusuri to natte

SHITE.

Nise (1) wo tasuku

Jı,

Ichiman Monju

⁽¹⁾ Se lit aussi « futayo ».

LE CHŒUR.

Qui guide les (coupables des) dix Péchés Majeurs (1)

LE SHITE.

Et prend pitié des cinq Péchés de Damnation-immédiate (2).

LE CHŒUR.

Dans le temple du Milieu

LE SHITE.

Est Bhaişajyaguru (3),

LE CHŒUR.

Remède

LE SHITE.

Qui secourt les deux mondes (4).

LE CHŒUR.

Dix mille Mañjuçrī (5),

⁽⁴⁾ Les dix Péchés Majeurs (jū aku 十 惠 daça akuçalâni) sont: trois péchés du corps: le meurtre, le vol, la luxure; quatre péchés de la parole: le mensonge, la grossièreté de langage, la calomnie, le verbiage; trois péchés de la pensée: la cupidite, la malveillance, les vues perverses.

⁽²⁾ Les cinq Péchés de Damnation-immédiate (go gyaku 五, 道, pañcānantaryāṇi): tuer sa mère, un Arhat, son père, diviser la communauté, verser le sang du Buddha avec une pensée de haine.

⁽³⁾ Yakushi ou Yakushi ruriko 藥 師 瑠 瑰 光 (Bhaisajyaguru-vaidūrya-prabha), le buddha qui fit douze vœux parmi lesquels celui de guérir toutes sortes de maux.

⁽⁴⁾ Le monde actuel et le monde futur.

^{(5) 10.000} Monju (Mañjuçri), c'est-à-dire Monju intervenant dix mille fois parmi es vivants. De même plus bas: un million de Fugen (Samantabhadra). Iconographie: c'est Monju qui est représenté assis sur un lion à la gauche de Shaka, tandis que Fugen est de l'autre côté, assis sur un éléphant.

SHITE.

Sanze no kakubo tari

Ji.

Jū man Fugen

SHITE.

Manzan gohō

Jr.

Kazukazu no kamigami Kano kannagi ni tsukumogami no Gohei mo midarete sora ni tobu tori no Kakeri kakerite chi ni mata odori Juzu wo momi sode wo furi Kősoku (1) gesoku no mai no te wo tsukushi Kore made nari ya (2). Kami wa agarase tamau to ii sutsuru Koe no uchi yori kurui samete Mata honshō ni zo nari ni keru.

(2) Ho., Kg. : « nare ya ».

⁽¹⁾ Ki-écrit 學 足 et fait prononcer « gosoku » comme d'ailleurs Kg.

LE SHITE.

Mères des buddhas dans les Trois Mondes (1).

LE CHŒUR.

Un million de Samantabhadra...

Le shite s'éloigne sur le pont-galerie, sa danse devient de plus en plus agitée et le chant du chœur se précipite.

LE SHITE.

Gardiens de la Loi de toute cette montagne . . .

LE CHŒUR.

Dieux shintoïques innombrables . . .

La prêtresse possédée, la chevelure en désordre (*)

Comme les bandelettes sacrées de sa baguette, bondit vers

le ciel.

Que sillonnent les oiseaux, puis (revenant) à terre, elle continue à danser :

Elle frotte son chapelet entre ses mains, elle agite ses manches. Elle se donne toute aux pas du kõsoku gesoku (3), Et maintenant c'est fini:


(Le shite est rentré en scène et s'agenouille au centre,)

« Le dieu est monté au ciel », annonce-t-elle. Par son chant sa folie s'est apaisée, Elle a repris sa vraie nature.

Elle s'en va-

(1) Les mondes passé, présent, futur.

⁽²⁾ Le mot tsukumogami introduit dans ce passage plusieurs images. Il indique d'abord que la prêtresse est possédée, et littéralement les deux premiers vers peuvent se lire: « des dieux innombrables possèdent cette prêtresse ». On peut aussi supposer que ces deux vers forment deux phrases soudées sur le mot kami comme pivot, et c'est ainsi que nous avons traduit. Puis le mot tsukumogami a le sens de cheveux (kami) raides et en désordre comme les joncs (tsukumo) dont on fait les nattes ; la chevelure de la prêtresse s'agitant au cours d'une danse qui n'est pas désordonnée sur la scène, mais qui donne l'impression de l'être, est comparée aux bandelettes de papier (gohei) attachées à la baguette rituelle que brandit sa main droite. Enfin, parmi les graphies employées pour écrire tsukumo, le jonc, existe celle-ci 九十九 4 99 ». Faisons grace au lecteur de lui reproduire l'explication subtile que donne de cette graphie le Grand Dictionnaire du Japon (Koloba no Izumi) et osons pourtant en faire voir l'aboutissement. Si l'on retire au caractère 👸 « 100 », le trait supérieur (c'est-à-dire —, 1), il reste fi qui veut dire : blanc. Et voilà pourquoi tsukumogami, a aussi le sens de cheveux blancs . . . Peut-être aurions-nous du passer ceci sous silence, car à la représentation la miko n'est pas une vieille femme et sa chevelure est d'un beau noir-



NOTES ARCHEOLOGIQUES

par le Dr. F. D. K. BOSCH

Chef du Service archéologique des Indes néerlandaises Membre d'honneur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Les notes suivantes ont été rédigées à la suite d'un voyage d'étude que j'ai fait en Indochine, chargé de mission par le Gouvernement des Indes néerlandaises, de novembre 1930 à février 1931.

Si quelques-unes de ces notes peuvent contribuer à la solution des problèmes communs à l'Inde transgangétique et à l'Insulinde, j'en sais gré en premier lieu au Directeur et aux Membres de l'École Française d'Extréme-Orient, qui m'ont accueilli, guidé, renseigné et n'ont rien négligé pour rendre mon séiour aussi utile et agréable que possible.

C'est surtout à mon campagnon et ami de voyage, M. Henri PARMENTIER. le doyen de l'archéologie indochinoise, qui m'a fait profiter largement de ses grandes connaissances et n'a ménagé aucune peine pour m'initier aux arts khmèr et čam, que je tiens à apporter ici le témoignage de ma plus profonde reconnaissance.

I. - LE MOTIF DE L'ARC-A-BICHE A JAVA ET AU CHAMPA.

L'élément le plus caractéristique de l'art indojavanais de la période dite classique (environ 750 à 950 de notre ère), est sans aucun doute le motif du kăla-makara. Il se compose, dans le haut, d'une tête de lion stylisée d'où s'échappent deux groupes de moulures qui forment l'encadrement de la porte ou de la niche et se terminent en bas par deux têtes de makaras relevées vers l'extérieur ou, plus rarement, vers l'intérieur (1).

Cette composition est, comme on le sait, d'ua emploi universel à Java central. Elle devient très rare quand l'art se localise dans l'Est de l'île où l'on trouve la tête de monstre (kirtimukha; jav. banaspati) au-dessus de la porte, ainsi que le makara, employé comme gargouille; mais la combinaison de ces deux motifs y fait presque totalement défaut. Il y a toutefois un équivalent. L'art javanais oriental connaît un encadrement en forme d'arc comportant une tête de monstre au plus haut point de la courbure et se termine en bas par deux têtes de biche (jav. kidang). A côté de cette composition

⁽¹⁾ Cp. PARMENTIER, Études Asiatiques, p. 210.

achevée de l'arc, il existe une autre forme plus simple où la première tête

a disparu, et la courbure reste sans ornement.

On emploie ce motif de manières différentes, soit comme encadrement de porte, ainsi qu'on le voit sur un des bas-reliefs du caṇḍi Tigawangi (1388 A. D.; pl. CII, A) et à Seṇḍang ḍuwur (groupe islamique de 971 de l'hégire = 1562/4 A. D.; pl. CII, B), soit comme encadrement d'un bas-relief, ainsi qu'à Sukuh (XVe siècle; pl. CIII, A); ou bien encore il figure sur les reliefs au-dessus d'un héros comme au caṇḍi Panataran (XIVe siècle; pl. CIII, B, et CIV, B, à gauche) et au caṇḍi Jago (1268 A. D.; pl. CIV, A, à gauche).

Une scène curieuse de la terrasse supérieure du candi Panataran, représentant la défaite de Rukma par Kṛṣṇa, montre au-dessus du héros vaincu

l'arc-à-biche se cassant en pièces (pl. CIV, B, à droite).

La composition de l'arc-à-biche a survécu dans l'art javanais et balinais moderne. Elle figure entre autres comme une sorte de baldaquin au-dessus de l'image qui dans le wayang représente le dieu suprême, Batara Guru, et nous la retrouvons sur les miniatures très curieuses du manuscrit balinais du Darmo lelangon. Dans ce dernier document l'arc affecte la forme d'un serpent qui se termine des deux côtés par des biches à mi-corps, et se dégage de son


entourage en se voûtant librement dans l'air (pl. CV, A).


Nous nous demandons à présent quel est le sens de ce motif, qui, sans jouer un rôle très important dans l'art javanais, attire pourtant l'attention par son caractère insolite. Le Dr. van Stein Callenfels a répondu à cette question. En discutant les bas-reliefs du caṇḍi Tigawangi, il a fait remarquer (¹) que le Javanais du peuple se représente l'arc-en-ciel comme un arc qui se termine aux deux extrémités par des têtes de biche. Dans le rérènggan, la description poétique du royaume et du palais royal qui constitue le début de chaque lakon, mention est toujours faite d'un des principaux éléments du palais : le gopura ou porte d'entrée qui est muni d'un auvent de cuivre, incrusté d'émail bleu, et représente un arc-en-ciel qui d'un côté absorbe l'eau de la mer et de l'autre la rejette sur la place royale.

M. le Dr. Poerbatjaraka me signale encore que, suivant la croyance populaire, l'arc-en-ciel a le corps d'un serpent qui se dresse au-dessus de l'île de Java dans la direction Nord-Sud, se terminant par deux têtes de biche ou de vache, dont l'une absorbe l'eau de la mer de Java et l'autre de l'Océan indien. Rassasié, le serpent vomit l'eau sous forme de pluie sur la terre (2). Quant à l'apparition d'un arc semblable au-dessus d'un héros.

⁽¹⁾ Van Stein Callenfels, De Sudamala în de Hindu-Javaansche Kunst, Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, LXVI, p. 118.


⁽²⁾ M. Poerbatjarara a eu la complaisance de me communiquer encore la légende suivante, extraite du Pustaka Raja (coll. mss. Bat. Gen., nº 142), où la princesse







LE MOTIF DE L'ARC-À-BICHE À JAVA.

A. Partie d'un bas-rellef du capél Tigawangi, 1388 A.D. B. Encadrement d'une porte délabrée à Sepdang duwur, 1563/1564 A.D. (Cf. p. 486).










LE MOTIF DE L'ARC-À-BICHE À JAVA.

A, Sculpture du candi Sukuh, XV" siècle, -- R, Bas-relief du candi Panataran, XIVº siècle, (Cf. p. 486).






ÚΑ



B

LE MOTIF DE L'ARC-À-BICHE À JAVA.

A. Partie d'un bas-relief du candi Jago, 1268 A.D. (L'arc figure à gauche, au-dessus du personnage agenouillé). — B, Bas-relief de la deuxième terrasse du candi Panataran. (Cf. p. 486).



ajoutons qu'il n'est pas douteux en ce cas que l'arc-en-ciel ne soit l'arc du dieu Indra (Indrayudha), qui, comme dans le fameux combat entre Arjuna et Karna, se dresse dans l'air au-dessus du Pandava en signe de bon augure.

Si l'on est après cela tenté d'envisager l'arc-à-biche comme un phénomène d'origine purement javanaise - javanaise même de basse époque - on ne manque pas d'être surpris quand on retrouve le même motif au Champa.

Des deux exemples qui me sont connus - il y en a probablement d'autres et qui se trouvent au musée de Tourane, le premier fait partie de l'arc audessus des représentations de musiciens assis dans les deux niches de la face principale du beau degré de piédestal (nº 22, 4), provenant du sanctuaire E du cirque de Mi-son (pl. CVI, a) et appartenant, selon M. PARMENTIER, à l'art primitif (VII"-VIII" siècle). L'arc qui est d'une forme légèrement aplatie n'a pas la tête de kāla en haut, et se termine aux deux extrémités par une tête de makara, d'où s'échappe une biche à mi-corps, les pieds recourbés sous la poitrine et la tête et les cornes nettement visibles.

L'autre pièce (nº 22, 5) est originaire de la colline de Buu-chau, Trà-kiệu (art primitif) et forme la partie inférieure d'un degré de piédestal (pl. CVI, B). Pour le détail qui nous intéresse nous citons la description de M. PARMENTIER (1): « La corniche et la base sont de profils à doucine, mais sont traitées différemment. Les danseuses reposaient sur un support complexe, qui est donné par le fragment inférieur médian. Elles ont leurs pieds croisés sur un coussin de lotus porté par un groupe de trois têtes. Au centre c'est une tête de lion aux dents saillantes, aux yeux cornus, flanquée de deux têtes de makara à trompe relevée, et ses trompes lui font comme deux cornes. De la gueule de chaque makara s'échappe comme une sorte de bouquetin à cornes droites ou un peu en crochet. »

Inutile de dire que l'existence d'une forme de l'arc-à-biche au Champa rend insoutenable l'explication qu'on a donnée de l'origine de ce même motif dans l'art de Java oriental, - à savoir que les artisans javanais, à un certain moment, ne comprenant plus le sens de l'ornement kala-makara ont mal interprété le dernier animal et en ont fait une biche. Il est tout simplement impossible que les Javanais et les Cams, aient indépendamment mal interprété le makara, qui d'ailleurs leur était trop bien connu pour être le sujet

d'une si grave erreur.

III, p. 59. Cp. Ars Asiatica, IV, pl. IV.

Yukti raconte une de ses aventures : « Pendant qu'il pieuvait doucement, après avoir pris un bain, je (Yukti) vis une vache qui buvait l'eau du lac. La couleur de cette vache était éblouissante. Lorsque je m'en approchai, elle se montra très traitable. Frappée par sa beauté, je me mis sur son dos pour la conduire chez moi. Mais tout à coup la vache s'éleva avec moi dans l'air et les gens qui virent ce spectacle s'écrièrent à haute voix : Oh! notre princesse Yukti est emportée par l'arc-en-ciel (4) IC., 1, p. 410, fig. 90 bis, et Catalogue du Musée cam de Tourane, BEFEO., XIX,

Comme un emprunt direct entre les Javanais et les Čams est très peu probable, on doit supposer, pour tracer l'origine du motif, que les deux peuples l'ont puisé à une source commune. Ne disons pas trop vite qu'en ce cas, comme presque toujours, l'Inde doit être le lieu d'origine. Dans la littérature indienne, mṛgamukha et ses synonymes désignent le capricorne dans le zodiaque, mais ne s'appliquent jamais à l'arc-en-ciel ou à l'arc du dieu Indra et — autant que je le sache — le motif du kāla-mṛga fait défaut dans l'art indien.

Où donc faut-il chercher si l'Inde n'entre pas en ligne de compte ?

Nous croyons que feu le Dr. Brandes, grâce à l'intuition qui lui a tant de fois montré le chemin, a indiqué une solution probable. Il a signalé dans l'art de Java oriental certains éléments qui semblent être apparentés ou même empruntés à celui de la Chine (1); et, à propos du motif de l'arc-à-biche, il a attiré l'attention sur une scène d'un bas-relief de Hiao-t'ang-chan (2) (Il' siècle avant J.-C.) où figure une charrette remplie de monde sous un ruban qui flotte dans l'air et se termine aux deux côtés par la tête cornue d'une biche ou d'un cerf (3) (pl. CV, B).

Faut-il maintenant supposer avec Brandes qu'au moyen âge ce motif a été importé à Java par des mercenaires ou des immigrants chinois ? Nous hésitons à accepter cette explication trop facile. Nous ne sommes pas sûrs si, après l'époque de Hiao-t'ang-chan, d'autres exemples du décor à biche apparaissent dans l'art chinois ; en tout cas il y est extrêmement rare, et rien ne favorise l'idée que par cet intermédiaire il se soit insinué dans l'art cam et dans l'art javanais.

Si le motif n'a pas survécu dans les temps modernes en Chine, en revanche il y a un indice très curieux qu'il y était connu longtemps avant le II° siècle de notre ère. Dans un article récent, M. Hopkins vient d'étudier (4) un des pictogrammes qui sont burinés sur une omoplate trouvée parmi les ossements qui ont été mis au jour à Ho-nan en 1899 et datent selon ce savant du VI° siècle avant notre ère (5). Le signe doit avoir eu le sens « d'arc-enciel » et représente un arc en forme de fer à cheval aux jambes écartées qui se termine aux deux extrémités par une tête d'animal minuscule, dont les deux cornes sont parfaitement visibles (fig. 65).

Si de nouveau nous nous trouvons ici devant le fameux motif de l'arc-àbiche — ce qui paraît infiniment probable (6) — le problème à résoudre se


⁽¹⁾ Rapporten Oudheidkundige Commissie, 1903, p. 28.

⁽²⁾ Paléologue, L'art chinois, p. 145.


⁽³⁾ Tjandi Djago, Arch. Onderzoek op Java en Madoera, I, Singosari en Panataran, même sêrie, II, 1909, p. 47.

⁽⁴⁾ Where the Rainbow ends, JRAS, July 1931, p. 603. (5) Hopkins, The Development of Chinese Writing, 1910.

⁽⁶⁾ M. Hopkins dit (1. c., p. 604): « What should we see in this simple but striking image? We should, I now feel sure, discern a Rainbow terminating in two animal








L'ARC-A-BICHE À BALI ET EN CHINE.

A. Illustrations du manuscrit balinais Darmo lelangon (cf. p. 486). — B. Bas-relief de Hino-t'ang-chan (Paléologue, L'Art chinois). Cf. p. 488.






A



B

LE MOTIF DE L'ARG-À-BICHE AU CHAMPA.

A. Niche d'un degré de piédestal du sanctuaire E, du cirque de Mî-son. Musée de Tourane, 22, 4. — B, Partie inférieure d'un degré de piédestal de Bœu-châu, Tra-kiệu, Musée de Tourane, 22, 5. (Cf. p. 487).



pose ainsi: comment se fait-il que, pour représenter l'arc-en-ciel, les arts chinois et javanais, qui sont séparés dans le temps par au moins dix-huit siècles, aient l'ait usage du même signe symbolique?

Signalons quelques faits qui pourront contribuer à élu-

cider ce problème.


Fig. 65.

PICTOGRAMME

D'UN OSSENENT

TROUVÉ AU

HO - NAN.



Si nous admettons alors que l'arc-à-biche qui ne figure pas dans l'art indianisé du centre de l'île, était déjà connu des ancêtres des Javanais lorsqu'ils

heads. But of what animal? Certainly of the Dragon, must be the answer. For the design of the character is, in the main, naturalistic, in so far as it is clearly modelled on the semi-circular Bow in the sky, but symbolistic through the addition of two heads, for where the rainbow ends, there the Dragon begins! » Pour soutenir son opinion que les têtes d'animal sont celles de dragons, M. Hopkins fait observer e. a. (1. c., p. 603): " There is in the Chinese written language a character standing for a word pronounced usually hung, and meaning Rainbow. It is, mulatis mutandis, written in the same way in the Lesser Seal, and falls under the Phonetic Compound group, having I kung for the sound and A ch'ung a creeping thing a for its Determinative or « Radical ». Et plus loin (1. c., p. 506): « Further, it is part and parcel of my thesis that before the Lesser Seal character existed, the latter being, as stated in the Shuo Wen, a Phonetic compound, there had been current an earlier and pictographic form, which I believe I have identified in the hitherto unknown character, the problem of this paper. As in hundreds of other instances, awkward or too elaborate pictures were discarded, and a new synthesis introduced, consisting of a Determinative (Karlgren's " Signific ", or " Radical " in the old and misleading terminology), and some character that was homophonic. And thus when, in the case of hung the Rainbow, this drastic reform was effected, the reformers with a certain reminiscent piety conceded to the neologism the character A ch'ung, « reptile » or « insect » vice the Dragon figured deposed. >

Contre cette interprétation l'objection s'impose que — comme M. H. l'a fait observer lui-même, l. c., p. 606 — le dragon chinois est, suivant la croyance chinoise populaire, la cause que la pluie tombe, tandis que, suivant la même croyance, l'arc-en-ciel apparaît justement quand la pluie cesse. Une autre difficulté se présente dans le fait que le dragon chinois n'est jamais représenté avec des cornes saillantes comme les têtes d'animal du pictogramme. Quant à l'argument cité ci-dessus, il y a à remarquer que, comme nous venons de le voir, le corps de l'arc-à-biche sur le relief de Hiao-t'ang-chan, comme souvent à Java et aussi à Bali, affecte la forme d'un serpent, de sorte que le sens du radical « creeping thing » peut aussi bien dériver de l'arc à la tête de

biche que de celui à la tête de dragon-

habitaient le continent asiatique, les rapports que nous venons de signaler entre la Chine, le Champa et l'île de Java, apparaissent dans une tout autre lumière. Rappelons-nous seulement l'analyse pénétrante que M. Przyluski a faite des contes et légendes de la Princesse à l'odeur de poisson, l'histoire de la năgī et celle de la Princesse Perle (1), appartenant tous à une même famille de récits fabuleux, répandus à la fois dans le monde indien et le monde chinois. Quant à la patrie où ces vieilles traditions ont pris naissance, M. Przyluski fait remarquer: «Au lieu d'admettre que ces traditions se sont déplacées de l'Inde aryenne ou de la Chine du Nord vers les Mers du Sud, il est permis de se demander si elles n'ont pas au contraire rayonné vers l'Ouest et vers le Nord. Cette conjecture qu'on se fût sans doute refusé à examiner il v a quelques dizaines d'années, a sa place aujourd'hui à côté d'une série de faits que des recherches récentes ont commencé à mettre à la lumière. On sait que, des les temps préhistoriques, le Sud-Est de l'Asie a vu se développer une importante civilisation maritime dont le fover n'est pas exactement localisé, mais dont la force d'expansion était considérable, »

C'est le même foyer dont Ed. Chavannes a soupçonné l'existence après avoir remarqué que certains contes indiens étaient connus en Chine longtemps avant l'époque où ils apparaissent dans les ouvrages bouddhiques traduits en chinois. « De ces indices, ajoutait M. Chavannes (2) — nous croyons pouvoir conclure que, bien avant l'introduction du bouddhisme en Chine au l'estècle de notre ère, des contes de l'Inde avaient dù pénétrer en Extrême-Orient, puisqu'on en trouve des traces dès le IIe siècle avant notre ère. La question se posera d'ailleurs de savoir si ces contes sont directement venus de l'Inde ou s'ils ne procèdent pas d'une autre source de diffusion qui les aurait envoyés dans la Chine à l'Est et jusque dans l'Inde au Sud.....»

Or, étant donné un centre de civilisation austro-asiatique, que Kern a localisé dans l'Inde transgangétique aux bords de la mer de Chine, d'où ont rayonné des influences vers le Nord et vers le Sud, il ne semble pas impossible que le motif que nous avons observé, ayant pris naissance dans cette région, ait pénétré en Chine pour y paraître dans l'écriture du VI^e et dans l'art du II^a siècle avant notre ère; que ce même motif se montre non loin de son lieu d'origine, dans l'art cam primitif du VII^e siècle et que, enfin, faisant partie de l'ancien patrimoine que les peuples indonésiens ont emmené du continent asiatique, l'arc-à-biche reparaisse dans l'art javanais au moment où les influences hindoues se sont affaiblies et où les réprésentations primitives reprennent leur droit.

Il ne faut pas se dissimuler que l'explication proposée ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés soulevées par le motif de l'arc-à-biche — si

⁽¹⁾ Études asiatiques, 11. p. 265.

⁽²⁾ Cinq cents contes. Introduction, p. xv. Apud Przyluski, l. l., p. 283.

simple en apparence (1). Aussi le but modeste de ces remarques n'a été que d'attirer l'attention de mes collègues sur un problème qui semble appartenir à un groupe beaucoup plus grand de phénomènes intéressant l'archéologie de l'Inde aussi bien que celle de l'Indochine, de l'Insulinde et de la Chine et qui ne pourra être élucidé que par la collaboration des chercheurs et à la suite de nombreuses observations.

II. LA LINGODBHAVAMÛRTI DE ÇIVA EN INDOCHINE.

Dans le ve chapitre du ue tome de son grand ouvrage sur l'art čam, M. PARMENTIER énumère les diverses formes du linga et dit à propos du mukha-linga (²): « La première représentation d'un mukhalinga est au tympan de Trach Phổ (fig. 115); il figure sans doute plutôt le linga revêtu de son habituel koça qu'un mukhalinga de pierre; le linga est de proportions anormales et la tête n'en occupe qu'une faible partie.... » Et plus loin: « Enfin Trach Phổ nous montre le seul exemple de tympan où Çiva est figuré par le linga, plutôt sans doute, comme nous l'avons dit, un koça à visage qu'un mukhalinga de pierre; la tête porte l'œil frontal. Viṣṇu et Brahmā rendent hommage au dieu » (pl. CVII, A).

Le linga en question est de forme cylindrique allant de la base au sommet du tympan et ayant en bas le filet habituel, au-dessus duquel, en équilibre instable, se dresse le buste de Çiva. Le dieu porte de longs pendants d'oreille, une haute chevelure conique, composée de cinq étages de nattes avec des contours dentelés en forme de flammes. Brahmā, agenouillé à la droite du linga, est aisément reconnaissable à ses visages multiples. Viṣṇu Caturbhuja est assis à gauche; ses attributs, le çankha et le cakra planent au-dessus de ses mains supérieures, tandis que gada est enfoncé dans le sol à gauche.

Il y a encore un détail qui nous intéresse, parce qu'il nous permet de déterminer le sens de la scène représentée ici. C'est que Visnu est assis sur un sanglier et qu'au-dessus de la tête de Brahmā vole un oiseau: or ce sont ces deux animaux qui jouent un rôle important dans le mythe de Çiva naissant du linga. Ce récit qui figure dans les principaux purāṇa dit en substance (3) que

⁽¹⁾ Nous ne signalons que le rapport qui existe d'une part, entre le makara et la biche (le bouquetin), qui tous les deux entrent en combinaison avec la tête de kala; d'autre part, entre le makara et le bouquetin (capricorne) qui tous les deux symbolisent le solstice d'hiver dans le zodiaque. Reste la question de savoir si entre le bouquetin à corps de poisson d'origine mésopotamienne et le bouquetin au corps de serpent que nous venons d'étudier il y a quelque liaison lointaine.

⁽²⁾ I.C., II, p. 395, 410 et fig. 115; cp. 1, p. 515.

⁽³⁾ Vāyuparāņa, chap. Lv.

lorsque Brahmā et Vișnu se querellèrent une fois pour savoir lequel des deux était le créateur du monde, un pilier gigantesque apparut tout à coup, pareil au grand feu cosmique, entouré de centaines de flammes. Les deux dieux cessèrent de se quereller et se mirent à chercher les deux bouts de la masse de feu cosmique; Brahmā prit la forme d'un hamsa pour en atteindre le sommet en volant, et Vișnu se métamorphosa en sanglier pour en trouver la base en creusant la terre. Après avoir cherché pendant des kalpa ils comprirent que leurs efforts étaient vains et qu'il existait quelqu'un de beaucoup plus grand qu'eux-memes. Humiliés, ils s'approchèrent du pilier ardent et se mirent à l'adorer. Alors Çiva, satisfait de leurs prières, se manifesta dans le corps de ce linga enflammé comme une divinité à mille bras et jambes, avec le soleil, la lune et le feu formant ses trois yeux, portant l'arc pināka et brandissant le triçula. Et d'une voix tonnante il adressa à Brahmā et Vișnu les paroles suivantes : Vous êtes tous deux nés de moi, Brahmā étant émané de mes reins droits et Vișnu de mes reins gauches. En réalité, nous trois ne faisons qu'un, quoique actuellement nous soyons séparés sous forme de Brahmā, Visnu et Maheçvara. - Après cette déclaration, Maheçvara disparut. et, à partir de ce moment, le linga fut vénéré par tout le monde (1).

Dans l'Inde britannique ce récit a donné naissance à une série de représentations de Çiva Lingodbhavamūrti (2). Le centre y est toujours occupé par un grand pilier cylindrique avec une ouverture en amande par laquelle. comme par une senêtre, le dieu Civa à huit ou à quatre bras est visible, se tenant debout, tandis que les dieux Brahmā et Visnu se tiennent à droite et à gauche faisant l'anjali; ordinairement, le hamsa et le sanglier figurent au-dessus et

au-dessous du pilier.

Auprès de ces sculptures, la scène du tympan čam paraît très simplifiée. La grande fenêtre du pilier a disparu et de la statue de Çiva il n'est resté que la tête. Nous nous trouvons donc ici devant un des nombreux cas qui sont à signaler dans l'iconographie came, khmère, et aussi javanaise, où les sculpteurs ont suivi une tradition qui se distingue très sensiblement de celle qui était courante dans l'Inde.

Une autre sculpture čame nous montre encore la représentation de la même scène. C'est une pierre qui se trouve actuellement, cassée, usée et ensablée sur le bord de la lagune de Thủy Triệu, mais qui, selon M. PARMENTIER.

(2) GOPINATHA RAO, Elements of Hindu Iconography, II, 1, p. 105. KRISHNA SASTRI,


South-Indian Images of Gods and Goddesses, p. 93.

⁽⁴⁾ A comparer avec le pilier ardent de la Çivodbhavamurti, le stambha d'où Vișņu sort dans son Narasimhavatara. L'Atharvaveda connaît déjà la manifestation de l'être suprême comme un pilier cosmique appelé ici skambha - qui remplit les régions supérieure, médiane et inférieure de l'univers ainsi que le passé, le présent et le futur dans le temps et qui est dit réunir tous le dieux en soi. Muir, O. S. T., V, p. 284.



La Lingodshavanürti de Çiva.

A. Tympan de Trach Phố (cf. p. 491). — B. Linteau de Vat En Khna, Musée Albert Sarraut,
S 35, 5 (cf. p. 493).



provient sans doute de la tour de Phanrang. « Le seul fragment, dit-il (¹), encore visible est la partie la plus importante d'un tympan qui fut cassé en deux..... Au centre et en haut est une tête saillante coiffée d'une mitre cylindro-conique; les lobes des oreilles sont déformés et paraissent avoir eu des boucles. Il est probable qu'elle représente Vișnu. A sa gauche une petite figure de Çiva est assise sur un sanglier. Elle a quatre bras, deux unis sur la poitrine, deux élevant en l'air des attributs effacés dans l'usure générale. On ne distingue de même aucun détail de sa coiffure conique. L'autre fragment, aujourd'hui disparu ou ensablé, représentait une figure de Brahmā à trois têtes, les mains jointes, le genou gauche relevé et le droit plié; au-dessus, un ornement peu distinct rappelait vaguement le triçūla......»

Il ressort d'une comparaison de cette scène avec le tympan de Trach Phô. que la tête coiffée d'une mitre doit être celle de Çiva figurant sur un linga qui n'est pas mentionné, et que la petite figure à sa gauche représente Visnu sur le sanglier, qui faisait pendant à Brahmā sur le fragment disparu.

Que la représentation de la Lingodbhavamurti de Çiva ait été connue au Cambodge aussi, cela est prouvé par la sculpture très remarquable d'un linteau originaire de Vat En Khnà, qui se trouve à présent au Musée Albert Sarraut sous la cote S 35. 5 (2).

La pierre comporte deux scènes, l'une au-dessus de l'autre (pl. CVII, B). Sous l'arc figure une procession composée de brahmanes et de nobles qui s'approchent des deux côtés d'un personnage central, coiffé d'une haute couronne, et assis sur un trône sous un mandapa (3).

Je ne crois pas que les gens du défilé portent des présents, comme on l'a supposé. Les pots ronds et trapus que plusieurs d'entre eux ont à la main sont des kumbha ayant une ressemblance évidente avec les pots à eau bénite qui sont en usage actuellement à Bali. Le brahmane le plus en avant, à droite du personnage central, lève le kumbha au-dessus de la tête de ce dernier comme pour l'arroser et son confrère à gauche fait le même geste avec une conque (*). Or, en tenant compte du fait que dans l'Inde, pour administrer

⁽¹⁾ I. C., II, p. 97.

⁽²⁾ PARMENTIER, L'art khmer primitif, I. p. 88, fig. 44.

⁽³⁾ Les brahmanes et les kşatriya se distinguent les uns des autres par le makula dont le sommet est arrondi pour les premiers, et pointu pour les autres; en outre par le sampot, porté en forme de jupon par les brahmanes, et montrant un long pan qui pend de la ceinture pour les kşatriya; enfin par le fait que les brahmanes sont barbus et les kşatriya n'ont pas de barbe. Dans la procession les brahmanes devancent les nobles; à droite du spectateur il y a six brahmanes, à gauche trois, suivis par les kşatriya.

⁽⁴⁾ Le sixième brahmane à droite a aussi une conque à la main; le quatrième porte un objet méconnaissable.

l'abhişeka, on faisait usage d'un çankha (1) — qui devait avoir la particularité que la spire se tournait à droite — il y a de bonnes raisons pour interpréter la scène comme un abhişeka royal.

L'autre représentation de la même sculpture figure sur l'arc du linteau. Au milieu d'un listel perlé, juste au-dessus du roi, on voit un pilier cylindrique de forme à peu près pareille à celui du tympan de Trach Pho; il est posé sur un coussin de lotus et est entouré de flammes stylisées; la tête de Çiva se trouve sur le Mont, malheureusement effritée, de sorte que les détails ne sont plus reconnaissables : à droite le buste de Brahmā à quatre visages, à gauche Visnu Caturbhuja; entre les dieux et le linga, sur le listel du côté de Brahma un oiseau, de l'autre côté un sanglier. Comme la scène a été reconnue déjà par M. PARMENTIER comme une représentation de la Lingodbhavamūrti (*), il n'y a pas lieu d'insister sur cette interprétation. En revanche, il vaut peut-être la peine de faire remarquer qu'un certain rapport semble exister entre les deux scènes qui figurent. l'une au-dessus de l'autre, sur le même linteau : de même que, sur le registre supérieur, Çiva se manifeste, rayonnant, dans toute sa gloire, aux yeux de Brahmā et de Vișnu, ainsi, probablement, sur le registre inférieur, le roi, comme lieutenant de Çiva sur la terre, est supposé briller par sa puissance et sa sagesse parmi ses sujets. Et comme, pendant le culte, le pilier ardent qui est le linga est arrosé par des eaux rafraîchissantes du Gange, ainsi le souverain, pendant l'abhiseka, subit la même cérémonie des mains des principaux brahmanes. Si l'on rejette ce parallélisme comme étant trop hypothétique, en tout cas il y a ce lien entre les scènes d'en haut et d'en bas que l'abhiseka royal sur la terre se passe sous l'égide des principaux dieux dans les cieux.


Mais revenons à notre thème. Alors que les sculptures étudiées jusqu'ici ne laissent pas de doute que la Lingodbhavamūrti de Çiva y soit représentée, il y en a un grand nombre d'autres pour lesquelles la même interprétation

n'est que vraisemblable.

Comme on le sait, les représentations des récits épiques et pouraniques les plus connus ont subi, très souvent au Cambodge, beaucoup plus rarement au Champa, un procès de schématisation, de sorte que quelques traits essentiels d'un seul événement y figurent et tous les traits accessoires sont éliminés. C'est ainsi que — pour ne citer qu'un seul exemple — sur les frontons et les piédroits des monuments khmèrs, une ligne droite horizontale qui est croisée au milieu par une ligne verticale, et qui montre aux deux extrémités des

(2) Loc. cit., p. 88.

⁽¹⁾ CRUCQ, De gouden schelp in de schatkamer van het Bataviaasch Museum (La coquille d'or dans la trésorerie du Musée à Batavia), Oudheidkundig Verslag, 1930, p. 225, où le jataka pali nº 492 est cité. Cp. aussi Jochum, Sangka-schelpen, Tijd-schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, XLIX, 1907, p. 188.



A. Linga de Phong-lệ, Musée de Tourane, 2, 1. — B. Linga de MI-sorn, F₁. — C. Linga de Trà-kiệu, Musée de Tourane, 2, 2. — D. Linga de Trà-kiệu, Musée de Tourane, 2, 3. (Cf. p. 496). LA LINGODBHAVAMÜRTI DE ÇIVA.



figures humaines vaguement indiquées, a suffi aux contemporains pour leur suggérer le mythe du barattement.

Si de la même façon la représentation du Lingodbhava a été schématisée et si de la même façon des détails importants, exprimés ailleurs, ont été supprimés, alors que peut-on attendre de ce résultat de simplification ?

D'abord, il est possible que les animaux caractéristiques de Brahmā et de Viṣṇu fassent défaut — comme c'est souvent le cas dans l'Inde britannique — et qu'il ne reste que le linga ou Çiva au milieu et les deux dieux en attitude d'adoration aux deux côtés de Maheçvara.

C'est ainsi que, entre autres, le grand relief de Vat Phu, sculpté sur la paroi de la grotte à la terrasse supérieure (1), représentant au centre Çiva à dix bras et à cinq têtes, et Brahmā et Viṣṇu agenouillés, faisant l'añjali, à droite et à gauche, peut être interprété comme une version iconographique abrégée de la Lingodbhavamūrti (2).

Un tout autre résultat se produira si les sculpteurs ont choisi, comme moment principal à illustrer, l'apparition du pilier ardent; les images de Brahmā et de Viṣṇu sont alors supprimées et la sculpture ne présente qu'un pilier cylindrique avec la tête de Çiva en face, donc un mukhalinga.

Il serait certes trop hardi de vouloir identifier tous les mukhalinga du Cambodge et du Champa avec la manifestation de Çiva dans le mythe en question. D'autre part, on ne saurait nier que le Çivodbhavalinga de Trach. Phô, caractérisé par la forme cylindrique du pilier, ainsi que par l'ornement et la chevelure de la tête, ne se distingue par aucun trait important de plusieurs linga connus sous le nom de mukhalinga. Il ne paraît donc pas invraisemblable, puisque le Çivodbhalinga de Trach Phô a été appelé un mukhalinga, que, inversement, des linga connus comme des mukhalinga représentent le pilier Civodbhava du mythe (3).

Enfin, il nous reste à discuter quelques formes de linga, dont le décorcurieux et inexpliqué semble se rattacher aux représentations étudiées cidessus.

Les linga que nous avons en vue ont en commun la répartition du corps en trois: le Brahmabhāga carré, le Viṣṇubhāga octogonal et le Çivabhāga cylindrique; ils offrent en outre cette particularité que le filet qui est à sa place normale renferme une espèce de pilier dont le sommet dépasse les bords du filet en haut. Le « pilier » du Çivabhāga de quelques-uns de ces linga est

⁽¹⁾ LUNET DE LAJONQUIÈRE, Inv., II, p. 83, fig. 28.

⁽²⁾ V. aussi les médaillons du linteau de V. En Khun, Mus. Albert Sarraut, 24. 4; Parmentier, A.K., I, p. 276, fig. 92, et pierre sculptée sur les quatre faces à Tép-Pranam, où Civa figure entre Brahma et Visqu.

⁽³⁾ V. les mukhalinga de Pō Klaung Garai (I. C., II, p. 396), de Cu-hoan (I. C., I, p. 525) et de Yang Prong (I. C., I, p. 558).

plus ou moins richement orné. Sur le linga de Phong-le entre autres la décoration est très détaillée et consiste en une pyramide de couches de hauteurs différentes, qui semble reposer sur l'arc du filet et d'où s'échappent aux deux côtés des nattes touffues (pl. CVIII, A). Si l'on compare ce décor avec la chevelure de la tête de Çiva sur le pilier du tympan de Trach Phô, la ressemblance saute aux yeux. Le linga de Mī-son F (pl. CVIII, B) a le pilier couronné par un décor, qui est aisément reconnaissable comme le jațămakuța de Çiva. Sur un autre linga, provenant du village de Trà-kiệu (Musée de Tourane, 2. 2, pl. CVIII, c) la chevelure a disparu et à sa place des flammes stylisées entourent l'extrémité supérieure du pilier. Enfin, il y a encore un linga, originaire du même village (Mus. de T., 2. 3, pl. CVIII, p), où même ces flammes font défaut, sauf une seule qui plane au-dessus du sommet de la partie centrale. Cette représentation-ci forme une espèce de transition avec les linga qui ne se distinguent du type ordinaire que par une protubérance plus ou moins élevée au milieu de la double courbure du filet (!).

Faute de documents littéraires pour nous renseigner sur tous ces détails iconographiques, il est malheureusement impossible d'en définir le sens précis; pourtant l'hypothèse qu'il n'y a pas une fantaisie en jeu ici, mais qu'on a voulu exprimer l'idée qu'un rapport étroit existe entre le Çivabhāga et le pilier ardent, où Çiva est présent et d'où il prend naissance, cette hypothèse semble bien s'accorder avec le rôle assez important que la Lingodbhavamurti de Çiva paraît avoir joué dans l'iconographie khmère et čame.


III. - UN BAS-RELIEF DU BAYON.

Le relief en question (pl. CIX) se trouve dans la galerie intérieure Est, aile Nord, dans la chambre contiguë à l'entrée latérale Nord. Voici ce que dit M. MARCHAL (2): « À gauche une scène a été l'objet de diverses interprétations. La femme au centre doit être une statue; des soldats mettent en œuvre divers moyens pour la renverser et la détruire: coups de masse et de hache, càbles tirés par des éléphants, brasier au-dessous, etc. Au-dessus volent des apsaras. On conçoit mal dans un temple la représentation d'une mutilation sacrilège d'une statue de déesse; mais comme en définitive la statue a tout l'air d'être intacte et de sortir indemne de cette épreuve, la reproduction de cet acte de vandalisme peut être un témoignage de l'invulnérabilité de la statue, et par suite de la puissance de la divinité dont elle est l'image. »

Je ne crois pas qu'un acte de vandalisme soit représenté ici. En étudiant de plus près les détails de cette scène, on observe que les cordes auxquelles

⁽¹⁾ L. C., pl. CLXXXII, fig. A, B, G, I et J.

⁽²⁾ Guide archéologique aux temples d'Angkor, 1928, p. 100.



Bayon. - Bas-relief intérieur, façade Est, aile Nord (cf. p. 496).




les deux éléphants sont attelés, ne passent pas autour du corps ou des bras de la femme, mais s'arrêtent nettement aux bords du rocher; ce qui veut dire que les bêtes sont en train de faire écarter les deux moitiés du rocher dans lequel la femme est emprisonnée.

L'interprétation de la scène change alors complètement : bien loin de s'efforcer de renverser ou de détruire quelque chose, des gens sont occupés à rendre à une prisonnière le grand service de la délivrer de sa prison. Audessus de sa tête on ouvre le rocher avec des pioches ; les éléphants l'écartent ; en bas on applique l'ancienne méthode pour fendre la pierre dure : on la chauffe avec du feu, puis on l'arrose avec de l'eau ou plutôt avec du vinaigre.

Il n'y a pas lieu de supposer qu'une statue, ni une déesse, soit l'objet de ces efforts. Il semble plus probable que la scène se rapporte à une légende d'un type très répandu, racontant qu'un roi ou un prince passe devant une montagne et entend une voix féminine qui chante ou pousse des gémissements ; il fait ouvrir le rocher et délivrer la femme (princesse, nāgī, source) qu'il épouse.

Quoi qu'il en soit de cette dernière conjecture, c'est seulement en interprétant la scène comme la délivrance d'une femme de sa prison dans un rocher, qu'on arrivera à en donner une explication satisfaisante.



NOTES ET MÉLANGES

PROCÉDÉS DE DÉCORATION D'UN POTIER DE VILLAGE (CAMMON — LAOS)

Le village de Nông-Ane (1) se trouve à 4 kilomètres environ au Nord-Ouest de Nhommalat (2). Il se compose de deux groupes de maisons situés à 500 mètres environ l'un de l'autre. Dans les deux, on fait des marmites en terre cuite et des coupes, dont la forme rappelle un peu celle de nos compotiers. Les marmites de celui du Sud sont décorées.

Nous allons décrire l'outillage grossier et les procédés que nous avons vus dans ce hameau méridional. Les dimensions approximatives sont celles de quelques instruments rapportes par nous, elles doivent varier d'une pièce à l'autre.

Outillage. — Il comprend: 10 un tour (fig. 66, 1-a, b, c; pl. CX), disque en bois massif (en a et en b) (diamètre 240 millimètres; épaisseur 50 à 75 millimètres). Sa face supérieure est parcourue par des sillons sinueux, dirigés à peu près dans le même sens. Au centre de la face inférieure du disque est fixé un pivot en bois (en c) (longueur 270 millimètres; diamètre 25 millimètres). On l'introduit dans un tube en bambou (en a) (longueur 280 millimètres; diamètre intérieur 33 millimètres) au fond duquel on place un caillou;

2º une sorte de spatule (fig. 66, 2-d, e, f,g; pl. CX), grossière (longueur 235 millimètres; largeur à l'extrémité de la région active 80 millimètres; épaisseur 20 millimètres), en bois, faite d'une seule pièce. Elle comprend deux parties: un manche et une espèce de planchette subrectangulaire portant des sillons parallèles et équidistants sur les deux faces (en e et en g), séparés par des bandes, mais ceux d'une des faces sont plus rapprochés les uns des autres (en e) et moins profonds. Les instruments accessoires sont un lissoir et une bande épaisse d'étoffe de coton écru (fig. 66, 4).

Procédés de fabrication. — On prend de l'argile cuite, à laquelle on a mêlé des glumelles de riz (3), pour éviter le retrait, et de l'argile crue,

⁽¹⁾ Nous ne sommes certaine ni de l'orthographe, ni même de l'entière exactitude de ce nom.

⁽³⁾ Nhommalat ou Nhommarat (longitude 114 G 27; latitude 19 G 57), gros village laotien, sur la route de Thakhek à Napé.

⁽³⁾ Glumelles d'Oryza sativa.






Fig. 66. — Fabrication de Poterie décorée au Cammon (Laos). 1. Tour: a, tour complet, coupe; en haut, la pièce à décorer; b, plateau, face supérieure; c, plateau, coupe. — 2. Spatule: e et g, vues de face; f, profil; d, coupe transversale. — 4. Rectangle d'étoffe. — 5. Le même en place. — 6, Cuisson des marmites; en haut, paille enflammée; en bas, bambous allumés.



Cammon. Marmite, tour et spatule (cf. p. 499).



grise; on les réduit l'une et l'autre en poudre et on les mélange. On façonne le vase à la main. Puis on plante en terre le tube de bambou (fig. 66, 1 en a); on ne laisse dépasser que quelques centimètres. On place au fond un caillou pour rendre la rotation plus facile et on introduit le pivot dans le tube. Pour décorer une marmite (1), on la met sur le tour (fig. 66, 1 en a), on lui donne un certain fini à l'aide du lissoir en bois. Les parties saillantes du plateau s'impriment dans le fond externe de la pièce. On la maintient à l'aide de la bande d'étoffe, ce qui évite les empreintes digitales. On communique un mouvement de rotation à l'appareil, en même temps on promène de haut en bas sous le col et le long de la panse du récipient la spatule. Stries parallèles et bandes en relief sont dirigées de telle sorte que le récipient s'orne de traits obliques, courbes, subparallèles, assez peu réguliers.

Quand plusieurs objets sont ainsi décorés, on les couche (fig. 66, 6) sur des bambous allumés les uns à la file des autres, mais un peu écartés. On les recouvre de paille enflammée. Pendant l'opération, on les fait tourner sur eux-mêmes. La cuisson est imparfaite. Elle laisse des traces.


Remarques. — Le pouer du hameau Sud ne possède pas ce tour (2), du moins, il me l'a affirmé; ses pièces sont lisses.

La marmite reproduite (fig. 66, 3; pl. CX) rappelle d'une manière vague les poteries au panier. On parle souvent de tessons néolithiques en terre cuite portant des empreintes de brindilles. Sommes-nous sûrs que certains hommes préhistoriques n'employaient pas aussi des procédés peu différents de celui décritici? Ne classons-nous pas parfois à la légère dans la catégorie des débris de vases au panier des tessons façonnés d'après d'autres procédés? Nous ne soupçonnons peut-être même pas quelques-uns des outils dont se servaient les céramistes préhistoriques.

M. COLANI.

⁽¹⁾ Les marmites seules sont décorées.

⁽²⁾ Ce tour est employé aussi au Tonkin, mais nous ne l'y avons pas vu. Ox s'en servirait, paraîtrait-il, pour tourner les vases et non pour les décorer-



BIBLIOGRAPHIE

Indochine française.

LISTE DES OUVRAGES ÉDITÉS PAR LE GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ÎNDOCHINE A L'OCCASION DE L'EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE DE 1931.

Nous donnons ci-dessous une liste complète des ouvrages et des brochures publiées par le Gouvernement général à l'occasion de l'Exposition coloniale, en suivant l'ordre même du prospectus imprimé. Nous y avons ajouté quelques brochures qui sont sorties avec un certain retard et ne figurent pas dans ce prospectus. Les titres précédés d'un astérisque sont ceux des publications qui ne sont pas encore parvenues à Hanoi au moment où nous mettons sous presse, et sur lesquelles nous n'avons aucun renseignement. Les ouvrages se rapportant plus ou moins directement aux études poursuivies par l'Ecole Française font l'objet d'un bref compte rendu. Nous avons renoncé à signaler les innombrables fautes d'impression qui défigurent le texte des publications imprimées en Indochine et qui sont dues à la hâte extrême avec laquelle elles ont été composées et corrigées (le plus souvent par des tiers).

I. - Ouvrages généraux (Géographie, Monographies de pays).

L'Indochine française. — Etampes, Imprimerie la Semeuse, 1931, in-8°, 59 pp., 23 planches dans le texte et 1 carte.

Indochine. Ouvrage publié sous la direction de M. Sylvain Lévi. Vol. 1-2. —
Paris, Sté d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1931, in-8°.
Vol. 1, 232 pp. et 14 pl.; vol. 11, 215 pp., 14 pl. et 1 carte dans le texte.

« La substance de ce volume, dit M. Sylvain Lévi dans sa préface, est, pour la plus grande partie, empruntée aux publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient, à Hanoi. Les collaborateurs sont presque tous des membres de cette Ecole: tous sans exception ont vécu autour d'elle, auprès d'elle. »

Il n'appartient donc pas à celle-ci de se juger elle-même ; laissant à d'autres le soin de critiquer cet ouvrage, on se bornera à transcrire ici la table des matières :

T. I. Charles Robequain, Le pays et les hommes.— J. Przyluski, Les populations de l'Indochine française. — Louis Finor, Histoire ancienne. — André Masson, Histoire moderne. — Paul Mus, Les religions de l'Indochine. — Maurice-G. Dufresne, Littérature annamite. — George Cædès, Littérature cambodgienne. — Paul Mus, Littérature chame, — Victor Goloubew, Art et archéologie de l'Indochine.

T. II. Documents officiels. — Organisation administrative et politique. — L'armée. — La marine. — Organisation judiciaire. — Organisation financière. — Douanes et Régies. — Organisation du Service des Postes, Télègraphes et Téléphones. Service des Affaires économiques. Chambres de commerce et Chambres mixtes de commerce et d'agriculture. — L'agriculture, l'élevage et les forêts. — La chasse. — La pêche. — Mines et industries. — L'enseignement. — Les Services médicaux. — La protection et la réglementation du travail. — Service géographique. — L'Ecole française d'Extrême-Orient et les Musées d'art indochinois. — Les Archives et Bibliothèques. Le mouvement intellectuel en Indochine. — Annexes. Population. Races.

La Cochinchine. Publié sous le patronage de la Société des Etudes Indochinoises. — Saigon, P. Gastaldy, 1931; in-8°, 168 pp., 1 graphique, 3 plans, 3 cartes et 133 planches hors texte (1).

René Morizon. Monographie du Cambodge. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 284 pp., 36 pl. h. t., 3 graphiques et 6 cartes.

J'aime à croire que l'auteur de cette monographie, qui est administrateur-adjoint des Services civils, donne sur tout ce qui touche à l'administration contemporaine du Cambodge, des renseignements exacts. Les chapitres qu'il a consacrés à l'histoire et à l'ethnographie sont au-dessous du médiocre ; voici deux extraits des pp. 89-90 qui donneront une idée de sa manière : « Les Cambodgiens sont en grande majorité monogames. Se rattachant par la forme de leur crâne aux races européennes, ils se distinguent au point de vue moral par leur douceur, leur affabilité, la profondeur de leurs sentiments... Le peuple cambodgien est éminemment artiste ; la facture de ses monuments s'apparente aux sources auxquelles nous devons les palais des Mongols à Delhi, les temples de Tripetty, de Trichinopoli, de Chillambaram. Il est probable que les premières œuvres khmères furent contemporaines des premières œuvres grecques. A l'époque où se serait produit l'épanouissement de l'Hellade aurait commencé le mouvement auquel nous devons les premiers monuments cambodgiens. Certains auteurs assignent comme date aux premières constructions khmères connues, la moitié du IXº siècle après J.-C. Le monument primitif serait le Beng Méaléa. Les deux suivants seraient le Bapuon et le Phiméanakas. Quant à l'épanouissement de cette architecture fixé par erreur à l'an 638 de notre ère, il ne remonterait en réalité qu'aux derniers jours du XIIⁿ siècle. Ainsi semble le démontrer la lecture des inscriptions lapidaires et la traduction des annales chinoises et cambodgiennes. »

N'est-ce pas affligeant?

G. C.

L'Annam. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931; in-8°, 227 pp., 36 pl. h. t., 2 cartes, 7 tableaux et 2 croquis dans le texte.

Pour la rédaction de sa monographie, l'Annam a pris le sage parti de s'adresser à l'Association des Amis du Vieux Hué, c'est-à-dire, en fait, au P. Canière. Celui-ci a

⁽t) Ce fascicule nous est malheureusement parvenu trop tard pour nous permettre d'en donner ici le compte rendu qu'il mérite. Il est fort bien présenté et contient de bons chapitres, mais la partie historique laisse à désirer.

fait appel au concours des chefs des divers services locaux, en chargeant chacun du chapitre relatif à son service. Il en est résulté un livre qui n'est peut-être pas d'une parfaite homogénéité, mais qui constitue un recueil de faits exacts présentés par des spécialistes possédant bien leur sujet.

Voici le plan de l'ouvrage :

Partie 1. Le Pays. Chap. 1. Géographie, par B. Bourotte, Chap. 2. Richesses touristiques, par A. Sallet.

Partie II. Les habitants. Chap. 1. Ethnographie, par L. CADIÈRE. Chap. 2. His-

toire, par L. Cadière. Chap. 3. Administration, par A. Bonkomme.

Partie m. Les produits. 4 chapitres par L. GILBERT.

Partie IV. L'œuvre de la France. Chap. 1. L'enseignement, par P. Antoine. Chap. 2. Assistance médicale, par L. Normet, A. Sallet, P. Daleas. Chap. 3. Travaux publics, par J. de Fargues. Chap. 4. Le Service forestier, par J. D. Fangeaux. Chap. 5. Colonisation, par F. Roule.

Par une modestie, qu'il sera permis de trouver excessive, le P. Cadière s'est effacé devant ses collaborateurs et ses deux chapitres d'Ethnographie et d'Histoire n'occupent

que 30 pages. Inutile de dire qu'ils sont excellents.

G. C.

P. Gourou. Le Tonkin. — Mâcon, Protat, 1931; in-8°, 347 pp., 25 fig., 4 cartes et 30 pl. h. t. (C. R. par M. Robequain, infra, p. 516.)

Roland Meyer. Le Laos. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930: in-8°, 113 pp., 27 pl. et 7 cartes.

M. Roland Meyer est un littérateur. Sa monographie s'en ressent: c'est probablement, de toutes les plaquettes publiées à l'occasion de l'Exposition coloniale, la plus facile et la plus agréable à lire. Les questions administratives n'y tiennent presque aucune place: les deux courts chapitres sur l'œuvre de la France et l'avenir du Laos énoncent sans emphase un certain nombre de vues justes. Les chapitres historiques et ethnographiques sont un peu superficiels et manquent d'originalité: du moins ne contiennent-ils pas trop d'inexactitudes. L'illustration est abondante et bien choisie,

G. C.

G. Ayné. Monographie du V* territoire militaire. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930; in-8°, 178 pp., 25 pl. h. t., 6 croquis h. t. et 5 croquis dans le texte.

L'auteur se défend d'avoir voulu faire, dans cette monographie, œuvre originale : il en reporte les mérites qu'on pourra lui trouver, aux travaux des Commandants Dominé, Dussault, Mordant, Roux. Savoir utiliser de bonnes sources est déjà un grand mérite. Le chapitre consacré à l'ethnographie est très développé et illustré de remarquables photographies qui contribueraient, à elles seules, à faire de cette brochure un document utile.

G. C.

A. Monfleur. Monographie de la province du Darlac (1930). - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient. 1931; in-8°, 65 pp., 13 pl. h. t., 3 plans, 5 cartes.

Travail honnête, mais où l'on chercherait vainement, soit sur l'histoire, soit sur l'ethnographie du Darlac, aucun renseignement original, aucune donnée nouvelle. Une monographie du Darlac écrite par M. Sabatten eût sans doute été plus instructive.

G. C.

II. - CLIMAT.

E. BRUZON et P. CARTON. Le climat de l'Indochine et les typhons de la mer de Chine. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 310 pp., 15 pl. h. t., 49 cartes, 57 graphiques et 1 code de signaux sémaphoriques.

Le Service Météorologique et l'Observatoire Central de l'Indochine. -Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 20 pp., 8 pl. h. t.

P. CARTON. La météorologie et ses applications dans les pays tropicaux. -Hanoi, Imprimerie d'Extreme-Orient, 1930; in-8°, 20 pp., 4 pl. h. t., 2 tableaux et 1 questionnaire.

Service Météorologique. Atlas publié sous la direction de E. Bauzon, Directeur. - Hanoi, Service Géographique de l'Indochine, 1930, in-8°, 42 cartes.

III. - ADMINISTRATION.

J. de GALEMBERT. Les Administrations et les Services publics indochinois. 2º édition revue et augmentée par E. ERARD. - Hanoi, Lê-văn-Tân, 1931, in-8°, xxiv-1023 pp. (C.R. supra, p. 238.)

Administration des Douanes et Régies en Indochine. - Hanoi, Imprimerie

d'Extrême-Orient, 1930, in-8". 87 pp. et 1 tableau.

Direction des Finances. Histoire budgétaire de l'Indochine. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 105 pp.

Id. Les budgets annexes du budget général de l'Indochine. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 39 pp., 5 graphiques et 2 tableaux.

Id. Les budgets locaux en Indochine et leurs caisses de réserve. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 43 pp., 4 graphiques et 1

Id. Les impôts directs en Indochine. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient,

1930, in-8°, 28 pp., 1 graphique.

Direction de l'Administration de la Justice. La Justice en Indochine. Organisation générale. La justice indigène. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 121 pp.

Le Service de l'enregistrement, des domaines et du timbre en Indochine. -Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 17 pp.

P. de FEYSSAL. La réforme foncière en Indochine. - Paris, « Printory », 1931, in-8°, 39 pp., 9 fac-similés de certificats, etc.

* Monographie du cadastre en Indochine.

L'Inspection générale des Mines et de l'Industrie. - Hanoi, Imprimerie d'Extrème-Orient, 1931, in-8°, 20 pp., 6 pl. h. t. et t plan.

IV. - DÉFENSE.

Troupes du Groupe de l'Indochine. Les Services militaires en Indochine. -Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 143 pp., 20 pl. h. t., 4 cartes et 3 graphiques.

1p. L'Aéronautique militaire de l'Indochine. - Hanoi, Imprimerie d'Extrème-Orient, 1931, in-8°, 208 pp., 37 pl. h. t., 1 carte et 4 gravures.

In. Historique de l'Aéronautique d'Indochine. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. in-8°, 89 pp., 37 pl. h. t. et 2 gravures dans le texte.

In. Historique de l'Aéronautique d'Indochine, 2º partie. - Hanoi, Lê-van-Tan, 1931, in-8°, 97 pp., 19 pl. h. t., 1 grav. dans le texte et 1 graphique.

10. Historique de l'Aéronautique d'Indochine. Annexe. - Hanoi, Lê-văn-

Tan, 1931, in-8°, 8 pp., 1 pl. h. t.

[V .- E. MARROU.] Notice sur la Garde Indigène du Tonkin. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 92 pp., 8 pl. h. t. et 2 tableaux.

V. - ASSISTANCE MÉDICALE ET HYGIÈNE.

D. L. Gaide. L'Assistance médicale et la Protection de la santé publique. -Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 419 pp., 12 graphiques et 72 pl. h. t.

10. Congrès scientifiques et sanitaires en Extrême-Orient (1908 à 1930). -

Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 59 pp.

- In. Les stations climatiques en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 49 pp., 14 pl. h. t. et 4 cartes.
- D. B. MENAUT. Matière médicale cambodgienne. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 181 pp.
- Dr Albert Sallet. L'Officine sino-annamite en Annam. 1, Le médecin annamite et la préparation des remèdes. Préface du Dr Gaide. - Paris, Les Editions G. Van Oest, 1931, in-8°, xvi-153 p., 16 pl.

Malgré des erreurs dans la transcription des caractères chinois et des lacunes qu'il importe de ne pas dissimuler, notamment dans la « bibliographie médicale sino-annamite » (p. 6-11) (†) et dans le chapitre des « proverbes et comparaisons ayant rapport avec les choses de la médecine » (p. 134-148), l'ouvrage du Dr A. Sallet présente à d'autres égards un aspect scientifique. Ses recherches sur la préparation des remèdes annamites sont, autant que nous en pouvons juger, complètes, approfondies ; elles atteignent des résultats neufs, précis, dont il faudra que tiennent compte les personnes

qui s'intéressent à la médecine et à la pharmacopée sino-annamites.

P. 6. Houang-ti, auteur du Nei king 內 經, s'écrit 黃 帝, et non 皇 帝 (cf. p. 10. n. 1). — P. 7, n. 1, Ts'in Che-houang-ti, et non Tsin Che Houang Ti. — P. 10. au lieu de u 藥 生 Lac sinh v (ne pas confondre avec le 樂 生 集 Lac sinh tâp, Bibl. EFEO., A. C. 663, [** 23-31]. lire 藥 性 Dwgc tinh. — P. 14, 秦 艾 se lit tân bông, et non tân cứu. — P. 18, tháng ma s'écrit 升 麻, et non 斤 臟; xuyên liên, 川 連 et non 椒 連; hoàng cẩm, 黃 芩 et non 黃 苓, etc. — P. 145 suq., ajouter les proverbes suivants, recueillis par le P. V. Barbien (Triệu Hoàng Hòa, Tuc-ngữ an-nam dịch ra tiếng tây): Không đau, lầm giâu biết mây! « Sans maladie, comme on devient riche!»; Làm khi lãnh để dành khi đau, « Travaillez quand vous êtes bien portants afin d'éparguer pour les cas de maladie »; Môt con ngựa đau, cả tàu chê cổ, « Un cheval est-il malade, toute l'écurie rejette l'herbe »; Thà đau ngất, chẳng thả giất răng, « Mieux vaut ressentir une douleur aiguë que d'être agacé par quelque reste de nourriture entre les dents », etc.

Tel qu'il est, ce premier volume fait le plus grand honneur au Dr S., et il serait

regrettable que la publication des volumes suivants fût interrompue.

NGUYÉN-VĂN-TÔ.

Drs Gaide et Dorolle. La tuberculose et sa prophylaxie en Indochine française. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 47 pp.

Drs Gaide et Bodet. La prévention et le traitement de la lèpre en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrème-Orient, 1930, in-8°, 47 pp., 1 carte, 1 plan et 4 gravures dans le texte.

Drs Gaide et Boder. Le choléra en Indochine. - Hanoi, Imprimerie d'Ex-

trême-Orient, 1930, in-80, 55 pp., 12 graphiques.

Drs Gaide et Campunaud. Le péril vénérien en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 41 pp.

Dr. Gaide et Bodet. La fièvre récurrente et le béribéri en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 23 pp., 4 graphiques.

Drs Gaide et Bodet. La variole et les vaccinations jennériennes en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 32 pp., 6 graphiques.

⁽¹⁾ Ct. M. Courent, Bibliothèque nationale, Catalogue des livres chinois, coréens, japonais, etc., t. II, p. 81-144.

Drs Gaide et Bodet. La peste en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 33 pp., 7 graphiques.

Dr A. Le Roy des Barres. Le cancer de la verge. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 79 pp., 16 pl. h. t. et 23 fig.

Bablet. La rage en Indochine. — Saigon, Albert Portail, 1931, in-8°.
 18 pp.

Dr L. A. Bordes. Le paludisme en Indochine (Historique, épidémiologie, état actuel de la lutte antipalustre). — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 34 pp., 10 pl. h. t. et 5 graphiques.

 Bablet et J. Guillerm. L'eau potable en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 26 pp., 5 pl. h. t., 2 graphiques et 4 plans.

VI. - AGRICULTURE, FORÊTS, ÉLEVAGE, INDUSTRIE, TRAVAUX PUBLICS.

Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts. Riziculture en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 45 pp., 5 pl. h. t., 5 cartes, 3 graphiques et 3 tableaux.

A. Yersin et A. Lambert. Essais d'acclimatation de l'arbre à quinquina en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 23

pp., 13 tableaux dans le texte et 2 planches h. t.

Yves Henry. Terres rouges et terres noires basaltiques d'Indochine. Leur mise en culture. -- Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient. 1931; in-40, 211 pp., 3 gravures. 81 tableaux dans le texte, 15 cartes, 7 plans, 51 graphiques et 1 planche hors texte.

· Economie agricole et forestière.

P. Carton. La météorologie agricole en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 15 pp., 3 cartes, 3 gravures dans le texte.

J. GUILLERM. L'industrie du nurée-mâm en Indochine. — Saigon. Albert Portail. 1931, in-8°, 36 pp.

Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts. Le crédit populaire agricole en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 43 pp., 8 modèles d'actes et 6 cartes.

Id. La protection et l'amélioration du bétail en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 133 pp., 19 pl. h. t.

H. Jacotot. La peste bovine en Indochine. — Saigon, Albert Portail. 1931. in-8°, 71 pp.

L'Institut océanographique de l'Indochine. — Hanoi. Imprimerie d'Extrème-Orient, 1931, in-8°, 368 pp., 83 pl., 1 carte et 2 graphiques.

Les graphiques, ces profils aigus des froides statistiques, prouvent, paraît-il, que la population indochinoise, essentiellement ichtyophage, n'extrait de ses mers, lacs et fleuves, que le tiers de la quantité de poissons qui serait nécessaire à son alimentation. Tout progrès permettant d'améliorer le rendement des pêches et d'augmenter en

quantité comme en qualité le tonnage des produits d'origine marine ne peut donc que contribuer à développer la vie économique de ce pays. C'est là le but poursuivi et heureusement atteint, parallèlement aux recherches purement scientifiques, par l'Institut océanographique de l'Indochine. Ces « résultats pratiques » échappent malheureusement aux observateurs superficiels, à la critique facile. Les institutions scientifiques passent volontiers pour un luxe inutile en période dite « de crise ». Même si les profits ne sont point immédiats, il serait toujours maladroit d'en tarir les sources, L'ouvrage dont nous nous occupons ici prouve surabondamment au lecteur attentif la haute valeur et les heureux résultats obtenus par la « source » en question. Il suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir la somme des travaux acquis jusqu'en 1931 : 1° Recherches scientifiques sur la faune et la flore de la Mer de Chine auxquelles ont largement collaboré non seulement les membres de l'Institut, mais les spécialistes auxquels cette institution s'est adressée pour faire étudier ses récoltes, 2º En morphologie, l'embryogénie a été l'objet de recherches serrées ; il ne nous appartient pas de faire ressortir ici l'intérêt primordial de ces études pour la connaissance des lois de la vie. 3" En biologie et sur les rythmes de la croissance du poisson, des découvertes ont été faites qui peuvent avoir des conséquences de premier ordre pour les résultats des pêches. 4º Dans le domaine de l'océanographie, grâce aux campagnes du De Lanessan, par ses relevés de fonds, ses études sur les moussons, les températures de l'eau, les courants et les typhons, sur la formation des récifs coralliens, des atolls, sur les mouvements verticaux des côtes et les rythmes marégraphiques, la France se place au premier rang en Extrême-Orient. 5" Enfin les recherches tech iques sur la pratique de la pêche et le traitement industriel du poisson (t) occupent la meilleure part des travaux de l'Institut,

Ayant ainsi donné un rapide aperçu des travaux de l'Institut océanographique, et puisque la similitude d'organisation administrative avec l'Ecole Française d'Extrême-Orient crée de nouveaux liens entre ces deux établissements scientifiques, qu'il nous soit permis de formuler un vœu. Nous aimerions voir les résultats de ses travaux publiés en un solide ouvrage périodique comme notre Bulletin. Indépendamment d'articles originaux des collaborateurs et des correspondants, une bibliographie critique et des index feraient des travaux de l'Institut des matériaux de documentation et de recherches plus utilement accessibles que les formes diverses de ses publications actuelles.

J. Y. CLAEYS.

Les bois et les principaux sous-produits forestiers de l'Indochine. — Belfort, Imprimerie nouvelle, 1931, in-8°, 63 pp., 1 carte, 1 graphique, 8 tableaux et 11 pl. h. t.

* Travaux de plantation d'essences forestières.

⁽¹⁾ La production indigène des saumures ne représente que la moitié environ de la quantité consommée, ce qui est un encouragement à la fraude; les sous-produits de la pêche sont également sacrifiés. Les travaux de l'Institut ont abouti à des méthodes rationnelles tirant le maximum de valeur des produits marins et permettant également des présentations nouvelles, telles que les farines de poissons appelées à un grand avenir dans l'amélioration de l'alimentation indigêne.

J. Gauthier. Hydraulique agricole. Travaux de défense contre les inondations. Digues du Tonkin. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 118 pp., 44 pl. h. t., 12 cartes et plans, 3 graphiques.

A. A. POUYANNE. L'hydraulique agricole au Tonkin. - Hanoi, Imprimerie

d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 124 pp.

Les ports autonomes de l'Indochine. [Paris,] 1931, in-8°, 59 pp., 4 pl. h. t.

Aménagement des ports, éclairage et balisage des côtes de l'Indochine.

— Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-40, 1er fasc., I, 7 pp.;

II, 87 pp., 3 pl.; III, 4 pp.; IV, 18 pp., 8 pl.; V, 9 pp., 4 pl.; VI, 11 pp.,

2 pl.; VII, 8 pp., 1 pl.; 2e fasc., I, 16 pp., 3 pl.; II, 6 pp., 1 pl.; III, 15,

pp., 4 pl.; IV, 6 pp.; V, 17 pp.; VI, 9 pp.

Les dragages de Cochinchine. - Saigon, 1930, in-8°, 81 pp., 3 graphiques.

29 planches et 4 cartes.

L'Industrie minérale en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 72 pp., 8 pl. h. t., 1 carte et 8 diagrammes dans le texte.

Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Fôrets. Le benjoin. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 17 pp., 6 gravures dans le texte.

Inspection générale des Mines et de l'Industrie. L'Indochine économique. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 49 pp.; 8 pl. h. t. et 1 carte.

Id. Statistique générale de l'Indochine. Résumé rétrospectif, 1913-1929. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, xxv p. et 6 graphiques.

Annuaire statistique de l'Indochine. 2º volume, 1923-1929. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 380 pp., 18 graphiques, 1 carte dans le texte et 8 croquis h. t.

VII. - ENSEIGNEMENT.

Direction générale de l'Instruction publique. Le Service de l'Instruction publique en Indochine en 1930. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 142 pp., 60 pl. h. t., 26 graphiques, 4 cartes et 4 diagrammes.

Id. La pénétration scolaire dans les pays annamites (Tonkin-Annam-Cochinchine). — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. in-8°.

33 pp., 4 diagrammes, 2 pl. h. t., 3 graphiques et 4 cartes.

Id. La pénétration scolaire en pays cambodgien et laotien. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931; in-8°, 30 pp.; 3 pl. h. t. et 2 cartes.

Id. La pénétration scolaire dans les minorités ethniques. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 22 pp., 3 pl. h. t. et 1 carte.

Id. Le Petit Lycée de Dalat. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 28 pp., 4 pl. h. t., 1 carte et 7 consignes générales.

Direction générale de l'Instruction publique. L'enseignement secondaire indochinois et les humanités extrême-orientales. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 40 pp., 6 pl. h. t.

14. La Cochinchine scolaire. L'enseignement dans le pays le plus évolué de l'Union indochinoise. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931,

in-8°, 56 pp., 58 pl. h. t, et t carte.

Id. L'Annam scolaire. De l'enseignement traditionnel annamite à l'enseignement moderne franco-indigène. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 144 pp., 46 pl. h. t., 4 tableaux, 7 cartes et plans, 16 graphiques.

Id. Le Tonkin scolaire. Un pays d'adaptations pédagogiques originales. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 100 pp., 3 plans, 12

graphiques et 28 planches h. t.

1d. Les manuels scolaires et les publications pédagogiques de la Direction générale de l'Instruction publique. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient. 1931, in-8°, 25 pp., 7 pl. h. t., 1 graphique, 2 tableaux, 8 gravures dans le texte et 1 carte.

1d. L'Ecole de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de l'Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 41 pp., 11 pl. h. t.,

5 graphiques et 1 plan.

1d. Travaux de l'Ecole de Médecine de l'Indochine. Extrait des observations recueillies dans les services de cliniques médicale, chirurgicale et obstétricale. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 191 pp.

1d. Le centre de formation professionnelle de Hué. - Hanoi, Imprimerie

d'Extrême-Orient, 1931, in-80, 28 pp., 9 pl., 2 plans.

Id. Trois écoles d'art de l'Indochine: Hanoi, Phnom-Penh, Biên-hoà. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 37 pp., 16 pl. h. t.

1d. Le Comité central d'instruction physique et de préparation militaire de l'Indochine. — Màcon, Protat, 1931, in-8°, 27 pp., 5 pl. h. t.

VIII. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL.

Le Travail en Indochine. S. I. n. d., in-8", 8 pp. et 1 carte.

Inspection générale du Travail. Réglementation du travail en Indochine. Textes en vigueur au 31 octobre 1930. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 182 pp., 2 pl. h. t.

E. Delamarre. L'émigration et l'immigration ouvrière en Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 53 pp., 8 graphiques,

i carte et i tableau.

D' Henry G. S. Morin. Sur la lutte contre le paludisme dans les collectivités ouvrières (Est-Cochinchine et Sud-Annam). Essai de prophylaxie rationnelle et pratique à l'usage des exploitations agricoles, industrielles et forestières des chantiers de travaux publics et de chemin de fer, etc. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8", 67 pp., 2 pl. h. t., 12 gravures.

IX. - ARTS ET SCIENCES.

H. Mansux. La préhistoire en Indochine. Résumé de l'état de nos connaissances sur la préhistoire et l'ethnologie des races anciennes de l'Extrême-Orient méridional. — Macon, Protat, 1931; in-8°, 26 pp., 3 pl. h. t.

Excellent exposé de l'état des connaissances en préhistoire indochinoise, connaissances qui sont pour la plus grande partie le résultat des recherches de M. Mansur lui-même.

- Les principaux traits de la structure géologique de l'Indochine française (d'après les explorations antérieures à 1931). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient. 1931; in-8°, 36 pp. et 5 cartes.
- Histoire militaire de l'Indochine française. Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°. Tome I, 232 pp., 42 pl. h. t. et 60 croquis dans le texte; tome II, 309 pp., 44 pl. h. t. et 55 croquis dans le texte; 1 pochette de 5 cartes.

Réédition de l'ouvrage publié en 1922 par les officiers de l'Etat-major du Général Puypéroux (C. R. dans BEFEO., XXII, p. 161). Les premiers chapitres ont été remaniés et améliorés.

F. M. SAVINA. Histoire des Miao. — Hongkong, Sté des Missions étrangères de Paris, 1930; in-8°, xxII-303 pp., 13 pl.

Réédition d'un ouvrage publié en 1924.

- P. LE BOULANGER. Histoire du Laos français. Paris, Plon. 1930, VIII + 381 pp., 16 gravures et 4 cartes (C. R. dans BEFEO., XXX, p. 423).
- L'Ecole Française d'Extrême-Orient. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930, in-8°, 59 pp., 16 pl. h. t.

Réédition, mise à jour, de la brochure publiée en 1922 à l'occasion de l'Exposition coloniale de Marseille.

L'-C" A. Bonifacy. A propos d'une collection de peintures chinoises représentant divers épisodes de la guerre franco-chinoise de 1884-1885

et conservées à l'Ecole Française d'Extrême-Orient. - Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 43 pp., 17 pl. h. t.

Il s'agit d'une collection de peintures présentées à l'Empereur de Chine peu après la campagne de Lang-son, et donnant des opérations militaires une version exagérément favorable aux Chinois. L'étude critique du Lt-Cel Bonifact est basée en partie sur des recherches personnelles dans les archives de l'Etat-major.

THIOUNN. — Danses cambodgiennes, d'après la version originale du Samdach Chaufea Thiounn, premier ministre du Gouvernement cambodgien, revue et augmentée par Jeanne Cuisinier. Illustrations de Sappho Marchal. Préface de M. P. Pasquier, Gouverneur général de l'Indochine. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, in-8°, 95 pp., 77 gravures dans le texte.

Cette plaquette, qui est certainement la mieux présentée de toutes celles que l'Imprimerie d'Extrême-Orient a dû bâcler pour l'Exposition, contient une mine de renseignements précis qu'on chercherait vainement nilleurs, et dont l'exactitude est garantie par la personnalité de l'auteur. La partie la plus faible est naturellement la première qui traite des origines: l'identification du Prâh Ket Mâlă avec Jayavarman II n'est qu'une hypothèse sans fondement. L'illustration a toute la précision désirable.

G. C.

- L. Gallin. Le Service Radiotélégraphique de l'Indochine, de sa création (1909) à la fin de 1930. — Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931, in-8°, 63 pp., 13 pl. h. t., 5 graphiques et 1 carte.
- Le Conseil des Recherches scientifiques de l'Indochine. Paris, C. Lemonnier, 1931, in-8°, 53 pp.
- J. Delacour & P. Jabouille. Les oiseaux de l'Indochine française. Aurillac, Imp. du Cantal Républicain, 1931, in-8°. T. 1, Lvi-281-xLvi pp., 1 croquis, 2 cartes dans le texte, 14 planches h. t.; T. II, 341-Lxi pp., 13 planches h. t.; T. III, 348-Lxxiii pp., 23 planches h. t.; T. IV, 297-Lxvi pp., 17 planches h. t.
- Service Géographique de l'Indochine. Son organisation, ses méthodes, ses travaux. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931; in-8°, 35 p., 1 carte, 2 graphiques et 2 tableaux d'assemblage des cartes de l'Indochine au 100.000°.

Cette notice est claire, méthodique, sagement conduite, et conçue dans un esprit scientifique. Elle comprend les divisions suivantes: 1º Historique des travaux cartographiques concernant la Péninsule indochinoise; 2º Création du Service géographique de l'Indochine; 3º Composition actuelle du Service géographique; 4º Programme

général des travaux à exécuter; 5" Travaux géodésiques et astronomiques; 6° Travaux topographiques; 7° Reproduction et tirage des travaux; 8" Travaux de photo-

topographie : 9º Etat d'avancement de la cartographie en 1930.

Il y a dix ans seulement, il eût été impossible au Service géographique de faire les belles cartes que nous lui devons aujourd'hui, et c'est avec raison qu'il a dit que les résultats obtenus dans ces dernières années, avec l'aide de photographies aériennes, surpassent, en nombre et en importance, ceux des phases antérieures de l'exploration de l'Indochine. Faut-il signaler dans l'historique qu'il nous en donne quelques-unes de ces lacunes et de ces erreurs de détail qu'il est souvent plus aisé de relever que d'éviter ? Indiquons seulement dans le premier chapitre les corrections et additions qui paraissent indispensables. P. 5, Ajouter à « La Péninsule indochinoise suivant un Atlas portugais du XVIº siècle », reproduite par Henri MAITRE dans Les Jungles moi, carte 2, la « Carte de l'Extrême-Orient, par les frères van Langren, 1595, tirée d'un Atlas appartenant à M. G. MARCEL », et reproduite dans Le Siam ancien de L. FOURNEREAU, pl. vi (1). - Ib., Au lieu de G. de Mercator, lire G. Mercator. - P. 6, Citer la carte de Jacopo Gastaldi (1561), où « nous trouvons la première mention de Hanoi sous son ancien nom de Ké-cho (Cachu) » (Cl. E. Martre, Note sur l'histoire de la cartographie indochinoise, présece à l'Atlas de Chabert - L. Gallois, p. 11). - Ib., I. 3 et 12, Au lieu de van Linschooten, lire Van Linschoten, - Ib., Au lieu de Tochard, lire Tachard, - Ib., Les observations de Simon de La Loubère ont été publiées en 1691, et non en 1729, date de sa mort. - P. 7, La carte de l'évêque Taberd, 安南大國董圖 Annam đại quốc họa đổ, Tabula geographica Imperii Anamitici (Calcutta, Oriental Lith. Press, 1838), a été établie sur des documents indigênes, et non « en collaboration avec le capitaine de Rosily ». Le capitaine de Rosily, commandant de la frégate La Méduse, qui ramena de Pondichéry l'évêque d'Adran et le jeune prince Canh, est l'auteur des premières cartes marines de la Cochinchine (1798). « Mais l'honneur de cet important travail revient surtout à Jean-Marie Dayot, le commandant de la flotte de Gia-long, dont les cartes, rapportées en France en 1807 par Renouard de Sainte-Croix, furent gravées en 1818. » (Cl. E. MAITRE, loc. cit., p. 111). - P. 11, Ajouter à la Bibliographie le Siam ancien de L. FOURNEREAU, le Facsimile-Atlas et le Periplus de A. E. NORDENSKIÖLD.

NGUYEN-VAN-TO.

⁽¹⁾ Fournereau reproduit (loc. cil.) plusieurs autres cartes anciennes de l'Indochine. L'une d'elles (pl. x1) porte dans son cartouche le titre de Carle du Royaume de Siam et des pays circonvoisins, par le R. P. Placide...; gravée par C. Roussel, Paris, Dezauche, ingénieur-géographe, s. d. « Le P. Placide de Sainte-Hélène, — dit Fournereau (loc. cil., p. 33), ou plus exactement G. Marcel (cf. p. 1), — était un moine augustin déchaussé, ami et allié de Pierre Duval doit il revit et publia nombre de cartes. » Celle dont il est question ici vient d'être reproduite par MM. P. Bouder et A. Masson dans leur Iconographie historique de l'Indochine française, pl. IV. mais avec le cartouche suivant: Carte du Royaume de Siam et des pays circonvoisins, par P. Du-Val, géographe ordinaire du Roy...; gravée par C. Roussel; Paris, I. Besson, 1686. L'une et l'autre de ces cartes sont dédiées « à M. le Chevalier de Chaumont, Ambassadeur du Roy à Siam ». Elles sont conservées au Dépôt des Cartes de la Bibliothèque Nationale.

X. - BROCHURES ÉDITÉES EN ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL.

Conditions, Organisation, Protection and Regulation of Labour in Indochina. — Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 22 pp., 7 tableaux, 4 graphiques dans le texte et 1 carte h. t.

Arbeitsbedingungen, Organisation, Schutz und Regelung in Indochina. -Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 22 pp., 7 tableaux, 4

graphiques dans le texte et 1 carte h. t.

Condiciones, Organización, Protección y Reglamentación del Trabajo en Indochina. — Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 22 pp., 7 tableaux, 4 graphiques dans le texte et 1 carte h. t.

Teaching in French Indochina. - Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931,

in-8°, 28 pp., 1 tableau et 10 graphiques dans le texte.

Der Unterricht in Französisch Indochina. — Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 28 pp., 1 tableau et 10 graphiques dans le texte.

La Enseñanza en Indochina Francesa. — Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-80, 28 pp., 1 tableau et 10 graphiques dans le texte.

Organisation and Operation of Medical Services in Indochina. — Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 51 pp., 3 tableaux et 33 graphiques dans le texte.

Einrichtung und Tätigkeit der medizinischen Dienste in Indochina. -Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 51 pp., 3 tableaux et

33 graphiques dans le texte.

Organización y Funcionamiento de los Servicios médicos en Indochina. — Belfort-Paris, Imprimerie Nouvelle, 1931, in-8°, 51 pp., 3 tableaux et 33 graphiques dans le texte.

P. Gourou. Le Tonkin. — Màcon, Protat, 1931, in-8°, 347 p., 25 fig., 4 cartes et 30 planches phot. hors-texte. (Exposition coloniale internationale, Paris, 1931.)

Le Tonkin, le pays le plus peuplé, sinon le plus vaste de l'Union, vient d'être l'objet d'une étude géographique, la première digne de ce nom; publiée à l'occasion de l'Exposition Coloniale, elle restera longtemps utile. M. Pierre Gourou a, en effet, dépouillé une documentation abondante, dont l'accès, souvent impossible aux métropolitains, n'est pas toujours facile aux Français d'Indochine. Il ne l'utilise pas sans critique, mais en montre toujours loyalement les erreurs et les insuffisances. Il y ajoute enfin les données d'enquêtes personnelles, qu'il a faites aussi nombreuses que possible dans le délai restreint qui lui était accordé.

Bien que le détail des frontières soit ici comme ailleurs le résultat d'accidents historiques, le Tonkin n'est pas seulement une unité politique et administrative : bien encadré de montagnes épaisses à travers lesquelles s'est propagée la civilisation du

delta, il est un véritable « pays », une région naturelle.

M. P. G. commence judicieusement par l'étude du climat. Utilisant les documents du Service météorologique, il souligne l'importance de la nébulosité dans ce pays tropical (2,9 en moyenne à Phú-liên), l'instabilité de la mousson, la brusquerie des changements de temps, et la variabilité d'une année à l'autre des éléments du climat, et en particulier des précipitations (à Hanoi: 1331 mm. en 1925, 2741 en 1926). Les moyennes, dont l'évolution au cours de l'année est figurée par des graphiques expressifs, ne peuvent donc pas donner une idée exacte de la complexité de ce climat, et l'auteur multiplie les exemples précis. On peut reconnaître quelques variétés régionales: une zone relativement sèche s'étend au Nord-Ouest du delta, à l'abri des collines de Bông-triêu; la côte accidentée de Moacay est au contraire très arrosée, et la pluviosité, assez faible dans la plaine de Lang-son, semble augmenter vers l'Ouest en même temps que l'altitude moyenne. Il n'est pas douteux que la multiplication des s'ations météorologiques permettra bientôt de distinguer dans les limites du Tonkin d'autres régions climatiques, et d'expliquer certains phénomènes encore un peu mystérieux comme le crachin, si important pour l'agriculture, mais si irrégulier.

Mais c'est le relief, avant tout, qui permet de démembrer cette unité tonkinoise. Le contraste est classique entre delta et région montagneuse. Le delta lui-même, limité par la courbe de niveau de 25 m., mesure environ 14.700 km², soit la superficie d'à peine trois départements français moyens, mais il nourrit plus de 6 millions d'habitants. Il n'est pas absolument plat, mais présente de nombreuses irrégularités, qui modifient les paysages en même temps que l'économie agricole. L'auteur y distingue ainsi plusieurs régions; il est souvent bien difficile de préciser leurs limites: terres hautes du Nord-Ouest, terres moyennes du centre, terres basses du Nord-Est et d. Sud qui marquent l'emplacement de l'ancienne lagune, cordons littoraux, lais de mer conquis par l'homme et surtout étendus dans le Sud du delta sous l'influence d'un courant marin

emportant dans cette direction les alluvions du Fleuve Rouge.

L'évolution naturelle du delta par colmatage a été arrêtée par l'endiguement, qui a déterminé toute une marqueterie de casiers : la carte hypsométrique du casier de Hà-dông (p. 60) est un exemple excellent de ces compartiments à l'hydrographie généralement indépendante, et qui restent très déprimés entre les digues et les bourrelets fluviaux.

La description des cours d'eau conduit naturellement à l'étude de leur régime, et l'auteur souligne à cette occasion des vérités encore insuffisamment répandues : à savoir l'effet limité du déboisement sur les grandes crues du Fleuve Rouge, et la nécessité absolue de conserver et de renforcer par conséquent le réseau des digues,

en fonction duquel s'est organisée toute la vie du pays.

La densité moyenne de la population du delta est de 430 hab tants au km²: valeur toute provisoire d'ailleurs, étant donnée l'incertitude des recensements officiels, mais qui ne semble pas exagérée. Une carte hors texte précise les variations de la densité: la région la moins peuplée du delta (100 à 250 au km²) s'étend au Nord, en bordure de la montagne, dans les terres hautes des provinces de Phú-th?, Vã h-yên, Phúc-yên; c'est dans les provinces de Thái-bình et de Nam-định, sur les rives du Fleuve Rouge, que les Annamites sont les plus pressés (plus de 1000 au km² dans certaines circonscriptions). Le surpeuplement est un fait évident, si l'on considère combien la sous-alimentation est fréquente. Il paraît certain que la population a augmenté depuis l'établissement des Français, mais il est impossible de fixer le taux de cette augmentation. Les grands travaux agricoles entraînent des migratio is intérieures temporaires dont l'intensité et les directions sont encore mal connues. La colonisation de la montagne

par les gens de la plaine est extrémement lente, tandis que les lais de mer sont rapidement occupés, à mesure de leur émersion. Quant à l'émigration annamite vers les pays du Sud indochinois, ou vers la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides, émigration qui est d'ailleurs généralement dirigée, elle ne fixe en dehors du Tonkin qu'un très petit nombre de paysans.

L'étude des villages est tout à fait intéressante. Si la population est toujours concentrée, les types d'agglomérations sont divers, suivant la topographie : villages allongés des digues, des bourrelets fluviaux, des bras morts, des cordons littoraux, villages assez régulièrement espacés des basses terres, villages moulés sur la base des collines, villages des lais de mer perpendiculaires au rivage. Les cartons schématiques, calqués

sur la carte au 1/100.000°, illustrent cette variété.

L'auteur corrige fort raisonnablement, semble-t-il, les chiffres de pourcentage des rizières donnés par MM. Yves Henry et de Vismes dans leurs Documents de Démographie et de Riziculture: elles ne doivent pas occuper plus de 75% de la superficie totale du delta (49% pour les rizières à 2 récoltes, 20% pour les rizières du 5° mois, 31% pour celles du 10° mois). De longues et minutieuses enquêtes seront nécessaires pour fixer la répartition des sols au point de vue agronomique, et aussi celle de la propriété: le morcellement est extrême, puisqu'on peut compter, d'après les chiffres du service du Cadastre, une moyenne de 12 parcelles à l'hectare.

Il a été impossible, en raison de l'insuffisance de la documentation, de dresser un tableau complet de la pêche et des industries villageoises: mais l'étude des petits métiers de la région de Hà-đông pourra servir de modèle. La nécessité de maintenir ces industries rurales, en les organisant mieux, est énergiquement posée, et les efforts

de M. Crevost heureusement mis en valeur.

La région montagneuse fait l'objet de développements plus brefs; bien qu'elle soit plus grande et plus variée que le delta, elle nourrit à peine un million d'habitants. Le contraste de cet arrière-pays avec la plaine maritime est bien analysé. M. P. G. insiste sur la lourdeur générale de ces montagnes, sur l'abondance et la variété des massifs calcaires si caractéristiques du Haut-Tonkin, sur l'opposition qu'introduit le relief entre le Nord et le Sud du Fleuve Rouge.

Si la répartition des groupes ethniques est à peine ébauchée, l'auteur a pu étendre à toute la zone montagneuse le calcul des densités humaines et leur représentation sur la carte hors texte. Certaines régions périphériques sont relativement bien peuplées : ainsi le littoral de Moncay, les bassins de Lang-son, Thât-khê, Cao-bằng, les environs de Hà-giang, de Lao-kay, de Son-la. La densité moyenne est de 8 à 10 habitants au km².

En raison de la complexité structurale et de la jeunesse morphologique de ces montagnes, on y distingue peu de grandes régions naturelles nettement délimitées. La pénurie de documents précis sur la végétation, l'habitat, la vie humaine complique encore la tâche du géographe. On n'en aura que plus de gré à M. P. G. de l'avoir courageusement tentée. Ses subdivisions régionales peuvent encore paraître bien artificielles: on voit mal l'unité du « versant du Si Kiang », du « bassin moyen de la Rivière Claire », des « pays de la Rivière Noire ». Mais c'est là une première approximation qui facilitera grandement les recherches ultérieures.

Dans la quatrième et dernière partie de l'ouvrage est examinée impartialement l'œuvre de la France au Tonkin. Les voies fluviales ne sont pas toujours convenablement entretenues, mais les voies serrées et les routes intensissent le commerce intérieur : le riz en est le principal élément, le Chinois le grand animateur et le grand prositeur.

Mais, sous notre action, ont surgi d'autres ressources : si la colonisation européenne, en dépit de quelques succès fort honorables, ne témoigne pas d'un essor très rapide, le développement de la production minière est remarquable, et il se poursuivra sans doute, sans qu'il faille pourtant l'escompter prodigieux.

L'industrie moderne ne tenant encore qu'une petite place au Tonkin, la grosse masse de ces produits miniers est exportée, L'étude que M. P. G. a faite du commerce extérieur est tout à fait neuve. Elle était très difficile, en raison de l'insuffisance des statistiques douanières. Ce commerce est encore très faible relativement à la population : à peine 15 piastres par tête, contre 57 en Cochinchine. Depuis 1913, il semble avoir à peine doublé en valeur, et si, depuis 1907, il a triplé en poids, c'est avant tout par les exportations de charbon et de ciment, Cinq produits bruts ou demi-bruts - riz (le riz blanc l'emportant sur le cargo depuis 1901), houille, huile de laque, maïs, zinc - représentaient en 1929 92% en poids, 77% en valeur du total des exportations. D'autre part, le Tonkin n'absorbe que 20 kilos de fer ou d'acier par habitant et par an ; et il est obligé d'importer des produits qu'il pourrait fournir, tels que le coton, la soie grège, le soja, le sucre, le thé, le tabac. Les exportations sont surtout dirigées vers les pays d'Asie (80% en 1929, dont 52% pour Hongkong); la part de l'Europe est plus grande aux importations, et surtout celle de la France (52% en 1929). Beaucoup des observations qui précèdent trahissent une évolution économique encore peu avancée, et l'étude du commerce extérieur « fait ressortir plus de traits permanents que d'éléments nouveaux » (p. 314).

L'auteur examine ensuite le développement des trois grandes villes du delta : Nam-dinh, Hanoi et Haiphong. Cette dernière, création française, le retient davantage, et il analyse objectivement l'activité de ses industries et les insuffisances de son port.

S'il reste beaucoup à faire encore dans ce pays, l'œuvre accomplie est cependant considérable. M. P. G., qui a marqué courageusement les ombres, n'en est que plus à l'aise pour établir dans son dernier chapitre, les bienfaits de notre occupation. La tâche est souvent difficile dans ce pays « où il faut travailler sur du vieux », et où la diversité ethnique, malgré la prépondérance annamite, reste grande.

On n'a pu donner qu'un aperçu bien sec de cet ouvrage très riche de faits et d'idées, intelligemment illustré, et auquel manque malheureusement une bibliographie méthodique. Il fait le point de nos connaissances géographiques sur le Tonkin; il est précieux non seulement par ce qu'il nous donne, mais par l'aveu de ce qu'il ne peut pas nous donner. Porteur de suggestions pratiques, il montre aussi la voie aux chercheurs désintéressés, avides de la seule vérité.

Ch. ROBEQUAIN.

٠.

Paul Bouder et André Masson. Iconographie historique de l'Indochine française. Documents sur l'histoire de l'intervention française en Indochine. — Paris, Van Oest. 1931, in-4°, 62 pages et 60 planches. (Direction des Archives et des Bibliothèques de l'Indochine.)

L'ouvrage publié par MM. P. BOUDET et A. Masson a pour but d'assurer plus de durée et plus de diffusion à l'exposition de documents historiques divers que la Direction des Archives et des Bibliothèques de l'Indochine avait organisée à l'occasion de l'Exposition Coloniale Internationale (Paris, 1931). Cet ouvrage reproduit un choix restreint de documents, et non pas tous les documents iconographiques publiés en France ou en Europe sur les pays qui constituent aujourd'hui l'Indochine française; c'était là, d'ailleurs, chose matériellement impossible; mais il sera fort utile de donner un jour un répertoire aussi riche que possible des documents iconographiques existants. Il faut espérer que les auteurs du présent ouvrage aborderont cette tâche,

qu'ils sont mieux que quiconque capables de mener à bien.

L'importance scientifique de ce recueil est donc limitée, mais son intérêt reste considérable: les documents reproduits sont tous de grande valeur et la qualité des planches est impeccable. L'on trouvera dans ce recueil de magnifiques héliotypies classées de la façon que voici: Première partie, Les précurseurs (des origines au milieu du XIX" siècle). I, L'Indochine vue par les premiers voyageurs européens; II, Missionnaires et voyageurs français (XVIII et XVIII siècle); III, La première collaboration françanamente (1787 à 1825); IV, Voyages et persécutions religieuses au début du XIX siècle. Deuxième Partie, L'Intervention officielle (seconde moitié du XIX" siècle). I, Cochinchine; II, Tonkin et Annam; III, Cambodge et Laos. On voit que le contenu de ce recueil répond exactement au sous-titre: Decuments sur l'histoire de l'intervention française en Indochine.

Les documents iconographiques publiés appartiennent aux catégories suivantes : Portraits (Tavernier, le P. de Rhodes, Mgr Pallu, Mgr Lambert de la Motte, Poivre, Mgr Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran, le prince Canh, Montmorin, Chaigneau, Vannier, Jean-Marie et Félix Dayot, Amiral Rigault de Genouilly, Amiral Charner, Chasseloup-Laubat, Amiral Jauréguiberry, Đổ-hữu-Phương, Amiral Pallu de la Barrière, Amiral Page, Amiral Bonard, Amiral de la Grandière, Amiral Rose, Phanthanh Gian, Pham-phú-Thú, Amiral Dupré, Mgr Puginier, Jean Dupuis, Francis Garnier, Commandant Rivière, Louis Delaporte, Balny d'Avricourt, Harmand, Amiral Courbet, Jules Ferry, Général de Négrier, Général Brière de l'Isle et son Etatmajor, Empereur Bong-khanh, Paul Bert, Henri Mouhot, le roi Norodom, Doudart de Lagrée, les membres de la mission Doudart de Lagrée photographies sur les marches d'Angkor Vat, Pavie entouré des membres de la Commission franco-anglaise du Mékong, Deo-văn-Tri, le roi de Luang Prabang Oun Kham); MM. B. et M. doutent que le portrait qu'ils publient du P. de Rhodes (reproduction du portrait conservé au Séminaire des Missions Etrangères), et que d'autres avaient publié avant eux, donne la physionomie exacte du personnage : il offre une ressemblance frappante et troublante avec un portrait du P. Ricci (1551-1610).

Autographes (de Mgr Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran, de Montmorin, de Barisy, de J. M. Dayot, d'Olivier de Puymanel, de l'Amiral Jauréguiberry, de Chasse-loup-Laubat, de l'Amiral Charner, de l'Amiral de la Grandière, de Mgr Puginier, de Francis Garnier, de Hauteseuille, de l'empereur Bong-khanh, de Paul Bert, de Henri Mouhot, de Pavie).

Textes de grande importance historique (première page du catéchisme latin-annamite du P. de Rhodes; premières et dernières lignes du traité de 1787; brevet posthume délivré à Mgr d'Adran; lettre de Hautefeuille à Philastre lui annonçant en caractères grecs la mort de Francis Garnier).

Images relatives à d'importants événements historiques (attaque de la citadelle de Saigon, le 17 février 1859; prise de la Grande Redoute de Kl-hoà le 24 février 1861; sceau délivré par Francis Garnier aux mandarins tonkinois; cachet d'Harmand à Nam-định; porte Sud-Est de la citadelle de Hanoi démantelée en 1882; le Pont de Papier en 1883; torpillage d'une frégate chinoise à Che-p'ou (Shei Poo); les héros de la campagne du Tonkin; siège de Tuyên-quang; sceau établissant la vassalité du

royaume de Luang Prabang vis-à-vis de la Chine).

Images simplement pittoresques (le royaume de Champa, d'après le manuscrit d'Odoric de Pordenone ; représentation théâtrale annamite, d'après l'ouvrage de Tavernier : vue de Hanoi au XVIIe siècle, cour du chila du Tonkin, examens littéraires au Tonkin, d'après l'ouvrage de Baron; scène d'un opéra cochinchinois, groupe de Cochinchinois occupés à jouer, navires cochinchinois sur la rivière de Faifo, offrande des premiers fruits au dieu Fo, d'après l'ouvrage de Barrow ; tambour royal de Huè, aux armes de France; homme et femme de Cochinchine, d'après Grasset-Saint-Sauveur (1806); Cochinchinoise, d'après une gravure du voyage de Finlayson (1826); mandarins civil et militaire, personnage de qualité voyageant en palanquin, d'après le Journal de Crawfurd ; réceptions d'officiers français à Tourane en 1825 et 1831 ; Grotte dans les Rochers de Marbre (Voyage de la Favorite en 1831); Vues de Tourane, et de ses environs (voyage de la Bonite, 1837); La première maison européenne, le premier café et la première résidence des Gouverneurs à Saigon ; salon et salle de spectacle de l'hôtel du Gouverneur à Saigon ; diptyque offert par les membres annamites de la Chambre de Commerce de Hanoi, en souvenir de Paul Bert; poignard cambodgien de Mouhot; monument funéraire de Mouhot, ruines de Práh Khan, par L. Delaporte; Běn Mālā, par le même). Ces aquarelles de L. Delaporte sont d'une étonnante inexac-

Cartes (carte des frères van Langren, 1595; du Tonkin et de l'Annam, par le P. de Rhodes, 1653; carte de la péninsule indochinoise, par P. du Val, 1686; carte de la côte d'Annam, de Faifo à Huè, 1787; plan de Saigon par Dayot; plan de la citadelle de Nha-trang, par Olivier).

Imagerie populaire française (images d'Epinal relatives à la prise de Nam-dinh et

de Lang-son; mouchoir imprimé reproduisant une vue de la prise de Son-tây).

Peintures annamites (martyre du P. Marchand en 1835; martyre du P. Borie en 1838; prise de la citadelle de Hung-hoa par les troupes françaises).

Pierre Gourou.

Hermann Norden. A travers l'Indo-Chine, traduit de l'anglais par B. MAYRA.
 Paris, Payot, 1931, gd in-80, 263 p., ill. (Collection d'études, de documents et de témoignages pour servir à l'histoire de notre temps.)

M. Hermann Norden a fait un beau voyage. Tout au long de la route mandarine, sur la Rivière Noire, sur la frontière chinoise, le long du Nam Kan et du Mékong, sur le plateau des Bolovens, plus souvent à cheval qu'en auto, parfois en pirogue, il a promené par toute l'Indochine sa bonne humeur de globe-trotter confirmé. De hauts appuis lui ont ouvert toutes les portes. Il en est résulté un livre meilleur qu'on n'eût pu l'attendre. Ses descriptions tiennent de la carte postale; nulle ambition littéraire, un simple album, et c'est tant mieux. On mettrait plus d'un nom sur chacune des silhouettes qu'il a fixées: le délégué ethnographe, l'administrateur dont chaque

promenade est une manière de tournée pastorale, le médecin de poste perdu, mais fier d'une ambulance assez bien fournie de médicaments « pour guérir la population entière du Tonkin de la syphilis », le lieutenant qui n'hésiterait pas à mettre son caporal annamite « en face de trois mille bandits », ou, figure peut-être la plus tou-chante, la femme du colonel qui a mis tout le monde aux pièces et qui reçoit son hôte en lui làchant à bout portant une conférence sur « l'ancien royaume de Ba-Thuc qui renversa la dynastie légendaire de Van-lang ». Il fait bon voir chacun s'étendre, avant même que de parler de lui, sur le métier, l'idée, le district qui lui est cher. A côté de ces portraits, les groupes : notabilités locales et fonctionnaires français réunis autour de tables où l'on sert des cochons de 200 kilos, tout cuits ; ou posant sous une porte ornée de fleurs, de drapeaux français et d'une pancarte immense : VIVENT LA FRANCE ET SES ALLIÉS! Enfin ce que l'on voit d'un pays quand des lettres officielles vous y précèdent.

Fort heureusement il se rencontre aussi chez M. N. des panoramas et surtout des scènes de la vie indigène non toujours dénuées d'intérêt. Dans une clairière des Bolovens il nous dit notamment être tombé sur un véritable village des Iles Salomon « avec ses huttes en kalsomine, très spécifiquement mélanésiennes ». De la description de son premier marché laotien — M. N., observateur expérimenté, a su beaucoup et utilement flâner sur les marchés — il a tiré un effet piquant. Ayant laissé loin derrière lui cette côte d'Annam ouverte à la civilisation, dont un farouche écran le séparait désormais, et se croyant entré en pleine barbarie, il s'est soudain trouvé devant l'étalage le plus inattendu : « des allumettes de fabrication tchécoslovaque, des sardines de Los Angelès, du blanc anglais pour nettoyer les casques... ». Ce simple trait ne peint-il pas mieux qu'un dithyrambe la rencontre soudaine d'une autre aire économique, celle où rayonne Bangkok ? Sans effort et sans beaucoup d'éclat, M. N. nous dessine ainsi une image de l'Indochine qui, à tout prendre, n'est point tellement éloignée de la réalité.

Il lui est pourtant arrivé quelques mésaventures en chemin, moins avec les brigands et les panthères, dont il est aisément venu à bout, qu'avec les noms propres : Savannakhet, « le Champ d'Or », qu'il traduit « Porte du Ciel », ou l'énigmatique Saravarnum II, fondateur d'Angkor Vat (l. Süryavarman!) - et avec l'histoire : il n'y a malheureusement pas à Po Nagar de tour datant du II° siècle et l'on ne peut que tirer un trait rouge sur tout ce qui est dit des Chams, p. 24. L'auteur brouille les notes qu'a dû lui fournir le D' Sallet. Ce dernier ne lira pas sans surprise ce qu'on publie de lui : « Historien, archéologue, architecte, ce savant Conservateur est chargé du dégagement du temple Mi-s'ou dans la vallée des Rois de Champa ». Le Dr Sallet est tout ce que dit M. N., il est même par surcroit botaniste, pharmacologue et folkloriste, mais il se trouve qu'il n'est pas architecte, bien trop riche déjà de titres scientifiques pour qu'il soit besoin de lui attribuer le dégagement du site de Mī-son même sous un nom de fantaisie. Gia-long en personne ne se voit d'ailleurs pas traiter avec moins de légèreté. Ce roi de la dynastie cochinchinoise avait réussi, selon M. N., « à réunir sous un sceptre unique tout ce qui constitue aujourd'hui l'Indochine. Mais son triomphe ne fut qu'éphémère. Des conflits avec des ennemis trop puissants l'obligèrent à se réfugier au Siam . . . » C'est mettre la charrue avant les bœufs. P. 9, il est excessif d'écrire que le sobriquet courant des Eurasiens est Poule-canard : je lis ce mot pour la première fois. N'est-ce pas simplement la traduction de l'annamite me gà con vit « métis », litt. « mère poule, fils canard » ? Autant que je sache, et du moins au Tonkin, l'expression n'est pas entrée dans « l'argot colonial », comme l'a cru M. N.

Par là-dessus le traducteur brode, pour sa part, bon nombre de naïvetés. Certains contresens sont transparents, tel « le triple salut d'obéissance » de la p. 26 : obeisance = révérence, un faux-ami! Les dames de l'aristocratie annamite deviennent sous sa plume « les femmes mandarines », ce qui est galant. Ailleurs on nous dit du sa mou que cet arbre est « abattu vivant » pendant la saison des pluies . . . Ces légers écarts de langage risquent de donner des distractions et c'est regrettable car, somme toute, le livre de M. N., honnête, et parfois instructif, méritait qu'on en fit une lecture plus sérieuse.

P. Mus.

René Ти́ях. L'Indochine française. — Paris, Les Editions pittoresques, 1931, in-8°, 220 pp., 32 photographies, 3 cartes. (Coll. "Arista".)

Ce livre a un but de vulgarisation. Dans un avant-propos, l'auteur déclare lui-même que son ouvrage est un ouvrage de « juste milieu », « susceptible d'être lu commodément et apportant des renseignements assez détaillés pour permettre ensuite de conduire sûrement des enquêtes plus approfondies ».

L'ouvrage de M. Thény est surtout consacré aux choses économiques. L'outillage public, l'organisation économique, les productions agricoles, les productions du sous-sol, les industries, le commerce et les transports (l'on a suivi dans cette énumération le plan du livre) occupent cent trente pages sur un total de deux cent seize. La vie économique de l'Indochine est exposée de façon superficielle; des faits essentiels sont rapidement traités, sinon passés sous silence, tandis que des faits sans importance sont assez longuement étudiés (pas un mot sur les petites industries du delta tonkinois; et un tiers de page sur l'usine de soude de Haiphong, qui n'a jamais été ouverte). La documentation de cette étude économique a été puisée aux sources officielles, ou aux sièges parisiens des grandes sociétés commerciales, agricoles, industrielles.

L'étude économique est précédée de deux chapitres proprement géographiques : ceux-ci témoignent d'une ignorance solide des choses indochinoises et fourmillent de renseignements inexacts. Il serait oiseux de citer ici toutes les erreurs de fait et d'appréciation que l'on y trouve. Contentons-nous d'en relever quelques-unes, L'étude des précipitations est d'une particulière fantaisie : Savannakhet recevrait om 90 de pluie (chute movenne réelle: 1.541 mm), Sorn-la, om 85 (chute moyenne réelle: 1.535 mm), Haiphong, 2 m 450 (chute moyenne réelle: 1.688 mm); selon l'auteur (p. 11), le régime des pluies du Tonkin est semblable à celui de l'Europe occidentale. L'étude des races donne lieu à quelques savoureuses observations: les Moi, vêtus du «langousti» (sic, p. 22), sont de race négrito (p. 20); les Murong, Meo, Lolo sont des sauvages aussi peu évolués, mais ils sont de « type nettement chinois »; les « Chan » (l'auteur tient à cette orthographe, répétée p. 21 et p. 25; mais il veut parler des Chams) ont des rites bouddhistes (p. 26), ils sont quelques centaines de milliers « comprimés dans le Centre-Annam [sic] et organisés à l'instar des Annamites, avec lesquels ils se croisent [sic] de plus en plus » (p. 21). Chez les Annamites, « l'œil, grand et sombre, est très expressif » (p. 27);

les Annamites occupent effectivement le Haut-Tonkin et le Laos (p. 22). Une énumération, même très incomplète, des erreurs à signaler nous mènerait trop loin. L'on peut s'en tenir, semble-t-il, à ces exemples suggestifs. Les photographies sont puisées dans les collections du Gouvernement général; les cartes sont nulles.

P. G.

Hột Khai-Triên-Đức khởi thảo [Association pour la formation intellectuelle et morale des Annamites, AFIMA.]. Việt-nam tự-điển [Dictionnaire annamite. 1er fasc., Lettre A]. — Hanoi, Imprimerie Trung-Bắc Tàn-Văn, 1931, grand in-8°, 16 p.

L'AFIMA, nous dit, dans un de ses procès-verbaux (cf. Nam-phong tap-chi, août 1923, p. 175; cf. p. 112), qu'elle a commencé ce Dictionnaire depuis plus de huit ans ; nous la croyons sans peine à l'aspect seul de ce fascicule : le soin avec lequel sont définis les mots et expressions, le grand nombre des exemples, l'accumulation des « matériaux littéraires » (văn-liệu), proverbes et chansons populaires, dénotent un travail persévérant et consciencieux.

Il semble que tout d'abord l'Association se soit fait un plan et qu'elle ait voulu se borner ; mais elle n'a pas tardé, au grand préjudice de son œuvre, à s'affranchir des limites déjà trop étendues qu'elle s'était tracées. C'est ce qui ressort nettement, en l'absence de toute préface, de la composition de ce premier fascicule. On peut dire qu'elle s'est précipitée dans un vaste champ où elle a moissonné à la hâte et à pleines mains, il est vrai, mais non sans laisser beaucoup de belles et grosses gerbes à faire derrière elle. Nous en parlons savamment, puisque, dépouillant, par curiosité, certains recueils, nous y trouvons bon nombre de locutions et de mots omis, et quelques-uns qui ne sont pas rares du tout. Ce sont, par exemple, p. 1: a-di-dà phật (Amitābha), formule de salutation ; p. 2, s. v. ác : ác-tật, maladies sociales ; phân-ác, « traître, rebelle » (on trouve p. 13, s. v. âm, un exemple de phân-ac); p. 3, s. v. ai; đèn nhà ai, nhà ây rang, « la lampe de chacun éclaire sa maison » ; khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nan thì nào thấy ai, « Quand nous sommes heureux, [tout le monde] nous applaudit; dès que nous tomberons dans un malheur, nous ne verrons plus personne » (à rapprocher des vers d'Ovide) ; p. 4, s. v. ai: ai-bi « affligé » ; ai-tin, « nécrologie » ; ibid., s. v. am : am-thông, « comprendre, pénétrer » ; p. 5, s. v. an : an cw lac nghiệp, vivre heureux et content ; p. 6, s. v. anh : gắn chuả gọi But bằng anh, « auprès de la pagode, on appelle Buddha : [mon] frère » (trop de familiarité engendre le mépris ; cf. Génibrel, Dict. ann.-fr., s. v. gan) ; anh-hung ca, «épopée » ; p. 7, s. v. áp: áp-bách, « contraindre » ; p. 12, s. v. ăn mày : chổ chẳng cắn không, chẳng thẳng ăn trộm thì ông ăn mày, « les chiens n'aboient jamais pour rien : si ce n'est pas un mendiant, c'est u voleur »; nhà giàu đứt tay bằng ăn mày xô ruột, « un riche qui se blesse à la main, c'est comme un mendiant qui se fait éventrer »; p. 16, Au-lac, nom donné à l'Annam par le roi Thục dont le titre de règne, An-Durong virong (257-208 av. J.-C.), est donné p. 5, s. v. an; etc.

Ces omissions ne nous empêchent aucunement de reconnaître toute la valeur et toute l'importance du Dictionnaire de l'AFIMA. Il nous eût même été beaucoup plus facile de faire sur son travail un article tout admiratif; mais il n'aurait profité ni à l'AFIMA., ni au public.

Nguyễn-văn-Tô.

Louis Сноснов. Cours de langue annamite. — Saigon, A. Portail, 1931, in-8°, 151 р.

Après une bonne bibliographie et un « résumé historique » de deux pages, l'auteur étudie » les formes verbales » (p. 12-32), « le genre » (p. 32-36), « le nombre » (p. 37-39), « les parties du discours » (p. 39-97), « la syntaxe » (p. 97-123), et « le vo-

cabulaire » (p. 124-151).

Si, dans les notes grammaticales, nous constatons des idées générales fort justes sur les adjectifs, sur le genre et le nombre, nous devons faire beaucoup de restrictions quand nous entrors dans les détais. Pourquoi séparer l'étude des « éléments du quôc-ngữ » (p. 13-14) de celle des « six tons » (p. 21-28) par un chapitre sur « les caractères et la formation des mots annamites » (p. 14-18) et sur la « ponctuation » (p. 18)? Pourquoi établir une comparaison, qui ne pourrait que prêter à confusion, de la «langue vulgaire» (langue annamite) à la «langue mandarine» (caractères (hinois)? - P. 11, les concours triennaux ou hwong-thi se passaient en 1876 dans cinq centres d'examens, et non dans quatre : Qui-nhon, Huè, Vinh, Thanhhoà et Nam-dinh ; cf. A Masson, Hanoi pendant la période héroïque, p. 44. Ils ont cessé d'exister au Tonkin non depuis 1912, mais depuis 1916; cf. Discours prononce par M. Le Gallen, Résident supérieur p. i. au Tonkin, à l'occasion de la proclamation des résultats du concours des lettres de Nam-ainh, novembre-décembre 1915, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1916, p. 1. - P. 16, le groude uă comporte d'autres mots que quang, «lancer»; ce sont : quam, «crochu», quan, « crépu », quặc, « accrocher », kỳ quặc, « étrange », etc.; cf. G. Cordier, Dictionnaire annamite-français, p. 951. - P. 34, con hau, o concubine, servante » (G. Cordier, Dictionnaire, s. v. hau), ne désigne pas au Tonkin « les courtisanes, les prostituées (en style noble) », mais « une catégorie de femmes non mariées, celle des servantes (hau), qui sont achetées et ne sont pas épousées; elles peuvent devenir femmes de second rang par un mariage régulier; elles n'existent guère que dans les familles très aisées, principalement chez les hauts mandarins » (Recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite sur les coutumes des Annamites du Tonkin en matière de droit de famille, de succession et de biens cultuels, p. 7). - P. 43, âm-âm ne signifie pas « murmure de la pluie et du vent » (cf. p. 73), mais a bruit sourd et prolongé, comme celui de la mer, du tonnerre, d'une troupe d'hommes. . . » (Génibrel, Dictionnaire annamite-français, s. v. am) ; cf. les vers 1054 et 1641 du Kim Vân Kiểu: Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghê ngồi, « Sourdement, la voix des vagues gémit autour de la chaise [où elle] s'assied »; Âm âm khôc gul, kinh thần mọc ra, « Bruyamment, pleurant [comme des] démons, épouvantant [comme des] génies, ils surgirent ».

Mais si les traductions de M. C. ne sont pas toujours exactes, si même il arrive à la discussion de certaines règles grammaticales de se perdre dans le vague des à peu près et des probabilités, du moins l'auteur a le mérite de réunir et de grouper commodément une masse considérable de matériaux que les annamitisants mettront à profit,

NGUYĒN-VĂN-TO.

Japon.

S. Goto et M. Pauniea. Episodes du Heiké Monogatari, traduits par S. Goto et M. Pauniea. Avant-propos de M. Sylvain Lévi. — Paris, Ernest Leroux, [1930], in-8°, 148 pp. (Collection japonaise publiée sous les auspices de la Maison Franco-japonaise et sous la direction de M. Sylvain Lévi, ancien directeur de la Maison Franco-japonaise.)

En traduisant ces quatorze épisodes du Heike Monogatari, MM. G. et P. ont eu l'intention d'entreprendre une œuvre de propagande en faveur de la civilisation et de la littérature japonaises en Europe et surtout de faire œuvre de vulgarisation. Dans un court avertissement, ils nous apprennent qu'ils ont préfèré la méthode de traduction qui « avait pour but de faciliter la compréhension de ces extraits et d'y intéresser même un public encore insuffisamment informé en employant aussi peu de mots étrangers que possible », et ils ont déclaré que « bien des termes français . . . ne pourraient être que vaguement approximatifs ». Il est donc certain qu'on ne pourrait exiger d'eux une exactitude rigoureuse dans leur traduction, et nous ne voulons pas y insister. Dans la présentation, l'ordre des épisodes n'a pas été suivi : c'est ainsi que l'épisode du vol. 1x, chap. 14, est placé avant ceux du vol. vin, chap. 4, et du vol. 1x, chap. 4 (pp. 93, 97 et 106). Mais MM. G. et P. ont bien fait de traduire entièrement chaque épisode, ce qui permet d'éviter le danger de transformer ce précieux classique en un conte de sée et de garder la réelle valeur de l'œuvre originale.

Nous nous permettons de signaler quelques petites erreurs. Il semble qu'il soit peu admissible de rendre Heike Monogatari 平家物語 par « Histoire de la famille Heike » (p. 9). L'usage japonais exige qu'une expression composée de plusieurs caractères chinois soit prononcée selon un des dialectes chinois, mais qu'un caractère isolé le soit suivant la manière japonaise. Il est donc très correct de transcrire le composé 平家 par Heike. Mais en traduisant家 par « famille », MM. G. et P. isolent le caractère 平 qui devrait dès lors être prononcé Taira.

Dans la conclusion de l'introduction (p. 18), MM. G. et P. ont traduit un passage de l'épisode de Guion shōja 祇 園 精 舍 の 事, compris dans le Shōhiji 小 秘事, de la façon suivante: «... on entend vibrer la voix de la cloche du temple de Guion répétant: « Tout est instable en ce monde. L'éclat de la fleur du teck proclame que les plus florissants vont infailliblement à la ruine. Les orgueilleux ne subsistent pas longtemps et leur vie n'est que le songe d'une nuit printanière. Les vaillants guerriers eux-mêmes succombent, pareils à une flamme exposée au vent.»

Or voici le texte: 祗園精舎の鐘の聲. 諸行無常の響あり. 娑羅雙樹の花の色. 生者必滅の理を顕す. 驕れるもの久しから

す. 唯春の夜の夢の如し.猛き人も遂には亡びぬ.

Il ne faudrait pas traduire 祗園精舍 par «Temple de Guion», mais par «Temple de Jetavana» (1). Les expressions:理具理 «vérité»,遂には å la fin », ne sont pas traduites. — Le mot 廳 ne signifie pas «flamme», mais bien «poussière». — Le 娑羅 est un arbre qui ne pousse que dans les régions himalayennes; il vaudrait donc mieux lui garder son nom indien de Sālā (2). L'expression 猛 含人 est traduite par «vaillants guerriers»; nous ne croyons pas que cette traduction soit très heureuse. Les personnages historiques chinois mentionnés dans le texte (趙高 Tchao Kao, cf. Giles, Biogr. Dict., no 165; 王莽 Wang Mang, cf. ibid., no 2203; 周[公] Tcheou [Kong] ibid., no 418; 伊[尹] Yi [Yin], ibid., no 913) et auxquels s'applique l'expression 猛 含人, ne furent pas toujours des guerriers.

Nous terminerons par une observation d'ordre philologique, étrangère au but poursuivi par nos traducteurs. Ils ont transcrit 祗王 en Guio, 有王 en Ario, 小 督 en Kogo; mais d'après le Heike Monogatari hyōshaku (appendice, p. 1), il faut les transcrire en Guio, Ariō et Kogō, etc. L'o long de la finale est très important

dans la prononciation japonaise.

Le livre de MM. G. et P. inaugure la collection japonaise éditée par la vieille maison Ernest Leroux, qui « n'attend plus que les encouragements du public pour se développer rapidement». Il est digne de tous éloges et sera lu avec fruit par tous ceux qui s'intéressent aux classiques japonais du XIII" siècle.

TRÂN-VĂN-GIÁP.

Le Heike Monogatari est une chronique guerrière qui a été transmise oralement par les Biwahōshi 琵琶法師, chanteurs aveugles qui le chantaient en s'accompagnant de la biwa 琵琶 ou luth japonais à quatre cordes (3). L'identification de son auteur n'est donc pas chose facile. MM. G. et P. attribuent cette chronique à Youkinaga 行長 comme principal auteur; selon eux, Soukersoune 資經 n'en fut qu'un des auteurs secondaires.

La bibliographie détaillée du Heike Monogatari a été étudiée par M. Yamada Takao 山田孝雄, membre-adjoint du Koku go chosa iin kai 國語調查委員會

(2) Cf. Nihon hyakha tai jiten 日本百科大辭典(Encyclopaedia Japonica), t. VI, p. 931-32.

⁽¹⁾ Cf. Heike Monogalari hyōshaku 平家物語評釋 (Heike Monogalari avec commentaire et critique) de Umezawa Waken 梅澤和軒 (appendice, p. 1), Heike Monogalari shō平家物語抄, vol. 1, 1* section et Heike Monogalari kōshō平家物語考証 de Nomiya Sadamoto野宮定基, vol. 1.

⁽³⁾ La note de musique s'appelle Heikyoku 平曲, « musique du Heike Monogatari », ou Heike biwa 平家琵琶, « [musique de la] biwa du Heike Monogatari ».

ou Commission de recherches de la langue japonaise, dans l'ouvrage intitulé Heike Monogatari ni tsukite no kenkyű 平家物語につきての研究。«Etudes sur le Heike Monogatari», qui a été publié en 1911, sous la direction de M. Ueda Mannen 上田萬年, dans la collection Kokugo shi ryő國語史料,«Matériaux

pour l'histoire de la langue japonaise ».

M. YAMADA Takao a décrit les differentes éditions du Heike Monogalari et les a classées en trois mon 門. Dans la première sont groupées les éditions dont le Kanchō no maki 灌頂客 est extrait indépendamment des épisodes du Heike Monogalari; dans la seconde, les éditions dont il n'est pas extrait indépendamment; et dans la dernière, les éditions dont on ne sait pas si le Kanchō no maki est extrait ou non, à cause de certaines lacunes.

Il ne sera pas inutile de relever ici et de signaler à l'attention des japonologues quelques-unes des éditions les plus anciennes :

Ippo kengyō hon 一方 檢 校 本 (1626-1727), 12 vol.;

Saga hon 嵯 鹹 本, 12 vol.;

Ippō fu hon 一方 譜 本, de 10 à 38 vol., accompagnées de notes de musique; Editions accompagnées du Kagami no maki 鏡卷, 12 vol.;

Edition accompagnée du Tsurugi no maki 劍 卷 et du Kagami no maki 鏡 卷, 12 vol.;

Editions accompagnées du Tsurugi no maki 劍卷, du Kagami no maki 鏡卷 et du Shū ron 宗論, 12 vol.;

Kakuichi hon 覺 一 本, 12 vol.;

Shi bu gas-sen jā hon 四部合戰狀本, 12 vol.;

Nagato hon 長門本. 20 vol.;

Gen-pei seisui ki 源 平 盛 衰 記, de 25 à 48 vol.;

Yasaka hon 人坂本, de 12 à 13 vol.;

Nyohaku hon 如白本. 12 vol.;

Kamakura hon 鼸 倉 本, 12 vol.;

Nanto hon 南 都 本; il n'en reste plus que 8 vol.;

Enkei hon 延 慶 本, de 12 à 48 vol.

KIM YUNG-KUN.

Siam

R. Lingar. L'esclavage privé dans le vieux droit siamois (avec une traduction des ancien les lois siamoises sur l'esclavage). — Paris, Les éditions Domat-Montchrestien, F. Loviton et Cie, 1931, in-8°, xi-395 pp. (Etudes de sociologie et d'ethnologie juridiques, publiées sous la direction de René Maunier, VI.)

Le titre de ce livre — qui se scande comme un alexandrin classique — ne donne qu'une faible idée de l'intérêt général qu'il présente non seulement pour le juriste, mais encore pour tous ceux qui étudient les origines et l'histoire de la civilisation siamoise. Dans son introduction, en effet, l'auteur a été amené à rechercher les sources du vieux droit siamois, et son enquête aboutit à une conclusion qui, sans être définitive, ouvre toutefois des horizons nouveaux.

« C'est par l'intermédiaire du droit môn, enseigne M. LINGAT (pp. 24-25), qu'a pénétré dans la législation siamoise l'influence indoue, la seule en somme qui ait été mise en lumière jusqu'ici, mais dont l'importance pour l'interprétation du droit siamois est loin d'être aussi grande qu'un examen superficiel des vieilles lois a pu le faire penser. Les correspondances qu'on peut relever entre le droit indou et le droit siamois se retrouvent, en effet, dans le droit môn-birman. Celui-ci est même en général, plus près de la tradition indoue que ne l'est le droit siamois, lequel, à son tour, est plus voisin de la tradition birmane que de la tradition indoue.»

La critique du fond même de cette thèse de doctorat dépasse ma compétence. Ce dont je puis témoigner, c'est de la richesse de la documentation de M. L. et de la sûreté de son information. Ni dans ses références à l'épigraphie siamoise, ni dans ses citations relatives au Cambodge, je n'ai pu le prendre en défaut. D'excellents index complètent un ouvrage qui fait le plus grand honneur à la méthode scientifique de son auteur.

G. CEDES.

Indonésie.

Renward Brandstetter. Wir Menschen der indonesischen Erde. VII. Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome und Literaturen. — Lucerne, E. Haag, 1931, in-8°, 35 pp.

Le D' Brandstetter a adopté une formule qui lui permet de vulgariser à la fois les principaux faits de la linguistique indonésienne et les grands traits de la psychologie des Indonésiens. Le septième fascicule de la série Wir Menschen der indonésischen Erde prend pour texte les diverses expressions désignant la parole, ses organes, ses modes d'expression, etc., dans les langues indonésiennes et met en relief à leur propos quelques faits linguistiques et psychologiques.

P. 6. La racine nam, que M. B. n'a rencontrée isolée dans aucun parler indonésien, existe comme mot autonome en khmèr avec le sens de « manger » (employé pour les enfants). — P. 7. M. B. donne surat « écrit » comme un mot indonésien commun formé de la racine rat « gratter ». J'avais toujours cru, avec le dictionnaire malais de Wilkinson, mais peut-être à tort, que c'était un mot d'emprunt arabe.

G. CœDès.

Inde et Bouddhisme.

K. A. NILAKANTHA SASTRI. The Pandyan Kingdom from the earliest times to the sixteenth century. - Londres, Luzac & Co., 1929, in-80, vii-277 pp.

Ce livre est un précis aussi clair que peut l'être le récit d'une histoire par ellemême confuse et embrouillée. Il témoigne d'une documentation sérieuse et d'un esprit critique supérieur à la moyenne des historiens indiens de la jeune génération. Pour toute la partie ancienne, dont la chronologie est flottante, ses conclusions sont prudentes et trahissent toujours le souci de ne pas entrer en conflit avec l'épigraphie : sage méthode dont pourraient s'inspirer certains auteurs européens.

G. Cœnės.

KERN INSTITUTE, LEYDEN. Annual Bibliography of Indian Archaeology for the year 1929. — Leyde, Brill, 1929, in-4°, x1-140 pp., 10 fig., 8 pl. h. t.

La bibliographie annuelle de l'Institut Kern poursuit sa brillante carrière pour le plus grand profit de l'archéologie indienne et continue à ne mériter que des éloges. Dans le volume consacré aux travaux parus pendant l'année 1929, les articles originaux tiennent peut-être une place moins grande que dans les volumes précédents, mais la qualité compense largement la quantité: le mémoire de M. Sylvain Lévi intitulé The Karmavibhanga illustrated in the sculptures of the buried basement of the Barabudur est capital. Les deux notes de M. Goloubew sur le dégagement de Prâh Khần par M. Marchal et les fouilles de M. J. Y. Claevs à Trà-kiệu donnent aux travaux de l'Ecole Française une excellente publicité. Les autres articles sont consacrés à l'archéologie de Ceylan par M. J. Pearson, à l'exploration préhistorique du Balüchistân par M. Hargreaves et aux recherches de M. Herzfeld dans le Kurdistân et le Lüristân. L'illustration est toujours aussi soignée.

Il reste à souhaiter que la crise ne tarisse pas les subventions des gouvernements de l'Inde anglaise et des Indes néerlandaises qui ont permis jusqu'ici de maintenir l'Annual Bibliography à ce haut degré d'excellence.

G. Cœnès.

René Grousset. Les Philosophies indiennes. Les systèmes. Avant-propos d'Olivier Lacombe. — Paris, Desclée De Brouwer, 1931, 2 vol. in-8°, xviii-344, 416 p. (Bibliothèque Française de Philosophie. Nouvelle série.)

M. GROUSSET nous apporte un nouvel ouvrage qui mérite de prendre place entre ses deux productions les mieux réussies, j'entends Sur les traces du Bouddha et surtout cette Histoire de l'Extrême-Orient qui est bien le manuel d'ensemble le plus sérieux et le plus utile dont nous disposions. C'est fort de l'excellente préparation acquise par de tels travaux que M. G. revient à la philosophie de l'Inde, dont il a déjà traité dans un précédent essai. Il ne donne pourtant son nouveau livre que comme un simple résumé des principaux ouvrages indiens. Il a pensé, nous dit-il, qu'avant de tenter une interprétation générale des idées et des systèmes, il convenait de les présenter en détail. C'était, en fait, courir au plus difficile : il lui eût certainement été plus commode de philosopher pour son compte, en marge des textes.

Il est plaisant de penser que dans le public étendu atteint par son livre, d'aucuns prendront pour une profession de modestie l'énoncé d'un programme dont ce n'est pas un petit mérite que d'être venu à bout.

Aux 250 pages consacrées à la pensée indienne dans l'Histoire de la philosophie orientale, parue en 1923, M. G. substitue donc deux volumes compacts, où l'interprétation personnelle n'a rien perdu à s'être précisée et condensée et où une profusion de citations habiles témoignent d'une recherche bien dirigée, toujours curieuse et pénétrante. Une meilleure conduite de l'exposé n'est pas le seul bénéfice qu'il ait retiré de ce long travail de maturation: le style s'en est également ressenti. Il fallait une main très affermie pour envelopper d'un dessin cohérent tout ce que contient l'ouvrage sans que tant de matériaux accumulés rompissent le trait. M. G. s'en est bien acquitté: il a fait net et sobre. D'ailleurs, si la sympathie s'étale moins, dans la nouvelle version, en de ces comparaisons de race à race et de système à système qui ne sont jamais très fécondes, elle n'a — et c'était un point essentiel — rien perdu de son premier élan (!).

Rompant avec l'ordre adopté en 1923, M. G. n'oppose plus l'ensemble des systèmes brahmaniques à l'ensemble du bouddhisme. Il classe les doctrines particulières selon l'ordre chronologique, autant que celui-ci peut être saisi, et c'est en somme avec une approximation suffisante pour qu'apparaisse l'enchaînement logique. L'entrée en matière s'est allégée. Les Indo-européens s'en sont évadés — M. G. peut désormais renvoyer à l'Histoire de l'Extrême-Orient pour les généralités — et le Veda n'y fait plus qu'un fond de tableau. Tout l'accent a été mis, avec raison, sur les Upanisad (I, p. 3-38). Une esquisse du bouddhisme ancien, qui suit immédiatement (p. 39-59) se trouve là mieux à sa place que, naguère, reléguée à la suite des darçana brahmaniques (2). Ainsi sont noués dès l'abord l'un à l'autre

(2) Pour le Jainisme, par contre, j'ai le sentiment que M. G. n'a pas eu la main aussi heureuse (I, p. 60-68). Après avoir concédé à la doctrine une antiquité au moins

⁽¹⁾ Sigualous, parmi les améliorations les plus sensibles, celle dont a bénéficié la transcription. Il subsiste toutefois quelques flottements dans l'emploi des italiques, Upanishad (I, p. 31, 1. 7 du bas) devient deux lignes plus bas upanishad, puis upanishad au bas de la même page, contre upanishad, toujours à la même page, l. 16 du bas. Ces italiques ont donné des cauchemars aux compositeurs qui les ont introduites jusque dans des mots français (p. 79, l. 17: incausé). Relevons : I, p. 28, l. 5 du bas, Yajñvalkya : lire Yājňavo; p. 46, l. 18, Cullavaga : lire ovagga ; p. 125, l. 21, divinité : lire diversité; p. 148, l. 5 et 8 du bas, vâsana : lire vâsana et rétablir le féminin ; p. 165, l. 3. lire: de couleur translucide; p. 167, l. 6, lire: L'esprit ...; il faudrait unifier la transcription des noms d'agents: p. 229, l. 7, kartar, p. 232, l. 7, upàdatri. - II, p. 31, l. 9, virupadhicesa, lire nirupadhicesha; p. 100, l. 2 et 4 du bas, rétablir : plutôt, et: comporte. - Ces coquilles n'empêchent d'ailleurs pas le livre d'être dans l'ensemble très agréablement présente, dans un caractère particulièrement net et bien venu. - M. G. emploie parfois quelques termes, tels que connaisseur, entendeur, un peu en marge de l'acception courante. Je lui signale un effet inattendu obtenu de la sorte: I, p. 32, 1. 11 sq.: « Comme un homme, dans les bras d'une femme aimée, ne sait plus rien du dehors ni du dedans, de même l'âlman corporel embrassé par l'âlman intellectuel ne sait plus rien du dehors ni du dedans ». L'image passait, mais voilà que M. G. ajoute : « En cet état le voyeur et la vue ne se séparent pas... »,

les deux maîtres-fils que M. G. va tresser avec adresse: successivement, en effet, il suspendra son exposé du Petit et du Grand Véhicules (I, p. 150-344, II, p. 7-149, additamentum, p. 404-414) à l'analyse préalable des systèmes vaicesika, nyāya, sāṃkhya et yoga (I, p. 69-149) (1), puis, d'un large mouvement, il ramènera le brahmanisme par dessus la série adverse (le Vedanta, II, p. 150-430).

Pour illustrer tout ce que, chemin faisant, l'ouvrage a gagné en profondeur, il ne sera sans doute pas inutile d'esquisser une brève comparaison. Un bon exemple est celui des deux traitements que l'idee de brahman reçoit des mains de l'auteur, à huit ans d'intervalle. Dans sa première versio, après avoir montré la pensée indienne s'efforçant de dégager « de la masse des anciens concepts naturalistes la notion d'un dieu total ». M. G. poursuivait : « Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce rôle de premier plan n'échut pas à l'une des divinités védiques, mais à un dieu nouveau, d'origine purement sacerdotale et qui n'avait d'abord symbolisé que la parole du sacrifice, le Brahman » (p. 31). Qu'on rapproche de cette vue un peu fruste l'analyse qui l'a remplacée: les dieux « étaient si flottants et l'importance rituelle du sacrifice si considérable que bientôt le sacrifice égala les dieux et que ses éléments furent proclamés divins. Tel fut surtout le cas du brahman, la parole rituelle et magique du sacrifice. N'était-ce pas par son intermédiaire que se concluait, entre les dieux et les hommes, le pacte qui liait les dieux comme les hommes ? Le brahman avait donc le pouvoir d'obliger, d'enchaîner les dieux ? Mais alors il était supérieur aux dieux? Et ce fut ainsi qu'il fut proclamé la divinité suprême dont tous les dieux védiques n'étaient que les manifestations » (l, p. 5). Voilà tout un moment de l'Inde présenté dans un raccourci qui donne une assez houreuse idée de la manière de M. G. en cet ouvrage : alerte, avertie, et toujours proche des bonnes sources. Je me laisserais aller à croire qu'un tel livre va beaucoup contribuer à désensorceler la philosophie indienne en France, où le public cultivé s'est jadis trop précipitamment détourné de la princesse merveilleuse, une fois déçus ses premiers espoirs - qui n'avaient pourtant point été trop grands, mais sans doute mal placés. La philosophie indienne a bien son mot à dire et son interprète va en convaincre un carcle plus étendu de lecteurs, poursuivant l'œuvre de diffusion commencée par lui-même et par M. Masson-Oursel. Bref, M. G. nous livre là un bon instrument et qui vient à son heure.

égale à celle du bouddhisme primitif, il nous en donne un exposé et c'est forcément en se fondant sur les testes de compilation relativement récente qui nous sont seuls parvenus. M. G. n'en avertit pas assez expressément. On sera donc tenté de rapporter au jainisme ancien les « points de doctrine », qu'il énumère (p. 63 sq.). Mais la « monadologie doublée d'une atomistique » qu'il nous décrit ainsi se trouve farcie d'éléments datant sans nul doute des controverses contre les tenants des darçana orthodoxes et les bouddhistes, avec de larges emprunts réciproques. Il en résulte que bien des thèses destinées à reparaître dans le cours du livre auront déja figuré sous la rubrique d'une doctrine qu'on nous dit « relativement fort ancienne » et dont dès lors on les croira tirées, quand le contraire est au moins possible. Il y a là une fausse route tout ouverte et qu'une petite note mise au bas de la page 68 n'interdit pas avec assez de fermeté.

⁽¹⁾ le regrette que M. G. n'ait point jugé bon de parler du système mimamsaka.

Naturellement il ne se pouvait éviter qu'un travail de cette étendue ne donnât prise par quelqu'endroit à la critique. Il conviendrait toutefois d'établir un ordre d'urgence. Quand un auteur embrasse un aussi vaste objet, on est en droit de lui reprocher sévèrement ce qu'il a mis de trop, mais les griefs d'omission ne devraient venir qu'en seconde ligne, avec les querelles d'interprétation. Au premier chef, je ne doute pas que l'unanimité ne se fasse pour acquitter cordialement M. G., tant il n'y a rien que de franc et d'utile dans son livre. Au second, et tout bien pesé, j'aurai peut-être quelque chose à dire, et je m'en réjouis, puisque cela me vaut de

rester plus longtemps auprès d'un écrivain attachant,

Je reproche à M. G. d'être quelquefois l'homme d'un seul livre, l'homme d'une seule idée, l'homme d'un seul exemple. Voilà mon procès, et il n'est peut-être pas aussi mauvais qu'on le croira d'abord. Je sais bien que je le fais à un auteur dont l'œuvre té noigne, contrairement à ce que je parais dire, que sa curiosité l'a porté sur les domaines les plus divers. Mais cela, c'est la samtati de M. G., et moi, je l'attaque kṣaṇamātreṇa. M. G. possède des dons exceptionnels d'assimilation, qu'il pousse jusqu'à la quasi-identification avec l'idée qu'il exprime pour le moment : d'où ce trait incisif, nerveux, qui nous a valu des tableaux d'une netteté et d'un style parlaits, mais qui tire impérieusement au premier plan ce qui frappe l'esprit de l'auteur, parfois au détriment de la vérité d'ensemble. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler ici même à M. G. qu'il faudrait reconstruire tout un Yi-tsing plus scolastique et, pour tout dire, plus prosaïque derrière l'esquisse brillante qu'il a tracée du célèbre pèlerin (1). Cet exemple appuie ma thèse et sans la fausser, car le portrait empruntait en fait son éclat non à la pure invention, je me hâte d'en convenir, mais à l'heureuse restitution d'un côté du personnage jusque là insuffisamment mis en lumière. De même, à un moindre degré, pour Hiuan-isang, voire pour Harșa... Je sais tout le prix qu'il faut attacher, en des domaines où la science en est à jeter ses fondements, à une pensée qui a le courage de son choix, et qu'en l'absence de synthèses assurées s'en tenir à un seul point de vue, s'il est bon, est parfois sauver plus qu'on ne perd à n'avoir pas introduit les termes antagonistes. Je sais aussi qu'on doit voir en cela chez M, G, un procédé d'exposition plutôt qu'une méthode de recherche. Je n'en maintiens pas moins que sa pensée, toujours élevée, gagnerait par endroits à s'élargir. Represons son analyse de la conception ancienne du sacrifice, dans le passage où il nous montre le brahman aupanișada émergeant de la donnée védique. Après voir retracé cette évolution avec beaucoup de lucidité, il conclut en deux mots : « déduction abstraite ». Pourtant n'y a-t-il làdessous qu'une longue méditation théorique portant sur le comportement rituel ? Si M. G, avait adjoint un index à son excellent ouvrage, peut-être se fût-il aperçu à temps qu'un mot fait défaut dans ce premier chapitre où il est traité des fondements de la pensée indienne : c'est Magie. M. G. ne l'a pas écrit, et s'il définit bien en passant le brahman « la parole rituelle et magique du sacrifice », c'est uniquement sur la première des deux qualifications qu'il insiste. Il n'est point inexact d'écrire que les Veda ne sont que des répertoires liturgiques pour le sacrifice et que « leur caractère essentiellement ritualiste explique l'orientation ultérieure de la pensée indienne (1, p. 3) » mais il n'était pas indifférent d'avertir le lecteur du rôle capital qu'y jouent des fins éminemment concrètes et des procédés magiques, attestés des les parties tardives du

⁽¹⁾ Cf. BEFEO., XXIX (1929), p. 435-

Rgveda par tels hymnes qui sont de simples charmes contre la vermine, ou pour ramener un mort à la vie ou encore pour frustrer une rivale de l'affection d'un commun époux (1). M. G. néglige ainsi un facteur dont l'importance me paraît considérable. Peut-être est-ce pour n'avoir pratiquement atteint la pensée de l'Inde, en dehors des livres, qu'auprès de peuples où elle subsiste mutilée, mais j'avouerai à M. G. que je ne puis lire chez lui telle citation relative au purușa ade la grandeur du petit doigt et pareil à un seu sans sumée » (1, p. 16), sans évoquer un monde de notions purement magiques. l'attribuerais volontiers (et sans aller aussi loin que V, HENRY, ce ne serait qu'avec de bons répondants) la prépondérance des impersonnels et des abstraits dans l'évolution religieuse et philosophique de l'Inde autant à l'effet de la spéculation magique qu'à celui du ritualisme desséchant auquel seul M. G. s'en prend ici. Ces valeurs magiques sont une monnaie qui a toujours eu cours dans l'Inde, quels qu'aient été les types empreints à son revers par les systèmes successifs, et leur persistance maintient seule jusqu'au sein du bouddhisme des conceptions aussi extraordinaires que ce que révèle par exemple la légende de la mère de Mahamaudgalyavana. Comment admettrait-on, quand le serment n'est plus un dieu, qu'une femme d'une vertu confirmée se damnât pour avoir un jour péché contre lui, et par pure ignorance, si ce n'était au moins pour une bonne part que la crovance populaire en quelque valeur magique survit sous des détails empruntés aux théories nouvelles ?

Les chroniques yonaka du Laos siamois nous montrent de leur côté Adityarāja, roi de Haripunjaya, faisant jaillir du sol de saintes reliques par la force d'une singulière incantation. Le roi récite un saṃkṣepa des principaux jātakās, Çibirājaja, Ṣāḍḍantaja, etc., et conclut chaque énoncé par une formule telle que: « Si ce récit est vérité, Reliques, apparaissez!» (²) Dans ce conte, quoi qu'en vaille l'aune aux yeux de l'histoire, l'efficace conjuratoire du texte sacré est certainement toute trempée de magie. Que si, par là-dessus, l'on relit certains textes mahāyānistes, comme le Saddharma-puṇḍarīka, il apparaît bien que le même esprit a dicté ces chapitres entiers où l'ontologie transcendante prend pour thême le texte sacré lui-même. l'aurais aimé que M. G. fit mieux apparaître les antécédents de ces données remarquables. Mais je n'insisterai pas, bien convaincu qu'il est loin d'ignorer l'importance de l'élément magique dans l'histoire de la pensée indienne; s'il a un peu élagué de ce côté, sans doute n'en pouvait-il aller autrement, dans une entreprise aussi écrasante.

Que M. G. me permette de lui dire toute ma pensée. Il s'est formé en grande partie par l'étude des œuvres d'art et des monuments figurés. Il se trouve ainsi armé d'une méthode de travail qui en vaut bien une autre, — j'ai eu l'occasion de lui dire qu'entre ses mains je la savais féconde (3) — et qu'il nomme un peu abruptement peut-être, la méthode archéologique (4). Un trait essentiel en est de chercher à saisir les objets en compréhension avant que de déterminer l'extension des faits considérés. Méthode utile à de certains moments : n'est-ce pas ainsi qu'un archéologue

⁽⁴⁾ A. B. KEITH, Religion and Philosophy of the Vedas and Upanisads, 1925, p. 15.

⁽²⁾ Cf. BEFEO., XXX (1030), p. 468.

⁽³⁾ BEFEO., XXIX, 1929, p. 432.

⁽⁴⁾ Voir à ce sujet les critiques de E. GASPARDONE, BEFEO., XXX (1930), p. 485. L'ouvrage qui leur a donné prise n'est heureusement qu'une exception un peu fâcheuse dans l'ensemble de la production de M. G.

comme M. Foucher a si bien renouvelé le contenu de l'histoire du Nord-Ouest de l'Inde que les chronologies inconciliables qui tapageaient sur le devant de la scène se sont vues ramenées, pour un temps, à l'état discret de servantes ? On tend les mains vers les faits caractéristiques, concrets, étudiés pour eux-mêmes qui sont l'appui trop particulier, mais net de la « méthode archéologique » ! Deux inconvénients cependant : le goût du fait caractéristique conduit à l'isoler d'autres faits qui le sont moins et qu'on sacrifie, quand c'est peut-être justement la proportion de ceux-ci et de celui-là dans l'ensemble étudié qui constitue la vérité profonde de la matière. Pour en revenir au brahman, j'aurais, pour ma part, appuyé cet exemple, le meilleur, de celui, moins tort, de l'évolution du terme dharma, qui elle aussi a conduit à une personnification. En deux lignes au besoin, mais deux exemples distincts font beaucoup plus que doubler la valeur de la preuve ; je renvoie M. G. à la théorie des probabilités!

D'autre part, quand la sociologie, l'économique et même l'histoire pure d'un peuple ne sont qu'ébauchées, l'intuition archéologique ouvre la science, mais manque de bases pour l'achever: on en a des exemples récents dans les études indochinoises. Ils ont montré ses limites en même temps que sa réelle valeur. On peut donc à la fois être heureux de voir M. G. marcher de son pas ferme sur l'espèce de voie moyenne qu'un esprit juste et fin lui permet d'entrevoir, et regretter qu'il ne chancelle pas un peu par moments, fût-ce exprès, pour appeler l'attention sur les gouffres ouverts autour de lui. Telles sont les exigences contradictoires auxquelles il devra se plier l

Mais voici qu'en dépit que j'en aie, mon compte rendu tourne à la tikā: j'ai piétiné sur le seul mot de brahman relevé dans le texte. Une pareille contagion ne démontre-t-elle pas assez combien notre auteur s'est identifié à la pensée de l'Inde? Il faut dire que c'est un régal de lire M. G., tant il s'est nourri des images indiennes, dont il serait excellent qu'il contribuât à faire passer certaines dans la langue. Et si parfois sa manière s'orne jusqu'à rappeler un peu celle de l'auteur de Sagesse et Destinée, comme quand il s'écrie: « Nous descendons ici dans la région mystérieuse où parmi les ténebres inviolées se meut l'ombre immense du deu brahmanique » (I, p. 9), il faut savoir reconnaître là l'écho de textes authentiques:

tam durdarçam güdhapraviştam guhāhitam gahvarestham purāņam | adhyātmayogādhigamena devam matvā, etc.

(Katha Up., 11, 12)

comme aussi l'image du trésor si bien enfoui qu'il est perdu rappelle l'anustubh classique:

yad adho'dhas kşitau vittam nicakhāna mitampācah | tad adhonilayam gantum cakre panthānam agratah ||

Je recommanderai comme des modèles d'interprétation pénétrante autant que pour leur forme accomplie, des pages comme celles où l'auteur, s'appuyant sur un jeu habile de citations, nous montre la prakṛti sous les traits d'une danseuse qui a honte qu'on la surprenne (I, p. 134 sq.). Rien et non point même la terrible dialectique de Nāgārjunā, n'a déjoué la claire compréhension de M. G., qui non seulement expose très habilement le système (I, p. 200 sq., bon résumé p. 202-212), mais en juge avec finesse, ce qui nous vaut un parallèle remarquable, en sa concision, entre Nāgārjuna et Āryadeva (p. 302).

Je ne ferai de légères réserves que sur deux points : l'analyse de la causalité universelle dans le système nyaya (I, p. 86) et l'interprétation de la dialectique de la substance et de l'attribut chez les Madhyamikas (I, p. 282). « Pour obtenir la délivrance, écrit M. G. dans so. Aperçu de la doctrine des nyāya sātras, il faut ici, comme dans le bouddhisme par exemple, dissiper l'erreur. Et toujours comme dans le bouddhisme, on nous présente une série causale qui explique la douleur universelle. Dans cette série, l'erreur procède de la faute, la faute de l'activité, celle-ci provient de la naissance ou, si l'on préfère, de la transmigration, laquelle n'aurait point lieu si le mal n'existait pas. En supprimant le mal, on détruit donc la transmigration, l'activité, la faute et l'erreur. » M. G. renvoie au Sūtra de Gautama I, 1, 1-2, où l'enchaînement causal me semble tout différent:

a... duḥkhajanmapravṛttidoṣamithyājāānām uttarottarāpāye tadananta-

rābhāvād apavargah » (1).

Ce passage fait difficulté et les traductions qu'on en a données paraissent n'avoir pas entièrement satisfait M. G., puisqu'il en a pris le contre-pied. Il y a là un point qui intéresse directement la doctrine et qui vaut qu'on s'y arrête. Voici les traductions proposées:

[R]. Dadurch, dass von Leid, Geburt, Betätigung, Fehlern und falschen Erkenntnis beim Furtfall des jeweils Folgenden das ihm unmittelbar Vorhergehende schwindet,

erfolgt die Erlösung.

[V]. Pain, birth, activity, faults and misapprehension — on the successive annihilation of these in the reverse order, there follows release.

[C]. Pains, birth, activity, faults, false notions — on the successive annihilation of these in turn, there is the annihilation of the one next before it [compléter: and there follows release] ».

On voit bien ce qui a embarrassé les traducteurs: ultarottara, en acception progressive, dénote le parcours d'une série dans l'ordre direct, d'un terme à celui qui le suit; en l'espèce ce serait: duḥkhā > janmā > pravṛtti > doṣa > mithyājāāna, comme l'a entendu M. G. Mais tous les traducteurs se sont arrêtés à l'ordre inverse, avertis par le commentateur qui précise: kramapratipādana, « succession à rebours », et guidés d'ailleurs par le sens général de la doctrine. V offre une paraphrase du commentaire plutôt qu'une traduction. C rend uttarottarāpāye par « on the successive annihilation &c. », en abandonnant la connotation de succession directe. Il réussit même à introduire celle de succession régressive, imposée par le commentaire, mais c'est par une véritable acrobatie: il traduit tadanantara non: « the one next after it », mais, contre l'usage: « the one next before it ». R suit C; il reporte en outre l'ablatif "abhāvāt sur apavargaḥ: « dadurch dass . . . erfolgt die Erlösung ».

Ce qui me semble au contraire dominer la construction, c'est la relation établie par la différence même de leurs sens entre a- $BH\bar{U}$ et apa- \bar{I} , « ne pas, ne plus être » et « s'éclipser ». Dans le processus de la libération, avant toute considération d'ordre d'énumération, il est d'entière évidence que c'est « ce qui a [déjà] disparu », posé et ôté, qui doit entraîner à sa suite « ce qui s'anéantit ». On a donc toutes les raisons du monde de traduire $tadanantar\bar{a}bh\bar{a}v\bar{a}t$: « du fait que le terme qui le suit

⁽¹⁾ GAÑGĀDHARA ŠĀSTRĪ TAILAÑGA, Nyāyasūtras, Bénarès, 1896, р. 1 (èd.); SATĪŠA CHANDRA VIDYĀBHUṢANA, The Nyāyasūtras of Gotama, Allahabad, 1911, р. 2 (èd. et trad.) [V]. Ruben, Die Nyāyasūtra's, Abhandl. f. d. K. d. Morg. Land., XVIII, 11, 1928 [R]; cf. Sarvadarçanasaṃgraha, trad. Cowell-Gough, р. 165 [C].

[dans l'énumération] a [déjà] disparu ». Voilà l'amorce d'une succession régressive. Mais n'avons-nous pas dans uttarottara l'indication du contraire ? En aucune façon, si l'on prend ce redoublement non plus comme un progressif, mais comme un distributif. Uttarottara paya, c'est: « la disparition des derniers termes successivement, à chaque fois du dernier terme », et je traduirai:

« La délivrance réside dans la résorption successive de chaque terme restant au dernier rang quand tombe celui qui le suivait dans la série : douleur — transmigration

- activité - faute - erreur ».

Soit: mithyājñānābhāvād doṣāpāyaḥ | doṣābhāvāt pravṛttyapāyaḥ | etc. C'est bien là la série régressive du commentaire. Il est d'ailleurs certain que pour le nyāya comme pour le bouddhisme la suppression de la douleur est le but, la réduction de l'erreur le moyen, et non l'inverse. M. G. le dit lui-même expressément et je reste surpris, même en tenant compte de la petite difficulté de texte que j'ai signalée, de lui voir établir son enchaînement à l'envers!

Quant au second point sur lequel nous nous trouvons en désaccord, à savoir la dialectique de la substance et de l'attribut chez Aryadeva, je crains fort qu'il n'ait payé là la rançon d'une de ses qualités. M. G. a mis beaucoup de lui-même dans son exposé. J'ai dit qu'il a saisi, à l'endroit de Nagarjuna, plus que n'eût atteint une analyse objective, quelques vérités de sentiment qui constituent une notable contribution à notre connaissance du grand polémiste. Mais pour Áryadeva, si ce disputeur impénitent a suscité des impressions vives, elles ont été d'un tout autre ordre : la sympathie de M. G. va droit à ses adversaires infortunés, qu'il nous peint s'efforçant en vain de lui faire toucher du doigt l'évidence (I, p. 279-80). C'est même dans un mouvement de satisfaction, j'en jurerais, qu'il écrit : « la tradition ne nous étonne qu'à demi quand elle nous apprend que ce fougueux polémiste fut tué par un de ses adversaires, un brahmane exaspéré » (p. 302); d'où des interprétations incontestablement fort animées, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait impartiales. Dans ces controverses, ce qui irrite surtout M. G., c'est de rencontrer constamment chez Aryadeva « une sorte d'incapacité à comprendre que la manière d'être de l'attribut doit nécessairement être différente de celle de la substance » (p. 282). Que l'esprit de dispute est contagieux ! Je sens M. G. tout frémissant devant ce qu'il prend pour un entêtement congénital: il voudrait s'être trouvé là ! Or, de mon côté, c'est justement au secours d'Aryadeva que je suis prêt à voier. Je maintiens que la manière d'être de l'attribut ne peut nécessairement être différente de celle de la substance, car l'attribut n'est que la manière d'être de la substance, tanquam eiusdem essentiam constituens. En fait, si je connais mon Ethique, Spinoza a dù transporter à l'attribut une définition procédant de la définition même de la substance : unumquodque unius substantiae attributum per se concipi debet. C'est toute l'essence de la substance, hors le fait de l'être pur, réserve qui fonde peut-être une distinction positive de la substance à l'attribut, mais non de l'attribut à la substance: l'attribut n'est rien que ne soit la substance. Qu'on ne m'objecte pas que substance et attribut sont distingués par ceci que l'attribut pensée, par exemple, ne peut être dit étendu, bien que la substance qui a la pensée pour attribut puisse aussi être dite étendue. C'est en effet le fond même du système qu'on ne puisse rapporter additivement à la substance ses attributs, et notamment les deux qui nous sont connus. Chacun est exhaustif et, in suo genere, en exprime complètement l'essence éternelle et infinie. Ce en quoi sera dit consister essentiellement un attribut sera donc dit ipso

facto de la substance, sans qu'il y ait lieu d'introduire un processus de reconduction ou une seconde assertion.

La dialectique d'Aryadeva me paraît introduire entre l'hypothétique atman et sa caractéristique générale (laksana) une relation analogue. En effet, le système contient, à titre de moment dépassé, ou mieux de thèse partielle, toute une ontologie, la plus rigoureuse qu'ait concue l'esprit indien, comme l'a bien dit M. G. Le polémiste joue ici avec des notions d'une belle profondeur. Pour couper court à mes objections, il ne suffit pas en effet de remplacer dans l'argument attribut par mode. C'est bien l'attribut, au sens de Spinoza, qu'Aryadeva entend, comme le prouve son refus constant d'admettre que la substance soit aucunement séparable de sa « caractéristique générale » (p. 286, 294 et pass.). Si l'on sépare un être pur, l'être en soi, il sera comme n'étant pas et l'on n'en parlera plus, s'il n'a un attribut. Mais cet attribut, hormis le fait de l'être pur, tire à soi tout ce qui peut être dit de la substance. De là à soutenir que la notion de substance est une notion vide, tout le contenu étant passé à celle d'attribut et que la notion d'attribut est une notion sans fondement, toute sa réalité étant dans la substance, il n'y a qu'un pas, et que le madhyamika a aisément franchi. On peut observer que cette terrible dialectique réfléchit comme l'image renversée d'une ontologie comparable à celle de Spinoza: c'est la base de l'argumentation d'Aryadeva contre le Samkhya et le Vaicesika, très bien résumée par M. G. (p. 279 sq.). Je ne pousserai pas plus loin le parallèle, moi qui justement félicitais naguère M. G. de s'être abstenu de tels exercices. Ces quelques lignes étaient toutefois nécessaires pour écarter le reproche d'incompréhension qu'il lance contre Aryadeva, sur un point où celui-ci me paraît au contraire singulièrement profond. Mais ces discussions de détail seront mieux de mise à propos de l'ouvrage où M. G. interprétera et commentera les systèmes indiens, maintenant qu'il les a exposés dans un travail préliminaire: nous nous retrouverons!

Pour terminer, signalons qu'on donnerait une idée imparfaite de ce qui recommande ce bon livre si l'on omettait de mentionner les notes dont M. de La Vallée Poussin l'a enrichi : elles sont admirables.

P. Mus.

Marcelle Lalou. Iconographie des étoffes peintes (paṭa) dans le Mañjuçrīmūlakalpa. — Paris, Geuthner, 1930, gd in-80, 117 p., vu pl. (Buddhica. Documents et travaux pour l'étude du Bouddhisme publiés sous la direction de Jean Pazyluski. Première série: Mémoires. Tome VI.)

Sous le nom d'Aryamañjuçrimülatantra, qui est de tradition tibétaine, Burnoup rangeait déjà le Mañjuçrimülakalpa parmi les textes dont il y aurait avantage à faire un dépouillement régulier. Dans sa belle étude sur les Vidyaraja (1), où il l'a le premier mis en œuvre, M. Przyluski le définit « une sorte d'encyclopédie qui traite sous forme

⁽¹⁾ J. Pazyluski, Les Vidyārāja, contribution à l'histoire de la magie dans les sectes mahayanistes, BEFEO., XXIII (1923), p. 301-318.

de sermons des sujets les plus variés: iconographie, rituel, astrologie, etc. ». Une édition du texte sanskrit établie à l'aide d'un seul manuscrit, d'ailleurs incomplet — il s'arrête au chapitre xv —, a paru, on le sait, dans la Trivandrum Sanskrit Series (1). Quant aux deux versions chinoise et tibétaine, elles ont été exécutées l'une entre 980 et 1000, l'autre au XI° siècle A. D. M. Przyluski a montré que les trois premiers chapitres sont rapportés: le gros du texte s'en sépare assez clairement par des différences de fond comme de forme. Il est d'avis qu'on peut placer « la rédaction définitive sinon l'élaboration de ce traité entre le début du VIII° et la fin du X° siècle ». Le présent mémoire de MIle Lalou nous apporte une édition très soignée des chapitres iv à vii du Mañjuçrimūlakalpa, établie sur les deux recensions de Narthang et de Pékin, outre une traduction pour laquelle les versions tibétaine, sanskrite et même chinoise (avec l'aide de M. Przyluski) ont été utilisées. Elle y a joint une introduction assez étendue et quelques pages enfin sur le culte de Mañjuçrī, ses analogies brahmaniques et celles qui se décèlent dans la tradition du Hīnayāna.

L'iconographie du Grand Véhicule est à l'ordre du jour. L'Asie Centrale a fourni une telle profusion de documents figurés qu'a il faudra sans doute des années pour en tirer tous les enseignements qu'ils peuvent livrer, résoudre tous les problèmes qu'ils soulèvent », comme l'écrivait Petraucci au seuil de ses tentatives d'interprétation, qu'un médiocre succès devait d'ailleurs couronner (²). Sans nier l'intérêt d'une comparaison avec les panthéons modernes, tibétain ou japonais, il est manifeste que, pour avancer cette étude, la tâche la plus urgente est de réunir ce qui peut subsister dans les textes indiens de formes antécédentes ou de développements parallèles et c'est justement là le grand intérêt de la monographie de Mlle L. Elle contient les renseignements les plus détaillés sur l'exécution technique d'une importante série de peintures, aussi bien que sur le panthéon qui s'y déploie et sur le rituel magique dont de telles images constituaient le principal instrument. Ce n'est donc pas seulement une précieuse contribution à l'iconographie : on trouvera à glaner dans ces pages même pour la connaissance des doctrines, sinon in abstracto, du moins en leurs valeurs actives et journalières, ce qui a bien son prix.

Comme les travaux du maître qui en a été l'inspirateur, le mémoire de M^{lle} L. se recommande par la haute probité du plan. On n'avance rien que l'on n'ait enrichi l'œuvre commune d'une ample traduction, couvrant le champ où s'aventurera l'interprétation personnelle. Et la traduction de M^{lle} L. est d'une précision qui témoigne des mêmes qualités sérieuses que son Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale, publié dans la deuxième série de la même collection, ou que ses utiles tables de concordance des Prajñāpāramitā: exercices austères, — mais l'auteur en sort armée d'une force de travail dont on peut prédire qu'elle fera bon usage.

Elle abordait cependant ici pour la première fois des questions de plus grande étendue. Le lui avouerai-je ? Je crains un peu qu'elle n'ait péché par excès de vertu.

⁽¹⁾ Ganapati Sastri. The Aryamanjusrimalakalpa, Triv. S. S., LXX, LXXVI. LXXXIV, 1920-1925.

⁽²⁾ Sir Aurel Stein, vol. III (1921), App. E. Essays on the buddhist paintings from the caves of the thousand Buddhas, Tun-huang, by R. Petruggi and L. Binyon, p. 1401, Cf. BEFEO., XXVIII, 1928, p. 208 sq.

S'est-elle assez distraite de son travail d'éditeur et de traducteur pour prendre une vue suffisante du sujet ? Trop habituée à des travaux de pur dévouement, s'est-elle assez servie pour son propre compte des matériaux neufs et importants qu'elle fournit ?

M la L., avec juste raison, revendique une place pour le mot pața « étoffe peinte » dans la terminologie iconographique. Petrucci nommait mandala telles peintures de Touen-houang qui sont, par leur composition, toutes pareilles aux pața du Mañju-crimulakalpa. C'était là suivre l'usage japonais (¹), mais c'est aussi risquer d'introduire une confusion entre ces peintures et le mandala, au sens restreint du mot, que M. Fouchen définit avec précision: « cercle magique divisé en nombre de cercles ou de carrés dans chacun desquels est inscrite l'image d'une divinité » (²). Il serait donc souhaitable que l'on convint avec N. la L. « d'adopter le terme de pața pour les peintures sur étoffe dont la décoration ne comporte pas de diagramme » (³). On devra toutefois se garder de pousser trop loin dans ce sens: s'il est commode de désigner d'après leur support matériel une catégorie de peintures, rien n'autorise à prendre pour le nom de la composition elle-même, autrement dit du sujet, le simple nom de l'étoffe et quand M. L. écrit p. 3: « le pața est toujours peint sur étoffe (pața) », n'est-ce pas un peu tautologique, comme de dire, trivialement: « la peinture à l'huile se fait avec de l'huile » ?

L'auteur eût pu utilement s'étendre davantage sur la comparaison des pata et des mandala. Je ne suis pas très sur que les personnages des paţa soient seulement « groupés avec un certain souci de l'équilibre » et que « les diagrammes ne jouent aucun rôle dans leur composition décorative ». La composition des paţa et l'ordonnance des mandala ont des affinités secrètes, N. lle L. ne paraît voir dans les mandala que des figures géométriques. Ils me semblent avant tout des schémas d'orientation. Le grand foisonnement du bouddhisme mythologique procède non par une multiplication de groupes plus ou moins symétriques, mais, que je sache, sans exception, par répartition entre les cinq ou dix points cardinaux. Telle est la signification profonde des mandala schématiques, projection horizontale pourraiton dire, d'une cosmogonie transcendante. De celle-ci, les pata comme aussi certaines sculptures, ne sont-ils pas des projections verticales ? On sait toute l'importance des faits d'orientation dans les sadhana. Un bon exemple est celui de la Mărīcī jaune étudiée par M. FOUCHER. « Un quatuor de déesses l'entoure, dit le texte technique; parmi elles, du côté de l'Orient, est Vattali, rouge, . . . puis, au Sud, Vadāli, jaune, . . . puis à l'Ouest, Varālī, blanche, . . . puis, du côté du Nord, Varāhamukhī, rouge, à trois yeux, etc.»-Que voyons-nous sur la sculpture correspondante, qui provient du Magadha, et où ces acolytes reparaissent, avec une légère variante ? « Il n'était pas difficile d'en placer une en avant de la grande statue, ce qui dans les idées indiennes équivaut à l'Est, une autre à droite, c'est-à-dire au Sud, une autre enfin à sa gauche, ou au Nord; mais ensuite moitié pour laisser au Dhyani-Buddha sa place traditionnelle,

⁽¹⁾ Cf. Sir Aurel Stein, loc. cit., p. 140, remarque préliminaire.

⁽²⁾ A. Foucher, Etude sur l'iconographie bouddhique de l'Inde, 1, p. 234-

⁽³⁾ M. Cœnés me signale que le mot paţa survit, avec cette acception, dans l'usage courant du Siam : p'ră tôţ, vulg. « bannière de pagode ».

moitié par amour de la symétrie, il [= l'artiste] a dû dédoubler celle de derrière, ou de l'Ouest (1) ». Compte tenu de pareilles conventions, toujours imposées par l'abandon d'une dimension, il paraît bien que les paṭa de Mlle L., avec les quatre ou huit buddhas surmontant la scène centrale (omis par erreur dans le schéma de la pl. 11), n'échappent pas aux lois de répartition orientée dont les maṇḍala schématiques sont l'illustration. L'étude des peintures d'Asie Centrale renforcerait cette impression.

Les chapitres 1 à 19 du mémoire donnent la traduction des pațalavisara 19 à vii du Mañjuçrimulakalpa, relatifs aux rites des pața supérieur, moyen, petit et « simplifié » ; viennent ensuite, sous la rubrique Appendice, quelques passages tirés de diverses autres sections du texte, et où sont mentionnés les pata. Là-dessus survient encore, un peu à l'improviste, un chapitre v, glissé entre les traductions et le texte tibétain. Ce chapitre s'intitule Pañcaŝikha-Mañjuŝrt. On y a établi en cinq pages une comparaison entre Mañjuçri, et le gandharva Pañcaçikha du Petit Véhicule, l'un et l'autre coiffés de cinq « pointes », doués l'un et l'autre d'une voix mélodieuse, l'un et l'autre d'une florissante jeunesse : le gandharva « est présenté comme une émanation de Brahmā Sanatkumāra, une forme de Brahmā, éternellement jeune (2); Manjuśri, qui est le fils spirituel du Buddha Sankusumita, celui qui fait revivre les fleurs fanées, est appelé Kumārabhūta, Kumāra, et doit être représenté sous l'aspect d'un adolescent » (p. 68). Le rapprochement est loin de manquer d'intérêt, Mlle L. suit ici l'exemple de notre commun maître et ami, M. PRZYLUSKI: elle a su tirer de son effacement l'une de ces figures grises et ambiguës de la tradition pálie, l'un de ces personnages épisodiques, gandharva, moine errant, vil mercennire, en qui la méthode comparative fait soudain reconnaître d'importants personnages, voire les plus grands dieux, mais travestis, rapetissés à la taille d'homuncules. Ce n'est pas un petit miracle que de voir de la sorte s'animer peu à peu la monotonie des sutta!

Je n'en suis que plus fâché d'avoir à relever dans ce chapitre quelques traces d'une précipitation de jugement dont la traduction et l'édition sont si heureusement exemptes. Selon Mile L., Mañjuçri aurait le premier coiffé la tiare à cinq pointes dans l'iconographie bouddhique, et cette mode se serait progressivement étendue à « d'autres divinités ». L'histoire du diadème à cinq pointes me semble difficilement réductible à cette vue sommaire, même à s'en tenir au bouddhisme. D'autres bodhisattva se le voient attribuer des une haute époque. Dans cette histoire, qui reste à faire, qu'il y ait place pour un important chapitre de Mañjuçri, Mlle L. le fait bien voir ; ce n'est pourtant qu'un aspect du problème. L'embarras de Mile L. commence quand elle rencontre des Mañjuçri qui n'ont plus cinq, mais trois « pointes », parfois une seule. Elle se tire d'affaire en posant que « le nombre cinq et les mots signifiant pointe sont séparément ou associés des attributs constants de Mañjusri ». Mile L avance là une naïveté. Le nombre cinq, le nombre trois et le nombre un, ainsi que les « pointes » sont d'ailleurs bien plus simplement et généralement « associés » aux diadèmes royaux par la tradition vestimentaire indienne, comme l'atteste notamment Varāhamihira, Brhat-Samhitā, XLVIII, 5, décrivant les patta:

(1) A. FOUCHER, op. cit., II, p. 94-95 et fig. 7-

⁽²⁾ On peut maintenant consulter sur ce point le Hôbogirin, s. v. Bon. p. 114, col. 1, p. 115, col. 2, et p. 116, col. 2.

pañcaçikho bhūmipates triçikho yuvarājaparthivamahişyoh ekaçikhah sainyapateh...

« A cinq pointes [le diadème] du Roi, trois pour ceux du Prince et de la Reine,

une à celui du Commandant en Chef » (1).

La coiffure à cinq pointes est ainsi celle des rois, celle à trois pointes distingue le prince héritier: il est normal de les voir attribuer l'une et l'autre à un bodhisattva souvent nommé « le Prince Royal », kumāra (²). On voit également que la tradition indienne commune donne quelques lumières sur le diadème à pointe unique, Quant au nombre cinq, c'est moins « un attribut constant de Mañjuśrī » que le symbole des cinq Jina. Je n'ignore pas que Mañjuçri a des attaches avec les Jina: encore n'est-il pas le seul. Mlle L. a donc soulevé une question très intéressante, mais en croyant à tort la saisir à son état primaire. En fait, il ne s'agit que de dérivations secondaires, d'ailleurs d'une incontestable importance.

L'Introduction (p. 3-16) témoignait déjà d'une certaine partialité en faveur du kumāra, MIle L. s'est même crue en mesure d'affirmer que « le culte de Mañjuśrī a du précéder dans l'Inde celui d'Avalokiteśvara » (p. 13). Pour ma part, j'avoue que je ne serais pas sans inquiétude s'il me fallait énoncer une proposition de pareille envergure à la page 13 d'un travail, quand il n'en reste que trois pour terminer tout l'exposé. Quelles sont les preuves de MIle L.? Le catalogue de Nanjio fournit les titres de quelque 1.500 ouvrages traduits en chinois antérieurement au XIIⁿ siècle de notre ère. 86 de ces titres — ce qui est peu — contiennent le nom de Mañjuçrī ou celui d'Avalokiteçvara. MIle L. en a dressé la table comparative, qui montre « que dès la dynastie des Han postérieurs (A, D. 25-220) et jusqu'au douzième siècle les Chinois ont traduit sans interruption des sūtra présentés sous l'invocation de Mañjuśrī tandis que leur zèle ne s'est vraiment exercé sur les sūtra annoncés sous le nom d'Avalokiteśvara qu'à partir du VIIⁿ siècle » (p. 10).

Mle L, ne pouvait passer sous silence une première objection : « aux grottes de Long-men, qui ont été aménagées du VI" au VIII" siècle de notre ère, les inscriptions relevées par Ed. Chavannes ne mentionnent pas une fois Mañjuśri, tandis qu'Avalokiteśvara est, avec Amitābha, la divinité la plus populaire : il est nommé dans quatrevingts inscriptions » (p. 12). Mais l'objection entrevue est aussitôt détournée avec une incroyable adresse : Mle L. l'a même captée et s'en sert à l'appui de sa thèse. De ce qu'elle voit à Long-men, elle déduit que les Chinois n'avaient pas Mañjuçri en vénération particulière, en dépit de quelques traditions qui mettent en Chine ce bodhisattva. Si donc ils ont surtout traduit des « sūtra de Mañjuŝri » au moment même où à Long-men leurs sculpteurs ne connaissaient qu'Avalokiteçvara, il faut, dit-elle, en conclure que c'est dans l'Inde même, d'où provenaient les textes originaux, que le culte de Mañjuçrī l'emportait à date ancienne sur celui d'Avalokiteçvara, « ce qui explique suffisamment la fréquence du nom de Mañjuŝrī dans les plus anciens sūtra traduits en chinois ». Mle L. ne s'est pas avisée que si c'est de l'Inde que tout

⁽¹⁾ Ed. Sudhīkara Dvivedi, Vizianagram Sk. Series, vol. X. Benares, 1895-1897, p. 605, cf. H. Kenn in JRAS., vol. 6, 1872, p. 80.

⁽²⁾ Noter cependant qu'à Touen-houang la coiffure princière de Siddhartha paraît être à quatre pointes (A. Waley, Catal. Painting of T. H., p. 118, 126).

procède — j'aimerai mieux : du monde indo-iranien — la prédominance d'Avalokiteç-vara à Yun-kang et à Long-men conduirait, de son côté et en vertu du même raisonnement, à une hypothèse diamétralement opposée à la sienne : en Chine et, comme on pourra l'en inférer, d'abord dans l'Inde, Avalokiteçvara s'affirmerait avant Mañju-crī. J'avoue que les sculptures de la Chine du Nord sont postérieures aux premiers travaux des traducteurs. Ce conflit de déductions n'en enseigne pas moins qu'il y aurait imprudence à former une opinion définitive sur la popularité d'un bodhisattva en la fondant sur une coutume relativement accessoire comme celle qui introduit son nom dans les titres des sûtra.

Mlle L. a-t-elle assez fait la critique de ses témoignages ? Sa liste ne comprend passeulement, comme elle le donne à entendre, « des ouvrages consacrés à Mañjuŝtî », mais aussi nombre de sûtra « prèchés sur sa demande » (1), ce qui est tout autre chose. Peut-être aura-t-on là la clef de la difficulté, Mañjuçti, plus directement lié à l'appareil de la prédication, l'emporte dans le canon, mais surtout dans les titres, les sous-titres et les introductions de sûtra (cf. Lotus de la Bonne Loi, etc.). Avalokiteçvara, sans doute plus intimement lié aux crovances eschatologiques, l'emporte par contre à Yun-kang et à Long-men, où tant de fondations pieuses s'assignent expressément pour but l'obtention d'une naissance au Paradis. Ces deux catégories de témoignages ne se recouvrant pas nous laissent donc dans une égale impossibilité de départager les deux bodhisattva, quant à l'ancienneté et l'étendue de leur rôle dans l'ensemble de la religion. Si je ne me suis pas abusé en croyant retrouver dans les grandes scènes des grottes chinoises l'image de la prédication du Lotus de la Bonne Loi (2), on rencontrera une confirmation de ce que j'avance ici dans le fait que le Lotus est justement prêché « sur la demande de Mañjuçri », du moins en ce qui concerne l'enseignement ésotérique (3). Les deux bodhisattva étaient donc l'un et l'autre partout présents dans le bouddhisme de Long-men, mais ils apparaissent plus ou moins en relief selon les circonstances et selon les fins poursuivies par les fidèles.

Il n'est pas difficile de montrer qu'il en va réciproquement de même dans les textes. Pour le Saddharmapundarika, M^{Be} L. note simplement que a dans les plus anciennes couches de rédaction. . . Mañjuśrī est nommé tandis qu'Avalokiteśvara ne l'est pas ». Le fait est cependant qu'Avalokiteçvara joue un rôle important dans toutes les recensions qui nous sont parvenues. Je veux bien que le chapitre xxiv, l'Avalokiteçvarahodhisattvasamantamukhāparivarta soit une addition comme le pensait Kern, encore que le Lotus soit singulièrement plus complexe que ne l'a cru son illustre traducteur. Il est bon toutefois de rappeler que l'incorporation en était effectuée dès l'époque des Tsin Occidentaux (265-316), quand fut rédigée la version chinoise de Dharmaraksa (Nj. 138).

Mlle L. avoue qu'elle n'a pas essayé « de prouver que le culte d'Avalokitesvara n'existait pas dans l'école mahāyāniste antérieurement au V° siècle de notre ère » (p. 13). Mais pourquoi faut-il qu'elle ait ajouté: « cette démons ration, on ne pourrait la

⁽¹⁾ 交殊師利問...經; cf. Naxilo, 112, 251 (les deux exemples les plus anciens dans la liste de Mla L.), 238, 1191, etc.

⁽²⁾ Cf. BEFEO., XXVIII (1928), p. 210 sq.

⁽³⁾ Ibid., p. 178.

faire avec certitude qu'après avoir dépouillé tous les textes chinois »? Croit-elle avoir commencé à administrer la preuve? Croit-elle qu'il ressort si évidemment « de l'examen des textes que le culte de Mañjuśrī a dû précéder dans l'Inde celui d'Avalokitesvara » ? Quels textes a-t-elle examinés ? Point n'était besoin de « dépouiller tous les textes chinois»: il n'y avait qu'à ouvrir le Manjuçriparinirvanasutra, Nanno 508, traduit sous les Tsin Occidentaux ; c'est le sixième ouvrage sur le tableau dressé par Mile L, et je le choisis parce qu'il se rapporte véritablement à Mañjuçri et n'est point simplement prêché à son instigation. Si l'on ne s'en tient pas au titre, voici ce qu'on y lit : « En ce temps-là le Buddha résidait à Cravasti dans le Jetavana, dans le jardin d'Anathapindika, au milieu de la grande assemblée des 8.000 bhiksu, à la tête desquels les Anciens Cāriputra, Mahāmaudgalyāyana, Mahākāçyapa et Mahākātyāyana, La se trouvaient encore les 16 bodhisattva mahasattva, et les 1.000 bodhisattva du Bhadrakalpa, Maitreya à leur tête et en outre 1.200 bodhisattva [venus] des autres Régions, à la tête desquels était Avalokiteçvara 觀世音菩薩而爲上首》(!). Ce texte témoigne donc du même état des croyances que ce qu'atteste d'autre part, vers la même époque, la rédaction du Saddharmapundarika utilisé pour la première traduction en chinois; à demeure auprès du Maître, des bodhisattva mahāsattva au nombre desquels on range ordinairement Mañjuçrī; Maitreya, un peu à l'écart de leur cercle; enfin la légion des bodhisattva transcendants conduits par Avalokiteçvara et descendus des Terres lointaines (2). Maîtreya mis à part, des uns et des autres quels sont les premiers, et quels les derniers venus dans le bouddhisme ? Grave problème, sur quoi l'on doit avouer que le tableau de Mle L. ne répand qu'une lueur indécise. Ce n'est pas que ce petit tableau ne soit très ingénieux. Je crois même qu'il v aurait le plus grand profit à ce que Mile L. poursuivit ses recherches dans la voie qu'elle a ouverte : il suffirait qu'elle évitât de s'attaquer prématurément à des problèmes d'origine première.

Mais c'est à la suite d'une remarque qu'elle a faite sur la place occupée par Avalokiteçvara dans l'ordonnance des paţa que Ml L. a cru devoir entreprendre cette
excursion en plein canon chinois, où elle nous a entraînés. Le Mañjuçrīmūlakalpā,
nous dit-elle, assigne à ce bodhisattva « une place qui ne lui est pas habituelle dans
les productions tardives de l'école mahāyāniste. Sur le paṭa du premier type il ne doit
être représenté qu'au troisième rang, après Maitreya et Samantabhadra, symétriquement à Sudhana; sur d'autres types de paṭa, il est à gauche ou à droite du personnage
central...» (p. 9). Je crains qu'il n'y ait ici un léger manque d'intuition iconographique. Si Mle L. s'était figurée avec assez de vivacité la noble ordonnance des tableaux que résument un peu pauvrement ses schémas (pl. 1, 11), fût-ce en empruntant
analogiquement traits et couleurs aux beaux albums de Sir Aurel Strin, comment
devant une telle image lui eût-il échappé que l'équilibre de la composition repose sur
l'égale mise en valeur, de part et d'autre du Buddha, de deux personnages principaux:
Mañjuçri et Avalokiteçvara? Sur le paṭa du rite supérieur (pl. 1) l'un et l'autre sont

⁽¹⁾ Tripitaka, éd. Tararusu, vol. XLIII, nº 463, 佛說女殊師利般涅槃經, p. 480, 2.

⁽²⁾ Le Lotus ne mentionne pas les 1.000 bodhisattva du Kalpa; au lieu d'être réunies des l'origine, les diverses catégories de bodhisattva y entrent d'autre part successivement en scène.

en vedette, du fait qu'ils se partagent tout le registre du bas: Maitreya, Samantabhadra sont de simples participants de l'assemblée céleste, mais M ñ uçrī et Avalokiteçvara trônent au contraire chacun au-dessus d'une montagne merveilleuse où, les yeux fixés sur eux, Yamāntaka et Tārā, leurs émanations respectives, se tiennent à leurs ordres. Le paṭa moyen (pl. 11) n'a qu'une montagne, au milieu, mais Mañjuçrī et Avalokiteçvara, placés immédiatement à la droite et à la gauche de Çākyamuni, sont encore les seuls qu'accompagnent leurs « émanations », les mêmes que ci-dessus. Ils sont donc aussi de la sorte les seuls avec lesquels le Mañjuçrīmūlakalpa établisse une communication particulière, au profit du donateur et par l'intermédiaire de Yamāntaka et de Tārā. Du seul fait que le texte est placé sous l'invocation de Mañjuçrī, le sādhaka ne pouvait naturellement être représenté qu'auprès du ministre de ce grand bodhisattva. Il n'est pas d'autre point sur lequel Avalokiteçvara le lui cède.

Qu'en conclure, sinon que la popularité d'Avalokiteçvara était assez grande pour lui assurer, à défaut de la prééminence, du moins presque l'égalité de traitement jusque sur un domaine dévolu en propre à Mañjuçri? Six siècles au moins avant ces pata, c'est bien ce que montre déjà l'exorde du Mañjuçriparinirvana.

P. Mus.

L. S. S. O'MALLEY. The Indian Civil Service, 1601-1930. — London, John Murray, 1931; in-8°, 310 p.

On lira avec intérêt cette étude rapide, écrite en un style clair et simple; peutêtre ne va-t-elle pas toujours au fond des choses et se contente-t-elle le plus souvent d'informations de seconde main; peut-être offre-t-elle généralement un caractère cursif qui lui ôte de la précision et de la solidité,

L'Indian Civil Service constitue les cadres supérieurs de l'administration anglaise aux Indes. Dans chaque district, le magistrat membre de l'Indian Civil Service a sous ses ordres ou sous son contrôle des fonctionnaires appartenant aux services civils provinciaux ou aux services techniques. Cet état-major est peu nombreux : il compte seulement 1.014 membres en 1930 (dont environ un tiers est fait d'Hindous),

L'auteur expose avec netteté les étapes de la formation de ce service. Les employés de la Compagnie des Indes qui se consacraient à l'administration furent groupés en un Service civil en 1793 par Warren Hastings. Depuis cette date, avec des modifications de détail, ce service s'est maintenu, avec un recrutement de plus en plus choisi (d'abord recrutement au seul choix des Directeurs; puis préparation des futurs « Civilians » au Collège spécial de Haileybury, où l'on entrait sur simple recommandation, de 1806 à 1857; enfin recrutement au concours à partir de 1858).

Les premiers temps furent pénibles: de 1762 à 1784, sur 508 employés civils de la Compagnie au Bengale, 150 moururent. E core est-on loin de la mortalité du XVII^e siècle: on évaluait la vie moyenne d'un Européen à Bombay à deux moussons.

L'auteur a fait partie de l'Indian Civil Service; et il exprime l'opinion générale de ce service en déclarant que celui-ci traverse une grave crise. C'est une crise de recrutement et plus encore une crise de confiance: nombreux sont ceux qui se retirent avant l'âge de la retraite; le feu sacré semble abandonner ce service, autrefois si plein de zèle. Et cela, d'après l'auteur, s'expliquerait par plusieurs raisons: d'abord parce que les troubles sont dans beaucoup de régions trop fréquents, et

rendent la vie de l'administrateur impossible, puisqu'on ne lui donne pas les moyens et la liberté de les réprimer; parce que les traitements sont insuffisants; enfin parce que les administrateurs sont de plus en plus dépouillés de leur autorité. Avec les réformes récentes en effet le pouvoir administratif est passé en bonne partie aux conseils de district et aux municipalités élus; vis-à-vis de ces corps élus, l'administrateur n'a aucun pouvoir, sinon celui de donner des avis, que les politiciens locaux sont résolus à ne pas écouter; l'administrateur doit assister les bras croisés au glissement vers le chaos et la banqueroute de l'édifice construit par ses prédécesseurs (d'après un rapport du gouvernement de Bihar et d'Orissa pour 1927). Une telle situation est décourageante. Voilà quel serait, selon M. O'Malley, l'état d'esprit des membres de l'Indian Civil Service.

Pierre Gourou.

Bibliographie bouddhique. II, mai 1929 - mai 1930, par A. J. Bernet Kempers, G. L. M. Clauson, Nalinaksha Dutt, Jan Jaworski, M. Lalou, L. de La Vallée Poussin, E. J. Lévy, Robert Lingat, K. Okamoto, Jean Przyluski, Otto Stein, E. Tomomatsu, Paul Tuxen, James R. Ware. — Paris, Geuthner, 1931, gr. in-8°, ix-97 pp. (Buddhica, Deuxième série: Documents, tome V.)

Le deuxième volume de la Bibliographie bouddhique mérite les mêmes éloges et appelle les mêmes critiques générales que le premier (cf. BEFEO., XXX, p. 450). Il apporte une intéressante innovation, sous la forme d'une « bibliographie rétrospective » consacrée cette année à L'Œuvre de Léon Feer.

La bibliographie générale présente des lacunes. En voici quelques-unes ; on pourrait certainement allonger la liste.

Georges Maspero, Un empire colonial français. L'Indochine, Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 1929-1930, 2 vol. in-4°, contient dans le premier volume un chapitre sur les religions où il y a quelques renseignements sur le bouddhisme, Parmi les nouvelles éditions de textes, il y aurait lieu de citer les deux volumes de la Pali Text Society parus pendant la période mai 1929 - mai 1930: Samantapāsādikā, Buddhaghosa's commentary for the Vinaya Pitaka, edited by J. Takakusu and M. Nagal, vol. III, et Manorathapūranī, commentary for the Anguttaranikāya, edited by M. Walleser and H. Kopp; — ainsi que le volume suivant de la Bibliotheca Buddhica: Abhisamayālankāra-prajāāpāramitā-upadeša-šāstra. The work of Bodhisattva Maitreya, edited, explaned and translated by Th. Stcherbatsky and E. Obermiller. Leningrad, Acad. des Sciences, Bibl. Buddh., XXIII. Fasc. 1, Introduction, sanskrit text and tibetan translation, 1929.

Dans la section « Archéologie, Epigraphie », je note l'absence de K. de B. Co-DRINGTON, An introduction to the Study of Mediaeval Indian Sculpture. London. Goldston, 1929;

Sir Aurel Stein, On Alexander's track to the Indus. London, Macmillan & C", 1929;

T. N. RAMACHANDRAN. Buddhist sculptures from a Stupa near Golivillage, Guntur district. Madras, Govt Press, 1929 (Bull, of the Madras Govt Mus., New ser., Gen. section, vol. 1, Pt 1);

Sten Konow, Kharosthi inscriptions, with the exception of those of Asoka (=

Corpus inscriptionum indicarum, vol. II, pt 1), Oxford, Clarendon, 1929.

Pour l'Extrême-Orient, la bibliographie la plus complète est celle du Siam, grâce à la collaboration de M. Lingat. Celle de Birmanie semble assez lacunaire: je ne suis malheureusement pas en mesure de la compléter, sauf par R. Halliday, Gavampati, Talaing text, Moulmein, 1929, Burma Research Society.

Depuis quelque temps, grâce au développement de la Bibliothèque Royale et de l'Institut bouddhique, le Cambodge se met à publier: par l'intermédiaire de Mile S. KARPELÈS, il sera facile à M. Przyluski de suivre cette production et d'en faire profiner sa Ribliographie. Pour le céri de

fiter sa Bibliographie. Pour la période en question, je note :

Louis Finor. Le bouddhisme, son origine, son évolution. Traduit en cambodgien par M. Choum-Mau. Phnom Penh, A. Portail, 1929;

S. A. R. le Prince Damrong Rajanubhab. Iconographie bouddhique. Traduit du siamois en cambodgien par Préas Mahā Pitou Krasem. Phnom Penh, Imprimerie du Gouvernement, 1929;

Paññasa Jātaka. Vol. I, Samuddaghosa Jātaka et Sudhana Jātaka. Traduit du pāli par le Vénérable Préas Nhéan Bavarvichéa Em. Phnom Penh, Imp. du Gouve, 1929.

G. Cœnès.

En ce qui concerne la Chine, il conviendrait de signaler entre autres les articles et notes parus dans les publications de l'Institut de philologie et d'histoire de l'Université nationale Sun Yat-sen à Canton 國立中山大學語言歷史學研 究 所. Dans son Bulletin hebdomadaire 週 利, je note: les deux articles de Kou HIE-KANG 顧 額 副 sur la sculpture des statues de Lo-han (Arhat) dans le Paocheng sseu 保聖寺 du tchen de Kio-tche 角直 au Kiang-sou 江蘇; deYang Hougi 楊 患, artiste des T'ang, au début du XIe siècle; ils sont extraits de la Revue mensuelle Yen-ta 燕大月 利. t. V. nos 3-4 (1930, 5 février, p. 4-12, et 12 février, p. 1-7). Et dans sa publication intitulée Min-sou 民俗 a Revue ethnographique », je relève : une curieuse légende notée par Yi-mong 亦 夢, de Kouan-yin et de Kinkiang se disputant pour avoir la première place dans un temple (1929, 29 mai, p. 137-138); les notes de Ye King-ming 葉 鏡 銘 sur la ferveur du culte de Buddha des habitants de Fou-yang 富陽 (10 juillet, p. 39-41); l'intéressante étude de Li CHENG-HOUA 李聖華 sur Kouan-che-yin (Avalokitecvara) 觀世音菩薩之研 究 (18 septembre, p. 5-23); les notes de Lou Kouan-si 盧冠西 sur la Fête de bain du Buddha au hien de Yong-ting 永定縣 (22 septembre, p. 14-16); de Li TCHE-YEN 李 芝 衔 sur la Fête de Yu-lan 盂 蘭 會 (ullambana) au tchen de Siaolan 小糟 鏡 de Tchong-chan 中 山 (p. 18-20); les notes critiques de Ts'ien Nan-YANG 錢 南 揚, sur Mou-lien (Maudgalyāyanī-putra) sauvant sa mère 目 連 救 毋行孝戲交 (Moku-ren Kyū-bo kō-kō ki-bun), de Kura-ishi Take-ii-rō 倉石武四郎, traduit du japonais par WANG Fou-re'iuan 汪馥泉 et publié dans le Siao-chouo yue-pao 小說月報 (7 août, p. 1-6); les notes de TCHANG LING-JOUEI 張 電 瑞 sur la Pagode de Tch'ou-mi 出来寺de Ts'ang-wou 查 捂 au Kouang-si 廣 西 (30 octobre, p. 29-30); de Met-vin 梅 痕 sur la Fête ullambana célébrée par les habitants de Fou-tcheou 疆州 à la pagode Nan-p'ou-t'o 南 警陀 寺 à Amoy (4 décembre, p. 100-102); de Yang Wen-wei 楊文蔚 sur l'histoire de Che-so 石佛 «Buddha de pierre » au Yun-kang 雲 岡 (1930, 9 avril, p. 17-18).

Pour l'Indochine, plus particulièrement l'Annam, il serait utile d'ajouter quelques articles parus dans la revue Nam phong. Partie chinoise: Phật đệ-tử truyện 佛 第 子 健 « Biographie des disciples de Buddha », article d'un auteur inconnu, qui relate l'histoire des dix disciples intimes de Çakyamuni: 舍利舍 Cariputra, 目 犍連 Maudgalyāyana, 大迦葉 Mahā Kacyapa, 阿難 Ananda, 阿那律 Anuruddha; 須菩提 Subhūti, 富樓那 Pūrṇa, 迦旃延 Kātyāyana, 優婆離 Upāli, 羅喉 Rahula (1929, octobre, nº 143, p. 36-40); la Lettre de remerciements de Hiuantsang au roi de Kao-tch'ang (1) 玄奘謝高昌王啓 (Hiuan-tsang sie Kaotchang wang k'i), pour l'avoir aidé dans son voyage aux Indes et la Préjace de San tsang cheng kiao 三 藏 聖 教 序 de l'empereur T'ai-tsong des T'ang 惠 太 宗 (p. 41-42). Partie annamite: Phật giáo tổng luận, traduction de Thượng-chi de l'article de M. J. Przyluski intitulé Le Bouddhisme paru dans la Revue de Paris, nº du 15 mars 1929, p. 321-341 (1929, septembre, nº 142, p. 213-226); Truyện-ký một bắc caotăng nước Tâu, ông Đường tăng Huyên-trang « Biographie d'un religieux éminent de la Chine, le religieux Huyên-trang [Hiuan-tsang] des T'ang », article extrait du Thiều niên tùng-thư 小年 叢書 (Chao nien ts'ong-chou) et traduit en annamite par Đồng-châu (p. 227-242 et octobre, nº 143, p. 374-387); Khảo về tôn-giáo Nhậtbản « Etude sur les religions du Japon » de Đổ-NAM (1930 février-mai, nº 147-149, pp. 129-135, 265-269, 331-343 et 420-427). Nous signalons, à titre de renseignement, qu'il existe en Annam de nouvelles publications de textes chinois éditées au Tonkin et particulièrement par la pagode de Bà-dá (Hanoi, rue de la Cathédrale). Ces textes ont été copiés du Tripitaka chinois de Kyōto conservé dans la Bibl. de l'EF, par des honzes de la dite pagode et gravés sur des planches. Cette entreprise a commencé en 1924 et les ouvrages suivants ont paru successivement: Diệu pháp liên-hoa kinh huyên nghiā 妙 法 蓮 華 經 玄 義 (Niao fa lien-houa king hiuan yi) de Tram-NHIÊN 湛 然 (Tchan-jan) des T'ang, 20 quyển (chapitres) en 10 vol., 989 fos, 514 planches dont la gravure commencée en 乙 丑 1925, a été terminée en 丁 卯 1927, et qui sont conservées dans la pagode de Hung-long 輿隆 寺, village de Phúc-trính 福整, huyện de Yên-khánh, Ninh-bình (Cf. Trip. K., b. xxi, fasc. 8-10; NANJIO, nº 1535, col. 340); Từ phận luật tì-khâu-ni sao 四分律比丘尼鈔 (Sseu fen liu pi-k'ieou ni tch'ao) de Đạo-Tuyên 道 官 (Tao-siuan), des T'ang, 6 quyên en 3 vol., 268 los, planches conservées dans la pagode de Bao-kham 實 征 寺, village de Tèxuyên 細 川, huyện de Nam-sang, Hà-nam (Cf. Trip. K., Suppl. I, b, Lxiv, fasc. 1); Đại bảo tích kinh 大寶積 鏗 (Ta pao tsi king) «Mahāratna-kūta-sūtra» de Bồ-DE-LUTU-CHI 菩提流意(P'ou-t'i-licou-tche)(Bodhiruci)(2), 120 quyén en 24 vol.,

⁽¹⁾ Le roi de Kao-tch'ang dont il s'agit ici serait K'iu Wen-t'ai 麴 文 泰 qui vécut au début du VII^e siècle (voir Kao-tch'ang K'iu che nien-piao 高昌麴氏年表 de Lo Tchen-yu 羅振玉, f^{cs} 11 sq.).

⁽²⁾ Cet ouvrage n'est pas à proprement parler une reproduction fidèle du Tripitaka chinois; outre les préface, postface et table générale, etc., concernant sa réédition, il contient après chaque chapitre une Etude de comparaison des variantes existant dans les trois anciennes éditions: annamite, chinoise et japonaise, et une Liste de mots difficiles contenus dans ce chapitre avec explications et indication de prononciation d'après le système fan-ts'ie 反切.

2710 f°, 1388 planches dont la gravure commencée en 丙寅 1926 a été terminée en 己巳 1929 et qui sont conservées dans la pagode de Linh-quang 靈光寺, dite Bà-dà 婆孩寺à Hanoi (Cf. Trip. K., b.v., fasc. 7 à b. vi. fasc. 2; Nanho, n° 23, col. 9-20); Thich-ca nhw-lai thành đạo ki 釋迦如來成道記 (Che-kia jou-lai tch'eng tao ki) de Vương Bột 王勃 (Wang Pou) des T'ang, avec commentaire de Đạo-thành 道誠 (Tao-tch'eng), 1 vol., 2 + 42 + 3 f°, réédité en la 3° année Bảo-đại (1928) par Nguyễn Trinh-Cán 阮楨幹 selon un ancien texte trouvé dans une pagode aux environs de Nghệ-an, planches conservées dans la pagode de Thụy-linh 瑞 靈寺, village de Cụ-linh 圧靈, Bắc-ninh.

TRÂN-VĂN-GIAP.

En dehors du Mis-shū gaku-hō 密宗學報, publié par Shin-gon-shū Kyō-to dai-gaku I-shin-kai 具言宗京都大學而具會, dont l'omission a déjà été signalée par M. E. Gaspardone (BEFEO., XXX, p. 452), d'autres revues bouddhiques japonaises n'ont pas été dépouillées dans la Bibliographie de M. J. Przyluski, par exemple Butsu-ten ken-kyū佛典研究, Mik-kyō ken-kyū密教研究, Buk-kyō佛教, etc.

Le Gen-dai buk-kyō 現代佛教, publié par le Dr. J. Takakusu 高楠順次郎, a été utilisé, mais on a laissé échapper les articles et notes bibliographiques de M. Y(ōshū) Tsumort 辻森要修: Gak-kai sō-ran 學界綜覽, qui sont très utiles.

Les sections 宗 敢 religion et 藝 術 arts, etc., de la Liste des ouvrages et thèses sur l'histoire du Japon (1929-1930) 昭和四,五年國史學關係論交著書目錄 du Shō-wa shi, go nen no koku shi gaku kai 昭 和 四, 五 年 の 國 史 學 界, publié par Yoyogi-kai 代代木會, auraient pu être mentionnées. Notons aussi l'absence de Shō-wa shin san Koku yaku Dai-zō-kyō 昭 和 新 纂 國 譯 大 藏 經, Tripitaka en japonais, nouvelle compilation de Shō-wa, publié sous la direction de M. S(hōshi) Mirsui = 非品史, rédacteur en chef au Shō-wa shin san Koku yaku Dai-gō-kyō Hen-shū bu 昭和新纂國譯大腦經編輯部, Tōbō-shoin 東方書院, Tōkyō; 宗典部 « Section des livres sacrés des sectes diverses de Bouddhisme » : vol. 1, 天台宗聖典 a Livres sacrés de la secte de Tendai 天台 » (janvier 1930); vol. IV, 真宗聖典 «Livres sacrés de la secte de Shin 真 » (avril 1930); vol. V, 曹洞宗聖典 «Livres sacrés de la secte de Sō-dō 曹洞» (août 1929); vol. VIII, 華嚴宗, 法相 宗,律宗,融通念佛宗,時宗聖典 «Livres sacrés de la secte de Kegon 華嚴, de la secre de Hossō 法相, de la secte de Ritsu 律, de la secte de Yūzūnenbutsu 融通念儒et de la secte de Ji 時 » (septembre 1929); vol. IX, 日本支那淨土 門 聖 典 « Livres sacrés des sectes de Jōdomon 浄土門 en Chine et au Japon » (juillet 1929); vol. X, 日本支那淨土門聖典 «Livres sacrés des sectes de Jodomon 淨土門 en Chine et au Japon » (décembre 1929); 經典部 «Section des livres sacrés du Bouddhisme»: vol. 1, 法華三經外五經 «Trois livres sacrés de Hoke-kyō 法 華 經. Saddharma-pundarīka-sūlra, et cinq autres » (mai 1929); vol. II, 淨土三經外七經 «Trois livres sacrés de Jōdo 淨土 et sept autres » (février 1930); vol. VIII, 真言三經 «Trois livres sacrés de Shingon 真言»,解深密經 Gejinmitsu-kyō (mai 1930); vol. X, 華嚴經 Kegon-kyō, Ganda-vyūha (juin 1929); vol. XI, 華 嚴 經 Kegon-kyō, Ganda-vyūha (octobre 1929); vol. XII, 因果經 Inka-kyō, 佛所行讚 Busshogyōsan, Buddhacarita-kāvya, 法句經 Hokku-kyō, Dharmapada (septembre 1929); 解說 部《Section des commentaires》: vol. I, 佛像解說《Notes sur les statues de Buddha》(mai 1930); — K(ōyō) Akaiso 瓊野黃洋, Shi-na Buk-kyō shi no ken-kyū支那佛教史之研究,《Etudes sur l'histoire du Bouddhisme en Chine》, 1 vol. pp. 414, Tōkyō, Kyōritsu-sha 共立社, janvier 1930; C(hizen) Akanuma 赤沼智善, Kan pa shi bu shi a-gon go shō roku 漢巴四部四阿含互照錄, The comparative catalogue of chinese Āgamas and pāli Nikāyās, 1 vol. pp. 424, Nagoya, Hajinkaku-shobō 破塵閣書房, septembre 1929.

KIM YUNG-KUN.

Tibet.

MARCELLE LALOU. Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale. Quatrième partie. 1. Les Mdo-man. — Paris, Geuthner, gr. 11-8°, 111 p. (Buddhica, Deuxième série: Documents, Tome IV.)

Ce premier volume de la quatrième partie du Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale contient une analyse du manuscrit tibétain 492. Le contenu de ce manuscrit est à peu de chose près identique à celui du xylographe tibétain 509 de la Bibliothèque Nationale, et de trois autres xylographes conservés au Musée Guimet (Tibétain 107 et 105-106) et à la bibliothèque de l'Institut (3546-3547). En faisant l'analyse du B. N. 492 et en la faisant suivre d'une table de concordances des cinq textes énumérés, M^{Ile} Lalou nous donne d'un seul coup le catalogue de cinq collections dites Mdo-mañ.

« Le principal intérêt de ces recueils, nous dit-elle dans l'introduction, est leur abondance en textes dont les titres ou les colophons ne se retrouvent ni dans le Kanjur ni dans le Tanjur. . . Quelques colophons mentionnent des titres de tantras inconnus ailleurs. . . La table de concordance des cinq recueils signale des identités, des divergences, des foisonnements de textes, qui ne seront pas négligeables lorsqu'on cherchera à expliquer la composition du Kanjur. »

Ce volume de Buddhica est, non pas imprimé avec des caractères mobiles, mais autographié — signe certain du malheur des temps. Il est d'ailleurs d'une lecture claire et facile. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'auteur n'a pas jugé bon d'inscrire des titres en tête de chacune des divisions de son travail, sauf pour la première, intitulée « Bibliographie et abréviations ». Il faut se reporter à la Table des matières pour apprendre que le texte des pp. 2-3 est un « Avertissement », que les cinq pages qui suivent donnent la « Description des manuscrits », que le corps même de l'ouvrage (pp. 9-75) est le « Catalogue du ms. B. N. 492 », ce qui n'est indiqué nulle part. Le seul aspect des pp. 76 à 82 montre évidemment qu'il s'agit d'une « Table de concordances », mais pourquoi chaque colonne de cette table est-elle numérotée par une lettre double AA, BB, etc. è mystère qui n'est expliqué nulle part. C'est de nouveau la table des matières, et elle seule, qui nous enseigne que les pp. 83-94 contiennent les « Notes des tables de concordances », et qui nous donne la

clef des divers index terminant le volume. Je ne vois absolument pas ce qu'il en aurait coûté de mettre des titres au début de chaque section du livre. Mais peutêtre cette présentation ésotérique d'un recueil tibétain est-elle plus « couleur locale ».

G. CŒDÈS.

Généralités.

The Travels of Marco Polo, translated into English from the text of L. F.

Benedetto by Professor Aldo Ricci. With an Introduction and Index
by Sir E. Denison Ross. — Londres, Routledge, [1931], in-12, xviii-439
pp., 3 fig., 4 pl. h. t., 4 cartes. (The Broadway Travellers, edited by
Sir E. Denison Ross and Eileen Power.)

L'édition critique de Marco Polo publiée à Florence en 1928 par L. F. Benedetto, et basée sur le manuscrit de Paris (Fr. 1116), marque sur les éditions antérieures un progrès considérable. Malheureusement le nombre limité des exemplaires et son prix fort élevé la rendent inaccessible au commun des mortels. Sir E. Denison Ross a donc été bien inspiré en donnant au grand public une version anglaise de ce texte capital. Cette version, œuvre de feu Aldo Ricci, a été faite sur une traduction italienne du texte français due à Benedetto lui-même et intégrant au texte de son édition de 1928 divers passages qu'il n'avait pas cru devoir y admettre, notamment des passages figurant dans les éditions de Pauthier et de Yule. La nouvelle traduction anglaise donne donc en définitive un texte plus complet, sinon plus près de l'original perdu, que l'édition de 1928.

Il est regrettable à mon sens, que l'éditeur ait renoncé à donner en note les nombreuses explications que réclame le récit de Marco Polo, et surtout les identifications des noms géographiques. Celles-ci sont rejetées dans un index et données généralement sans références. L'absence d'une table des matières est fâcheuse. Celle d'une carte permettant de suivre l'itinéraire de Marco Polo l'est encore plus.

G. CœDès.

Stephen H. Roberts. History of french colonial policy (1870-1925). — London, P. S. King and son, 1929; in-8°, xiv-741 p. en 2 vol. (Studies in Economics and Political Science, no 95.)

Le ton de cet ouvrage est donné par ce passage extrait de la conclusion (p. 677): la politique coloniale française « est un mélange dans lequel beaucoup d'éléments ou d'influences se rencontrent d'une façon inextricablement confuse. C'est une décoction composée de beaucoup d'éléments et plus abondante que la somme de ces éléments [sic]. La base fondamentale est tartarinesque et quichottesque. « Il y a toujours un peu de Tartarin dans le tempérament français », s'exclame Daudet; et dans le monde colonial, Tartarin fournit la donnée de base du tempérament français. Ajoutez-y le

marsouin Barnavaux, le type, créé par Pierre Mille, du soldat colonial, de l'homme qui a fait l'Empire colonial, - en n'oubliant pas le vaillant tirailleur indigène qui l'a aidé. Mélez-v des administrateurs sortis de l'Ecole Coloniale, à cheval sur les règlements, rangés dans la classe B de l'Annuaire du Ministère, pensant rarement comme des individus sensibles, et limitant leur monde et leurs préoccupations aux actes qui peuvent leur assurer la rosette rouge de la Légion d'Honneur après trente ans de laborieux services. Bava, le type falstaffien créé par Zimmer, ne doit pas être oublié: il caractérise les politiciens et les fonctionnaires de Paris, pleins de bonnes intentions et toujours affairés, mais ne se rendant jamais compte de la réalité des choses. Viennent ensuite nombre d'éléments aromatiques, jouant vis-à-vis des éléments essentiels énumérés ci-dessus le même rôle que les extraits de fleurs mêlés à une vieille eaude-vie dans une bonne «liqueur» : l'idéalisme de Gallieni, le dilettantisme du colon tel que nous le montre le Cassard de Randau, la brutalité atavique de Toqué, les plans parfaits et jamais réalisés de Sarraut, quelques Luigi Antonelli ou Ah Toy créateurs des seules entreprises privées et un peu de Guignol pour nuancer ce mélange de drame et de comédie. Puis agitez le tout, et neutralisez ce qui pourrait donner quelque accent au mélange en y ajoutant de nouveau un peu de l'esprit des messieurs cravatés de la rue Oudinot, remuez ce liquide avec la cuiller des intérêts industriels français (la seconde force agissante de la colonisation française), et placez le mélange dans le seul milieu où il ait sa place, - le dîner de l'existence générale de la France. »

Est-il possible de faire preuve d'un mauvais goût plus décidé, et de se tenir sur un plan aussi éloigné de l'histoire? Le ton qu'adopte M. Stephen H. Roberts est celui du journalisme, du mauvais journalisme s'entend. Et l'impression que l'on retire de ces deux gros volumes, qui totalisent 741 pages, est bien conforme à celle que donnent ces lignes gonflées d'humour que nous avons extraites de la conclusion : ces 741 pages ne s'élèvent jamais au-dessus du plus pauvre article de vulgarisation du quotidien le plus populaire. D'un bout à l'autre cet ouvrage est superficiel, hâtif, bâclé. L'auteur a fait de vastes lectures, mais l'ouvrage fourmille d'erreurs de fait et d'appréciation. Il est d'autre part confus et mal construit, et l'auteur y multiplie les redites et les contradictions.

Ce n'est donc pas encore cet ouvrage qui nous apportera une solide histoire de la colonisation française. Et il vaudrait mieux ne pas insister davantage sur une œuvre dont la légèreté fait un triste contraste avec son aspect massif. Pourtant il ne sera pas inutile de relever certaines erreurs et de redresser certains jugements.

D'une manière générale, M. S. H. R. est fort hostile à l'esprit d'assimilation qui anime l'administration coloniale de la France. C'est là une opinion parfaitement légitime et à laquelle nous n'avons pas à redire. Il faudrait simplement qu'elle fût solidement appuyée, et exprimée en termes sereins. Une autre grande idée de l'auteur, c'est que la France a complètement échoué en Afrique du Nord, et auprès des musulmans.

Ce sont là choses graves et qui méritent qu'on s'y arrête. L'opinion courante est que ce qu'il y a de plus réussi et de plus important dans l'Empire colonial français, c'est l'Afrique du Nord, et particulièrement l'Algérie. L'auteur s'inscrit en faux contre cette opinion; pour lui le chef-d'œuvre de la colonisation française, c'est Madagascar. Il est évident que ce sont des affirmations ridicules, purement livresques, qui ne s'appuient pas sur une connaissance directe du sujet, mais peut-être sera-t-il bon d'y insister quelque peu

Le grand reproche que M. S. H. R. fait à l'Algérie, c'est de n'être pas un Dominion. Il semble qu'il y ait là une critique qui ne mérite pas d'arrêter notre attention : l'historien constate, expose et fait comprendre et n'a pas à se livrer à des comparaisons ou à exprimer des regrets, M. S. H. R. pense d'autre part que la France a fait subir aux Algériens un épouvantable régime de violences, de massacres et de spoliations ; il en serait resté une haine inextinguible. Les faits parlent d'eux-mêmes contre de pareilles opinions: les indigênes sont maintenant deux fois plus nombreux qu'il y a un siècle, et ils sont incontestablement plus heureux : les terres cultivées par les Européens ont été obtenues non pas en dépouillant les tribus, mais en exploitant des territoires qu'un élevage nomade et une agriculture très extensive ne mettaient pas en valeur. Les indigênes sont plus riches maintenant qu'en 1830. Leur conduite pendant la guerre fut excellente ; l'élite indigène entre dans les cadres français sans rencontrer d'obstacles infranchissables. La situation en Tunisie est un peu différente : le sentiment islamique y est beaucoup plus vif qu'en Algérie; peut-être même est-ce l'un des pays du monde où il est le plus vif. Cependant la France n'y rencontre pas de sérieuses difficultés: en tout cas, les libertés accordées en 1919 par les Italiens aux Tripolitains, et dont M. S. H. R. se réjouit comme d'un bon tour joué à la France, n'ont jamais été prises au sérieux; on sait d'ailleurs, ce que M. S. H. R. ne dit pas, que tout cela a été supprimé et que la Libye connaît maintenant le régime le plus sévère d'autorité.

Enfin la France aurait échoué en Algérie pour une autre raison: parce que des noyaux étrangers hostiles s'y seraient créés. Erreur: les Espagnols entrent sans difficulté et même avec joie dans la nationalité française et les Italiens d'Algérie ne font pas parler d'eux. Quant aux Italiens de Tunisie (pour lesquels M. S. H. R., avec beaucoup de malveillance, adopte non pas les statistiques officielles, mais les statistiques italiennes), ils sont fort tranquilles et ne demandent qu'à travailler en paix.

Il est un pays comparable à l'Algérie, c'est l'Union Sud-Africaine. Les indigènes y sont-ils mieux traités qu'en Algérie ? Les Bantous y sont fort mécontents, accablés de mépris ethnique. Les rapports entre les populations indigènes et les populations immigrés, et les rapports entre les populations blanches elles-mêmes sont loin d'avoir l'harmonie que l'on découvre en Algérie. Tandis qu'en Algérie, il n'y a pas de guerre de races, la lutte entre Boers et Anglo-Saxons n'est-elle pas un des gros problèmes de l'Afrique du Sud ? Enfin si l'on compare la politique de la France en Afrique du Nord à la politique indigène suivie par d'autres peuples en pays tempérés, n'apparaît-il pas que la France n'a jamais rien fait d'équivalent à l'extermination des Tasmaniens, au massacre des Australiens et des Peaux Rouges ? Il ne semble pas que l'Afrique du Nord française, et plus particulièrement l'Algérie, soit un échec.

Sur l'Indochine française, l'auteur fait un exposé pâle et relativement correct. Quelques erreurs: François Garnier au lieu de Francis Garnier (p. 424). Il n'y a de tông-dôc que pour certaines grandes provinces, et non pas dans toutes les provinces, « les préfectures et les sous-préfectures » (p. 435). On demande à saisir la différence qu'il y a entre province et préfecture. Il n'y a pas de Résidents généraux en Indochine française, mais des Résidents supérieurs (p. 432). Pas un mot sur les grands travaux d'hydraulique agricole réalisés en Cochinchine centrale et occidentale et qui ont seuls permis l'accroissement des exportations de riz (p. 447). La carte de la p. 453 est grossièrement inexacte. Contrairement à ce que dit l'auteur (p. 482), l'Indochine française est bien

loin d'être le deuxième pays producteur de riz dans le monde. Hung-yên a bien été fréquenté par des navires hollandais au XVII^e siècle, mais cela prouve que les navires de cette époque étaient plus petits que les navires d'aujourd'hui, et non pas que le delta tonkinois a gagné, en deux siècles, tout le territoire compris entre Hung-yên et le rivage actuel. Nous n'indiquerons pas les erreurs de détail que nous avons relevées dans les autres parties du livre; cela nous mênerait trop loin.

Pierre Gourou.

Dr. A. D. A. DE KAT ANGELINO. Le Problème colonial. Traduction de E. P. van den Berghe. — La Haye, Martinus Nijhoff, 1931, 2 vol. in-8°, xvi-502 et xii-791 pp.

M. le Dr. A. D. A. DE KAT ANGELINO a consacré au « Problème colonial » deux gros volumes, formant un total de douze cent quatre-vingt treize pages grand in-octavo. Le premier volume (cinq cent deux pages) examine « principes et méthodes » ; les Indes Néerlandaises font l'objet du second volume, le plus important (sept cent quatre vingt onze pages). La présentation typographique est fort belle, le papier d'une remarquable qualité; cette publication est tout à fait à l'honneur de la maison d'éditions Martinus Nijhoff, de La Haye.

Les dimensions de l'ouvrage de M, le Dr. A. D. A. DE K. A. sont donc imposantes, et c'est avec respect, avec un respect mêlé de la satisfaction joyeuse que nous éprouvions à nous instruire plus solidement sur les Indes Néerlandaises, que nous avons ouvert ces deux volumes. Il nous est impossible de cacher que nous avons subi une légère déception ; ces gros volumes, destinés par leurs dimensions à des spécialistes des questions coloniales ou extrême-orientales et non pas au grand public, sont extrémement pauvres en contenu solide. La méthode de l'auteur consiste à se lancer dans de longues dissertations à propos de questions coloniales, dissertations où il développe une remarquable aptitude à accumuler les phrases de même signification et les propositions abstraites, mais où il évite toujours soigneusement d'exposer avec détails le sujet même dont il parle ; ce sujet, il le suppose connu, mais les lecteurs français, auxquels cette traduction est probablement destinée, n'ont pas une connaissance très approfondie de l'organisation des Indes Néerlandaises dans les domaines politique, social, économique, et ils ne peuvent suivre l'auteur. Celui-ci expose d'ailleurs sa méthode dans ces termes (p. 458 du second volume) : « Il n'est pas possible et il ne serait guère utile de décrire, en détail, l'organisation, les fonctions, la réglementation électorale, etc., des communautés autonomes issues de la réforme administrative. Nous ne donnerons sur ce sujet que quelques indications de faits, en nous référant, pour le reste, aux publications spéciales et aux ouvrages traitant de cette matière. » C'est d'un bout à l'autre de l'ouvrage que M. le Dr. A. D. A. DE K. A. estime qu'a il n'est pas possible » et qu'a il ne serait guère utile de décrire en détail ». Nous nous permettons de penser, nous qui voulons nous instruire et nous faire une opinion personnelle, que ce sont au contraire les faits, le détail, qui importent avant tout. Ouvrage donc beaucoup moins utile que son apparence le ferait croire, gâté par le défaut de précision et un langage extraordinairement redondant et abstrait, qui fait une débauche de mots comme dynamisme et synthèse.

Il est probable que l'auteur n'a pas été servi par son traducteur; celui-ci a laissé passer dans sa traduction trop de phrases mal construites ou incorrectes; mais il semble que le traducteur ne soit pas entièrement responsable du caractère nuageux, insaisissable de la majeure partie de cet ouvrage; ce remarquable résultat a été obtenu par une efficace collaboration de l'auteur et du traducteur. On nous permettra de donner quelques exemples, mais l'on voudra bien croire que ce sont là vraiment des exemples rendant compte du ton réel de l'ouvrage et non pas des passages exceptionnellement verbeux et obscurs. P. 98 (1er volume) : il faut que l'esprit « dynamique » de l'Occident s'adapte à l'ordre social (?), puis à l'ordre spirituel (?) qui comporte « une intensification du dynamisme proportionnée à la nouvelle ampleur d'horizon, dans les élancements (sic) des cœurs vers le zénith spirituel de la régénération et de l'idéal progressif, par les voies de la perfectibilité morale et intellectuelle, sociale, économique et politique, technique et matérielle ». P. 117 (1er volume) : l'Ame de l'Orient et l'Esprit de l'Occident « témoignent de cette puissance de vie qui échappe à la tyrannie de la matière, parce qu'elle sait se créer, en s'appuyant sur le sentiment de la distance et en s'élevant par le pouvoir de déférence, un horizon social et un zénith spirituel ». Le chapitre ix a pour titre: « Les gouvernes de l'Avenir », et voici des sous-titres: «Le bon combat de la synthèse», «Première gouverne: l'amplification de l'orbite de l'existence ». P. 306 (2e volume) : « L'Etat se présente à nos yeux comme un moyen et un but à la fois, comme l'organe par excellence de la société vivante et comme son moteur central. Nous n'en devons pas moins rester attentifs à la vraie nature des rapports réciproques. Nous serons alors amenés à voir de nouveau dans la société, avec son activité consciente, sa composition diversiforme, ses tensions spirituelles et morales, le sol continuellement remué d'où surgissent, parmi tant d'autres productions, aussi bien la notion de l'Etat que son organisation», etc. Tout cela, mis en français simple et clair, perd les trois quarts de sa longueur, et se réduit à quelques banalités.

La responsabilité du traducteur apparaît entière dans d'autres passages ; signalons les quelques détails que voici dans le premier volume : tardiveté (p. 6), insurrection des Sepoys (p. 58; le français est Cipayes), si pas toujours (p. 82), le recueillement des souvenirs (p. 82), n'incrimine pas ce principe (p. 103; pour « ne ruine pas . . . »), si pas à l'observateur (p. 174). Dans le second volume, on peut entre autres signaler les incorrections et bévues suivantes, parmi des milliers d'autres (nous n'exagérons en rien en donnant cette évaluation, chacune des 1293 pages de l'ouvrage ayant sa coquette part de gaucheries et d'incorrections) : Aleppo (p. 4 : nous disons Alep), elle n'était pas intentionnée (p. 6), « La Compagnie avait acquis le pouvoir des cless » (p. 6), les fonctionnaires sont nommés et « démis » (p. 30), le Gouverneur général devait « s'évertuer à tenir toutes les cordes » (p. 58), « plusieurs dizaines de mille d'habitants... que leurs capacités intellectuelles permettent de remplir des fonctions administratives » (p. 326), « nonobstant l'existence momentanément encore inconfirmable de » la collectivité indo-néerlandaise unitaire (p. 335; traduit en français, cela doit vouloir dire : bien que la collectivité . . . n'existe pas encore), prêts usuriers (p. 362), etc., etc. Tout cela est évidemment grave; mais il ne faut pas exagérer la part du traducteur dans les faiblesses de cet ouvrage ; il a la pleine responsabilité des incorrections et de la lourdeur et de l'obscurité de la forme, mais il n'est pas responsable de l'étourdissante logomachie que constitue le texte lui-même.

Dans le premier volume l'auteur examine bien moins le problème colonial que le problème des rapports entre l'Occident et l'Orient, L'Indochine française n'est guère connue de l'auteur, qui ne fait allusion à elle qu'à deux reprises, dans ce premier volume, aux pages 363 et 378, d'après l'ouvrage de Sir Hesketh Bell dont nous rendons compte ici même. Il n'y a rien à retenir de cette confrontation de l'Orient et de l'Occident; elle conduit l'auteur à conclure que la domination occidentale cessera quand les peuples orientaux seront mûrs pour une vie démocratique, c'est-à-dire quand on n'y trouvera plus d'illettrés, quand les communautés villageoises seront fortes, quand la vie économique sera prospère, quand il existera une bonne classe moyenne. Mais n'y a-t-il pas quelque naïveté à se réclamer de l'idéal démocratique à une époque où, dans des nations indépendantes, cet idéal est foulé aux pieds? Nous ne voulons pas dire par là que nous méprisons cet idéal, mais qu'il est peut-être singulier de donner comme condition de l'émancipation des peuples colonisés une évolution démocratique avancée, alors que dans nombre de pays indépendants la démocratie est ruinée et méprisée.

On chercherait en vain dans le second volume une étude précise et poussée de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, non plus que du système van den Bosch; celui-ci est traité en quelques lignes vagues du 1^{rt} volume (p. 27). L'on n'y trouvera pas non plus une étude de la vie économique; celle-ci est vaguement esquissée en sept pages (sept pages sur sept cent quatre vingt onze! p. 318-325). L'on y trouvera des dissertations de style abstrait sur des sujets sociaux et politiques,

groupées artificiellement en chapitres aux titres vagues.

Il faut être reconnaissant à l'auteur d'avoir pourvu chaque volume d'un index; la consultation de ces deux volumes en sera rendue plus facile. Signalons cependant que ces index ne sont peut-être pas complets; on chercherait en vain dans l'index le nom de la ville de Balikpapan cité p. 73 du premier volume; c'est d'ailleurs avec la plus grande surprise qu'à la fin de l'énumération des grandes villes modernes de l'Orient, énumération fort arbitraire qui comprend les villes de « Chang-Haï, Hongkong, Saïgon, Singapour, Osaka, Yokohama, Kobé, Dairen, Harbin, Canton, Hankow, Bombay, Calcutta, Soerabaïa », on trouve le nom de Balikpapan, localité sans importance de Bornéo.

P. G.

Sir Hesketh Bell. Foreign colonial administration in the Far East. -London, Edward Arnold and Co, 1928, in-80, XII-307 p.

L'objet du livre n'est pas aussi vaste que le titre pourrait le faire croire. L'auteur étudie seulement les Indes Néerlandaises et l'Indochine française. Il n'examine pas l'administration coloniale anglaise dans la Malaisie, le Nord de Bornéo, et à Hong Kong, ni l'administration portugaise à Timor et à Macao, ni l'administration américaine aux Philippines, ni l'administration japonaise à Formose.

L'Indochine française absorbe la plus grande partie de l'ouvrage (176 pages sur 301). L'auteur l'examine à de nombreux points de vue, tout en concentrant surtout son attention sur les questions administratives ; les jugements qu'il porte sont ceux d'un technicien, car Sir H. B. est un administrateur colonial anglais : et le principal intérêt de cet ouvrage réside en effet dans les nombreuses comparaisons qu'établit l'auteur entre les institutions et les méthodes coloniales de la France et de la Grande Bretagne.

L'auteur est assez bien informé des choses indochinoises ; il lui arrive de commettre des erreurs de fait, mais on ne saurait guère lui en vouloir, car elles sont attribuables non pas à lui-nême, mais aux sources officielles d'information, qu'il a dû inévitablement consulter. S'il écrit que le Tonkin se consacre plus à l'industrie qu'à l'agriculture, que ce pays tire ses revenus de ses mines et de ses usines de ciment, de phosphates et de tannerie (p. 131) beaucoup plus que de ses rizières, il doit cette erreur à des brochures de propagande publique et privée; il y aurait mauvaise grâce à lui imputer des erreurs qui n'appartiennent qu'à ses sources. Mais Sir H. B. est bien au courant du mécanisme de l'administration indochinoise, et ne commet pas à ce sujet d'erreurs dignes d'être notées.

Il juge cette administration en termes favorables, et l'on ne peut que se féliciter de voir ce spécialiste porter des appréciations flatteuses sur l'administration indochinoise ; il la considère dans l'ensemble comme active, compétente, honnête. Il note bien des différences entre les administrations anglaise et française, mais ne remarque pas de supériorité bien évidente au compte de celle-là. Il est frappé de l'attitude si opposée adoptée par les Anglais et les Français à l'égard des populations coloniales, ceux-là distants et froids, ceux-ci accessibles et cordiaux. Contrairement à une idée répandue, l'auteur estime que les administrateurs indochinois n'ont rien à envier sous le rapport matériel à leurs collègues des colonies anglaises : les chefs de province lui paraissent beaucoup plus généreusement loges, meublés, que les administrateurs anglais de même grade.

L'auteur estime trop poussée la centralisation des affaires coloniales à Paris. Il décrit avec soin le complexe organisme de direction que constituent le Ministère des Colonies, l'Agence générale des Colonies, le Conseil supérieur des Colonies, mais cette organisation complexe lui paraît prêter à quelques critiques; « les réunions de ces conseils sont rares, et l'existence même de ces conseils est mal connue de ceux qui s'intéressent aux colonies. Il y a trop de membres, et pas assez de concentration effective... L'influence des intérêts particuliers est trop évidente dans ces conseils... L'impression est que les financiers et les politiciens de Paris ont sur l'administration de l'Indochine beaucoup plus d'influence qu'ils n'en devraient avoir.» L'auteur s'étonne, peut-être à juste titre, de l'abondante flore de journaux et de revues coloniaux qui s'épanouit à Paris : le total de ces publications égalerait largement celui des publications de même nature que l'on imprime en Angleterre.

En parcourant cette étude consacrée à l'administration coloniale, il est peut-être un peu inattendu, mais fort agréable, de lire au détour d'une page (p. 278) que l'œuvre accomplie par l'Ecole Française d'Extrême-Orient à Ankor est « almost beyond praise w.

P. G.

Albert Sarraut. Grandeur et servitude coloniales. - Paris, Editions du Sagittaire, 1931; in-8°, 287 p. (Grandeur et servitude.)

M. Albert Sarraut est un technicien de l'administration coloniale, Il a gouverné l'Indochine; ses vues personnelles sur la politique coloniale sont donc du plus haut

intérêt. L'aureur est un partisan résolu de la colonisation ; il expose ses convictions avec chaleur, en un style oratoire qui leur donne de l'envolée et leur retire peut-être un peu de précision. Il est dangereux de résumer un pareil ouvrage, car on banalise les idées qu'il contient en les dépouillant de leur forme éloquente. On se contentera de signaler quelques-uns des points les plus importants. L'on trouve dans cet ouvrage les vues classiques (grâce à M. P. VALÉRY) sur la situation menacée de l'Europe dans le monde; en exportant ses techniques, l'Europe a fait naître de nouveaux centres de puissance matérielle. L'auteur expose le projet généreux d'une politique coloniale basée sur le respect des grands principes libéraux ; il exprime une répudiation totale du Pacte colonial, - pacte colonial pourtant encore en vigueur si l'on se réfère aux régimes douaniers généralement appliqués dans les diverses colonies - ; l'auteur met au point une intéressante thèse de la légitimité de la conquête et de l'occupation coloniales: la colonisation est une « œuvre de solidarité humaine », car « plus haut que tous les droits se dresse le droit de l'espèce humaine à vivre sur la planète une vie meilleure »; or des races attardées ne tirent pas parti des richesses de leur sol et privent par là le reste du monde de ces richesses ; il faut intervenir pour aider ces populations à mettre ces richesses dans la circulation mondiale.

P. G.

Gaston Pelletier et Louis Roubaud. Images et réalités coloniales. — Paris, André Tournon, 1931; in-8°, 403 p.

L'Exposition Coloniale Internationale de Paris en 1931 à déterminé une grande floraison d'ouvrages consacrés aux colonies. Certains de ces ouvrages, quoique paraissant en 1931, sont le fruit de longues réflexions et d'un labeur mûri; d'autres ne sont que des œuvres de circonstance que leurs auteurs ont hâtivement lancées pour profiter de l'attention du public attirée sur les problèmes coloniaux, ou pour obtenir ou essayer d'obtenir des subventions ou des souscriptions des divers gouvernements coloniaux.

C'est à cette seconde catégorie qu'appartient, semble-t-il, l'ouvrage de MM. G. Pelletier et L. Roubaud, dont nous ne nous occuperons que pour ce qui concerne l'Indochine française. L'on y trouvera, exposées pêle-mêle et dans un style sans simplicité, des notions toujours banales et souvent inexactes sur ce pays; il serait vain de vouloir relever ici toutes les erreurs de fait, toutes les erreurs d'appréciation, toutes les lacunes dont ce livre fourmille. On se contentera d'en indiquer quelques-unes, qui donneront le ton de l'ouvrage et suffiront à montrer qu'il est de ceux qu'il ne faut pas avoir dans sa bibliothèque.

La première partie du livre est consacrée à une description rapide, empruntée aux manuels de géographie des écoles primaires, des colonies françaises. L'on apprend avec plaisir que l'Indochine française a plus de « 20.000 kilomètres carrés » de routes empierrées, que la population y est « presque entièrement concentrée dans les deltas du Fleuve Rouge et du Mékong », et que les « Thai, Malaisiens et Lolos » y forment la population des montagnes. La « France d'Asie » (on devine que c'est de l'Indochine française qu'il s'agit, comme les Indes Néerlandaises pourraient être les Pays-Bas d'Asie, la Birmanie, la Grande Bretagne d'Asie, Macao, le Portugal d'Asie) a fait en-

suite l'objet d'une étude spéciale, douée d'un plan dont la rigueur apparaîtra à la simple énumération des chapitres : « Une vision de l'Indochine française », « Les grands travaux publics en Indochine », « Le tourisme en Indochine », « L'aviation au service du prestige français; un grand mandarin français descend du ciel », « Une visite au foyer des étudiants annamites de Hanoi ». La « vision de l'Indochine française » est la reproduction d'une description rédigée dans le style des discours officiels des gouverneurs généraux par un fonctionnaire qui fut au service de l'Indochine durant le gouvernement de M. Alexandre Varenne. On y trouvera quelques indications intéressantes : « les plateaux calcaires du Sud de l'Annam » (p. 142), le mûrier est une plante introduite par les Français au Tonkin (p. 149), les richesses minières du Tonkin sont «incroyables » (p. 149), le commerce de l'Indochine « a quadruplé depuis 1913 » (p. 154; mais l'on ne dit pas qu'il s'agit pour l'après-guerre de statistiques en francs-papier). Signalons en passant que ce livre prend parfois des allures de plaidoyer en faveur de M. Alexandre Varenne qui, « par la clairvoyance et la générosité, a pu, en moins de deux ans, dissiper des malentendus qui risquaient de devenir graves » (p. 132).

Le chapitre sur le tourisme est fait de citations de Boissière, F. Garnier, Bonnetain, P. Bourde, Loti. On y apprendra avec intérêt que la côte d'opale (c'est de la côte du Cambodge qu'il s'agit; il est inutile d'essayer de comprendre pourquoi cette côte est d'opale) pourrait un jour faire concurrence à la côte d'Azur. Dans l'étude des gisements de pierres précieuses des colonies l'on a oublié de parler des saphirs de Païlin; les charbonnages du Tonkin sont inexactement classés au point de vue géologique.

P. G.

Walter B. HARRIS. East for pleasure. — London, Edward Arnold and C°, 1929, in-8°, XII-394 p., photographies, une carte.

L'on trouvera dans ce livre une relation alerte et agréable du voyage que l'auteur a fait dans l'Asie du Sud-Est. Cent pages (p. 280-378) sont consacrées à l'Indochine française. L'auteur a visité Saigon, a pris le vapeur de rivière de Mỹ-tho à Phnom Penh, a visité Añkor; le chemin de fer l'a conduit de Saigon à Nha-trang; l'auteur a voyagé en autocar de Nha-trang à Tourane, en train de Tourane à Huê. L'auteur a vu le pays, ses habitants, l'œuvre de la France avec un intérêt et une amitié qui commandent la sympathie. Il y a d'ailleurs peu de choses à dire de ce récit sans prétention; il est honnêtement informé, ne contient pas d'erreurs. Un chapitre entier est consacré au peuple annamite: on n'y trouvera rien de neuf, mais des vues intelligentes et modérées. L'ouvrage s'achève par une étude synthétique des colonies chinoises de l'Asie du Sud-Est: ici encore l'exposé reste rapide et peu nouveau, mais il est clair et exact; les ressemblances et les différences qui apparaissent entre les établissements chinois de la Malaisie britannique, du Siam, de l'Indochine française, des Indes Néerlandaises sont heureusemeut mises en valeur.

Victor Piquet. Histoire des Colonies françaises. - Paris, Payot, 1931, in-80, 350 p. (Bibliothèque historique.)

L'Indochine n'occupe dans cette histoire qu'une très faible place: de la p. 258 à la p. 281. Ces vingt-trois pages ne sont qu'un résumé insignifiant, sait d'après des ouvrages de seconde main.

P. G.

Le Domaine colonial français, suivi d'un aperçu général sur les colonies étrangères. Histoire, industrie, agriculture, mœurs, vie, coutumes, beaux-arts. — Paris, Les Editions du Cygne, 1929-1930; 4 vol., grand in-4°, ill. (1), t. I, xv-462 pp.; t. II, 476 pp.; t. III, 476 pp.; t. IV, 476 pp.

Ces quatre beaux volumes sont destinés à répandre dans le grand public la connaissance, à tous les points de vue, « de l'œuvre coloniale des puissances civilisées et de celle de la France en particulier » (préface du Maréchal Lyautry, p. xIII). Des publicistes, des fonctionnaires, des hommes politiques se sont associés pour cette œuvre. Ils ont l'enthousiasme de leur sujet et s'efforcent de le communiquer au lecteur. Leur livre, qui se trouve ainsi être une collection d'articles détachés, contient, sur l'Indochine, les études suivantes: Nos premiers pas en Indochine, par Maurice Besson (t. I, p. 98-103); La France impériale à Madagascar et en Indochine, par le même (ib., p. 161-170); La conquête de l'Indochine, par le même (ib., p. 209-222); L'Indochine, le pays, les populations, les œuvres sociales, la mise en valeur, la vie régionale, par Jean Haelewyn et Pierre Kresser (t. III, p. 153-276); L'art en Indochine, par Paul-Sentenac (t. IV, p. 263-302); Les produits... (ib., passim).

L'étendue du sujet, la complexité des matières empêchent que l'ensemble de l'ouvrage puisse être de première main. Cependant, plusieurs chapitres revêtent un certain caractère scientifique et dépassent le public spécial auquel ils semblent destinés. Leurs auteurs ont su n'être ni banals ni aventureux. Ils ont des qualités qui les gardent des lieux communs ou des généralisations trop promptes.


⁽¹⁾ T. III-IV, une trentaine de photographies sont empruntées aux collections de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. — T. III, les figures 168, 169 et 170, sont reproduites, non « d'après une gravure anonyme du XVIII^e siècle », comme dit l'auteur ou l'éditeur, mais d'après deux planches du Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux de J. B. Tavernier, Paris, 1681, p. 187; « Le grand Chancelier du Royaume de Tunquin . . . », et p. 238; « Ordre de la marche, quand la Reyne Mere ou la Reyne Regnante du Tunquin sortent de leur Palais », — Ib., les figures 175 (Guerrier cochinchinois), 215 (Groupe de Cochinchinois jouant au dé), 242 (Offrande au dieu Fo) et 252 (Représentation théâtrale en Cochinchine), sont dessinées par W. Alexander et non par Rampoldi ou Darguez. Elles ont été reproduites pour la première fois dans A Voyage to Cochinchina de John Barrow, London, 1806, p. 284, 296, 308 et 328. — Ib., fig. 207, au lieu de « Chaussée d'accès à Gopura, à Angkor Thom. (Coll. Ecole Française d'Extrême-Orient) », lire: Prâh Khân, gopura IV Est, vue de la chaussée des géants; Cliché EFEO. — Etc., etc.

Mais, à côté de ces parties vraiment supérieures, il en est de médiocres, de faibles et d'insuffisantes. Si plusieurs auteurs ont fidèlement copié en certains cas les erreurs de leurs devanciers, ils ont commis, çà et là, des méprises dont on doit leur laisser toute la responsabilité. T. I, p. 101, «... Les pays du Tonkin s'étaient,... vers 1765, révoltés contre la dynastie Nguyen résidant à Hué. » Il s'agit moins de « révolte » que de rivalité entre deux familles, celle des Nguyên et celle des Trinh, rivalité qui, commencée en 1620, ne prit fin qu'au début du XIXº siècle ; cf. Charles B .- MAYBON, Histoire moderne du pays d'Annam. - P. 103, « Olivier de Puymaniel ». pour Olivier de Puymanel; « Girard », pour Girard de l'Isle Sellé; cf. H. Cosserat, Notes biographiques sur les Français au service de Gia-long, in Bulletin des Amis du Vieux Hué, 1917, p. 165-206. - P. 163, « amiral Bonnard », pour amiral Bonard ; « Le Phang », pour Lê Phung; « port de Balet », pour port de Balat. — P. 210, Francis Garnier a été tué le 21 et non le 22 décembre 1873; « Hueng-Yên », pour Hung-yên; « Chandor », pour Châu-độc. — P. 211, l. 3 et 7, « Jauréguibéry », pour Jauréguiberry. - P. 321, « Hiang-Tse-Kiang », pour Yang-tseu kiang. - Ib., Francis Garnier n'a pas écrit « en collaboration avec Doudart de Lagrée » son grand ouvrage sur le voyage d'exploration de 1866-1868, dont le titre complet est : Voyage d'exploration en Indo-Chine, effectué pendant les années 1866, 1867 et 1868, par une Commission française présidée par M. le Capitaine de frégate Doudart de Lagrée, et publié par les ordres du Ministre de la Marine, sous la direction de M. le Lieutenant de vaisseau Francis Garnier, avec le concours de M. Delaporte, lieutenant de vaisseau, et de MM. Joubert et Thoret, médecins de la Marine, membres de la Commission (1). - T. IV, p. 267, « ... le Siam, par traité du 23 mars 1907, rendait au Gouvernement français les provinces de Battambang, de Siemréap et de Melu Prei... v. Cette dernière est à corriger en Sisophon; cf. R. Abon, Conventions et traités de droit international intéressant l'Indochine, p. 92. - P. 269, Prosper Odend'hal (et non d'Odend'hal) a été tué, non par « des fanatiques Cambodgiens », mais par des Moï Jaraï; cf. BEFEO., IV, 529 sqq. - Etc., etc.

Notons, en terminant, deux desiderata importants. D'abord, le besoin d'un index se fait impérieusement sentir. Faute d'en avoir donné un, beaucoup d'informations utiles, mélées à la masse un peu confuse des matériaux, seront perdues pour les lecteurs qui ne pourront employer l'ouvrage que comme livre à consulter; il est même difficile, en le lisant, tant ce défaut est sensible, de ne pas compléter à la main la maigre table placée à la fin de chaque volume. En second lieu, il serait à souhaiter que, dans une deuxième édition, l'indication des sources fût plus générale; le livre ne contient presque pas de notes bibliographiques (la liste des « principaux ouvrages à consulter » des p. 238, 240, etc., ne suffit pas), et le lecteur d'un ouvrage semblable, quelle que soit l'érudition des auteurs, n'aime pas à toujours croire sur parole et veut qu'on l'aide à vérifier, si bon lui semble.

NGUYEN-VÄN-TÖ.

⁽⁴⁾ Plusieurs de ces erreurs reparaissent dans le dernier ouvrage de M. Maurice Besson: Histoire des colonies françaises, Paris, Boivin, [1931]: p. 342, « Hueng-Yen »; ib., « C'est en refoulant une attaque de ceux-ci (les Pavillons noirs), le 22 décembre, que Garnier tombait »; p. 343, le traité de commerce entre la France et l'Annam fut signé le 31 août 1874, et non « en avril 1875 », etc., etc.



CHRONIQUE

INDOCHINE FRANÇAISE.

Ecole Française d'Extrême-Orient. — M. G. Cœdès, directeur, a fait durant les mois de juillet-août, une tournée d'inspection en Annam et au Cambodge. A la fin d'octobre, il s'est rendu de nouveau au Cambodge oû, en compagnie de ses collaborateurs, MM. Parmentier, Marchal, Goloubew et Trouvé, il a reçu à Añkor et guidé dans les ruines, M. Paul Reynaud, ministre des Colonies. De retour à Hanoi, il s'est principalement occupé de l'aménagement du nouveau Musée et de la préparation du Congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient. Il a dirigé la publication du Bulletin (tome XXXI) dans lequel il a publié un article sur Le piédestal de Trà-kiệu (supra, p. 201-212), une note sur la transcription du siamois (supra, p. 355-359) et plusieurs comptes rendus. Il a donné au Bulletin of the School of Oriental Studies, vol. VI, part 2 (A Volume of Indian Studies presented to Professor E. J. Rapson), un article intitulé A propos de l'origine des chiffres arabes. Il a pris part aux délibérations du Comité consultatif des Langues orientales et du Conseil de recherches scientifiques de l'Indochine.

- M. P. Mus, secrétaire-bibliothécaire, a secondé le directeur dans l'administration de l'Ecole et assuré en son absence l'expédition des affaires du 1er juillet au 7 septembre. Il a surveillé pendant cette période les premiers travaux d'aménagement du Musée. Il a notamment établi le plan détaillé de la salle d'épigraphie. Il a continué le dépouillement du fonds cham dont un catalogue analytique a été rédigé en collaboration avec le lettré Bò Thuận. Enfin il a établi pour le catalogue par matières de l'Ecole les fiches de dépouillement correspondant aux acquisitions de la biblioth èque de 1920 à 1924. La lacune de dix années que présentait ce catalogue se trouve ainsi presque à moitié comblée.
- M. E. GASPARDONE, membre permanent, sinologue, en congé en France, a collaboré au Bulletin par l'envoi de plusieurs comptes rendus; il a terminé la rédaction d'une étude sur le Ngan-nan tche yuan et son auteur, qui paraîtra încessamment. L'édition de ce texte a été, comme on le sait, préparée par Léonard Aurousseau; l'étude de M. Gaspardone lui servira de préface. Titulaire d'une mission en Chine, en Corée et au Japon par arrêté du 4 juin 1931, M. Gaspardone a quitté la France à la fin de décembre 1931, se rendant en Chine par la voie transsibérienne.
- M. V. Goloubew, membre permanent, historien de l'art, est revenu en Indochine le 17 octobre 1931. Il s'est directement rendu à Ankor afin d'y prendre un certain nombre de clichés photographiques en vue de l'impression des 2º et 3" volumes de la III' partie du Temple d'Angkor Vat (la galerie des bas-reliefs). Il est arrivé à Hanoi le 13 novembre 1931 et a secondé le directeur dans les travaux d'aménagement du Musée et la préparation du Congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient. Il a donné au Bulletin un compte rendu (supra, p. 263-280).

Service archéologique.

- M. H. PARMENTIER, chef du Service archéologique de l'Ecole, a employé le second semestre de l'année principalement à préparer et à exécuter l'illustration de la notice du Práh Vihār établie au cours de trois visites en ces dernières années. Cette illustration considérable comporte, en plus d'assez nombreuses figures dans le texte, 12 planches de photographies et 31 planches de relevés-restitutions à la plume, dont plusieurs de format considérable. Cette notice avec celle du groupe de Kóh Ker dont seule l'illustration reste à faire, et la reprise de l'étude parue autrefois dans le Bulletin sur le temple de Văt Phu, constitueront une des nouvelles publications de l'Ecole consacrée à cette série si précieuse de monuments du Nord-Est qui nous conservent le souvenir de la construction antique en matériaux légers. Après ce long travail, il a repris la mise au point des notices sur les édifices khmèrs, qui doivent constituer le nouvel Inventaire détaillé des monuments khmèrs du Cambodge, appelé à compléter et à mettre à jour le travail de M. de Lajonoutère. Ainsi pourra être créée une première histoire de l'art khmèr, essai que les découvertes nouvelles de monuments et d'inscriptions datées, et l'examen minutieux des édifices permettent enfin de tenter avec quelques chances de succès.

M. Parmentier a profité des excellentes dispositions de M. Paris, résident de Tà Kèv et notre nouveau correspondant, pour préparer les mêmes notices sur divers monuments de la province, les uns du début de l'art classique comme les pràsat des Phnom Ta Mau et Thma Dòḥ (11 juillet), et un autre d'art khmer primitif que l'on croyait disparu, le Vàt Bàrày (4 septembre). Il a été examiner à Tháp-mười, dans le Plaine des Jones (4-6 août), les possibilités de dégagement d'un monument remontant peut-être au Fou-nan, mais où bien peu de choses semblent subsister; il y a reconnu cependant une inscription que l'on supposait perdue (v. infra, p. 610).

Il a fini l'année par quelques reconnaissances dans les régions de Pursat et de Băttamban, établissant encore en ces points les notices des monuments classés et faisant un inventaire détaillé de l'intéressant musée réuni dans le Vât Pô Vâl de Bâttamban par le vénérable Tûot. Enfin, il a piloté le Dr. van Stein Callenvels, inspecteur du Service archéologique des Indes Néerlandaises, dans les monuments du Cambodge méridional et les vestiges préhistoriques de la Cochinchine, puis de concert avec M. Claeys, dans la visite des édifices du Sud-Annam, partiellement, jusqu'à Huê.

— M. H. Marchal, conservateur d'Ankor, a dirigé les travaux sur les différents chantiers du parc d'Ankor. Il a fait établir par le dessinateur de la Conservation les relevés suivants: un plan des différents bâtiments, édicules ou chaussées qui viennent d'être dégagés dans l'intérieur de l'angle Nord-Est de la 3^{en} enceinte de Prâh Khân, le plan d'ensemble du Prâsât Trapân Ropou qui vient également d'être dégagé, et celui des trois édicules du Kuţīçvara pour lesquels il a écrit une notice descriptive architecturale. Il a préparé et exécuté les envois de pièces de sculptures qui avaient été désignées pour prendre place au Musée de Hanoi et de Phnom Penh. Il s'est également occupé de réunir parmi les pierres sculptées du dépôt d'Ankor Thom un certain nombre de morceaux dépourvus d'intérêt archéologique ou artistique pour les proposer au déclassement, afin qu'elles puissent être mises en vente conformément à l'arrêté du 31 juillet 1931; la commission prévue par cet arrêté s'est réunie sous sa présidence

le 2 septembre au dépôt d'Ankor Thom. Il a surveillé les travaux en cours du Service forestier pour l'enlèvement de la petite brousse et l'aménagement en futaie autour des principaux monuments du parc d'Ankor et a proposé au Résident de Siem Rāp un projet de percement de la nouvelle route devant desservir le parc d'aviation, dans l'axe même du temple d'Ankor Vât devant l'entrée principale Ouest. Ce projet, ayant été accepté et suivi d'un commencement d'exécution, a permis de reconnaître la présence d'une levée de terre perpendiculaire aux douves du temple. M. Marchal a participé à la visite du Ministre des colonies à Ankor en octobre et, en décembre, a accompagné le Dr. van Stein Callenfels, du Service archéologique des Indes Néerlandaises, dans sa visite des principaux temples du groupe d'Ankor et au site préhistorique de Samròn Sên.

- M. Ch. BATTEUR, membre permanent, inspecteur du Service archéologique, s'est trouvé en congé pendant tout le semestre.
- M. J. Y. CLARYS, inspecteur du Service archéologique, conservateur des monuments de l'Annam-Champa, a continué à Huê la préparation de l'inventaire des monuments de l'Annam. A plusieurs reprises, il s'est rendu à Tourane pour vérifier la surveillance et l'entretien du Musée cham. En août, il a rejoint à Dalat M. G. Cœpès avec lequel il s'est rendu à Añkor. Il a accompagné le Directeur de l'École dans ses différentes visites aux monuments du groupe, puis, revenu à Phnom Penh, il a visité avec lui plusieurs sites de la région de Tà Kèv, tels que Tà Prohm de Bati et le Phnom Čisór. Pendant son retour à Huê, il a inspecté différents monuments de l'Annam.

En septembre, M. Claeys s'est rendu à Hanoi où il a mis au point plusieurs comptes rendus et rapports, puis il est revenu à Tourane afin de faire exécuter quelques remaniements au Musée cham avant la visite du Ministre des colonies, M. P. REYNAUD. Cette visite a eu lieu le rer novembre; M. Claeys a également accompagné le Ministre dans sa visite des monuments et tombeaux de Huè.

Dès le début de décembre, M. Claeys est parti pour la Cochinchine, s'arrêtant en cours de route pour régler différentes questions, notamment à Phan-thièt et Xuân-lôc. Il a ensuite été à Thap-muòi, province de Sadec, où il a exécuté quelques recherches : on en trouvera plus loin un compte rendu, avec celui des fouilles de Đức-hòa, province de Cholon, qu'il a entreprises ensuite. Dans les derniers jours du mois, M. Claeys, accompagnant le Dr. van Stein Callenfels et M. Parmentier, a repris la route mandarine et la visite des différents sites chams en commençant par le dépôt du trésor royal de Tinh-mỹ, les tours de Phô-hài et le Pō Nagar de Nhatrang.

- M. L. Fomberteaux, membre permanent, conservateur des monuments du Laos, a continué les travaux de restauration du Th'at Luong de Vieng Chan (cf. infra, p. 623).
- M. G. Trouvé, membre temporaire, conservateur des monuments du Cambodge, a d'abord continué sous la direction de M. Marchal la visite et l'étude des divers monuments d'Ańkor, afin de se familiariser avec les méthodes employées pour le dégagement et la conservation des ruines. A partir du 15 août, il a dirigé les travaux de réfection et de consolidation du Bàyon. En même temps, il a entrepris le dégagement du Pràsat To (543) et du Spān To, situés à l'angle N.-E. du Bàray oriental

(530). Il a commencé à rédiger une notice descriptive de ces deux monuments, avec relevés, dessins et photographies à l'appui. Il a fait en outre plusieurs tournées d'inspections sur lesquelles on trouvera plus loin quelques précisions (cf. infra, p. 616).

Assistants.

- M. Nguyễn-văn-Tô a préparé l'index général des tomes XXI-XXX du Bulletin, qui formera un supplément au tome XXXI. Il a surveillé l'impression des publications de l'Ecole, notamment du Bulletin, auquel il a donné plusieurs comptes rendus. Il a continué sa collaboration au Pháp-viện báo, revue judiciaire franco-annamite.
- M. Nguyên-yăn-Khoan a continué à assurer, sous la direction du Secrétairebibliothécaire, le fonctionnement du fonds européen de l'Ecole.

Membres d'honneur.

- M. le Dr. F. D. K. Bosch, chef du Service archéologique des Indes Néerlandaises, a envoyé au Bulletin un article intitulé Notes archéologiques, qui a été publié plus haut (p. 485-497).
- M. L. Finor, professeur honoraire au Collège de France, a continué à se tenir en contact étroit avec l'Ecole, Il a rédigé la notice nécrologique du Lieutenant-Colonel Bonifacy (supra, p. 343-346).
- М. А. Foucher, membre de l'Institut, a rédigé sur les travaux de l'Ecole de 1926 à 1930, un rapport qu'il a lu à la séance du 24 juillet de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (v. infra, p. 627).

Membres correspondants.

— Deux nouveaux membres correspondants ont été nommés par un arrêté du Gouverneur général du 27 juillet 1931. Ce sont: M. P. Paris, administrateur des Services civils, qui, en qualité de Résident de la province de Tà Kèv (Cambodge), a notablement enrichi l'inventaire archéologique de la province et a donné au Bulletin une note sur les Anciens canaux reconnus sur photographies aériennes dans les provinces de Tà Kèv et de Châu-dòc (v. supra, p. 221-224); et le P. F. M. Savina, missionnaire apostolique au Tonkin, bien connu par ses travaux lexicographiques sur les langues du Haut-Tonkin et de Hai-nan, dont l'Ecole Française a déjà publié un certain nombre.

- M. J. Burnay a donné au Bulletin une note sur L'Or des fourmis (supra, p. 212-213).
- M. P. Paris a continué à tenir l'Ecole au courant de ses tournées archéologiques dans la province de Tà Kèv.
- M. J.-H. Peyssonnaux, conservateur du Musée Khái-dinh, a été chargé par décision du Directeur en date du 9 octobre 1931, de la délivrance des certificats de non classement des objets d'art indochinois exportés par le port de Tourane. Il a été chargé en outre, par décision du 2 décembre 1931, des fonctions de conservateur-adjoint du Musée cham de Tourane, en remplacement de M. ENJOURAS. Il a géré et entretenu la Section des antiquités chames au Musée Khái-dinh, créée par l'arrêté du 26 décembre 1927. Il a assuré la mise en vente pour le compte du budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient: 1º de moulages de sculptures chames du Musée de Tourane; 2º de représentations d'art cham, éditées en cartes postales d'après les clichés de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.
- M. J. Przyluski, professeur au Collège de France, représentant de l'Ecole à Paris, a surveillé l'impression du t'er volume de la III° partie du Temple d'Angkor Vat (Mémoires archéologiques, tome II).

wile w. Co. Acade do incide

— Mlle M. Colani, chargée de mission, est revenue au début de juin 1931, d'une tournée au Trân-ninh (Laos). De juin à fin septembre, elle a étudié et classé l'important matériel rapporté par elle: pierre polie, céramique, perles en verre, fer, bronze, etc. (fouilles de la grotte funéraire et du pourtour des jarres voisines du village de Ban Ang). Elle a rédigé un travail sur la description des monolithes, du mobilier, etc. Elle a fait exécuter des dessins et des photographies et surveillé la mise au net de cartes, plans et croquis cotés. Du 2 octobre au 19 décembre, elle a repris dans la Plaine des Jarres ses recherches sur lesquelles il sera donné plus loin quelques renseignements (infra, p. 626).

Mle M. Colani est rentrée à Hanoi le 19 décembre. Jusqu'à l'ouverture du Congrès de préhistoire, elle a classé et rangé au Musée les objets préhistoriques rapportés par elle à l'Ecole Française d'Extrême-Orient depuis février 1929. Elle a surveillé l'exécution de la reconstitution en ciment armé de deux couvercles de jarres, d'après ses

moulages et ses croquis cotés.

— M. M. Ner, chargé de mission, a parcouru du 15 juin au 15 septembre 1931 les régions moi d'où il a rapporté un grand nombre de documents qu'il mettra en œuvre dans la thèse de doctorat ès-lettres qu'il prépare actuellement.

٠.

Section de photographie. — Au cours du 2" semestre 1931, la section de photographie de l'Ecole, dirigée par M. M. Chavanieux, a exécuté les travaux suivants :

1º Clichés, Il a été catalogué 390 clichés 18 × 24 nouveaux exécutés à l'atelier, ce qui porte le fonds à 8160 clichés 18 × 24; la plupart de ces clichés concernent la préhistoire et ont été faits en vue du Congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient qui

doit se tenir en janvier 1932 à Hanoi.

2º Epreuves photographiques. a) Afin de compléter la collection des manuscrits chams qui se compose de 2686 clichés 18 × 24, il a été tiré sur papier 1321 clichés 18 × 24. b) En outre, afin de faciliter les recherches des membres de l'Ecole pour leurs travaux, le Directeur a décidé de composer des albums de photographies se rapportant chacun à un seul monument ou à un seul sujet; la section de photographie a commencé ce travail en tirant, au cours du 2º semestre 1931, 2413 épreuves 18 × 24 sur les 8160 dont se compose sa collection au 31 décembre de cette même année.

Bibliothèque. - Voici la liste des acquisitions nouvelles (1):

Livres.

Cyrus Adler. The International Catalogue of Scientific Literature. Washington, Smithsonian Institution, 1905. (Reprinted from Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 48, n° 2.) [Don.]

N. Adriani. Spraakkunst der Bare'e-Taal. Bandoeng, A. C. Nix, 1931. (Verh.

van het Kon, Batav, Gen, van Kunst, en Wetensch., Deel LXX.) [Ech.]

L'aéronautique militaire de l'Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931 (Exp. Col. Intern. Paris, 1931. Indochine fr. Sect. gén. Troupes de l'Indochine.) [Dép.]

S. Krishnaswami Alyangan. Manimekhalai in its historical Setting. London,

Luzac, 1928. (Madras University Special Lectures.)

ALI MUHAMMAD KHAN BAHADUR. Mirat - I - Ahmadi. Supplement (Persian Text). Critically edited with a foreword by Syed Nawab Ali. Baroda, Oriental Institute, 1930. (Gaekwad's Oriental Series, L.) [Ech.]

Johan Gunnar Andersson. Der Drache und die fremden Teufel. Leipzig, F. A.

Brockhaus, 1927.

Richard Andree. Seltene Ethnographica des Städtischen Gewerbe-Museums zu Ulm. Leipzig, B. G. Teubner, 1914. (Baessler-Archiv, IV, 1.)

Anesaki-Masahar. Religious History of Japan. An Outline with two appendices on the Textual History of the Buddhist Scriptures. Revised for private circulation from the article written for the Encyclopedia Americana. Tokyo, 1907.

A. H. Arden. A Companion Reader to Arden's Progressive Tamil Grammar. Vol. I. Madras, Society for Promoting Christian knowledge, 1893.

⁽¹⁾ Les titres suivis de la mention [Don] sont ceux de livres ou de périodiques offert par le corps savant, la société, l'institution ou le service officiel qui les a fait éditer. Les autres donateurs sont l'objet d'une mention spéciale. Les publications suivies de la mention [Ech.] sont celles qui ont été reçues à tître d'échange. La mention « dépôt légal » [Dép.] désigne les livres ou périodiques envoyés obligatoirement à notre bibliothèque en exécution de l'article 26 de l'arrêté du 20 septembre 1920. Les titres qui ne sont suivis d'aucune mention sont ceux des ouvrages qui sont entrés par voie d'achat,

A. H. Anden. A Progressive Grammar of Common Tamil. Madras, Society for Promoting Christian knowledge, 1010.

ARYABHATA. The Aryabhafiya of Aryabhata. An Ancient Indian Work on Mathematics and Astronomy. Translated with notes by Walter Eugene Clark. Chicago, University of Chicago Press, 1930.

Prabodh Chandra Bagchi. Le canon bouddhique en Chine. Les traducteurs et les

traductions. T. I". Paris, P. Geuthner, 1927. (Sino-Indica, t. I".)

W. Rouse Bail. Récréations mathématiques et problèmes des temps anciens et modernes. Nouveau tirage de la 2" édition française traduite d'après la 4" édition anglaise et enrichie de nombreuses additions par J. Fitz-Patrick. 1^{ère} - 2º parties; 3° partie, avec additions de Margossian, Reinhart, Fitz-Patrick et Aubry. Paris, J. Hermann, 1926-1927.

Bâna, Kâdambarî (Pûrvabhâga), With Commentary, notes & Introduction. By M.

R. KALE. 3d ed. Bombay, Gopal Narayan, 1928.

Baralam and Yewasef. Being the Ethiopic version of a Christianized recension of the Buddhist Legend of the Buddha and the Bodhisattva, An English Translation and Introduction, etc., by Sir E. A. Wallis Budge. Cambridge, University Press, 1923.

A. J. Barry. Railway expansion in China and the influence of foreign powers on its development. London, Central Asian Society, 1910. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Dr. Ferdinand Christian BAUR. Das Munichäische Religionssystem. Göttingen, Vandenhoeck, 1928.

Johann von der Behr. Reise nach Java, Vorder-Indien, Persien und Ceylon, 1641-1650. Neu herausgegeben nach der zu Breslau im verlag von Urb. Spalt-Holtz im jahre 1668 Erschienenen original-ausgabe. Hang, Martinus Nijhoff, 1930. (Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten em dienst des Niederl. West- und Ost Indischen Komp., 1602-1797, IV.)

C. A. Bell. English-Tibetan Colloquial Dictionary, 2d ed. Calcutta, Bengal

Secretariat Book Depot, 1920.

Shripad Krishna Belvalkar. An account of the different existing systems of sanskrit grammar. Being the Vishwanath Narayan Mandlik Gold Medal Prize-essay for 1909. Poona, Aryabhushan Press, 1915.

ID. History of Indian Philosophy. By S. K. Belvalkar and R. D. RANADE. Vol. II. The Creative Period. Poona, Bilvakunja Publishing House, 1927. (Under the Patro-

nage of the University of Bombay.)

In. Shree Gopal Basu Mallik. Lectures on Vedanta Philosophy delivered (december, 1925) by S. K. Belvalkar. Part 1: Lectures 1-6. Poona, Bilvakunja Publishing House, 1929. (Under the Auspices of the University of Calcutta.)

Le Benjoin. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. Col. Intern. Paris, 1931. Indochine fr. Sect. écon. Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts.) [Dép.]

Cei C. E. DE LA POER BERESFORD. Russian railways towards India. London,

Central Asian Society, 1906. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Anna Bernhardt. Frühgeschichtliche Orakelknochen aus China. (Sammlung wirtz im Museum für Völkerkunde zu Berlin). Leipzig, B. G. Teubner, 1914. (Baessler-Archiv, IV, 1.

BHARAVI. Kirâtârjuntyam (Cantos I-III). Edited with the Commentary of MALLINA-THA, Prose order of the Ślokas, a Literal English Translation, Critical and Explanatory notes, and an Introduction by M. R. KALE. 3rd ed. Bombay, Gopal Narayan, 1928.

BHARTRHARI, The Nîti and Vairâgya Satakas of BHARTRHARI, Edited with a commentary in Sanskrit, an English Translation and Notes by M. R. Kale. 6th ed. Bombay, Gopal Narayan, 1922.

Внаял. Bālacarita. Die Abenteuer des Knaben Krischna. Text herausgegeben und

übersetzt von Hermann Weller. Leipzig, H. Haessel-verlag, 1922.

Charles E. Drummond Black. A Railway from the Mediterranean to India. London, Central Asian Society, 1909. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Frank R. BLAKE. A Grammar of the Tagalog language. The chief native idiom of the Philippine Islands. New Haven, American Oriental Society, 1925. (American Oriental Series, vol. 1.)

Jules Bloch. Aśoka et la Magadhi. London Institution, 1931. (Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, Vol. VI. Part 2.) [Don de M. P. Mus.]

Boas Anniversary Volume. Anthropological Papers written in honor of Franz Boas, Presented to him on the twenty-fifth Anniversary of his doctorate ninth of august nineteen hundred and six. New York, G. E. Stechert, 1906.

Bodhisattvabhūmi. A Statement of Whole Course of the Bodhisattva (being fifteenth section of Yogācārabhūmi). Edited by Unrai Wogihara. Vol. I. Tokyo, San shūsha, 1930.

Alfred Bohnen. Wallfahrt zu Zweien, die 88 heiligen Stätten von Shikoku. Tökyö, Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, 1931. (Mitt. d. Deutschen Ges. für Natur- und Völk. Ost., Suppl. XII.)

Biren Bonnensea. L'ethnologie du Bengale. Paris, P. Geuthner, 1927.

Pierre-Dumoulin-Henri Borie. Vie du vénérable serviteur de Dieu Pierre-Rose-Ursule-Dumoulin Borie, évêque élu d'Acanthe, vicaire apostolique du Tonquin occidental... suivie d'un appendice sur les missions chez les infidèles; par un prêtre du diocèse de Tulle [Pierre-Dumoulin-Henri Borie]. 2º éd. Paris, Sagnier et Bray, 1846.

J. Magnan de Bornier. L'empire britannique. Son évolution politique et constitutionnelle. Paris, Albert Mechelinck, 1930.

Manindra Mohan Bose. The Post-Caitanya Sahajiā Cult of Bengal. Calcutta, University of Calcutta, 1930.

Boullard-Devz. Figures d'Indochine. Annam. Paris, Gillot, 1931.

Renward Brandstetter. Wir Menschen der indonesischen Erde. VII. Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome und Literaturen. Luzern, E. Hasg. 1931. [Don de l'auteur.] Cf. supra, p. 529.

J. BRANDT. Introduction to Literary Chinese, Peking, North China Union Lan-

guage School, 1927.

James E. BRIDGES. Burmese Grammar. Rangoon, British Burma Press, 1915.

E. G. Browne. The Perstan Constitutionalists. London, Central Asian Society, 1909. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Major C. D. BRUCE. Chinese Turkestan, London, Central Asian Society, 1907. (Proceedings of the Central Asian Society.)

John Bucknill. The Coins of the Dutch East Indies. An Introduction to the study of the series. London, Spink, 1931.

A. P. Buddhadatta. Buddhadatta's Manuals. Part II. Vinayavinicchaya and Uttaravinicchaya Summaries of the Vinaya Pitaka. Edited, for the first time in Europe, by A. P. Buddhadatta. London, Pali Text Society, 1928.

S. Khuda Bukhsh. Contributions to the History of Islamic Civilization. Vol. 1-II.

2d ed. Calcutta, University Press, 1929-1930.

Captain F. W. Butt-Thompson. West African secret societies, their organisations,

officials and teaching. London, H. F. Witherby, 1929.

A. DE CALONNE-BRAUFAICT. Azande. Introduction à une Ethnographie générale des Bassins de l'Ubangi-Uele et de l'Aruwini. Bruxelles, Maurice Lamertin, 1921. (Instituts Solvay. Trav. de l'Institut de Sociologie.)

L. Capitan. La préhisloire. Edition revue et augmentée par Michel Faguer. Paris,

Payot, 1931. (Bibl. scient.)

Robert J. Casey. Four Faces of Siva. The Detective Story of a Vanished Race.

London, George G. Harrap, 1929.

Dom Ioam de Castro. Roteiro em que se contem a viagem que fizeram Os Portuguezes no anno de 1541, partindo da Nobre Cidade de Goa Atee Soez, que he no fim, e Stremidade do Mar Roxo. Com o sitio, e pintura de todo o Syno Arabico. Paris, de Baudry, 1833.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Auteurs, T. CVI. MARCHAN-MARTIMPREY. Paris, Imprimerie nationale, 1931. [Don du Minist,

Instr. Publ. Paris.

Catalogue of the Imperial Treasures in the Shosoin. English notes on plates in volume VI. Tokyo, Imperial Household Museum, 1931.

Prabhat Chandra Chakravarti. The Philosophy of sanskrit grammar. Calcutta, University Press, 1930.

Gal E. F. CHAPMAN. Our Commercial Policy in the East. London, Central Asian Society, 1904. (Central Asian Society.)

Suniti Kumar Chatterji. The Origin and Development of the Bengali Language.

I. Introduction, Phonology. II. Morphology, Bengali Index. Calcutta, University Press, 1926.

Robert Chauvelot, En Indochine. Aquarelles de Marius Hubert-Robert. Greno-

ble, B. Arthaud, 1931.

Stephen Chauver. Les arts indigènes en Nouvelle-Guinée. Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1930. (Travaux non médicaux du Dr Stephen Chauvet. 14.)

Eugene Ch'EN. Chinese affairs. London, Central Asian Society, 1913, (Proceedings

of the Central Asian Society.)

André Chéradame. The Baghdad Railway. London, Central Asian Society, 1911. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Chinh - luc yêu - luoc 程 錄 要 略 (Manuscrit). [Don de M. Hoàng-thủy-

Chi.]

Valentine Chirol. Pan-Islamism. London, Central Asian Society, 1906. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Louis Chochod. Cours de langue annamile. Saigon, Albert Portail, 1931. [Don

de l'auteur.] Cf. supra, p. 525.

Chôsen tosho kaidai 朝鮮圖書解題. Séoul, Chōsen sōtokufu, 1915. [Don de M. Kim Yung-Kun.]

Chow Ching-yu. Proben chinesischer Literatur- und Umgangssprache im Originaltext mit deutscher und englischer Übersetzung sowie in Umschrift nach Lessing-Othmer und dem System der Association Phonetique Internationale auf Schallplatten gesprochen oder gesungen von Chow Ching-yu und W. Chan, Unter Leitung von Dr. Wilhelm Schüler. Stuttgart, Otto Sperling, 1929.

Clave de las Mitologías. Origen de las Religiones. 1. Toledo, Imp., Fot. y Enc. del Colegio de Maria Cristina, 1931. (Escuela Filosefica de Madrid.) Suppl.: Conferencia data en el Ateneo Teosófico el día 25 de Abril de 1931, por D. Ramón

Soto. (Atenes Teosófico, núm. 3, 1931.)

La Cochinchine scolaire. L'enseignement dans le pays le plus évolué de l'Union indochinoise. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. Col. Intern. Paris 1931. Indochine fr. Direction générale de l'Instruction publique. [Dép.]

George Contes. Etudes cambodgiennes. XXV-XXVII. Hanoi, Imprimerie d'Ex-

trême-Orient, 1931. (Extr. du BEFEO., t. XXXI, nºs 1-2.)

Madeleine Colani. Recherches sur le préhistorique indochinois. Hanoi, Impri-

merie d'Extrême-Orient, 1931. (Extr. du BEFEO., t. XXX, nos 3-4.)

Charles Coleman. The Mythology of the Hindus, with Notices of various Mountain and Island Tribes, inhabiting the Two Peninsulas of India and the Neighbouring Islands; and an Appendix, comprising the Minor Avatars, and the Mythological and Religious Terms, &c. &c. of the Hindus, London, Parbury, Allen, 1832.

Collection Jacques Doucet. Céramiques d'Extrême-Orient, Bronzes, Sculptures, Peintures chinoises et japonaises, Laques du Japon, Faiences de la Perse, de la

Transcaspie et de la Mésopotamie, Miniatures persanes. Paris, 1930.

Lt.-Gl. Sir Edwin Collen. The Defence of India. London, Central Asian Society,

1906. (Proceedings of the Central Asian Society.)

The Commercial Code of Japan Annotated. Published by the Codes Translation Committee, The League of Nations Association of Japan. Vol. I. Tokyo, Maruzen Company, 1931.

J. J. COOKSEY. Religion and Civilization in West Africa. A Missionary Survey of French, British, Spanish and Portuguese West Africa, with Liberia, by J. J. COOKSEY

and Alexander Mc Leish. London, World Dominion Press, 1931.

Henri Courbin. Grammaire élémentaire du sanskrit classique. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1931, 2 vol. (Ouvrage publié sous les aupices de l'Institut de civilisation indienne de Paris.)

Henri Cucherousser. Une intéressante affaire de transports au Tonkin. La Société indochinoise de transports et d'exploitation forestière, Hanoi, Imprimerie Tonkinoise, 1930. [Don de l'auteur.]

Cūlavamsa being the more recent part of the Mahāvamsa. Vol II, Edited by Wilhelm Geiger. London, Oxford University Press, 1927. (Pali Text Society.)

Calavamsa being the more recent part of the Mahavamsa. Part I-II. Translated by Wilhelm Geigen and from the German into English by Mrs. C. Mabel RICKMERS (née DUFF). London, Pali Text Society, 1929-1930. (Pali Text Society, Translation series, nº3 18, 20.)

William Dampier. Voyages and Discoveries. With an Introduction and Notes by Clennell Wilkinson. London, The Argonaut Press, 1931.

K. W. DAMMERMAN. Een tocht naar Soemba. Batavia, Ruygrok, 1926. (Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen, I.) [Don de l'auteur.]

Theodor-Wilhelm Danzel. Symbole, Dämonen und heilige Türme. Bildtafeln zur Ethnologischen Religionskunde und Mythologie, Hamburg, Friederichsen, De Gruyter, 1930,

S. N. DASGUPTA. Yoga Philosophy in Relation to Other Systems of Indian

Thought. Calcutta, University Press, 1930.

Alexandra David-Neel. Mystiques et magiciens du Thibet. Paris, Plon, 1929. Salvador Debenedetti. L'ancienne civilisation des Barreales du Nord-Ouest Argentin, la Cienega et la Aguada d'après les collections privées et les documents de Benjamin Muniz BARETTO, Paris, G. Van Oest, 1931. (Ars Americana, 11.)

J. J. M. DE GROOT. Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens. I. Die Hunnen der Vorchristlichen Zeit. II. Die Westlande Chinas in der Vorchristlichen Zeit. Herausgegeben von O. Franke. Berlin, Walter de Gruyter, 1921-1926.

lo. Universismus. Die Grundlage der Religion und Ethik, des Staatswesens und

der Wissenschaften Chinas. Berlin, Georg Reimer, 1918.

P. DE KAT ANGELINO. Mudras auf Bali, handhaltungen der priester. Zeichnungen von Tyra De Kleen, Hagen, Folkwang-Verlag, 1923. (Schriften-Reihe, Kulturen de Erde.)

Fra ces DEL MAR. A year among the Maoris: a study of their arts and customs Prepared for the Press by T. J. PEMBERTON, London, Ernest Benn, 1924.

Frances Densmore. Music of the Tule Indians of Panama. Washington, Smithsonian Institution, 1926. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 77, nº 11.) [Don.]

Paul Descamps. Etat social des peuples sauvages. Chasseurs, Pêcheurs. Cueilleurs. Essai de Sociologie descriptive et explicative. Paris, Payot, 1930. (Bibl. scient.)

Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves, leur histoire. Fasc. XCIII-XCVI, Nicole-Othon de Freising. Paris, Letouzey et Ané, 1931.

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Fasc. XXXI-XXXII,

Baeder-Barbançon. Paris, Letouzey et Ané, 1931.

Śri Rājachūdāmani Dīkshīta. The Rukminīkalyana Mahākāvya of Śri Rajachūdamant Dikshita, with the Commentary, Mauktikamalika of Sri Balayaina-VEDESVABA, edited by the Pandits of the Advar Library. Madras, Vasanta Press,

Archibald J. Dunn, British interests in the Persian Gulf, London, Central Asian

Society, 1907. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Sir H. Mortimer DURAND. The Amir Abdur Rahman Khan. London, Central Asian Society, 1907. (Proceedings of Central Asian Society.)

René Dussaud. La Lydie et ses voisins aux hautes époques. Paris, P. Geuthner,

Nripendra Kumar Durr. Origin and Growth of Caste in India. Vol. 1 (c. B. C. 2000-300). London, Kegan Paul, 1931.

Erich EBELING. Tod und Leben nach den Vorstellungen der Babylonier. 1. Teil: Texte. Berlin, Walter de Gruyter, 1931.

Ali Abd Elwahed. Contribution à une théorie sociologique de l'esclavage. Etude des situations génératrices de l'esclavage avec Appendice sur l'esclavage de la femme et Bibliographie critique. Paris, Editions Albert Mechelinck, 1931.

Alfred ELWALL, Dictionnaire anglais-français. 33º éd. Paris, Delagrave, 1930.

Encylopaedie van Nederlandsch-Indië. Aanvullingen en Wijzigingen, Afl. 26-27 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931.

Episodes du Heike Monogatari, traduits par S. Goro et M. PRUNIER. Paris, Ernest

Leroux, 1930 (Collection japonaise.) [Don de l'éditeur.] Cf. supra, p. 526.

Eduard Erkes. Das Weltbild des Huai-nan-tze. Ein beitrag zur ethnographie und kulturgeschichte des Alten China. Berlin, Oesterheld, 1917. (Ostasiatischen Zeitschrift, Jahrgang V, Heft 1-4.)

Jean Escanna. The Extraterritoriality Problem being a Memorandum presented to the Commission for Extraterritoriality. Peking, Librairie française, 1923. (Re-

printed from the Peking Leader, June 1923.)

Daniel Essentien. La Sociologie. Paris, Félix Alcan, 1930. (Philosophes et Savants

français du XXº siècle. Extraits et notices, V.)

Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. L'effort colonial dans le monde, Edition de propagande du Sud-Ouest économique. N° 213, août 1931. Bordeaux-Paris, Publications Delmas, 1931.

Cyril P. K. FAZAL. A Note on Sales of Land between the Notified Agricultural Tribes in the Punjab during the Quinquennium 1922-23 to 1926-27. Lahore, C. & M. Gazette Press, 1931. (The Board of Economic Inquiry, Punjab. Rural Section Publication, 23.) [Ech.]

Gabriel FERRAND. Essai de phonétique comparée du malais et des dialectes

malgaches. Paris, Paul Geuthner, 1909.

1. Walter Fewkes. Aboriginal Wooden Objects from Southern Florida. Washington, Smithsonian Institution, 1928. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 80, no 9.) [Don.]

In. Additional Designs on Prehistoric Mimbres Pottery. Washington, Smithsonian Institution, 1924. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 76, nº 8.) [Id.]

In. An Archeological Collection from Young's Canyon, near Flagstaff, Arizona. Washington Smithsonian Institution, 1926. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 77, no 10.) [Id.]

In. Archeological Investigations in New Mexico, Colorado, and Utah. Washington, Smithsonian Institution, 1917. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 68,

no 1.) [Id.]

Io. Preliminary Archeological Explorations at Weeden Island, Florida. Washington, Smithsonian Institution, 1924. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 76, nº 13.) [Id.]

Louis Finor. Rapport sur une mission archéologique à Ceylan, par Louis Finor et Victor Goloubew. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Extr. du BEFEO., t. XXX, nos 3-4.)

Alfred Forke. Die Indischen Märchen und ihre Bedeutung für die vergleichende Märchenforschung. Berlin, Karl Curtius, 1911.

David Frasen. The Strategic Position of Russia in Central Asia. London, Central Asian Society, 1907. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Everard D. H. FRASER, Index to the Tso chuan (左 傳) compiled by Everard D. H. FRASER. Revised and prepared for the press by James Haldane Stewart Lockhart. London, Oxford University Press, 1930. [Don de l'éditeur.]

Lovat Fraser. Gun-running in the Persian Gulf. London, Central Asian Society, 1911. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Lovat Fraser. Some Problems of the Persian Gulf. London, Central Asian Society, 1908. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Georg FRIEDERICI. Beiträge zur Völker- und Sprachenkunde von Deutsch-Neuguinea. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1912. (Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen Forschungsreise nach dem Bismarck-Archipel im Jahre 1908, II.)

Sir Frederic FRYER. Tribes on the frontier of Burma. London, Central Asian Society, 1907. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Tokutarō Fuhta 藤田德太郎. Kindai kayō shū近代歌謠集. Tōkyō, Hakubunkan, 1929. (Kōchū nihon bungaku ruijū校註日本交學蹇從.)

E. P. GAUTIER. Mœurs et coutumes des Musulmans. Paris, Payot, 1931. (Coll. d'Et., de Doc. et de Tém. pour servir à l'histoire de notre temps.)

Fr. Augustini Antonii Georgii. Alphabetum tibetatum Missionum Apostolicarum commodo editum. Romae, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1762.

U. N. GHOSHAL. Contributions to the history of the Hindu Revenue System. Calcutta, University Press, 1929.

Giao-châu dư địa-đô交 州 興 地 圖 (manuscrit). [Don de M. Hoàng-thủy-Chi.]
Samuel James Guernsey. Explorations in Northeastern Arizona. Report on the
Archaeo!ogical Fieldwork of 1920-1923. Cambridge, Massachusetts, Harvard University
Press, 1931. (Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology
Harvard University, vol. XII, n° 1.) [Ech.]

Curt Glaser. Japanisches Theater, herausgegeben von Curt Glaser mit beiträgen von Fritz Rumpf, Friedrich Perzynski, Kazuhiko Sano. Berlin-Lankwitz, Würfel Verlag, 1930.

Theodor Goldstucker. Pāṇini: his place in sanskrit literature. An investigation of some literary and chronological questions which may be settled by a study of his work. London, N. Trübner, 1861.

 GOLDZIHER. Le dogme et la loi de l'Islam. Histoire du développement dogmatique et juridique de la religion musulmane. Traduction de Félix Arin. Paris, Paul Geuthner, 1920.

Roger Goodland. A Bibliography of Sex Rites and Customs. An annotated record of Books, articles, and illustrations in all languages. London, George Routledge, 1931.

General Sir T. E. GORDON, The Reform Movement in Persia, London, Central Asian Society, 1907. (Proceedings of the Central Asian Society.)

David Crockett Graham. Religion in Szechuan Province China. Washington, Smithsonian Institution, 1928. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 80, no 4.) [Don.]

George Groslier. Les collections khmères du Musée Albert Sarraut à Phnom-Penh. Paris, G. Van Oest, 1931. (Ars Asiatica, XVI.)

Albert Grünwedel. Padmasambhava und Verwandtes. Leipzig und Perlin, B. G. Teubner, 1913. (Baessler-Archiv, III, 1.)

P. Guha-Thakurta. The Bengali Drama, its origin and development. London, Kegan Paul, 1930.

Marcel Guiard. Natacha et le Tchékiste. 6º éd. Paris, Editions Argo, 1930. [Don de M. G. Cædès.]

E. Haenisch. Lehrgang der Chinesischen Schriftsprache. I. Textband. II. Hilfsmittel, Zeichentafel, Noten zu den Lektionen, Grammatischer Abriss, übersetzung

der übungesstücke, Wörterverzeichnis. Leipzig, Asia Major, 1929-1931. [Don de l'éditeur.]

M. C. Haguenauer. Notions d'archéologie japonaise. Tokyo, 1931. (Bull. Maison

franco-japonaise, Série fr., t. III, nos 1-2,) [Ech.] Cf. supra, p. 262.

Joseph Halkin. Les Ababua (Congo belge), par Joseph Halkin avec la collaboration de Ernest Viaene. Bruxelles, Albert de Wit, 1911. (Coll. de Mon, ethn., VII.) Seiryō Hamada 濱田青陵. Tōa bunmei no reimei 東亞文明の黎明.

Tōkyō, Tōkō shoin, 1930.

Paul Hambrugh. Hamburgisches Museum für Völkerkunde. Einführung in die Abteilungen Australien, Indonesien und Südsee (Geschichte, Lebensraum, Umwelt und Bevölkerung). Hamburg, de Gruyter, 1931.

Mahāmahopādhyāya Haraprasāda Shāstrī. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection, under the care of the Asiatic Society of Bengal. I, Buddhist Manuscripts. II, Vedic Manuscripts. III, Smṛti Manuscripts. IV, History and Geography. V, Purāṇa Manuscripts. VI, Vyākaraņa Manuscripts. Calcutta, Baptist Mission Press, 1917-1931.

Townsend Harris. The Complete Journal of Townsend Harris, First American Consul General and Minister to Japan. Introduction and notes by Mario Emilio

COSENZA, New York, Doubleday, 1930. (Japan Society, New York.)

Edwin Sidney HARTLAND. The Science of Fairy Tales. An inquiry into fairy mythologie. 24 ed. London, Methuen, 1925.

Unokichi Hattori 服部字之吉. Shina no kokuminsei to shi-sō 支那の

國民性青思想. 4° éd. Tōkyō, Kyōbunsha, 1926.

Sven Hedin, Rätsel der Gobi. Die Fortsetzung der Grossen Fahrt durch Innerasien in den Jahren 1928-1930. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1931.

Robert Heine-Geldern. Die Sammlungen aus Hinterindien und Assam im Besitze des Museums für Völkerkunde in München. Anlässlich der Neuaufstellung des Museums. Wien, Anthropologischen Gesellschaft, 1927. (Sond. aus Band LVII der Mitt. Anthrop. Ges. Wien.) [Don de l'auteur.]

In. Die Steinzeit Südostasiens, Wien, 1927. (Sond. Sitz. d. Anthrop. Ges. Wien,

1926-1927.) [Id.]

Albrecht Herport. Reise nach Java, Formosa, Vorder-Indien und Ceyton, 1659-1668. Neu herausgegeben nach der zu Bern im verlag von Georg Sonnleitner im jahre 1669 erschienenen original-ausgabe. Haag, Martinus Nijhoff, 1930. (Reisebeschreib. Nach West- und Ost-Indien 1602-1797, V.)

Ernst Herzfeld. Die Vorgeschichtlichen Töpfereien von Samarra, Berlin, Reimer,

1930. (Forsch. zur Islam. Kunst, II, Bd. V.)

In. Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine ornamentik. Berlin, Reimer, 1923. (Forsch. zur Islam. Kunst, II, Bd. I.)

Alfred E. Hippisley. The Chinese revolution: present conditions and future outlook. London, Central Asian Society, 1912. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Histoire de l'Aéronautique d'Indochine. 2° partie et Annexe. Hanoi, Lê-văn-Tân, 1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indochine fr. Sect. gén. Aéronautique militaire.) [Dép.]

Le P. Hoang. Concordance des chronologies néoméniques chinoise et européenne. Chang-hai, Imprimerie de la Mission catholique, 1910. (Variétés sinologiques, nº 29.) A. M. Hocart. The Temple of the Tooth in Kandy. London, Luzac, 1931. (Mem. Arch. Survey of Ceylon, vol. IV.) [Don.]

Lewis Hopous, Buddhism and Buddhists in China. New York, Macmillan

Company, 1924. (The World's Living Religious.)

A. F. Rudolf Hoerne. Three Further Collections of Ancient Manuscripts from Gentral Asia. Calcutta, Baptist Mission Press, 1897. (Repr. J. A. S. Bengal, LXVI, 1, no 4, 1897, and presented to the XIth Intern. Congress of Orient. Paris, 1897.)

J. HOFFMANN. Mundari Grammar. Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1903.

A. Hohenberger. Die Indische Flutsage und das Matsyapurana. Ein Beiträg zur Geschichte der Visnuverehrung. Leipzig, O. Harrassowitz, 1930.

Sir Thomas Holdich, England's Strength in Asta. London, Central Asian Society,

1905. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Holmes. Voyage en Chine et en Tatarie, à la suîte de l'Ambassade de Lord Macartney; auquel on a joint les Vues, Costumes, etc., de la Chine, par W. Alexandre, les Planches de l'Atlas original de cette Ambassade, omises dans la traduction française, et leur Explication. Ouvrage traduit de l'anglais par MM. XXX, revu et publié avec des Observations sur les relations politiques et commerciales de l'Angleterre et de la France avec la Chine, et quelques Notes, par L. Langlès. Paris, Delance et Lesueur, 1805, 2 tomes en 1 volume.

Henry H. Howorts. History of the Mongols from the 9th to the 19th century.

Part IV, Supplement and indices. London, Longmans, 1927.

Ales Hrdlicka. The Races of Russia. Washington, Smithsonian Institution, 1919.

(Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 69, nº 11.) [Don.]

Huang-Ts'ing K'ai kuo fang-lüeh 自 清 開 國 方 略. Die Gründung des Mandschurischen Kaiserreiches, übersetzt und erklärt von Erich Hauen, Berlin, Walter de Gruyter, 1926.

Aph, Hubrecht. Grandeur et suprématie de Péking, Peking, Imprimerie des Laza-

ristes, 1928.

G. Hue (Tây-duong). Petit Passe-Partout de la presse sino-annamite. Hanoi, Trung-hoà thiện-ban, 1931. Cf. supra, p. 234.

In. Recueil des caractères du Petit Passe-Partout suivant l'ordre alphabétique

et tonique. Hanoi, Trung-hòa thiện-ban, 1931. Cf. supra, p. 234.

J. H. HUTTON, The Angami Nagas. With Some Notes on Neighbouring Tribes. London, Macmillan, 1921.

Id. The Sema Nagas. London, Macmillan, 1921.

The Hymns of the Samadeva, translated with a popular commentary by Ralph T. H. Griffith, Benares, E. J. Lazarus, 1926.

Fuyū lha 伊波曹猷. Kōchā Ryūkyū kigyoku shū 校註琉球戲曲集.

Tokyō, Shunyōdō, 1929.

Tadao Jijima 飯島忠夫. Shina kodai shiron 支那古代更論. Tōyō bunko ronsō東洋交庫論叢, nº 5. Tōkyō, Tōyō bunko, 1925.

L'Indochine économique. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris 1931. Indoch. fr. Sect. écon. Insp. gén. des Mines et de l'Industrie.)
[Dép.]

Indochine. Ouvrage publié sous la direction de M. Sylvain Lévi. Paris, Société d'Editions géographiques, maritimes et coloniales, 1931, 2 vol. (Exp. col. intern.

de Paris, Commissariat gén.) Cf. supra, p. 503.

L'Industrie minérale en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Insp. gén. des Mines et de l'Industrie de l'Indochine.) [Dép.]

L'Industrie minérale en Indochine. Hanoi, Imprimer e d'Extrême-Orient, 1931

(Exp. col. intern. Paris 1931. Indoch. fr. Sect. écon.) [ld.]

L'Inspection générale des Mines et de l'Industrie. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris 1931. Indoch. fr.) [Id.]

Bunjiro Ishida 石田文四郎. Nihon kokumin shiso shi kowa 日本國民思

想史講話. Nº éd. Tōkyō, Nishōdō, 1929.

W. G. Ivens. Melanesians of the South-east Solomon Islands, London, Kegan Paul, 1927.
Yukinari Iwanashi 景 鏡 版 Kinsei nihan jugaku shi 近 田 木 住 典 由

Yukinari Iwanashi 岩橋選成. Kinsei nihon jugaku shi 近世日本儒學史. Tōyō, Hōbunkan, 1927.

L. K. Anantha Krishna Iven. The Cochin Tribes and Gastes. Madras, Higginbotham, 1909-1912, 2 vol.

C. R. Jain. Jaina Psychology. Allahabad, Indian Press, 1929.

Champat Rai Jain. Risabha Deva the Founder of Jainism. Allahabad, Indian Press, 1929.

The Japanese Empire. Tokyo, Japan Times, 1930. [Don du Consul général du Japon.]

Charles-F. Jean. La religion sumérienne d'après les documents sumériens antérieurs à la dynastie d'Isin (-2186). Faris, P. Geuthner, 1931.

J. A. Jeancon. Archeological Investigations in the Taos Valley, New Mexico, during 1920. Washington, Smithsonian Institution, 1929. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 81, n° 12.) [Don.]

Arthur W. Jose. Histoire de l'Australie depuis sa découverte jusqu'à nos jours.

Edition française par George Rosn. Paris, Pavot, 1930. (Bibl. hist.)

Judson. The Judson Burmese-English Dictionary. Revised and enlarged by Robert C. Stevenson. Revised and edited by Rev. F. H. Eveleth. Rangoon, American Baptist Mission Press, 1921.

La Justice en Indochine. Organisation générale. La justice indigène. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris 1931. Indoch. fr. Sect. d'administration générale. Dir. de l'Adm. de la Justice.) [Dép.]

H. H. JUYNBOLL, Oudjavaansch-Nederlandsche Woordenlijst, Leiden, E. J. Brill,

1923

KALIDASA. The Abhijāána Śakuntalam of Kalidasa. With the Commentary of Raghavabhatta, various Readings, Introduction, literal Translation exhaustive Notes and Appendices. Edited by M. R. Kale. 6th ed. Bombay, Gopal Narayan, 1925.

Abhinava Kalidasa. Nanjarājayasobhūsana. Critically edited with Introduction and Index by Embar Krishnamacearya. Baroda, Oriental Institute, 1930. Gaekwad's Oriental Series, XLVII.) [Ech.]

Pandurang Vaman Kane. History of Dharmašāstra (Ancient and mediaeval religious and civil law). Poona, Bhandarkar Institute Press. (Bhandarkar Oriental Research Institute, Class B, nº 6.)

Alma M. Karlin, Mystik der Südser, Liebeszauber, Todeszauber, Götterglaube seltsame Bräuche bei Geburten usw. Teil II: Polynesien, Teil II: Melanesien-Mikronesien. Berlin-Lichterfelde, Hugo Bermühler Verlag, 1931. (Weltreisen, Eine Bücherreihe für Länder- und Völkerkunde.)

Katalog des Ethnographischen Reichsmuseums. Leiden, E. J. Brill. I-II. Borneo von H. H. JUYNBOLL, 1910. - IV. Die Inseln ringsum Sumatra, von H. W. FISCHER. 1909 .- V. Javanische Altertümer, von H. H. JUYNBOLL. 1909 .- VI. Atjen, Gajo- und Alasländer (Sumatra I), von H. W. FISCHER. 1912. - VII. Bali und Lombok, von H. H. JUYNBOLL, 1912. - VIII, Batakländer, mit anhang: Malaiische Länder an der Nordost-Küste Sumatra's (Sumatra II), von H. W. FISCHER, 1914. - IX. Java, 1ter Teil von H. H. JUYNBOLL, 1914. - X. Mittel-Sumatra (Sumatra III), von H. W. FISCHER, 1916. - XI. Java. 2ter Teil, von H. H. JUYNBOLL, 1916. - XII. Süd-Sumatra (Sumatra IV), von H. W. Fischer. 1918. - XIII. Java. 3ter Teil, von H. H. JUYNBOLL. 1918. - XIV. Sumatra. Supplement, von H. W. Fischer. 1920. - XV. Java. 4ter Teil. Anhang. Baduj und Tenggeresen. Madura und Umliegende Inseln (Bawean und Kangean), von H. H. JUYNBOLL, 1920. - XVI. Celebes, 1, Süd-Celebes, 1ter teil, von H. H. JUYNBOLL, 1922. - XVII. Die Östlichen Kleinen Sunda-Inseln, I. Sumbawa, II. Flores, III. Sumba, Von H. W. Fischer und W. H. Rassers, 1924. - XVIII, Celebes, H. Süd-Celebes (Schluss), Südost- und Ost-Celebes und Mittel-Celebes (1ter Teil), von H. H. JUYNBOLL, 1925. - XIX. Celebes, 111, Mittel-Celebes (Schluss) und Nord-Celebes, Sangir- und Talaut-Inseln, von H. H. JUYNBOLL. 1927. - XX. Philippinen von H. H. JUYNBOLL, 1928. - XXI. Molukken, 1, Sula-Inseln, Buru, Ambon und Ceram (1ter teil), von H. H. JUYNBOLL. 1930. - XXII, Molukken. II. Ceram (2ter Teil), Ternate, Tidore, Batjan, Halmahera, Aru- und Kei-Inseln (1ter Teil), von H. H. JUYNBOLL, 1931. [Ech.]

Genchi Kato. Le Shinto, religion nationale du Japon. Paris, Paul Geuthner, 1931. (Ann. Musée Guimet. Bibl. vulg., 50.)

Walter KAUDERN. Ethnographical Studies in Celebes. Results of the author's expedition to Celebes 1927-1920. I. Structure and Settlements in Central Celebes. II. Migrations to the Toradja in Central Celebes. III. Musical instruments in Celebes. IV. Games and dances in Celebes. The Hague, M. Nijhoff, 1925-1929.

Miss E. G. Kemp. An artist's impressions of Western Tibet and the Turkestans. London, Central Asian Society, 1913. (Proceedings of the Central Asian Society.)

H. N. KILIAAN. Javaansche Spraakkunst. s'-Gravenhage, Nijhoff, 1919.

In. Madoereesch-Nederlandsch Woordenboek. Vol. I-II. Leiden, E. J. Brill, 1904-1905.

In. Madoereesche Spraakkunst. 1ste stuk, Inleiding en Klankleer. 2de stuk, Woordleer en Syntaxis. Batavia, Landsdrukkerij, 1897.

Taiken Kimura 木村表賢et Tsūshō Hiratomo 平等通昭. Bon-bun butsuden bungaku no kenkyū 姓文佛傳文學の研究. Tōkyō, Iwanami shoten, 1930.

Sadao Kivohara 清原貞雄. Nihon dotoku shi 日本道德史. Tōkyō, Chū-bunkan, 1930.

In. Nihon shisō shi: Jō-dai kokumin no seishin seikatsu 日本思想史, 上代國民の精神生活、Tōkyō, Chūbunkan, 1929.

W. Kirfel. Die Religion der Jaina's. Leipzig, A. Deicherische Verlagsbuchhandlung D. Werner Scholl, 1928. (Bilderatlas zur Religionsgeschichte, 12.)

J. Klaphoth. Mémoires relatifs à l'Asie, contenant des recherches historiques, géographiques et philologiques sur les peuples de l'Orient. Paris, de Dondey-Dupré, 1824.

H. C. KLINKERT. Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek met Arabisch

karakter naar de beste en laatste bronnen bewerkt. 4de druk. Leiden, E. J. Brill,

Augustin Krämer, West-Indonesien. Sumatra, Java, Borneo, Stuttgart, Fran-

ekh'sche Verlagshandlung, 1927. (Atlas der Völkerkunde.)

Philipp Krämer. Die Sterbenden Inseln. Rechenschuft einer Reise. München, Georg Müller, 1928,

Gregor Krause. Bali. La population. Le pays. Les danses. Les fêles. Les temples.

L'art, Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt, 1930. (Coll. Images.)

Von Kremer, The Orient under the Caliphs. Translated from Von Kremer's Culturgeschichte des Orients by S. Khuda Bukhsh, Calcutta, University Press, 1920.

K'DH YÜAN. Das älteste Dokument zur Chinesischen Kunstgeschichte: Tien-wen 天間 die "Himmelsfragen" des K'ün YÜAN, Übersetzt und erklärt von August Conbady. Abgeschlossen und herausgegeben von Eduard Ebres, Leipzig, Asia Major, 1931. (China-Bibliothek der "Asia Major", 11.)

J. Kunst. Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-Gebied (West-Flores). Batavia, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1931. (Oudheidkundige Dienst in Ned.- Indië. Musicologisch Onder-

zoek, 1.) [Ech.]

In. Songs of North New Guinea. Batavia, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1931. (Oudheidkundige Dienst in Ned.- Indië.

Musicologisch Onderzoek, 11.) [Id.]

1D. A study on Papuan Music written at the hand of phonograms recorded by the ethnographer of the expedition, Mr. C. C. F. M. Le Roux, and of other data. Weltevreden, G. Kolff, 1931. (Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen Batavia, V.) [Don de l'éditeur.]

Dr. Julius Kunth. Die Geschichte des Japanischen Holzschnitts. Leipzig, Hier-

seman, 1925-1929, 3 vol.

Joannes de Laet. Iaerlyck Werhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Uitgegeven door S. P. L'Honoré Naber, 1th Deel. Boek I-III (1624-1626). s'-Gravenhage, M. Nijhoff, 1931. (Linschoten-Vereeniging, XXXIV.)

Marcelle Lalou. Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque nationale. Quatrième partie, I, Les Mdo-Man, Paris, Paul Geuthner, 1931. (Buddhica, 2º série,

tome IV.) Cf. supra, p. 550.

E. LAMAIRESSE. Poésies populaires du Sud de l'Inde. Traduction et notices par E. LAMAIRESSE, Morale de Tirouvallouver. Légende et tragédie de Saranga. Chants sacrés en l'honneur de Siva et de Vichnou, Paris, A. Lacroix, 1867.

Lord Lamington, A Recent journey through Persia, London, Central Asian

Society, 1913. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Etienne Lamotte, Notes sur la Bhagavadgită. Paris, P. Geuthner, 1929. (Société belge d'études orientales.)

Sir R. Hamilton Lang. The New regime in Turkey, London, Central Asian Society, 1910. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Louis de La Vallée Poussin. Le dogme et la philosophie du bouddhisme. Paris, Gabriel Beauchesne, 1930. (Et. sur l'hist. des Religions, 6.)

In. Nirvana. Paris, Gabriel Beauchesne, 1925. (Et. sur l'hist. des Religions, 5.) Viktor Lebzelter. Rassen und Kulturen in Südafrika. Band I. Die Vorgeschichte

von Süd- und Südwestafrika Wissenschaftliche Ergebnisse einer Forschungsreise nach Süd- und Südwestafrika in den Jahren 1926-1928. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1930.

Albert von Le Coo. Bemerkungen über Türkische Falknerei. Leipzig und

Berlin, B. G. Teubner, 1914. (Baessler-Archiv, IV, 1.)

10. Sprichwörter und Lieder aus der Gegend von Turfan. Mit einer dort aufgenommenen wörterliste. Leipzig, B. G. Teubner, 1911. (Baessler-Archiv, Beiheft I.)

F. Rudolf Lehmann. Die polynesischen Tabusitten. Eine ethno-soziologische und religionswissenschaftliche Untersuchung. Leipzig, R. Voigtländers, 1930. (Veröffentlichungen des Staatlich-Sächsischen Forschungsinstitutes für Völkerkunde in Leipzig. 14 Reihe, 10 ter Band.)

LESAGE. Gil-Blas de Santillane. Traduction annamite par NGUYÊN-VÂN-VÎNH. Hanoi, Editions du Trung-Bâc Tân-văn. (La Pensée de l'Occident, Sér. A. nº 6.) [Dép.]

Lucien Lévy-Brunt. Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris, Félix Alcan, 1931. (Bibl. de Philos, cont.)

Li Chih-ch'ang. The Travels of an Alchemist. The Journey of the Taoist Ch'ang-Ch'un from China to the Hindukush at the Summons of Chingiz Khan. Recorded by his disciple Li Chih-ch'ang. Translated with an Introduction by Arthur Waley. London, Routledge, 1931. (The Broadway Travellers.)

Robert Lingar. L'esclavage privé dans le vieux droit siamois (Avec une traduction des anciennes lois siamoises sur l'esclavage). Paris, F. Loviton, 1931. (Et. de sociologie et d'ethnologie juridiques, VI.) [Don de l'auteur.] Cf. supra, p. 528.

Herman LOMMEL. Die Religion Zarathustras nach dem Awesta dargestellt.

Tübingen, J. C. B. Mohr. 1930.

London Missionary Society. A Register of Missionaries, Deputations, Etc. From 1796 to 1923. Prepared by James Sibre, 4th ed. London, London Missionary Society, 1923.

Sir Alfred LYALL, Same Aspects of Asiatic History, London, Central Asian Society, 1910. (Proceedings of the Central Asian Society.)

H. F. B. Lynch. The future of British relations with Persia, London, Central Asian Society, 1908. (Proceedings of the Central Asian Society.)

In. Railways in the Middle East. London, Central Asian Society, 1911. (Proceedings of the Central Asian Society.)

G. MAGARTNEY. Eastern Turkestan: The Chinese as rulers over an alien race. London, Central Asian Society, 1909. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Cap. D. I. MAGAULAY. India in Imperial defence. London, Ce tral Asian Society, 1910. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Donald A. Mackenzie. Myths from Melanesia and Indonesia. London, Gresham Publishing Company, 1931. (Myth and Legend in Literature and Art.)

F. A. McKenzie. The Colonial policy of Japan in Korea. London, Central Asian Society, 1906. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Rev. R. S. Maclay. Dictionary of the Foochow Dialect by The Rev. R. S. Maclay and the Rev. C. C. Baldwin, Revised and Enlarged by the Rev. Samuel H. Leger. Shanghai, Presbyterian Mission Press, 1929.

The Mahābhārata, for the first time critically edited by Vishnu S. SUKTHANKAR with

the co-operation of Shrimant Balasaheb Pant Pratinidhi, S. K. Belvalkar, A. B. Gajendragadkar, P. V. Kane, V. G. Paranjpe, R. D. Karmarkar, P. L. Vaidya, V. P. Vaidya, M. Winternitz. Adiparvan: Fasc. 5. Poona, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1931.

MAHIPATI. Tukaram, translation from Mahipati's Bhaktalilamrita, chapters 25 to 40 by Justin E. Abbott. Summit, 1930. (The Poet-Saints of Maharashtra, no 7.)

MAITREYA. The Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation, being a Manual of Buddhist Monism. The Work of Arya Maitreya with a Commentary by Aryasanga. Translated from the Tibetan with introduction and notes by E. Obermiller, Lugduni Batavorum, E. J. Brill, 1931. (Repr. from Acta Orientalia, vol. IX.)

Abhay Kumar Masumdar. The Sankhya Conception of personality, or A New Interpretation of the Sankhya Philosophy. Edited by Jatindra Kumar Masumdar. Calcutta University Press, 1930.

Bronislaw Malinowski. The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. An Ethnographic Account of Court-ship, Marriage, and Family Life among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea. 2d Impr. London, George Routledge, 1931.

Edward Horace Man. A Dictionary of the Central Nicobarese Language (English-Nicobarese and Nicobarese-English), with Appendices containing a Comparison of Synonymous Words in the remaining Nicobarese Forms and other matters, proceeded by notes on the grammar of the central form. London, W. H. Allen, 1889.

Mannen UEDA 上田萬年, Masayuki OKAFA 岡田正之, Tadao huma 飯島忠夫, Takeshi HAEDA 榮田猛猪, Denichi lida 飯田傳一. Tai ji-ten 大字典360e éd, Tōkyō, Keiseisha, 1931.

H. Mansuy. La préhistoire en Indochine. Résumé de l'état de nos connaissances sur la prehistoire et l'ethrologie des races anciennes de l'Extrême-Orient méridional. Mâcon, Protat, 1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indoch, fr. Sect. des Sciences.) [Don.] Cf. supra, p. 513.

MANU-SMRTI. The laws of MANU with the Bhāṣya of NĒDHĀTITHI. Translated by GANGĀ-NĀTHĀ JHĀ. Vol. I. Part 1. Vol. III. Part 2. Vol. IV. Parts 1-2. Vol. V. Comprising Discourses IX to XII. Calcutta, University Press, 1920-1926.

Henri Marchal. Rapport sur une mission archéologique aux Indes néerlandaises. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. (Extr. du BEFEO., t. XXX, n° 3-4.)

Sappho Marchal. Danses cambodgiennes. Saigon, Editions de la Revue Extrême-Asie, 1926.

MARCO POLO. The Travels of MARCO POLO, Translated into English from the text of L. F. Benedetto by Aldo Ricci. With an Introduction and Index by Sir E. Denison Ross, London, George Routledge, 1931. (The Broadway Travellers.) [Don.] Cf. supra, p. 551.

D. S. MARGOLIOUTH. Pan-Islamism. London, Central Asian Society, 1912. (Proceedings of the Central Asian Society.)

1. M. MARTIN. Le shintoïsme, religion nationale. 1. Les origines. Essai d'histoire ancienne du Japon. II. Le shintoïsme ancien. Hongkong, Imprimerie de Nazareth, 1924 et 1927.

Jirō Matsukawa 松川二郎. Zen-koku kyōdo minyō shū 全國鄉土民謠集, Tōkyō, Seibundō, 1930.

A. MAURON. Nouvelle grammaire anglaise avec de nombreux exercices de traduction, de lecture et de conversation, suivie de vocabulaires indiquant la prononciation de tous les mots anglais employés dans l'ouvrage. Revue et corrigée par René MALLET. 15" éd. Heidelberg, Jules Groos, 1929.

1b. Corrigé des exercices (Thèmes et versions) contenus dans la Grammaire anglaise. Revue et corrigée par René MALLET. 8º éd. Heidelberg, Jules Groos,

1929.

Philip Ainsworth Means. Preliminary Survey of the Remains of the Chippewa Settlements on La Pointe Island, Wisconsin. Washington, Smith o iian Institution, 1917. (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 66, nº 14.) [Don.]

Kurt Meissnen, Tanabata das Sternenfest, (Redigiert von H. Bohnen). Hamburg,

Otto Meissners, 1923.

Oswald Menghin. Weltgeschichte der Steinzeit. Wien, Anton Schroll, 1931.

W. R. H. MERK. Afghanistan. London, Central Asian Society, 1913. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Johann Jacob Merklein. Reise nach Java, Vorder- und Hinter-Indien, China, und Japan, 1644-1653. Neu herausgegeben nach der zu Nürnberg im verlag von Joh. Friedrich Endter (1672) gedruckten verbesserten ausgabe des im jahre 1663 zum ersten mal erschienenen textes. Haag, Martinus Nijhoff, 1930. (Reisebeschreib, nach West- und Ost-Indien 1602-1797, III.)

C. Hart Merriam. The Classification and Distribution of the Pit River Indian Tribes of California. Washington, Smithsonia Institution, 1926. (Smithsonian

Miscellaneous Collections, vol. 78, nº 3.) [Don.]

Elmer D. MERRILL, An Enumeration of Philippine Flowering Plants, Vol. 3. Fasc. 1, 2, 3. Manila, Bureau of Printing, 1923. [Ech.]

Sushil Chandra MITTER, La pensée de Rabindranath Tagore, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1930.

Johann Jakob Meyer. Sexual life in Ancient India. A Study in the Comparative History of Indian Culture, Vol. I-II, London, George Routledge, 1930. (Broadway Oriental Library.)

Mrs. Lesus Milne. A Dictionary of English-Palaung and Palaung-English. Rangoon, Govt. Printing, 1931. [Don du Gouvernement de Birmanie.] Cf. supra, p. 239.

P. G. von Möllendorff. A Manchou Grammar, with analysed Texts. Shanghai, American Presbyterian Mission Press, 1802.

Nguyễn-can-Mộng, Nam-học hán-tự khô 1-bán (Leçons de caractères chinois à l'usage des Annamites). 2' éd. Hanoi, Imprimerie Tonkinoise, 1929. [Don de Lauteur.

Asutosh Mookeriee (Sir). Silver Jubilee Volumes, Vol. III, Orientalia. Parts 2-3.

Calcutta, Baptist Mission Press, 1925-1927.

James Mooney. The Aboriginal Population of America North of Mexico. Washington, Smithsonian Institution, 1928, (Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 80, nº 7.) [Don.]

René Morizon, Monographie du Cambodge, Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient,

1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indoch, fr.) [Dép.] Cf. supra, p. 504.

Noel Morss. Notes on the Archaeology of the Kaibito and Rainbow Plateaus in Arizona, Report on the Explorations, 1927. Cambridge, Massachusetts, Plimpton

Press, 1931. (Papers of the Peabody Museum of Amer. Arch. and Ethn. Harvard Univ., vol. XII, n° 2.) [Ech.]

G. A. de C. de Moubray, Matriarchy in the Malay Peninsula and neighbouring

Countries. London, George Routledge, 1931.

Herbert Muellen, Beiträge zur Ethnographie der Lolo, Katalog der Sammlung Weiss im Kgl. Museum für Völkerkunde zu Berlin, Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1913. (Baessler-Archiv, III, 1.)

Subodh Chandra Mukebjee. Le Rasa. Essai sur l'esthétique indienne. Paris, Félix Alcan, 1926.

Noritsugu Muraoka 村岡 典嗣. Nihon shisō shi kenkyū 日 本 思 想 史 研 宪. Tōkyō, Oka shoin, 1930.

Paul Mus. [Notes critiques, 1930.] Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931.

(Extr. du BEFEO., t. XXX, nos 3-4.) [Don de l'auteur.]

Myamma Min Okehokpon Sadan with Appendix to King Bodaw Phaya's Yazathat Hkaw a Ameindaw Tangyi s, Part I. Rangoon, Government Printing, 1931.

[Don de l'éditeur.]

NåGå Varmmå, Karnåtaka Bhåshå-Bhåshana. The oldest grammar extant of the language. Edited with an introduction by Lewis Rice. Bangalore, Mysore Government Press, 1884.

Jiujirō Nakaya 中谷治宇二郎. Nihon sekki jidai tetyo 日本石器時代提要. Tōkyō, Oka shoin, 1929.

Nāsaketarī Kathā, an old-Rājasthānī tale. Edited with notes, a grammar and a glossars by Charlotte Krause. Leipzig, Asia Major, 1925.

Muhammad Nazim. The Life and Times of Sultan Mahmad of Ghazna. Cam-

bridge, University Press, 1931.

Julius von Negelein Weltgeschichte des Aberglaubens. 1er Band. Die Idee des Aberglaubens. Sein Wachsen und Werden. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter, 1931.

A. W. Nieuwenhuis. Der Sexualtotemismus als Basis der dualistischen Kulturen und derer Exogamie in Ozeanien. Die Wurzeln des natürlichen, grammatikalischen Wertgeschlechts. Leiden, E. J. Brill, 1931. (Intern. Archiv für Ethn., Suppl. zu Band XXXI.) [Ech.]

Nihon chiri taikei 日本地理大系. Tōkyō, Kaizōsha, 1929-1931. 22 vol. Yayoshi Nomura 野村八良. Koku-bungaku kenkyū shi國文學研究史.

2" éd. Tökyő, Seibundő, 1930.

Hermann Norden. A travers l'Indochine. Traduit de l'anglais par B. MAYRA. Paris, l'ayot, 1931. (Coll. d'ét., de doc. et de tém. pour servir à l'histoire de notre temps.) [Don de l'éditeur.] Cf. supra, p. 521.

Notice sur les soins médicaux aux fonctionnaires coloniaux et à leurs familles à Paris et dans les Ports. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Ministère

des Colonies.)

The Nyayapravesa, Part I. Sanskrit Text, with Commentaries, Critically edited with Notes and Introduction by Anandshankar B. Deruva, Paroda, Oriental Institute, 1930. (Gaekwad's Oriental Series, XXXVIII.) [Ech.]

T. K. OESTERBEICH. Possession, demoniacal and other, among Primitive Races, in Antiquity, the middle Ages, and Modern Times. London, Kegan Paul 1930. Toshitake OHARA 大原利武. Chosen shi taikei 朝鮮史大系. 4º éd

Séoul, Chosen shigaku kai, 1929. [Don de M. Kim Yung-Kun.]

Keini Okamoto 岡本瓊二. Kokka oyobi kokumin seikatsu no jissō o jo-su: Meiji taishō shisō shi 國家及國民生活の實相を叙す:明治大正思想史.5° éd. Tōkyō, Nittō shoin, 1929.

Kindō Okuyama 與山錦洞。 Nihon shodō shi 日本書道史. Tōkyō,

Keibunsha, 1930.

Adam Oleanius. Voyages très curleux & très renommez, faits en Moscovie, Tartarie et Perse. Traduits de l'original & augmente? par le Sr. de Wicquesont, Nille Ed. Leide, Pierre Vander, 1719, 2 vol.

L. S. S. O'MALLEY. The Indian Civil Service 1601-1930. London, John Murray,

1931, Cf. supra, p. 545.

Pierre Pasquien. Discours prononcé le 25 novembre 1931 à la session ordinaire de 1931 du Grand Conseil des Intérêts économiques et financiers de l'Indochine. Saigon, A. Portail, 1931. [Dép.]

10. Discours prononcé à l'ouverture de la session du Conseil de Gouvernement

le 8 décembre 1931. Saigon, Imprimerie de la « Dépêche », 1931. [Id.] -

Federico Patetta. Le Ordalie studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato. Torino, Bocca, 1890. (R. Univ. di Torino. Ist. di Esercitazioni nelle Sc. Giur., polit., Mem. VIII.)

R. P. PATWARDHAN. Source Book of Maratha History. Vol. I. To the Death of

Shivaji, Bombay, Government Central Press, 1929.

Franz Paulssen. Rechtsanschauungen der Eingeborenen auf Ukarra. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1914. (Baessler-Archiv, IV.)

Nathaniel Peffer. China: The Collapse of a Civilization. London, George

Routledge, 1931.

Paul Pelliot. L'origine des relations de la France avec la Chine. Le premier voyage de « L'Amphitrite » en Chine. Paris, P. Geuthner, 1930. (Extrait du Journal des Savants. [Don de l'éditeur.] Cf. supra, p. 253.

P. A. PETELOT. Eléments de botanique indochinoise, par P. A. PETELOT et M.

Magalon. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1929.

Phonetic transcription of Indian Languages. Report of Committee of American Anthropological Association (Reprint). Washington, Smithsonian Institution, 1916. (Smithsonian Misc. Coll., vol. 66, no 6.) [Don.]

Lt.-Cl. H. Picor. Railways in Western Asia. London, Central Asian Society,

1904. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Th. Pigeaud. Klapper of den Inhoud van Djåvå, Tijdschrift van het Java-Instituut, 1921-1930. Batavia, G. Koff, 1931. [Ech.]

A. W. Pinnick. Silver and China. An investigation of the monetary principles

governing China's trade and prosperity. London, P. S. King, 1931.

Fernand Mendez Pinto's abenteuerliche Reise durch China, die Tartarei, Siam, Pegu und andere Länder des Ostlichen Asiens. Neu bearbeitet von Ph. H. Kulb, Jena, Hermann Costenoble, 1868. (Bibliothek geographischer Reisen und Entdeckungen alterer und neuerer Zeit. 2ter Band.)

Hartmut Piper, Der Gesetzmässige Lebenslauf der Völker Indiens. Leipzig, Theodor Weicher, 1931. Die Gesetze der Weitgeschichte. Zweite Abteilung:

Zweiter Teil.) [Don de l'éditeur.]

Maria PIPER. Die Schaukunst der Japaner. Dramen, Scenenbilder und Schauspielerporträts des Altjapanischen Volkstheaters. Berlin, Walter de Gruyter, 1927.

Johann de Plano Carpini. Geschichte der Mongolen und Reisebericht 1245-1247, übersetzt und erläutert von Friedrich Risch. Leipzig, Eduard Pfeisfer, 1930. (Verösf. des Forschungs-Inst. für Vergl. Relig.-Gesch. an der Univ. Leipzig, II. Reihe, Heft xx.)

Po Kiu-vi. Lieder eines chinesischen Dichters und Trinkers (Po Chü-i), übertra-

gen von L. Woltsch. Leipzig, Asia Major, 1925.

Political Missions to Bootan, comprising the reports of the Hon'ble Ashley Eden, 1864; Capt. R. B. Pemberton, 1837, 1838, with Dr. W. Griffiths's Journal; and the Account by Baboo Kishen Kant Bose. Calcutta, Bengal Secretariat Office, 1865.

Saxton T. Pope. A Study of Bows and Arrows. Berkeley, University of California Press, 1930.

N. N. Poppe. Practical Handbook of the Mongolian Colloquial Language (dialect of Chalcha). [En russe.] Leningrad, 1931. (Publ. de l'Inst. Oriental de Leningrad, 41.)

M. V. PORTMAN. A Manual of the Andamanese Languages. London, Grosby

Lockwood, 1887.

Les principaux traits de la structure géologique de l'Indochine française (d'après les explorations antérieures à 1931). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indoch. fr.) [Dép.]

La protection et l'amélioration du bétail en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indoch. fr. Sect. écon. Insp.

gén. de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts.) [Id.]

S. G. Mohiuddin Qadri. Hindustani Phonetics. A phonetic study of Hindustani Language as spoken by an educated person of Hyderabad Dn. Villeneuve-Saint-Georges, Imprimerie L'Union Typographique, 1930.

Phạm Quảnh, La poésie annamite. Hanoi, Đông-kinh an-quản, 1931. Nam-phong

tung-thur, III.)

S. RADHAKRISHNAN. L'hindouisme et la vie. Traduit par P. Masson-Oursel. Paris, Félix Alcan, 1929. (Bibl. de philos. cont.)

RAZAFINTSALAMA. La langue malgache et les origines malgaches. I, Le fond initial de vocabulaire malgache (Etude de vocabulaire). II, La morphologie malgache, ses origines (Essai d'analyse linguistique). Tananarive, G. Pitot, 1928-1929.

Louis Reau. Dictionnaire illustré d'art et d'archéologie. Paris, Larousse, 1930. S. A. Reitsma. Van Stockum's Travellers' Handbook for the dutch East Indies.

The Hague, W. P. Van Stockum, 1930.

Ferdinand Freiherr von Reitzenstein. Das Weib bei den Naturvölkern. Eine Kulturgeschichte der primitiven Frau. Berlin, Neuleld, 1931.

R. REITZENSTEIN. Das iranische Erlösungsmysterium, Religionsgeschichtliche

Untersuchungen. Bonn, A. Marcus, 1921.

The relations between China and Japan during the last Twenty-five years.

Published for The China National Defence League in Europe; Le Comité Démocratique Chinois en France; The Central Union of the Chinese Students in Great Britain.

London, George Allen, 1919. (Pamphlets on Chinese Questions.) [Don de l'éditeur.

W. Rickmer Rickmers. Impressions of the Duab (Russian Turkestan). London, Gentral Asian Society, 1907. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Frank H. H. ROBERTS. Recent Archeological Developments in the Vicinity of El Paso, Texas. Washington, Smithsonian Institution, 1929. (Smithsonian Misc, Coll., vol. 81, n° 7.) [Don.]

J. N. Roerich. The Animal Style among the Nomad Tribes of Northern Tibel.

Prague, Seminarium Kondakovianum, 1930.

The Earl of Ronaldshay. Some problems of Western China: commerce, communications, and reform. London, Central Asian Society, 1908. (Proceedings of the Central Asian Society.)

In. Notes on a journey across Asia. London, Central Asian Society, 1904. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Max de Saint-Félix. A travers l'Orient (1930). Itinéraire de la frontière du Cambodge à Paris par les Indes et le proche Orient. Paris, Eugène Figuière, 1931.

SAINT-MAURICE DE SAINT-LEU. Etat actuel de l'art et de la science militaire à la Chine: tiré des livres militaires des Chinois. Avec diverses observations sur l'étendue & les bornes des connoissances militaires chez les Européens. Par de SAINT-MAURICE de SAINT-LEU et le marquis J. Fr. Maxime Chastenet de Puysegur, revu par le comte Fél. Fr. d'Espie, Paris, Didot l'ainé, 1773.

Dr. Walter Saise. A Visit to Afghanistan. London, Central Asian Society,

1911. (Proceedings of the Central Asian Society.)

H. SAITO. Japanese-English Dictionary. Nichieisha, 1931.

Julio C. Salas. Etnografia Americana. Los Indios Caribes. Estudio sobre el Origen del mito de la antropofagia. Barcelone, Talleres Graficos « Lux », 1921.

Albert Sallet. Les fiels. Leurs utilisations en pays d'Indochine. Médecine et coutumes. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Extr. du Bull, de la Soc. Méd.-chir. de l'Indochine, nº 3, Mars 1931). [Don de l'auteur.]

10. Médecins et Médecines d'Annam. Paris, Vuibert, 1931. (Gazette médicale de

de France, nº 15, 1st août 1931.) [Id.]

In. Les richesses touristiques de l'Annam. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Extr. du Bull. des Amis du Vieux Hué, nº 1-2, janv.-juin 1931.) [Id.]

Alfred Salmony. Asiatische Kunst-Ausstellung Köln, 1926. Bearbeitet von Alfred Salmony mit Anmerkungen von Paul Pelliot. München, F. Bruckmann, 1929.

Das Śāntišataka, mit Einleitung, kritischem Apparat, Übersetzung und Anmerkungen, herausgegeben von Karl Schönfeld. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1910.

Albert Sarraut. Grandeur et servitude coloniales. Paris, Editions du Sagittaire, 1931. (Grandeur et servitude.) Cf. supra, p. 557.

K. A. Nilakanta Sastri, Cola Legends, Being a detailed notice of some manuscripts.

(Journal of Oriental Research, IV.) [Don de l'auteur.]

10. The Pandyan Kingdom. From the Earliest Times to the Sixteenth Century.

London, Luzac, 1929. [Id.] Cf. supra, p. 529.

In. French Policy in India in 1777 A. D. (A paper read at the thirteenth public meeting of the Indian Historical Records Commission held at Patna in December 1930). Calcutta, Government of India Press, 1931. [Id.]

In. Grama. An Examination of a new Interpretation. (Journal of Oriental

Research, IV.) [Id.]

K. A. Nilakanta Sastri. The Study of South Indian History. (Reprinted rom the Journal of the Madras University.) [Id.]

Stanislaw Schayer. Ausgewählte Kapitel aus der Prasannapadā (v. xn., xm., xv., xv.). Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen. Krakowie, Académie polonaise des Sciences et des Lettres, 1931. (Mém. de la Comm. orient. de l'Ac. polonaise des Sc. et des Lett., 14.) [Don de l'éditeur.]

L. Scherman, Zur allchinesischen Plastik. Erläuterung einiger Neuzugänge im Münchener Ethnographischen Museum, München, Roth, 1915. (Sitzb. Kön, Bayer, Ak, Wiss., 1915, 6 Abh.)

P. Wilhelm Schmidt. Handbuch der Vergleichenden Religionsgeschichte. Ursprung und Werden der Religion. Munster in Westf., Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, 1930.

Arved v. Schultz. Die Pamirtadschik. Auf Grund einer mit Unterstützung des Museums für Völkerkunde zu Giessen in den Jahren 1911/12 ausgeführten Reise in den Pamir (Zentralasien). Giessen, Alfred Töpelmann, 1914. (Veröff. des Oberhessischen Museums, I.)

10. Landeskundliche Forschungen im Pamir. Hamburg, L. Friederichsen, 1916.
(Abh. des Hamburg, Kolonialinst., Band XXXIII.)

Margarete Schurig. Die Südseetopferei. Leipzig, Bruno Schindler, 1930

J. B. SCRIVENOR. The Geology of Malaya. London, Macmillan, 1931.

Surendranath SEN. Studies in Indian History. Calcutta, University Press, 1930.

Le Service météorologique et l'Observatoire central de l'Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indoch. fr. Sect. des Serv. d'intérêt soc.) [Dép.]

Les Services militaires en Indochine. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indoch. fr., Sect. gén Troupes du Groupe de l'Indochine.) [Id.]

Rev. W. G. Shellabear. An English-Malay Dictionary. Singapore, Methodist Publishing House, 1916.

Ib. Malay-English Vocabulary. Containing over 7000 Malay Words or Phrases with their English equivalents, together with an Appendix of Household, Nautical and Medical Terms, etc. 3d ed. Singapore, Methodist Publishing House, 1925.

A Short Sketch of the National Library of Peiping, Peiping, National Library of Peiping, 1931. [Don de l'éditeur.]

Shōsōin Gyobutsu Zuroku 正 會院 鋼 物 圖 錄 (Catalogue of the Imperial Treasures in the Shōsōin). Vol 1-III et VI. English Notes on plates. Tōkyō, Imperial Household Museum.

Sibirische Sovjet Enzyklopādie, T. H. Novosibirsk, Harrassowitz, 1930.

Siu Tchoan-pao. Le droit des gens et la Chine antique. 1. Introduction. Partie 1: Les idées. Paris, Jouve, 1926. (Faculté de Droit de l'Université de Paris.)

Harlan I. Smith. An album of Prehistoric Canadian Art. Ottawa, F. A. Acland, 1923. (Canada Dep. of Mines. Museum Bull., Anthrop. Series, no 8.) [Ech.]

R. Soliva. Vues économiques sur la production du caoutchouc. Traduction revue par l'auteur. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. (Bull. écon. dell'Indochine, 34e année, A-3.) [Dép.]

Some Problems of the Chinese Republic, being certain papers on extraterri-

toriality and the present position in China. London, Central Asian Society. (Reprinted from the « Journal of the Central Asian Society».)

W. E. SOOTHILL. China and Education with special reference to the University for China. London, Central Asian Society, 1912. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Harold Spencer, A Kanarese Grammar with graduated exercises. Mysore, Mission Press, 1914.

B. W. STAINTON. The Educational Position in Persia. London, Central Asian Society, 1912. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Statuten van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen opgericht den 24sten April 1778 onder de Zinspreuk: "Ten Nutte van het Gemeen ». Weltevreden, G. Kolff. [Don de l'éditeur.]

Sir Aurel Stein. An Archwological Tour in Gedrosia by Sir Aurel Stein, with an Appendix by Lt-C!. R. B. Sewell and B. S. Guna. Calcutta, Government of India Central Publication Branch, 1931. (Mem. of the Arch. Survey of India, no 34.) [Ech.]

Rudolf Steinen. Aegyptische Mythen und Mysterien. Zwölf Vorträge von Dr. Rudolf Steiner. Nach einer vom Vorträgenden nicht durchgesehenen Nachschrift mit einem Vorwort herausgegeben von Marie Steiner. Goetheanum, Dornach, Schweiz, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 1931.

Emil Stephan, Südseekunst, Beiträge zur Kunst des Bismarck-Archipels und zur Urgeschichte der Kunst überhaupt, Berlin, Dietrich Reimer, 1907.

Melanie Stiassny. Einiges zur «Buddhistischen Madonna ». Leipzig, Klinkhardt, (Sonderdr. aus Jarhr. der Asiat Kunst, 1924.) [Don de M. V. Goloubew.]

15. Ostasiatische Kunst am Wiener Markt (Separat, aus Belvedere Zeitschr. für Kunst und Künstl. Kultur), [Id.]

E. P. STIBBE. An Introduction to Physical Anthropology. London, Edward Arnold, 1930.

Shigesuke Sukenaga 補 永 茂 助. Nihon shisō no kenkyū 日本思想の研究。2" éd. Tōkyō, Kyōiku kenkyū kai, 1931.

Sun Yat-sen. The Triple Demism of Sun Yat-sen, Translated from the Chinese annotated and appraised by Paschal M. D'ELIA with Introduction and Index. Wuchang, The Franciscan Press, 1931.

Suvarnaprabhāsa (Das Goldglanz-Sūtra) aus dem Uigurischen ins Deutsche übersetzt von Dr. W. Radloff nach dem Tode des Übersetzers mit Einleitung von S. Malov herausgegeben. 1-111. Leningrad, Académie des Sciences de l'URSS, 1930. (Bibliotheca Buddhica, XXVII.)

The Suvarnaprabhāsa Sūtra. A Mahāyāna Text called a The Golden Splendour ». First prepared for publication by Bunyiu Nanjio, and after his death revised and edited by Hokei Idzumi. Kyōto, Eastern Buddhist Society, 1931.

Bon Suyematsu. Chinese expansion historically reviewed. London, Central Asian Society, 1905. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Daisetz Teitaro Suzuki. Essays in Zen Buddhism. First Series. London, Luzae,

15. Studies in the Lankavatāra Sūtra, one of the most important texts of Mahāyāna buddhism, in which almost all its principal tenets are presented, including the teaching of Zen. London, George Routledge, 1930. H. R. SYKES. Our recent progress in Southern Persia, and its possibilities. London, Central Asian Society, 1905. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Mark Sykes. Asiatic Turkey and the New Regime. London, Central Asian Society,

1909. (Proceedings of the Central Asian Society.)

TABARI. Chronique de Abou-Djafar-Mo'hammed-Ben-Djarir-Ben-Yezid TABARI, traduite sur la version persane d'Abou-'Ali Mo'hammed Bel'Ami, d'après les manuscrits de Paris, de Gotha, de Londres et de Canterbury, par M. Hermann ZOTENBERG. Paris, Imprimerie Impériale, 1867-1874, 4 vol.

Tagungsberichte der Gesellschaft für Völkerkunde, herausgegeben vom Vorstand. Bericht über die I. Tagung 1929 in Leipzig, Leipzig, Bruno Schindler,

1930.

Tamil Lexicon. Published under the authority of the University of Madras. Vol. 1, Parts 1-3. II, Parts 1-4. III, Parts 1-5. IV, Parts 1-3. Madras, Diocesan Press, 1924-1931.

Tan Malakka. Indoneziia i ëe mesto na probajda ushtshems ia vostoke, perevod

s hollandskoī rukopisi C .- H. Zaīmovskogo. Moskva, 1925.

Tantri Kāmandaka. Een Oıdjavaansche Pañtjatantra-Bewerking in tekst en vertaling uitgegeven door C. Hooykaas. Bandoeng, A. C. Nix, 1931. (Bibliotheca Javanica, 2.) [Don de l'éditeur.]

Bernard TEMPLE, The place of Persia in world-politics. London, Central Asian

Society, 1910. (Proceedings of the Central Asian Society.)

H. J. E. Tendeloo, Malaische Grammatica. Leiden, E. J. Brill, 1901, 2 vol. René Théry. L'Indochine française, Paris. Les Editions pittoresques, 1931. (Coll. Arista.) Cf. supra, p. 523.

Auguste Tholange. Conseil des Intérêts français économiques et financiers du Tonkin. Session ordinaire de 1931. Discours prononce le 5 octobre 1931. Hanoi,

Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931 [Dép.]

Richard Thurnwald. Die Menschliche Gesellschaft in ihren Ethno-soziologischen Grundlagen. 1ter Band. Repräsentative Lebensbilder von Naturvölkern. Berlin, Walter de Gruyter, 1931.

J. TIDEMAN. Koninklijke Vereeniging. Kolonial Instituut. Gids in het Volkenkundig Museum. IX. Celebes. Amsterdam, de Bussy, 1931. [Don de l'éditeur.]

W. St. Clair Tisball. A Conversation-Grammar of the Hindustani Language. Heidelberg, Julius Groos, 1911.

In. Key to the Hindustant Conversation-Grammar. Heidelberg, Julius Groos,

Abbate D. Ciemente Tosi. Dell' India Orientale descrittione geographica et historica. Roma, Michele Ercole, 1669, 2 vol.

F. M. TRAUTZ, Japan, Korea und Formosa, Landschaft, Baukunst, Volksleben, Aufgenommen von A. von Graefe, G. von Estorff, Gertrud Fellner, Herbert Ponting, Berlin, Atlantis-Verlag, 1930.

V. TRENCKNER. A Critical Pali Dictionary begun by V. TRENCKNER. Revised, continued, and edited by Dines Andersen and Helmer Smith. Vol. I, Part 3.

Copenhagen, Andr. Fred. Host, 1931.

Mary Luella Trowbridge. Philological Studies in Ancient Glass. Urbana, University of Illinois Press, 1928. (Univ. of Illinois Stud. in Lang. and Lit. Vol. XIII, Not 3 4.

G. Tucci. On some Aspects of the Doctrines of Maitreya [Natha] and Asanga. [Being a course of five lectures delivered at the University of Calcutta], Calcutta, 1930. (Calcutta Univ. Read. Lect.)

A. Cotterell Tupp. French Indo-China. London, Central Asian Society, 1906.

(Proceedings of the Central Asian Society.)

Heinrich UBEB. Religion und religiöse Sitte bei den Samojeden. Erlangen, Palm

& Enke, 1930. (Veröff, des indogerm, Sem. der Univ. Erlangen, V.)

[Upanishads.] The Sāmānya Vedānta Upanishads, with the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin. Edited by A. Mahadeva-Sastri. Madras, Adyar Library, 1921.

In. The Vaishnava-Upanishads, with the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin. Edited by A. Mahadeva-Sastri. Madras, Advar Library, 1923.

10. The Saiva-Upanishads, with the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin. Edited by A. Mahadeva-Sastro. Madras, Advar Library, 1925.

In. The Yoga Upanishads with the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin, Edited by A. Mahadeya-Sastri, Madras, Advar Library, 1920.

In. The Thirteen Principal Upanishads, translated from the sanskrit with an outline of the philosophy of the Upanishads and an annotated bibliography by Robert Ernest Hume, 2^d ed, by George C. O. Haas, London, Oxford University

Press, 1931.

Cyr. van Overbergh. Les Mangbetu (Congo belge) par Cyr. van Overbergh avec la collaboration de Ed. de Jonghe. Bruxelles, Albert de Wit, 1909. (Coll. de Monogr. ethnogr., IV.)

Siddheshwar Varna. Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians. London, Royal Asiatic Society, 1929. (James G. Forlong Fund,

VII.)

VASUBANDHU, L'Abhidhurmakośa de Vasubandhu, traduit et annoté par Louis de La Vallée Poussin. Troisième chapitre, Paris, Paul Geuthner, 1926. (Soc. belge d'Et. orient.)

James Herbert Verren. A Traveller's Notes, or Notes of a Tour through India, Malaysia, Japan, Corea, The Australian Colonies and New Zealand during the

years 1891-1893. London, James Veitch, 1896.

Johann Verken. Molukkenreise 1607-1612. Neu herausgegeben nach der zu Frankfurt am Main im Verlag Joh. Th. de Bry im Jahre 1612 erschienenen Original-ausgabe. Haag, M. Nijho f. 1930. (Reisebeschreib, nach West- und Ost-Indien 1602-1797, 11.)

Việt-nam tự-điển. Hội Khai-tri-tiên-đức khởi-thảo. Fasc. I, A. Hanoi, Trung-Bắc

tân-văn, 1931. Cf. supra, p. 524.

Krishna-Dwaipayana Vyasa. The Srimad-Bhagbatam of Krishna-Dwaipayana-Vyasa. Translated into English Prose from the Original Sanskrit Text by J. M. Sanyal. Vol. I, part 4. Calcutta, Oriental Publishing, 1931.

Arthur Waley. A Catalogue of Paintings recovered from Tun-huang by Sir

Aurel Stein. London, British Museum, 1931. [Don.]

WANG CHUNG-HUI. Law Reform in China. Published for The China National Defence League in Europe; Le Comité Démocratique Chinois en France; The Central Union of the Chinese Students in Great Britain. London, George Allen, 1919. (Pamphlets on China Questions.) [Don de l'éditeur.]

WANG YUN-WOU 王雲五. Ta ts'eu tien 大辭典. Chinese-chinese dictionary with technical and scientific appendices. Shanghai, Commercial Press, 1939.

A. Wedemeyer. Japanische Frühgeschichte. Untersuchungen zur Chronologie und Territorialverfassung von Altjapan bis zum 5. Jahrh. N. Chr. Tökyő, Deutsche Gesellsch. für Natur- u. Völkerk. Ostasiens. 1930. (Mitt. der Deutschen Gesellsch. für Natur- u. Völkerk. Ostasiens, Supplementband XI.)

Gerald Camden Wheeler. Mono-Alu Folklore. London, George Routledge, 1926. Léon Wieger, Amidisme chinois et japonais, Hien-hien, Imprimerie de Hien-hien, 1928.

Richard Wilhelm. Die Chinesische Literatur. Wildpark-Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion M. B. H., 1930. (Handb. der Kunst- und Literaturgesch. des Orients.)

In. Histoire de la civilisation chinoise. Traduction française de G. LEPAGE. Paris, Payot, 1931. (Bibl. hist.)

Helena de Willman-Grabowska. Les composés nominaux dans le Satapathabrāhmaņa. Première partie, Index de la composition nominale du Satapathabrāhmaņa avec quatre suppléments. Krakowie, Nakladem Polskiej Akademji Umiejetności, 1927. (Mém. de la Comm. orient. de l'Ac. polonaise des Sc. et des Let., Nr. 10.)

George Dee Williams. Maya-Spanish Crosses in Yucatan. Cambridge Mass., Harvard University Press, 1931. (Papers of the Peabody Museum of Americ. Arch. and Ethn., Harvard Univ., Vol. XIII, No. 1.) [Ech.]

Thomas Williams, Fiji and the Fijians, By Thomas Williams and James Calvert. Edited by George Stringer Rowe, New York, D. Appleton, 1859.

Robert W. WILLIAMSON, The Social and Political Systems of Central Polynesia. Cambridge, University Press, 1924, 3 vol.

Augusta de Wit, Java, Facts and Fancies, The Hague, W. P. van Stockum, 1912.

Erich Wolff. Zur Lehre vom Bewusstsein (Vijnanavada) bei den späteren Buddhisten. Unter besonderer Berücksichtigung des Lankavatarasütra. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1930. (Materialien zur Kunde des Buddhismus. 17.)

R. S. Woodward. Smithsonian Geographical Tables. 3rd ed. Washington, Smithsonian Institution, 1929. (Smithsonian Misc. Coll., 854.) [Don.]

Monpeng Wov. L'évolution des corporations ouvrières et commerciales dans la Chine contemporaine, Paris, P. Geuthner, 1931.

B von WÜLLERSTORF-URBAIR. Reise der Oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857, 1858, 1859. Wien, Kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei, 1861-1862, 3 vol.

Wilhelm Wundt. Völkerpsychologie, Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. 1-II, Die Sprache. 4te unveränderte Aufl. —
III, Die Kunst. 4te Aufl. — IV-VI, Mythus und Religion. — VII-VIII, Die Gesellschaft. — IX. Das Recht. — X, Kultur und Geschichte. Stuttgart, Alfred Kröner,
1917-1926.

YANG TCH'ENG-TCHE. Yun-nan Lo lo ts'ou ti wou che ki k'i king tien 雲 南 羅 羅 族 的 巫 師 及 其 經 典. Kouang-tcheou, Yu-hing, 1931. [Ech.]

A. C. YATE. Baluchistan. London, Central Asian Society, 1906. (Proceedings of the Central Asian Society.)

A. C. YATE. The proposed Trans-Persian railway. London, Central Asian Society, 1911. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Sir Francis Younghusband. Our position in Tibet, London, Central Asian

Society, 1910. (Proceedings of the Central Asian Society.)

In. Europe and Asia, London, Central Asian Society, 1913. (Proceedings of the Central Asian Society.)

Yoyogi-Kai 代代木會. Shāwa go nen no koku shi gaku kai 昭和五年の國史學界. Tōkyō, Tsukuba kenkyū-bu, 1931.

Atlas, Cartes et Plans.

Service meiéorologique. Atlas publié sous la direction de E. Bruzon. Dessiné, héliogravé et imprimé par le Service géographique de l'Indochine. Hanoi, 1930. (Exp. col. intern. Paris, 1931. Indochine fr. Sect. des sc.) [Dép.]

Carte de Cochinchine au 1: 25.000°. Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Feuille 227, 3, Trà-lach, septembre 1931; 4. Châu-đòc, septembre 1931; 8, Nhà-bang, septembre 1931; 15, An-tuc, septembre 1931. Feuille 234, 1, Nui-Sap, septembre 1931. Feuille 221, 5, Bén-co, octobre 1923. Hanoi. [Id.]

Carte de l'Indochine au 1: 100,000". Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Feuille n° 38, Bâc-ninh, septembre 1931; 49, Hanoi, septembre 1931; 88, Phú-diễn, juillet 1931; 101, Ban-sot, août 1931; 104, Hà-tĩnh, janvier 1926; 127-128, Taphane, août 1931; 133, Kham-thong-niai, août 1931; 174, Phú-yên, août 1931; 183, Hon-khoi, août 1931. Hanoi. [Id.]

Carte de l'Indochine. Echelle 1 : 500,000". Dressée et publiée par le Service

géographique de l'Indochine, Edition de 1931, 21f lles, [Id.]

Carte des Deltas de l'Annam au 1: 25.000°. Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Feuille 70, 4, Nha-trang, août 1925. Hanoi. [Id.]

Carte du Delta du Tonkin au 1 : 25.000°. Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de l'Indochine. Feuille n° 8, Phúc-yen, février 1927 ; 9, Phú-lő,

février 1927; 12, Son-tay, février 1924, Hanoi, [Id.]

Carte du Groupe et du Parc d'Angkor. Arrêté du 21 mai 1930. D'après les cartes au 1: 25.000° et au 1: 50.000° des L^{ts} Buat et Ducret (juin 1909) et la carte du Service géographique au 1: 100.000°. Mise à jour par H. Parmentier. Echelle 1: 40.000°. Septembre 1930. (Service géographique de l'Indochine.) [Dép.] Cf. BEFEO., XXX, pl. xxxII.

Ebauche de la carte archéologique de la province de Takeo par P. Paris. Echelle

1: 100,000°, S. I. n. d. [Don de l'auteur.]

Environs de Lang-son. Dressé, héliogravé et publié par le Service géographique de l'Indochine, Hanoi, Echelle: 1: 20,000°. Edition de juillet 1931. (4 feuilles.) [Dép.]

Indochine. Echelle 1: 20,000°. Dressé, héliogravé et publié par le Service géographique de l'Indochine. Edition d'octobre 1930. (2 feuilles.) [Id.]

Périodiques.

Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1930, nº 3-4
1931, nº 1-3.

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, t. XIX (1931), nos 1-3. [Ech.]

Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des Beaux-Arts, 1931, n 1-8. [Ech.]

Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des Lettres et des Sciences

morales et politiques, 1931, no 1-11. [Id.]

Acknowledgment, Being a report of the books received by the Sun Yatsen University Library from August 1929 to December 1930. Canton, 1931. [Id.]

Acta Orientalia, vol. IX (1930), nos 2-4; vol. X (1931), nos 1-3. [Id.]

Almanach des Postes, Télégraphes, Téléphones de l'Indochine, 1932. [Don.]

Analecta Bollandiana, t. XLVIII (1930), nos 3-4; t. XLIX (1931), nos 1-2 [Ech.]

Annales de géographie, t. XXXIX (1930), nos 217-222; t. XL (1931), nos 223228.

Annales de la Faculté de droit d'Aix (1918-1931), not 1-20. [Ech.]
Annales des Douanes et Régies de l'Indochine, 1931, not 1-12. [Don.]

Annales du Service météorologique de l'Indochine, Année 1929. Climatologie. Hanoi, Lê-văn-Tân, 1931. (Gouvernement général de l'Indochine, Observatoire central, Phú-liên, Tonkin.) [Dép.]

Annales du Service météorologique de l'Indochine. Numéro spécial: Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine par E. BRUZON et P. CARTON.

1930. [ld.]

Annals of the Bhandarkar Institute, vol. XI (1930), nos 3-4; vol. XII (1931), nos 1-4, [Ech.]

L'année sociologique. Nouvelle série. Tome II (1924-1925). Paris, Félix Alcan,

Annuaire administratif de l'Indochine, 1931. [Dep.]

Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1931. [Ech.]

Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1931. [Id.]

Annual Report of the Archæological Department of His Exalted Highness the

Nizam's Dominions, 1927-1928. [Id.]

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, 1929.
[Id.]

Annual Report of the Bureau of Science Philippine Islands, 1930-1931. [Id.]
Annual Report of the Imperial Household Museums Tokyo and Nara, 19291930. [Don.]

Annual Report on South-Indian Epigraphy for the year ending 31st. March 1929. Madras, 1931. [Ech.]

Annual Report (33rd) on the Administration of the Royal State Railways (Government of Siam), 1929-1930. [Don.]

Annual Report on the Archwological Survey for 1930. Colombo, Ceylon Government Press, 1931. [Ech.]

Annuario della Reale Accademia d'Italia (1929-1930). Roma, Tipografia del Senato, 1931. [Id.]

L'Anthropologie, t. XLII (1931). Anthropos, t. XXVI (1931). [Ech.]

Archæological Survey of India. Annual Report, 1926-1927. [Id.]

Archiv Orientálni, Journal of the Czechoslovak Oriental Institute. Prague. Vol. III, 1931. [Id.]

Archives de médecine et pharmacie navales, 1. CXIX (1930), nos 3-4; t. CXX (1931), nos 1-4. [Don.]

Archives des Instituts Pasteur d'Indochine, nos 11-13 (1931). [Dép.]

Asia, 1931.

Asia Major, vol. VII (1931). [Ech.]

L'Asie française, Bulletin mensuel du Comité de l'Asie française, 1931. [Id.] Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol. XI (1930), nº 12; XXIII (1931), nº 11-12. [Il.]

Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconto, vol. IV (1929viii-1930-1x), fasc, 1-2. [Id.]

L'Avenir du Tonkin, 1931.

L Aventr au Fonkin, 1931.

Baessler-Archiv, t. VII-XIV (1923-1931), non 1-12.

The Bangkok Times, 1931.

Bengal past and present. Journal of the Calcutta Historical Society, vol. XLI-XLII (1931).

Bhandarkar Oriental Research Institute Poona, Report for 1930-1931. Poona,

Bhandarkar Oriental Research Institute, 1931. [Ech.]

Bibliographie bouddhique. II, mai 1929-mai 1930, par A. J. Bernet Kempers, G. L. M. Clauson, Nalinaksha Dutt, Jan Jaworski, M. Lalou, L. de La Vallée Poussin, E. J. Lévy, Robert Lingat, K. Oramoto, Jean Przyluski, Otto Stein, E. Tomomatsu, Paul Tuxen, James R. Ware. Rétrospective: L'œuvre de Léon Feer par Marcelle Lalou, 1931. Cf. supra, p. 546.

Bibliographie géographique (XXXVIII°, XXXIX°-XL°), 1928-1930. Paris, A. Colin, 1929-1931. [Don de la Direction des Archives et des Bibliothèques de

l'Indochine.]

Bibliotheca Buddhica, vol. XXVII, fasc. 1-3. [Don.]

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, D. 88 (1931), nos 1-4. [Ech.]

The Buddhist Annual of Ceylon, vol. IV, nº 1 (1931).

Budget de la Cochinchine, Exercice 1931. [Dép.]

Budget de la ville de Cholon. Exercice 1931. [Id.]

Budget de la ville de Haiphong. Exercice 1931. [Id.]

Budget de la ville de Hanoi, Exercice 1931. [Id.] Budget de la ville de Saigon. Exercice 1931. [Id.]

Budget général de l'Indochine, Exercice 1931. [Id.]

Budget local de la Cochinchine. Exercice 1931. [Id.]

Budget local de l'Annam. Exercice 1931. [Id.]

Budget local du Cambodge, Exercice 1931. [Id.]

Budget local du Laos. Exercice 1931. [Id.]

Budget local du Tonkin. Exercice 1931. [Id.]

Budget supplémentaire de la ville de Saigon. Exercice 1931. [Id.]

Budget supplémentaire des recettes et des dépenses de la ville de Cholon. Exercice 1931, [Id.]

Bulletin administratif de la Cochinchine, 1931. [Id.]

Bulletin administratif de l'Annam, 1931. [ld.]

Bulletin administratif du Cambodge, 1931. [Id.]

Bulletin administratif du Laos, 1931. [Id.]

Bulletin administratif du Tonkin, 1931. [Dep.]

Bulletin de l'Académie des Beaux-Arts, no 11-13. [Id.]

Bulletin de l'Académie des Sciences de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, 1931, no 1-8. [Ech.]

Bulletin de l'Académie malgache, t. XII (1929). [Id.]

Bulletin de l'Académie royale de Belgique (Classe des Beaux-Arts), non 1-12 (1930); non 1-8 (1931). [Id.]

Bulletin de l'Académie royale de Belgique (Classe des Lettres), 1931, nos

1-11. [Id.]

Bulletin de la Chambre d'Agriculture du Tonkin et du Nord-Annam, 1931. [Id.] Bulletin de la Chambre de Commerce de Hanoi, 1931. [Id.]

Bulletin de l'Agence économique de l'Indochine, 1930-1931, nº 36-48. [Id.]

Bulletin de la Maison Franco-japonaise. Tökyö. Série française, t. II, nºs 1-4; t. III, nºs 1-4, t. IV, nºs 1-4 (1929-1931). [Id.] Cf. supra, p. 258.

Bulletin de la Section de Géographie (Comité des travaux historiques et scientifiques), t. XLIV (1929), XLV (1930). [Don.]

Bulletin de la Société « Autour du monde », 1930. [Ech.]

Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Paris, t. LIII (1931), n∞ 1-6. [Id.]

Bulletin de la Société de Géographie et d'Etudes coloniales de Marseille, t. L1, 1930. [Id.]

Bulletin de la Société des Etudes indochinoises, t. V (1930), no 1-3; t. VI (1931), no 1-2. [Id.]

Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, t. XXXI, fasc. 1-3; XXXII, fasc. 1-3 (1931).

Bulletin de la Société médico-chirurgicale de l'Indochine, t. IX (1931), n∞ 1-10. [Don.]

Bulletin des Amis du Vieux Hué, 1931. [Id.]

Bulletin des Musées royaux d'art et d'histoire. Bruxelles, 1929-1931. [Don de M. Polain.]

Bulletin d'informations économiques et financières japonaises, 1930-1931, nº 17 20. [Don du Consul général du Japon, à Hanoi.]

Bulletin du Comité d'Études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, t. XII, 1929, no 3-4; t. XIII, 1930, no 1-2. [Don.]

Bulletin du Musée d'Ethnographie du Trocadéro, nº 1 (janvier 1931). Evreux, Imprimerie Hérissey. [Don de l'éditeur.]

Bulletin du Museum national d'histoire naturelle, 1931. [Ech.]

Bulletin économique de l'Indochine, A, 1931. [Dép.]

ld. A-1, Industrie, Commerce, Finances, Statistiques, 1931. [Id.]

Id. Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts. Compte rendu des travaux, 1931. [Id.]

Id. Renseignements, 1931. [Id.]

Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 1929. [Ech.]

Bulletin général de l'Instruction publique (Gouvernement général de l'Indochine), 1931. [Dép.]

Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1928-1929. [Don.] Bulletin municipal. Ville de Hanoi, 1931. [Dép.]

Bulletin of the American Institute for Persian Art and Archaeology, New York, American Institute for Persian Art And Archaeology, Vol. I, nº 1 (July 1931). [Don de l'éditeur.

Bulletin of the Madras Government Museum, vol. II, part 1-3 (1929). [Don.]

Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, 1931. [Id.]

Bulletin of the Museum of Far Eastern antiquities (Ostasiatiska Samlingarna, Stockholm), nos 1-2 (1929-1930). [Ech.]

Bulletin of the Museum of Fine-Arts, Boston, 1930-1931, no 170-171, 173-176.

Don.

Bulletin of the National Library of Peping, vol. IV, no 3, mai-juin 1930. [1d.]

Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution, vol. VI, 1930,

nos 3-4. [Ech.]

Bulletin van de Willebrord Snellius Expeditie. Uitgezonden door de «Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën » en het « Koninklijk Nederlandsch Aardrijkuskundig Genootschap », no 2. Weltevreden, G. Kolff, 1930. (Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen.) [Don.]

The Burlington Magazine, 1931.

Canada Department of Mines. National Museum of Canada. Annual Report for 1929. Ottawa, F. A. Acland, 1931. [Ech.]

The China Journal of Sciences and Art, 1931.

Chine, Ceylan, Madagascar, nos 91-95 (1930-1931).

The Chinese Recorder, vol. LXI (1930), nos 11-12; vol. LXII (1931), nos

Chot mai het Lao, Bulletin officiel laotien, 1931, [Dép.]

Chronique d'Egypte, 6e année (1931), nº 11. [Don de M. Polain.]

La Cochinchine agricole, 1930, nº8 9-10, 12. [Dép.]

Le Colon français républicain, 1931. [Ech.]

Compte administratif du budget du Protectorat du Cambodge, Exercice 1930. [Dep.]

Compte administratif du budget de la Cochinchine. Exercice 1930. [1d.]

Compte administratif du budget local de l'Annam. Exercice 1930. [Id.] Compte administratif du budget local du Cambodge. Exercice 1930. [Id.]

Compte administratif du budget local du Laos. Exercice 1929. [Id.] Compte administratif du budget local du Tonkin. Exercice 1930. [Id.]

Compte administratif du maire de la ville de Saigon. Exercice 1930. [Id.]

Compte rendu annuel des travaux exécutés par le Service géographique de l'Indochine. Année 1930. Hanoi, Service géographique, 1931. [1d.]

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1931. [Don.]

Công thị bảo Haiphong, Moniteur de Haiphong, nº 18 (1er mars 1930), [Dép.] Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Compte rendu de la 3 session, 1868. London, Longmans, 1869.

Id. Compte rendu de la 4º session, Copenhague, 1869. Copenhague, Imprimerie

de Thiele, 1875.

Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique. Compte rendu de la 5º session à Bologne, 1871. Bologne, Fava et Garagnani, 1873.

Id. Compte rendu de la 6º session, Bruxelles, 1872. Bruxelles, C. Muquardt,

1873.

Id. Compte rendu de la 7º session, Stockholm, 1874. Stockholm, P. A. Norstedt, 1876.

Id. Compte rendu de la 10e session à Paris, 1889. Paris, Ernest Leroux, 1891.

Id. Compte rendu de la 11º session, Moscou, 1892. Tome 1. Moscou, Université Impériale, 1829.

Conseil des intérêts français économiques et financiers du Tonkin. Session ordinaire du 8 au 15 octobre 1929; sessions extraordinaires du 16 décembre 1929 et

20 mars 1930. Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1930. [Dép.]

El Correo sino-annamita ó correspondencia de las misiones del Sagrado Orden de Predicadores en Formosa, China, Tong-king y Filipinas. Vol. XIII, XVII, XXXI, XXXV. Manila, Imprenta del Colegio de Santo Tomas, 1879-1907.

Le Courrier automobile, nos 158-163, 165, 166 (1931). [Don.]

Le Courrier d'Haiphong, 1931. [Ech.]

Direction des Archives et des Bibliothèques. Dépôt légal. Liste des imprimés déposés en 1930 (1er juillet au 31 décembre). Hanoi, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1931. [Dép.]

Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut, 1931. [Ech.]

Documents. Doctrines. Archéologie. Beaux-Arts. Ethnographie, 1930, no 7-8.

Dominion of Canada. Report of the Department of Mines for the fiscal year ending March 31, 1930. Ottawa, F. A. Acland, 1931. [Ech.]

Eastern Art, vol. II (1930).

The Eastern Buddhist, vol. V, no 4 (juillet 1930). Epigraphia Indica, vol. XX (1929), part 1-4, [Ech.]

L'Ethnographie. Nouvelle série, nos 19-20.

Ethnologische Studien. Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Völkerkunde. Herausgegeben von Fritz Krause. Band I. Heft 1-2, 1929. Band I. Heft 3, 1931. Leipzig, Asia Major.

Ethnologischer Anzeiger. Jahresbibliographie und Bericht über die völkerkundliche Literatur, herausgegeben von M. Heydrich und G. Buschan. Band I. Heft 1-6, 1926-28; Band II. Heft 1-6, 1929-31. Stuttgart, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.

Eurasia Septentrionalis Antiqua, t. VI, 1931. L'Eveil économique de l'Indochine, 1931. [Ech.]

Extrème-Asie, Revue indochinoise illustrée, 1931, nos 54-59. [Id.]

Federated Malay States. Report of the Museums Department for the year 1930. Kuala Lampur, Federated Malay States Government Press, 1931. (Supplement to the a F. M. S. Government Gazette », April 24, 1931). [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

France-Indochine, 1931.

Gazette des Beaux-Arts, 1931.

Geibun 藝 女, 22° année (1931), nº 1-2.

The Geographical Journal, 1931. [Ech.]

La Géographie, 1931. [Id.]

Gouvernement général de l'Indochine. Chemins de fer. Statistiques de l'année 1929 dressées à l'Inspection générale des Travaux publics. Hanoi, 1931. [Dép.]

Guide G. B. Indochinois, 1931 [par G. BROQUA]. Hanoi, 1931.

Hespèris. Archives berbères et Bulletin de l'Institut des Hautes Etudes marocaines, 1930. [Don.]

Học-bảo, 1931, [Dép.]

The Hongkong Weekly Press, 1931.

The Illustrated London News, 1931.

L'Illustration, 1931.

L'Impartial, 1931.

L'Indépendance tonkinoise, 1931.

Index generalis. Annuaire général des Universités, 1930-1931.

The Indian Antiquary, 1931. [Ech.]

Indian Art and Letters. N. S., vol. IV, 1930, nos 1-2.

Indian Historical Quarterly, vol. VII, no 1-4. [Ech.]

Indogermanische Forschungen, Zeitschrift für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde, vol. XLIX, 1931,

Inspection générale de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts de l'Indochine. Compte rendu des travaux, 1928-1929. Il. Entomologie et Cryptogamie, 1930. [Dép.]

Institut franco-japonais du Kansai, Livret-Guide de l'auditeur et du personnel.

5º année, avril 1931, mars 1932. Kyōto, 1931. [Ech.]

Institut franco-japonais du Kansai. Publications. Kyōto, 1931. [Id.]

Institut franco-japonais du Kansai, Statuts. Liste des membres de la Société, Octobre 1931, Kyōto, [Id.]

L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1931.

Internationales Archiv für Ethnographie, vol. XXXI, 1930. [Ech.]

Inter-Ocean, vol. XII, 1931, nos 1-12.

Ipek. Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst, 1930.

Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, vol. XLV (1930); nos 1-4; XLVI (1931), nos 1-2, [Ech.]

The Japan Advertiser. Annual Review. Finance, Industry and Commerce. 1930-1931. Tökyö, B. W. Fleisher, 1931. [Don du Consul général du Japon.]

Journal Asiatique, t. CCXVI-CCXVII (1930); t. CCXVIII (1931). [Ech.]

Le Journal de Shanghai, 1931. [Don.]

Journal des Savants, 1931.

Journal judiciaire de l'Indochine, 1931. [Dép.]

The Journal of American Folk-lore. Edited by Ruth BENEDICT. Vol. 43 (1930). New York, American Folk-lore Society.

Journal of Indian history, vol. IX, parts 1-111, 1930; vol. X, parts 1-111, 1931.

Journal the American Oriental Society, vol. LI, 1931, nos 1-4.

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, t. XLI (janvier-juin 1931).

The Journal of the Anthropological Society of Bombay, vol. XIV, nos 5-7. [Ech.]

The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XVII, 1931, parts
1-3. [Id.]

The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. V.

Journal of the Burma Research Society, vol XXI, parts 1-3 (1931). [Id.]

Journal of the Central Asian Society, vol. 1-4, 1914-1917; vol. 5-7, 1918-20; vol. 8-9, 1921-22; vol. 10-11, 1923-1924; vol. 12-13, 1925-1926; vol. 14, parts 1-1v, 1927; vol. 15, parts 1-1v, 1928; vol. 16, parts 1-1v, 1929; vol. 17, parts 1-1v, 1930; vol., 18, 1931.

Journal of the College of Agriculture, Imperial University of Tokyo, vol. XI

(1931), no 2. [Ech.]

Journal of the Department of Letters (University of Calcutta), vol. XXI (1931), [Id.]

Journal of the Royal Asiatic Society, 1931. [Id.]

Journal of the Society of Oriental Research, vol. XV, 1931, nos 1-2.

Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, vol. IX (1931), parts 1-2. [Ech.]

Journal officiel de l'Indochine française, 1931. [Dép.]

Journal officiel en langue laotienne, 1931. [Don.]

Kern Institute, Leyden. Annual bibliography of Indian Archaeology for the year 1929. Leyden, E. J. Brill, 1931. [Ech.] Cl supra, p. 530.

The Kokka, nos 470-479, 1931.

Kôkogaku-zasshi 考古學雜誌, vol. XXI (1931), fasc. 1. Tôkyō, Kōkogaku-kwai.

Koninklijke vereeniging. Koloniaal Instituut. Amsterdam. Twintigste Jaarverslag, 1930. [Don.]

Kou hio ki k'an, vol. 1, no= 1-2. [Ech.]

Kouo li Tchong-chan ta hio wen che yen kieou so tsi k'an 國立中山大學文史研究所輯利, vol. 1, no 1, [Id.]

Kouo li Pei-p'ing t'ou chou kouan k'an 國立北平圖書館利. vol. V (1931), n" 3. [/d.]

The Library of Congress. Division of Chinese literature, 1929-1930. Washington, Government Printing Office, 1931. [Id.]

Maandblad voor beeldende Kunsten, 1931, nº 10. Amsterdam, J. H. de Bussy. [Don de M. V. Goloubew.]

Medeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, deel 70, série B, n° 4, 1930.

Mémoires du Comité des Orientalistes (Zapiski Kollogii Vostokovedopri Aziatskom Musei...), 1, IV-V, 1930. [Don.]

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Bologna. Sezione di Scienze Giuridiche, série III, t. IV (1929-1930). [Don.]

The Metropolitan Museum of Art. Sixty-first Annual Report of the Trustees, 1930. New York, 1931. [Id.]

Minerva-Handbücher, Ergänzungen zu «Minerva», Jahrbuch der gelehrten Welt. 2 Abteilung. 1931.

Mitteilungen aus Justus Perthe's geographischer Anstalt, 1931.

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, t. 61, 1931. [Ech.] Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natür- und Völkerkunde Ostasiens, 1931. [Ech.] Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. Ostasiatische Studien, t. 33 (1930), 1ère partie. [Ech.]

Le Monde colonial illustré. 9º année, nº 95, juillet 1931. Paris. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

Le Moniteur d'Indochine, 1931.

Le Museon, vol. XLIII, nos 3-4. [Ech.]

The Museum of Far Eastern Antiquities (Östasiatiska Samlingarna), Stockholm. Bulletin, no 2, 1930. [Id.]

Nachrichten von der Gesells. der Wiss, zu Göttingen. Geschäftl. Mitt., 1931.

Nachrichten von der Gesells, der Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Klasse, 1931.

Nam-phong, 1931. [Dép.]

Natuurwetenschappelijke Raad voor Nederlandsch-Indië te Batavia, no 4, Mei 1931. Buitenzorg, Archipel Drukkerij, 1931. [Don.]

Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw, 1931.

Nichi-futsu bunka 日 佛 交 化. Vol. I, année 1931, nlle série. Tōkyō, Maison Franco japonaise de Tōkyō. [Don.]

Niên-lịch thông-thư. Almanach franco annamite, 1931. Hanoi, Trung-Bắc tần-văn, 1931. [Dép.]

The North-China Herald, 1931.

Ostasiatische Zeitschrift. N. S., 1930, nos 1-6; 1931, nos 1-5.

Oudheikundige Dienst in Nederlansch-Indië. Oudheidkundige Verslag, 1930-1931. [Don.]

Papers of the Peabody Museum, t. XII, nos 1-2; XIII, no 1. [Ech.]

Pháp-viện bảo. Revue judiciaire franco-annamite, 1800 année (1931), nos 1-8. Hanoi.

The Philippine Journal of Science, 1931. [Ech.]

La Politique de Pékin, 1931. [Don.]

Proceedings of the Imperial Academy, Tokyo, 1931, [Id.]

Progress of Chinese Studies in the United States of America, Bulletin no 1, May, 1931. Washington, American Council of Learned Societies, 1931. [Don de l'éditeur.]

Projet de budget supplémentaire de la ville de Hanoi. Exercice 1930. Hanoi,

Lê-văn-Tân, 1930. [Dép.]

Projet de budget local du Tonkin pour l'exercice 1930. Hanoi, Lê-văn-Tân, 1931. [Id.]

La Quinzaine coloniale, nº 580-599 (1930-1931).

The Rangoon Gazette, 1931.

Rapport de l'Administration des Postes chinoises, 1923-1 925. [Ech.]

Rapport d'ensemble sur la situation du Protectorat de l'Annam pendant la

période comprise entre le 1er juin 1930 et le 31 mai 1931. [Dép.]

Rapport moral et aperçu de l'activité de l'Institut franco-japonais du Kansat. Année 1929-1930. Société de rapprochement intellectuel franco-japonais. Kyōto, 1930. [Ech.]

Rapport sur la Navigation et le Mouvement commercial de l'Indochine pendant

l'année 1930. Hanoi, Administration des Douanes et Régies, 1930. [Dép.]

Rapport sur la situation administrative, économique et financière du Laos durant la période 1930-1931. [Id.]

Rapport sur la situation administrative, économique et financière de Kouangtchéou-wan durant la période 1930-1931. [Dép.]

Rapport sur la situation administrative, économique et financière du Tonkin

durant la période 1930-1931. [Id.]

Rapport sur l'exercice du Protectorat du Cambodge pendant la période 1930-1931. [Id.]

Recueil général de la législation et de la réglementation de l'Indochine. Supplément de 1926-1927, 2°-3° parties. Hanoi, Service de Législation et d'Administration du Gouvernement général, 1931. [Dép.]

Recueil général de jurisprudence, de dectrine et de législation coloniales et

maritimes, 1931.

Rekishi-chiri 歴 史 地 理, vol. LVII (1931) fasc. 2. Tōkyō, Nihon rekishi-chirigaku kwai.

Rendiconti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. Serie sesta, vol. VI, 1930, fasc. 1-12; vol. VII, 1931, fasc. 1-10. [Ech.]

Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Classe di Scienze morali, t. IV (1929-1930). [Id.]

Répertoire d'art et d'archéologie. 1929-1931. [ld.]

Répertoire législatif indochinois, 1931.

Report of the Librarian of Congress for the fiscal year ending june 30, 1930. [Ech.]

Report of the National Research Council of Japan, nos 4-5, april 1924-march 1926 (1930); nos 6-7, april 1926-march 1928 (1931). Tökyö, 1931. [Don de l'Académie Impériale de Tökyő.]

Report on the Post Office for the eighteenth year of Chung-hua Min-kuo

(1929). [Ech.]

Report on the Post Office Savings Bank, 1929-1931. [Id.]

Report on the Work of the Ministry of Education of the Siamese Government. Bangkok, B. E. 2468 (1925-1926), 2569 (1926-1927). [Don de M. G. Cædès.]

Report on the work of the Ministry of Education of the Siamese Government, B. E. 2467 (1924-1925) and Major Statistics, [Id.]

Review of Philosophy and Religion, 1931, nº 1. [Don.]

Revue archéologique, 1931.

La Revue caodaiste. Revue mensuelle, 2º année, nº 7-12, janvier-juin 1931.

Revue critique d'histoire et de littérature, 1931.

Revue de l'aluminium et de ses applications. Nº 43, mai-juin 1931. Numéro spécial de l'Exposition coloniale. Paris, Draeger, 1931. [Don de l'éditeur.]

Revue de l'art ancien et moderne, 1931.

Revue de l'histoire des colonies françaises, 1931. [Don.]

Revue de l'histoire des religions, t. 101 (1930), not 1-3. [Ech.]

La Revue de Paris, 1931.

Revue des Arts asiatiques, 7º année (1931), nºº 1-2. [Don.]

Revue des deux Mondes, 1931.

Revue des sciences politiques, 1931. [Ech.]

La Revue du Pacifique, 1931. [Don du Gouvernement général de l'Indochine.]

La Revue nationale chinoise, 1931, 100 20-31. [Don.]

Revue scientifique, 1931. [Ech.]

School of Oriental Studies, London Institution (University of London). Report of the Governing Body and Statement of Accounts for the Year ending 31st July, 1929. London, Waterlow. [Id.]

School of Oriental Studies, London Institution (Université of London). Report of the Governing Body and Statement of Accounts for the Year ending 31st July,

1931. London, Waterlow. [1d.]

Service géographique de l'Indochine. Catalogue des plans et cartes. Avril. 1931. [Dép.]

Service météorologique de l'Indochine. Bulletin mensuel des observations, juin-

décembre 1930. [ld.].

Service météorologique de l'Indochine, Bulletin pluviométrique, Relevés journaliers, Année 1929, [Id.].

Shigaku 史學, vol. IX, nos 1-4; vol. X, nos 1-4. [Ech.]

Shigaku-zasshi 史學雜誌, vol. XLII (1931), fasc. 1-12. Tōkyō, Shigakukwai. Shirin 史林, vol. XVI (1931), fasc. 1. Tōkyō, Mita-Shigaku-kenkyūkwai.

Siam. Report on the operations of the Royal Survey Department, Ministry of War, for the year 1929-1930. [Don de l'éditeur.]

S. Labh Singh. Report on a Preliminary Survey of the Milk Supply of Lyallpur in 1927. Lahore, «C. & M. Gazette» Press, 1930. (The Board of Economic

Inquiry, Punjab. Rurai Section Publication, 22.) [Ech.]
Sinica. Zeitschrift für Chinakunde und Chinaforschung. IV, Heft 5, Oktober

1929. V, Heft 1-6, 1930, VI, Heft 1-3, 1931. Frankfurt a, M., China-Institut.

Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Öffentl. Sitz., 1931.

Srok Khmer, Revue cambodgienne illustrée, 1931, nos 1-7, 9-31.

Studio, 1ère année (1930), nos 1-2.

Tetsugaku-kenkyū 哲學研究, vol. XVI (1931), no 1-12. [Ech.]

The Times Literary Supplement, Thirtieth Year 1931. London, The Times Publishing Company.

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,

t, XLVIII (1931), nos 1-6, [Ech.]

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, t. 71 (1931), nos 1-4, [Id.]

Tokyo Imperial University Calendar, 1927-1928, 1929-1930. [Id.].

Toung Pao, 1931. [ld.]

Toyogakuho 東洋學報, vol. XIX (1931), non 1-3. Tokyō, Toyokyōkwai. [Don.] Transactions and Proceedings of the Japan Society. London, vol. XXVII-XXVIII (1930-1931). [Ech.]

The Transactions of the Asiatic Society of Japan, 2nd ser., vol. VII (december

1930). [Id.]

Trung-Båc tån-vän, 1931. [ld.]

Sei kyū gaku sō 青 丘 學 叢, vol. I-II. [Don de M. Kim Yung-Kun.]

University of California, Publications in American Archaeology and Ethnology, vol. XXX-XXXI. [Ech.]

University of California. Publications in Economics, vol. IX. [Id.]

ld. Publications in Philosophy, t. XIII (1930), [ld.]

University of California, Publications in Semitic philology, t. X (1931), nos 1-3. [Ech.]

University of Hong Kong. Calendar, 1931. [Id.]

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, t. 70 (1931). [Id.]

The Vis'va-Bharati Quarterly, t. VIII (1930-1931), parts 1-3. [Id.]

La Volonté indochinoise, 1931.

Wiener Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Asiens, Jahrbuch des Vereines der Freunde asiatischer Kunst und Kultur in Wien, Band V (1930). Wien, Krystall-Verlag, 1930. [Ech.]

Yenching Journal of Chinese Studies, 1930, nos 8-9. [Don.]

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band 85, heft 1-3. [Ech.]

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1931, nos 1-10. [Id.]

Zeitschrift für Buddhismus, 9t année, 1931. Heft 1-12.

Zeitschrift für Ethnologie, 1930-1931.

Zeitschrift für Indologie und Iranistik, Bd. VIII (1931), heft 1-2.

٠.

Musée de Hanoi. — L'aménagement intérieur du nouveau Musée a été poussé activement, en vue de l'ouverture qui doit avoir lieu au début de l'année 1932. Les vitrines métalliques commandées en Europe sont arrivées à Hanoi au mois de décembre, et ont été aussitôt montées et garnies de glace par la Société des Verreries d'Extrême-Orient. Dès le mois d'octobre, les principales pièces de nos collections avaient été provisoirement exposées dans les galeries, en prévision de la visite de M. Paul Reynaud, Ministre des Colonies, qui eut lieu le 7 novembre 1931.

Pendant le second semestre 1931. le Musée s'est enrichi de quelques pièces nouvelles parmi lesquelles on peut citer divers objets trouvés par le capitaine Pinault à l'Île aux Buissons (cf. supra, p. 213, 309); — un beau khánh de bronze daté de la 33° année de Lé cânh-hurng (1773) et ayant appartenu à la pagode de Viên-quang, village de Quyên-son, huyên de Kim-bang, phù de Lý-nhân, đạo de Son-nam (actuellement province de Hà-nam); — un gong de bronze à deux anses, inscrit: pagode de Anninh, village de Đông-ba ha; — un petit bol en or et un fragment de manche de couteau (?) en or exhumé au village de Vinh-phúc, auprès de Hanoi (v. infra, p. 608).

Musée cham de Tourane. — En l'absence de son conservateur le Dr A. Sallet, parti pour la France, le Musée cham de Tourane est confié à la surveillance d'un secrétaire indochinois, placé sous l'autorité du conservateur des monuments de l'Annam-Champa. 1995 visiteurs, dont 460 Européens, se sont inscrits sur le registre du Musée pendant le second semestre de 1931. Il convient de rappeler que ce chiffre, tout au moins pour les Européens, est nettement inférieur au nombre total des visiteurs, l'inscription ne pouvant être pour ces derniers que facultative. Le Musée s'est enrichi de plusieurs pièces, notamment du grand autel sculpté prove ant de la tour principale Ouest du groupe de Đông-dương (1) qui a été enlevée et apportée par

⁽¹⁾ Inv., t. 1, p. 465 sqq. et fig. 104-107.

les soins de M. F. ENIGERAS, conservateur-adjoint. En octobre, le conservateur des monuments de l'Annam-Champa a installé provisoirement cet autel dans la salle de la bibliothèque. Les pièces de sculpture de cette salle ont été installées soit au dépôt, soit dans le Musée. L'admirable fragment de piédestal de Trà-kiệu (22, 5) a pris place sur un morceau correspondant de son socle mis au jour au cours des fouilles de 1927-1928. La bibliothèque a été transsérée dans une salle du dépôt aménagée à cet effet,

M. Paul REYNAUD, Ministre des Colonies, a visité le Musée le 1et novembre et a pris un intérêt tout particulier aux très beaux exemples de l'art cham qui y sont exposés.

M. ENJOLRAS, îngénieur des Travaux publics, ayant été nommé à Vinh, c'est M. J.-H.Peyssonnaux, déjà conservateur du Musée Khái-dịnh à Huê, qui a été nommé conservateur-adjoint du Musée de Tourane par décision du 2 décembre 1931.

La terrasse-couverture du Musée dont l'étanchéité laissait à désirer a été réparée au cours du semestre par les soins de M. ENJOLRAS. Les façades et l'intérieur des salles ont reçu un nouveau badigeon. Le jardin a été amélioré par la suppression d'un certain nombre de filaos.

Musée Khåi-định à Hué. — M. J.-H. PEYSSONNAUX, conservateur, nous a envoyé sur le fonctionnement du Musée, un rapport duquel nous extrayons les renseignements suivants :

« Collections. La toiture du bâtiment annexe au Musée, qui abrite les vitrines renfermant les collections, a été complètement refaite durant les mois d'août et septembre. A l'issue de cette réfection, le Conservateur a été amené, en raison de l'accroissement des collections, à en modifier la présentation en les réinstallant dans les vitrines ou sur les socles à gradins. Cette présentation est réalisée par pays, et, autant que possible, par ordre chronologique. Le nouvel étiquetage des objets de collections (étiquettes peintes sur métal, renfermées dans un petit cadre et protégées par une glace), commencé au début de l'année, est actuellement terminé.

« Quelques prudentes réparations de meubles ont été effectuées. Le matériel du Musée s'est augmenté de quatre grandes vitrines ainsi que de plusieurs socles destinés

à rehausser la présentation d'objets divers.

« Plusieurs acquisitions, effectuées par la Commission d'administration, et quelques dons sont venus enrichir les collections.

« Dans l'après-midi du lundi 2 novembre 1931, le Ministre des Colonies a visité le le Musée Khåi-dinh où une réception avait été organisée en son honneur. Le Ministre a été reçu par le Président de la Commission d'administration, M.M. RIGAUX, Délégué de l'Annam au Gonseil supérieur des Colonies, qui a retracé les étapes de la fondation du Musée Khåi-dinh. Le Ministre a visité ensuite les différentes salles du Musée, sous la conduite du Conservateur. Son attention a été particulièrement retenue par la magnifique collection de meubles annamites que possède le Musée. La section chame a été présentée au Ministre par M. CLAEYS, conservateur de l'Annam-Champa. Le Résident supérieur de l'Annam, LL. EE. le Régent et les Ministres, la Commission d'administration du Musée, le Comité d'administration de l'Association des Amis du Vieux Hué ainsi que de nombreuses personnalités françaises et indigènes ont assisté à cette réception. »

Musée Blanchard de la Brosse à Saigon. — M^{me} Ed. About, conservateur, nous adresse le rapport suivant:

« Le Musée Blanchard de la Brosse continue à jouir de la faveur des personnalités de passage à Saigon, des touristes, des groupes scolaires ainsi que de nombreux indigénes de Cochinchine et des autres pays de l'Union. Parmi ces visiteurs, il faut signaler plusieurs artistes européens et japonais venant étudier les spécimens de tous les arts d'Extrême-Orient que possède le Musée. La moyenne des visiteurs se maintient à

environ 300 par jour.

« De juillet à décembre 1931, les collections archéologiques du Musée se sont accrues de : 10 pièces chames de Tourane, 1 năga d'Ankor, 2 colonnettes sculptées d'art khmer primitif, provenant des fouilles de Đức-hoà faites par M. Clarys, 9 pièces en bronze d'art siamois. Ces dernières viennent d'être offertes par M^{mo} Trân-THI-Châu et représentent 2 mains bouddhiques, 3 petits Buddhas, 2 sommets de mukuța, 1 buste de Buddha debout et 1 fragment de trône bouddhique avec inscription siamoise.

« La nouvelle installation des pièces chames et du naga d'Ankor sur des socles appropriés est faite. La salle chame jusqu'ici délaissée à cause de sa pauvreté conquiert maintenant la faveur du public.

« Pour permettre aux visiteurs profanes d'apprécier à leur juste valeur les collections du Musée, des étiquettes ont été placées en regard de chaque pièce, indiquant son nom, son origine, son âge approximatif et l'art auquel elle appartient.

« L'aménagement des vitrines se poursuit et sera probablement terminé en 1932, »

Musée Albert Sarraut à Phnom Penh. - M. G. GROSLIER, Directeur des Arts

cambodgiens, conservateur du Musée, nous adresse le rapport suivant :

« Au cours du 2º semestre 1931 et dès le retour du Conservateur qui avait été délégué par le Cambodge à l'Exposition coloniale de Paris, l'organisation d'une nouvelle galerie d'exposition a été entreprise dans les locaux du Musée Albert Sarraut. Jusqu'au cours de l'année dernière, M. Groslier avait porté ses soins et les crédits dont il disposait à la constitution de collections archéologiques et d'objets de la

grande époque khmère qu'il lui avait été possible d'atteindre,

« Cette mise à l'abri et ce classement assurés, et les trouvailles de cet ordre devant s'espacer fatalement, les efforts du Conservateur se dirigérent aussitôt sur les objets cambodgiens d'époques plus récentes et encore en usage au cours du siècle dernier : ustensiles, armes, costumes, bijoux, pièces d'ameublement et d'architecture en bois, etc. Ces objets, presque tous en matières périssables, étaient en effet voués à une disparition certaine et bien plus rapide que les pierres et les bronzes du XII^e siècle. Par ailleurs, la plupart présentent un décor et des procédés de fabrication du plus haut intérêt dans lesquels se retrouvent, à tout instant, la lointaine influence d'Ankor. Ils appartiennent donc aussi bien à l'art qu'à l'ethnographie, à l'histoire du pays et à un passé qui, dans quelques années, sera plus difficile peut-être à atteindre que des périodes plus lointaines.

« En conséquence, leur réunion dans une seule galerie a été entreprise après des recherches fructueuses dans le pays. Parmi les quelque trois cents pièces qui vont faire l'objet de la présentation nouvelle, se trouvent une cabine de jonque de bonzerie entièrement sculptée, des charrettes et des litières décorées, une centaine d'outils et d'armes, des boîtes très variées, laquées et incrustées, des chaises de pagodes, des fragments de métiers à tisser, etc. Il est probable que la nouvelle installation sera ouverte au public en mars 1932.

« Dès lors, le Musée Albert Sarraut présentera ses diverses collections entièrement séparées les unes des autres, selon leurs natures et leurs époques. La galerie des bronzes anciens (jusqu'au XIV_e siècle) et celles des bronze modernes (depuis le XIV^e jusqu'au XX^e); les salles de céramique; la galerie de la statuaire; et enfin la galerie de l'ethnographie et des arts modernes (du XVII^e XVII^e siècle au XX^e).

« Parmi les pièces entrées au cours du 2' semestre 1931 dans nos collections anciennes, il convient de noter une série de statues en grès de personnages divinisés et un grand Lokeçvara provenant d'Ankor; une collection de onze outils préhistoriques trouvés à Samròn Sên offerts au Musée par le Dr. van Stein Callenfels du Service archéologique des Indes Néerlandaises; une trentaine de statues et statuettes pierre et bronze, autant de bons exemples de l'art classique, mais ne présentant pas de faits nouveaux, soit en tout 190 pièces diverses.

« Pendant l'absence de M, GROSLIER, la conservation du Musée a été assurée avec diligence par MM, STOECKEL et SILICE. Parmi les amis du Musée, il convient de citer tout particulièrement M. Paris, Résident de la province de Takèo, à qui nous sommes redevables de renseignements précieux et de l'entrée dans nos collections de pièces intéressantes trouvées par lui au cours de ses tournées.

« Le Musée a reçu le 22 octobre 1931 la visite de M. Paul REYNAUD, Ministre des Colonies. »

Bibliothèque Royale du Cambodge et Ecole Supérieure de pâli. — On trouvera plus bas, sous la rubrique Cambodge, des renseignements détaillés sur l'activité de ces deux institutions pendant le second semestre 1931.

٠.

Tonkin. — En l'absence de M. Ch. Batteur, conservateur des monuments du Tonkin, en congé administratif, les travaux entrepris aux deux pagodes de Bût-tháp et de Phật-tich (province de Bắc-ninh) ont marqué un certain ralentissement. M. Công-văn-Trung, agent technique adjoint au Service archéologique, a fait plusieurs tournées d'inspection dans des monuments classés, afin de surveiller de menus travaux ou de donner son avis sur des demandes en autorisation de réparations formulées par les villages. Il a visité notamment: N° 81, Pagode de Hát-môn à Sontây; N° 79, Pagode de Thiên-phúc à Sontây; N° 85, Pagode de Tú-câc à Tháibinh; N° 24, Đình de Xuân-quan (Bắc-ninh); N° 94, Chuà Côi (Vĩah-yên); N° 42, Liên-phái, route de Bạch-mai, Hà-đông.

— Le 26 décembre 1931, des terrassiers travaillant à la construction d'un nouveau séminaire dans un terrain situé sur le territoire de Vinh-phúc, huyên de Hoàn-long, province de Hà-dông, en bordure de la digue Parreau, auprès de l'entrée du champ de courses, ont découvert un petit bol en or et un fragment de manche (de couteau?). Conformément à la réglementation en vigueur, ces objets ont été remis par le tri-huyên de Hoàn-long, à l'Ecole Française qui a indemnisé le propriétaire du terrain et l'inventeur du trésor. D'après les dires des indigènes présents sur les lieux, ce trésor comprenait en outre une trompette et deux colliers (ou bracelets) également en or, qui ont été immédiatement brisés et ont disparu sans laisser de trace et sans qu'il soit possible d'identifier les coupables.

Le petit bol (pl. CXI, A-B) devait, semble-t-il, faire partie d'un service à bétel. Il contient un petit plateau percé de trois trous dans lesquels s'encastrent trois coupelles destinées probablement à contenir chacune une noix d'arec épluchée. Il est décoré sur la panse d'un fin décor incisé dans le métal en « spirale récalcitrante », absolument identique au motif qui figure sur des dalles en céramique vernissée trouvées également sur le site de Dai-la thành (pl. CXII). Le manche est orné d'une tête de perruche, identique elle aussi à des fragments de céramique provenant de l'ancienne capitale (PI, CXI, c-D). Il n'est pas douteux que les deux objets en or exhumés à Vinh-phûc ne remontent à la grande époque de Dai-la thành.

. . .

Annam. — M. J. Y. Clarys, conservateur des monuments historiques de l'Annam-Champa, a continué au cours du second semestre 1931 la préparation sur fiches de l'inventaire archéologique des monuments annamites. L'étude d'une architecture dont les témoignages subissent des modifications et réfections constantes est intimement liée à l'étude des manifestations cultuelles des habitants. Cet inventaire peut donc en quelque sorte être considéré comme une branche — le chapitre premier — de l'étude ethnographique du groupe ethnique annamite. C'est sous cet angle que la préparation en a été faite, et la réalisation pratique de cette enquête pourra débuter dès les premiers mois de 1932. La collaboration de M. Vō-Chuản, nommé tá-lý au Ministère de l'Instruction publique, a été particulièrement précieuse pour le relevé dans les archives du Ministère des rites des monuments annamites anciens, aussi bien pour la province de Thừa-thiên que pour le reste du pays annamite, y compris le delta tonkinois.

Champa. — L'étude et le devis de réparation de la tour octogonale de Bàng-an ont été faits, mais la réalisation de ce travail n'a pu être exécutée faute de crédits. Cette chronique a déjà rendu compte, les années précédentes, des déprédations subies par les tours chames. A l'érosion éolienne, à l'usure des plantes herbeuses ou des animaux, sans omettre le vandalisme annamite, il convient d'ajouter les affaissements provoqués par le manque d'homogénéité des fondations. C'est le cas à Bàng-an et aux Tours d'argent, près de Qui-nhon. Cet affaissement se produit généralement sous le vestibule qui se détache du corps du bâtiment. La cohésion de l'appareil de briques fait que l'avant-corps se sectionne en biais; le bas de la porte s'écroule, laissant les parties hautes du cadre de la baie en suspens, en « potence », sur le vide. Si la baie est composée de piédroits de grès soutenant un linteau de même matière, le cadre entier bascule en avant. Ce mouvement a pu être heureusement arrêté au Pō Nagar de Nhatrang. L'état du vestibule de Phô-hài, comme celui des Tours d'argent et de Bàng-an, nécessitera une reprise en sous-œuvre dans un temps aussi proche que possible.


A plusieurs reprises au cours de l'année, M. Claeys a visité et inspecté les différents groupes classés de son secteur : en septembre, avec le Directeur de l'École Française d'Extrême-Orient ; en décembre, avec le Dr. van Stein Callenfels, qu'il

a accompagné au cours de sa visite en Annam.

Iles Paracels. — En juin 1931, M. J. Y. Clarys a participé à une croisière du chalutier de l'Institut océanographique, le De Lanessan, aux îles Paracels. Le but de

Objets en or trouvès au village de Vinh-phùc. A, Bol à arec vu de profil (Musée de Hanof. 1. 25254): — B, Le même, disposition intérieure : — C, Extrémité d'un manche (de couteau?), 1. 25255: — D, Fragment de céramique provenant de Baj-la thành (1. 25099). Cf. p. 608.





Dalle en terre cuite trouvée au village de Vinh-phúc (Musée de Hanoi, 1. 15633 et 16106). Cf. pl. CXI. A. et p. 608.



ce voyage était de reconnaître si des traces d'occupation a namite ancienne, dont auraient témoigné des constructions cultuelles ou autres, étaient encore reconnaissables. Celles, situées entre 150 et 180 milles à l'Est de Tourane, forment un groupe d'atolls très riches en phosphates de chaux. Ces phosphates ont été depuis longtemps exploités; mais les établissements y furent toujours très sommaires, à part une installation japonaise, reprise il y a peu de temps par une société sino-anglaise sur l'Île Boisée. Le De Lanessan a successivement visité les îles Money, Roberts, Lincoln, Boisée, Rocheuse et de l'Arbre.

Les seules traces de construction reconnues furent des sortes de mièu en pierres sèches, couverts de tôle ondulée, contenant des sentences sans intérêt, élevées par les Chinois, pêcheurs de tortues, qui, chaque année, s'installent quelque temps dans ces îles. La précarité des atterrages, le régime des pluies et des vents des îles Paracels, centre de formation ou lieu de passage des typhons, n'ont sans doute jamais invité les Annamites à y faire des aménagements sérieux. Aucune trace n'en a été relevée. Dans une grotte de l'île Boisée, il y a quelques médiocres statues de Buddha en bois de petites dimensions, sans doute débarquées d'une jonque de mer et laissées en ce lieu par les pêcheurs qui fréquentent ces parages inhospitaliers.

٠.

Cochinchine. — Au cours du second semestre de 1931, différents travaux ou inspections ont été exécutés en Cochinchine, notamment à Tháp-mười (province de Sadec) et à Đức-hoà (province de Cholon) par M. J. Y. CLAEVS, inspecteur du Service archéologique. De ses rapports, nous extrayons les passages suivants:

« Xuân-lộc. En arrivant en Cochinchine, nous nous sommes arrêtés à Xuân-lộc. Le tombeau mégalithique non entretenu s'enterre lentement pendant que poussent les broussailles. Grâce à l'amabilité de M. Bazé, directeur des plantations de Xuân-lộc, nous avons pu obtenir que quelques coulis, momentanément inoccupés sur les plantations, mettent en état le tombeau pour la visite du Dr. van Stein Callenfels (†), délégué des Indes Néerlandaises au premier Congrès de préhistoire à Hanoi.

« Région de Biên-hoà. Nous avons visité plusieurs pagodes dans cette région. Ces visites nous ont permis de connaître une statue khmère découverte par M. An, secrétaire de la Société des Etudes indochinoises. Elle est de basse époque et réparée par les Annamites. Haute de o m. 68, elle fait corps avec un socle où sont indiqués des pétales de lotus. La restauration annamite lui a ajouté un diadème et une coiffure. Les mains sont réunies, la paume tournée vers le haut, sur les jambes croisées en padmāsana. Elle se trouve dans la pagode de Long-ån tự, village de Tân-lại, canton de Phước-vinh thượng, province de Biên-hoà. Elle ne présente pas grand intérêt. Dans la même province, nous avons vu également le Ganeça de la pagode de Hội-phước au village de Tân-triều đồng (classé sous le n° 4) et le Viṣṇu inscrit de Bứu-sơn (n° 3). Posées entre les bras de celui-ci se trouvaient deux statuettes en bronze, l'une

⁽¹⁾ Cette visite eut lieu le 27 décembre avec M. PARMENTIER.

de Viṣṇu, l'autre de Viçvakarman. Le Viṣṇu a les pieds brisés, il est debout avec sarong court et quatre bras. Le dieu des artisans est assis et tient la pioche sur l'épaule. La statuette, malgré le socle légèrement abîmé, est d'une valeur assez exceptionnelle. Par l'intermédiaire de Mme Abour, conservatrice p. i. du Musée Blanchard de la Brosse, nous avons fait demander à l'Administrateur de la province de bien vouloir faire transférer ces deux pièces, que l'on pourrait facilement dérober, dans un musée indochinois où elles seront à l'abri, Elles proviennent, au dire d'un bonze, d'un point archéologique ancien, situé non loin de la pagode de Biru-son, entre celle-ci et la rivière.

« Province de Sadec. Tháp-mười. M. H. PARMENTIER, chef du Service archéologique, avait visité au cours de l'année, le site de Tháp-mười; mais il n'y avait fait qu'un séjour très court. Nous nous y sommes rendus dans le but d'y trouver si possible les traces du monument ancien et y faire des estampages de l'inscription encore in situ. Toutes les facilités d'accès et de sécurité nous avaient été données par l'admi-

nistrateur de la province, M. LESTRADE.

« Tháp-mười se présente sous l'aspect d'une agglomération très réduite, réfugiée dans un bouquet d'arbres, au centre de la Plaine des joncs. Une construction relativement neuve sert de pagode au village. Nous en avons fait le relevé qui intéressera l'inventaire ethnographique entrepris par l'Ecole Française. Plusieurs débris de sculptures entourent la pagode, posés à terre au rebut ou utilisés comme marches. Nous avons fait retourner toutes ces pierres sans y découvrir quoi que ce soit d'intéressant, sauf un fragment de cuve à ablution avec mortaise circulaire qui servait de marche sur la face Est, devant laquelie est construit un abri en matériaux légers. Dans le mur de soubassement de la face Ouest de la pagode est encastrée une pierre schisteuse portant une inscription que nous avons estampée.


« Nous avons fait ensuite pratiquer plusieurs fouilles de recherches en prenant comme point de départ le pied du mur portant la pierre inscrite. Un lit de briques fut immédiatement mis au jour. Il ne se continue malheureusement pas loin à l'extérieur, et plusieurs recherches à quelque distance de la pagode n'ont donné que des fragments de briques épars. Dans la partie découverte, il se présente comme une assise de mur ou comme une partie de dallage; les joints sont peu apparents et ne montrent pas de trace de mortier. L'orientation des lits est à peu près celle des points cardinaux ainsi qu'il conviendrait dans un pràsat, tandis que les murs de la pagode sont nettement dirigés dans le sens Nord-Est. Les vestiges ainsi rencontrés se continuant sous le monument neuf, qu'il est impossible de songer à démolir, nous n'avons pas jugé opportun de continuer les recherches.

« A l'intérieur de la pagode, sur un chandelier en poterie blanche, se trouve une petite statuette diadémée de Vișņu en bronze, à sarong court et quatre bras ; elle a

o m. og de haut.


« Le site ne présente plus rien d'intéressant, mais on nous a signalé, à quelques kilomètres à l'Est, un autre monticule boisé où il y aurait des vestiges de pràsat avec, cadre de baie en grès encore debout. Notre te nps limité nous a interdit de revenir à Thâp-mười, le renseignement nous ayant été donné après notre retour par M. Couégnas, directeur de l'Usine électrique à Sadec.

« Đưc-hoà. En 1918, M. PARMENTIER signalait dans le Bulletin (XVIII, x, p. 63) autour de la délégation de Đức-hoà, région de Sơn-trà, province de Cholon, « quatre







Cadre de porte.




Coin Nord-Est du soubassement.





Foutlies of Dic-nol. Plan (cf. p. 612).



ou cinq tertres d'où l'on a retiré depuis bien longtemps des briques et qui ne sont plus marqués que par le léger exhaussement produit par les terres » (1). D'autre part, dans la pagode du village, il y avait « divers éléments architecturaux, une curieuse cuve à ablution et une statuette très médiocre de Laksmi, du type constant, permettant de les rattacher à l'art khmèr primitif. »

« Ce point nous ayant été indiqué comme pouvant présenter encore un certain intérêt, nous y avons fait quelq les recherches et fouilles dont voici les résultats. La pagode de Linh-nguyên, canton de Câu-an ha, province de Cholon, contient toujours quelques vestiges sculptés, parmi lesquels un morceau de colonnette à décor et la cuve à ablution dont le bec est brisé, détail qui n'a pas été signalé par M. PARMENTIER, ou bris dont la cause fut postérieure à son passage.

« Les environs de la pogode, dans la région Sud-Est, présentent en effet un certain nombre de monticules, en général peu élevés, à des distances variant de 3 à 800 mè res. Désireux de vérifier par une fouille le contenu de ces tumuli, nous en avons choisi un, de forme allongée dans le sens Nord-Sud, paraissant recouvrir un groupe de trois édifices placés de front, la partie la plus haute se trouvant au Sud. Nous avons débuté là par deux fouilles de recherches, prises de la base au sommet. Toutes les facilités de recrutement de coulis et de prêt d'outils nous avaient été données par M. Renault, administrateur-préfet de Saigon-Cholon, que nous tenons à remercier ici.

« M. Công-văn-Taung, adjoint technique à l'Ecole Française d'Extrême-Orient, fut installé sur place, chargé de la surveillance du chantier et de la tenue du journal de fouilles.

"Dès les premières heures du travail, le haut d'un mur en partie écroulé fut décapé. Les terres déblayées contenaient de nombreux débris de briques. La fouille dégagea rapidement un angle de décrochement de pràsat sur la face Est de celui-ci, puis le vide de sa porte. En avant du piédroit Nord, à o m. 80 de profondeur, la colonnette d'encadrement fut trouvée in situ. Elle est en grès rose violacé peu homogène. Symétriquement, la colonnette Sud fut dégagée; mais elle était brisée, son fût renversé sous le remblai, sa base encore à peu près en place. Ces colonne tes sont à trois bagues plates, ornées d'un décor floral, séparées par deux fois trois filets. Chapiteau et base, d'ailleurs usés, sont du profil « maigre et lâche » caractéristique de l'art khmèr primitif (²). Nous les avons fait entrer au Musée Blanchard de la Brosse.

« Les jours suivants, les fouilles dégagèrent l'ensemble des restes du pràsàt. Le seuil de la porte était composé de deux dalles assez informes sans décor ni sculpture. Il reste de cette tour la base du monument jusqu'au niveau du tiers de la hauteur de la porte (pl. CXIII, A). En plan, la tour carrée à porte unique orientée vers l'Est, présente quatre décrochements sur chaque face, avec fausses portes sur les côtés autres que celui de l'Est, La mouluration est assez fruste, les divisions des profils carrés sont égales en hauteur et ne portent trace ni d'enduit ni de décor. L'angle Nord-Est est le mieux conservé. La construction de l'édifice est négligée, les matériaux sont de qualité douteuse et assez mal employés.

⁽¹⁾ Cf. egalement H PARMENTIER, Art khmer primitif, t. I, p. 108, fig. 121.

⁽²⁾ Cf. ibid., p. 249.

« A l'intérieur, le dégagement a permis de reconnaître d'abord une sorte de dallage de briques, en deux épaisseurs posées à plat. Nous avons profité de l'occasion qui nous était offerte de rechercher un dépôt sacré possible, ou tout au moins de connaître la méthode de construction des fondations d'un pràsat pré-khmèr dans cette région. Ces fondations se présentent ainsi : sous les murs de la tour et immédiatement au-dessous du niveau du sol intérieur de celle-ci, il y a un béton fait de débris de briques et d'argile qu'une préparation spéciale ou que le poids de l'édifice a rendu relativement homogène et dur. Au centre de la tour, il existe une sorte de cuve, partant du sol naturel à 1 m. 60 au-dessous du dallage, longue et large de 2 m. 50, remplie de sable mêlé de briques entières ou brisées jetées sans ordre. Aucune trace de dépôt n'a été rencontrée dans cette cuve. De véritables murs, isolés des parois de la tour par un remplissage de débris de briques, limitent cette cuve. Ils sont faits de briques simplement posées les unes sur les autres sans liant ni mortier.

« Une simple tranchée a isolé le prasat des terres environnantes (pl. CXIV).

« Sur les autres tumuli des environs, nous avons fait rechercher les pierres et les points qui auraient pu porter un décor ou une inscription, mais nous n'avons rien trouvé.

"C'est à côté du monticule fouillé que se trouve le cadre de baie déjà signalé par M. PARMENTIER (1). Deux dalles sont debout (pl. CXIII, B); le linteau git sur le sol à quelques mêtres. L'assemblage était à onglet, celui-ci faisant toute la largeur de la pierre. Nous avons fait fouiller la base des deux piédroits. Ils reposent sur une dalle symétrique et semblable au linteau, avec assemblage à onglet.»

. .

Cambodge. Ankor. Prâh Khần. — Les travaux ont continué dans la partie de l'enceinte III Est au Nord et à l'Ouest du bâtiment Q. On a pu remonter avec les pierres retrouvées dans le dégagement de cet emplacement la petite porte en grès avec cadre, colonnettes, pilastres et fronton (il est curieux de noter que le linteau habituel est ici absent) qui interrompt le mur en latérite entre l'angle N.-O. du bâtiment Q et la deuxième enceinte. Puis on a dégagé les abords de la petite chapelle adossée au mur Ouest du bâtiment Q près de l'angle Nord: en utilisant les pierres retrouvées dans ce travail, on a pu remettre en place le linteau et le fronton de la façade Ouest de cette chapelle ainsi que la presque totalité des pierres de voûte: quelques travaux de consolidation, rebouchage, étais, chaînages, etc., ont permis d'assurer la stabilité des parties remises et de suppléer aux pierres manquantes.

Le dégagement s'est poursuivi jusque devant le porche central de la façade Ouest du bâtiment Q. On a retrouvé un certain nombre de pierres qui provenaient des parties hautes, linteaux et frontons, et qui, réunies sur le sol provisoirement, pourront reprendre leur place primitive. Par mesure de précaution, avant de commencer ce travail, il a fallu déposer, pierres par pierres, deux tranches des murs latéraux de ce porche qui, repoussées par des racines, s'étaient déplacées et étaient dans un équilibre des plus instables. Ces pierres ont été remontées après nettoyage et nivellement des parties inférieures.

⁽¹⁾ BEFEO., XVIII, x, p. 63.

On a commencé ensuite le dégagement du mur de façade Nord du bâtiment Q, ce qui a permis de retrouver et réunir sur le sol pour un essai de reconstitution des fragments importants des divers frontons de la porte centrale et des fausses portes latérales de cette façade; on a pu remettre en place après consolidation des parties inférieures les morceaux de frontons retrouvés aux fausses portes de l'angle Nord-Ouest. La fausse porte Est a nécessité un démontage préalable pour replacer en équilibre et verticalement les pierres des parties inférieures restées debout, mais avec une inclinaison assez accentuée.

On a déblayé la partie extérieure du porche donnant accès à l'intérieur de la galerie II Est dans l'axe de la chaussée surélevée reliant les entrées latérales Sud des gopuras III et II.

Une grande partie des pierres décorées du porche a pu être retrouvée; mais cet endroit étant encombré par les racines d'un très haut fromager, il a fallu renoncer à l'opération de redressement du mur qui aurait permis de les remonter.

Prè Rup. — Le dégagement de ce temple se continue à la fois à la base sur la façade Est et sur la terrasse supérieure. Le gopura intérieur d'entrée Est a été nettoyé et quelque peu consolidé dans les parties des murs de façade qui se décollaient ; les deux premières tours en briques de l'enceinte extérieure au Sud du gopura ont été débarrassées des arbres très hauts qui chevauchaient leurs soubassements et ces derniers, en latérite, ont été mis au jour après enlèvement des terres qui sont rejetées au loin par le Decauville.

On nettoie maintenant les abords directs de l'escalier Est de la pyramide centrale autour de la cuve qui a fait donner son nom à ce monument (les indigênes y voient un sarcophage), mais dont l'explication n'a pas encore pu être donnée : le dégagement de la brousse qui obstruait cet endroit a permis de voir un dallage et de chaque côté un alignement de petits piliers en grès à tenons, dont plusieurs furent relevés ou consolidés. La supposition d'une charpente portée par ces piliers et recouvrant la cuve qui aurait pu être fermée et constituer une sorte d'autel n'est guère satisfaisante en ce sens que les piliers sont bien bas, et c'est pourtant la seule à retenir dans l'état actuel de nos connaissances (pl. CXV, A).

On a retrouvé, en dégageant les abords de cette cuve, une certaine quantité de blocs, les uns en latérite appartenant aux échiffres de l'escalier de la pyramide, les autres décorés en grès et provenant des socles qui supportaient les lions dressés sur les échiffres; ces blocs ont pu être remontés à leur place primitive. On a retrouvé également un assez grand nombre de tuiles en terre cuite, décorées en relief avec une couverte blanchâtre ainsi que des morceaux moulurés d'un très grand piédestal en grès et un fragment de la pierre cubique à dépôt qui s'insérait à l'intérieur.

Sur la terrasse supérieure du monument, les travaux d'extraction des souches, enlèvement des racines et des terres qui ont déplacé les dalles ou les assises, continuent.

On a commencé l'enlèvement des terres rejetées sur les gradins inférieurs et dégagé les petites tours du deuxième gradin qui montrent peu à peu leur base, autrefois enfouie dans la brousse. Dans ce travail, on a retrouvé plusieurs petites poteries communes, quelques-unes avec couverte.

On a démoli sur la face Est de la terrasse supérieure un petit stupa en briques sans aucun intérêt et qui, après enquête auprès des indigènes, a été reconnu de date récente: toutefois, croquis coté et photo en furent pris avant la démolition.

Bàyon. — La chute d'un pilier incliné au porche Nord de la façade Est du 2' étage ayant nécessité la présence d'une équipe à ce temple pour une revision des autres parties de cet étage où des pierres plus ou moins déplacées risquaient de glisser et tomber, cette équipe, sous la direction de l'inspecteur, M. G. Trouvé, a ensuite inauguré une nouvelle phase de travaux. Ces travaux sont la suite logique des premiers travaux accomplis jusqu'ici dans le groupe d'Ankor, dégagements et consolidations provisoires.

Les dégagements ont fait retirer des galeries et chapelles qu'ils obstruaient des quantités de blocs, les uns décorés et moulurés, laissés en général le plus près possible de l'endroit où ils furent trouvés, les autres, déchets et moellons plus ou moins cassés, évacués plus loin dans la brousse.


En même temps, au fur et à mesure de l'avancement des dégagements, des consolidations s'imposaient pour caler les parties trop inclinées, soutenir des pierres en porte à faux, etc., afin de permettre de poursuivre le travail en toute sécurité.

L'heure est venue d'éliminer dans cette multitude d'étais en ciment armé, placés provisoirement, ceux qu'un système plus judicieux d'accrochage, des moyens nouveaux de consolidations ou de remises en place de pierres peuvent rendre inutiles: une revision minutieuse des pierres rejetées à l'extérieur des galeries peut également faire reconstituer des fragments actuellement incomplets de murs ou de galeries. C'est ce travail qui a été commencé par M. Trouvé dans les galeries extérieures Ouest et Nord du Bàyon. Beaucoup de piliers ont été retrouvés et remontés, ainsi que des éléments décoratifs, statues ou motifs sculptés, remis à leur emplacement primitif. Plusieurs têtes de Buddhas qui avaient été détachées de leurs corps ont été replacées. Toutefois, ce travail n'a pas encore pu être fait complètement, faute d'un outillage et d'un matériel permettant de déplacer les fragments de voûtes ou de murs à redresser ou à soulever.


Pràsat Trapān Ropou (nº 518).— Cet ensemble, situé en dehors du parc d'Ankor, mais qui vient d'être compris dans le périmètre réservé au parc d'aviation, a été dégagé complètement (pl. CXV, в). Il se compose de trois pràsat en briques de la première époque classique, ouverts à l'Est et entourés d'un mur d'enceinte et d'un fossé. Le mur d'enceinte est interrompu dans l'axe à l'Est par une simple ouverture, sans même un cadre de porte, et au Sud par un massif maçonné et mouluré en briques formant terrasse. L'angle Sud-Est de l'enceinte est occupé par un édicule annexe rectangulaire dont les murs sont arasés nettement à partir d'un certain niveau. Les travaux de dégagement ont permis de trouver trois inscriptions inédites, deux sur les montants de la porte du sanctuaire Sud et une sur le montant de la porte de l'édicule annexe.

On a trouvé également diverses pierres sculptées, une pierre cubique à dépôt et des dalles en grès avec retroussement à l'angle du type de celles déjà trouvées au Bàkhèn et à Prè Rup. La ressemblance avec ces dernières s'est encore accentuée du fait que l'une d'elles portait un dessin d'arc dans l'angle; ces pierres s'encastraient dans la maçonnerie en briques aux angles des étages.

Pràsat Kravan. — En faisant un dégagement partiel des sanctuaires de ce temple pour relever le niveau de la chaussée d'accès traversant le fossé, on a mis à nu à l'intérieur du dernier sanctuaire Nord des bas-reliefs taillés dans la brique, analogues



Pag Rup. — Base Est de la pyramide centrale (cf. p. 613).



Ридейт Тилья Ropou. — Vue intérieure de l'édicule annexe prise de l'Est (cf. p. 614).

Bàyon. — La chute d'un pilier incliné au porche Nord de la façade Est du 2° étage ayant nécessité la présence d'une équipe à ce temple pour une revision des autres parties de cet étage où des pierres plus ou moins déplacées risquaient de glisser et tomber, cette équipe, sous la direction de l'inspecteur, M. G. Trouvé, a ensuite inauguré une nouvelle phase de travaux. Ces travaux sont la suite logique des premiers travaux accomplis jusqu'ici dans le groupe d'Añkor, dégagements et consolidations provisoires.

Les dégagements ont fait retirer des galeries et chapelles qu'ils obstruaient des quantités de blocs, les uns décorés et moulurés, laissés en général le plus près possible de l'endroit où ils furent trouvés, les autres, déchets et moellons plus ou moins cassés, évacués plus loin dans la brousse.

En même temps, au fur et à mesure de l'avancement des dégagements, des consolidations s'imposaient pour caler les parties trop inclinées, soutenir des pierres en porte à faux, etc., afin de permettre de poursuivre le travail en toute sécurité.

L'heure est venue d'éliminer dans cette multitude d'étais en ciment armé, placés provisoirement, ceux qu'un système plus judicieux d'accrochage, des moyens nouveaux de consolidations ou de remises en place de pierres peuvent rendre inutiles: une revision minutieuse des pierres rejetées à l'extérieur des galeries peut également faire reconstituer des fragments actuellement incomplets de murs ou de galeries. C'est ce travail qui a été commencé par M. Taouvé dans les galeries extérieures Ouest et Nord du Bàyon. Beaucoup de piliers ont été retrouvés et remontés, ainsi que des éléments décoratifs, statues ou motifs sculptés, remis à leur emplacement primitif. Plusieurs têtes de Buddhas qui avaient été détachées de leurs corps ont été replacées. Toutefois, ce travail n'a pas encore pu être fait complètement, faute d'un outillage et d'un matériel permettant de déplacer les fragments de voûtes ou de murs à redresser ou à soulever.


Pràsat Trapān Ropou (n° 518).— Cet ensemble, situé en dehors du parc d'Ankor, mais qui vient d'être compris dans le périmètre réservé au parc d'aviation, a été dégagé complètement (pl. CXV, n). Il se compose de trois pràsat en briques de la première époque classique, ouverts à l'Est et entourés d'un mur d'enceinte et d'un fossé. Le mur d'enceinte est interrompu dans l'axe à l'Est par une simple ouverture, sans même un cadre de porte, et au Sud par un massif maçonné et mouluré en briques formant terrasse. L'angle Sud-Est de l'enceinte est occupé par un édicule annexe rectangulaire dont les murs sont arasés nettement à partir d'un certain niveau. Les travaux de dégagement ont permis de trouver trois inscriptions inédites, deux sur les montants de la porte du sanctuaire Sud et une sur le montant de la porte de l'édicule annexe.

On a trouvé également diverses pierres sculptées, une pierre cubique à dépôt et des dalles en grès avec retroussement à l'angle du type de celles déjà trouvées au Bàkhèn et à Prè Rup. La ressemblance avec ces dernières s'est encore accentuée du fait que l'une d'elles portait un dessin d'arc dans l'angle; ces pierres s'encastraient dans la maçonnerie en briques aux angles des étages.


Pràsat Kravan. — En faisant un dégagement partiel des sanctuaires de ce temple pour relever le niveau de la chaussée d'accès traversant le fossé, on a mis à nu à l'intérieur du dernier sanctuaire Nord des bas-reliefs taillés dans la brique, analogues



Prè Rup. - Base Est de la pyramide centrale (cf. p. 613).



Pràsat Trapan Ropou. - Vue intérieure de l'édicule annexe prise de l'Est (cf. p. 614).



à ceux du sanctuaire central (pl. CXVI, a). La seule différence importante est que le personnage central entre les deux adorateurs agenouillés est une femme, probablement Lakṣmī. Au centre de la cella de ce sanctuaire on a trouvé encore en place un piédestal dont la plinthe inférieure est ornée sur trois côtés d'une figurine en prière se détachant en bas-relief.

Le sanctuaire voisin qui fut également dégagé a montré les parois intérieures de ses murs lisses et sans décor.

Vestiges inédits. — Des travaux de reconnaissance et de sondage ont été opérés à la demande de M. V. Goloubew en vue de vérifier une nouvelle hypothèse au sujet de l'ancienne ville de Yaçodharapura, dont le centre aurait été le Bakhèn, le Vnam Kantal de l'inscription de Sôk Käk Thom.

Des recherches au Sud, à l'Ouest et au Nord de cette colline ont amené la découverte d'anciens vestiges, murs, terrasse ou levées de terre parmi lesquels un petit pràsat en briques complétement démoli, mais dont on a retrouvé suffisamment d'éléments pour prouver l'existence. Ce pràsat situé à l'Ouest du Pràsat Bei avait son entrée précédée à l'Est par une petite terrasse en briques.

De même que plusieurs autres pràsat en briques déjà retrouvés précédemment au pied du Bàkhèn de chaque côté de la route actuelle allant au Bàyon, tous ces vestiges sont civaïtes et appartiennent à la première époque de l'art classique; ils ont donc pu faire partie de l'ancienne ville fondée par Yaçovarman.

Une reconnaissance à l'angle Sud-Ouest de la double levée de terre qui s'élève au milieu des rizières en prolongement du bord oriental du Bàrày occidental a fait trouver quelques débris et fragments sculptés au sujet desquels on ne peut encore rien préciser, aucune fouille ou sondage n'ayant été pratiqué à cet endroit.

D'autres vestiges inédits ont été fouillés près des angles Est du Srah Sran sans fournir aucun élément décisif, et des statues et sculptures diverses furent trouvées auprès de la digue Sud du Bàrày occidental.

Bàphûon. — Des travaux de consolidation qui s'imposaient d'urgence ont été faits à l'angle Nord-Est du 2^d étage dont toute une tranche dut être déposée pierre par pierre, puis remontée ensuite en état d'équilibre.

Entretien des monuments. — Une nouvelle méthode a été appliquée pour maintenir les divers temples du groupe d'Ankor en état de propreté. Jusqu'ici, ce travail d'entretien avait été fait par une équipe volante qui se transportait d'un monument à l'autre, ce qui avait l'inconvénient de taisser chacun d'eux pendant un assez long laps de temps abandonné à lui-même : désormais, les coulis de cette équipe sont répartis à demeure dans chacun des principaux temples où ils ne cessent de veiller à l'entretien, arrachant les herbes qui repoussent avec une rapidité extrême.

A Ankor Vât, on a nettoyé l'intérieur des joints ouverts entre les pierres des soubassements des divers étages et on les a remplis de pierraille concassée et bouchés à la surface avec un mortier de ciment, ce qui donnera moins de prise à la végétation et facilitera l'entretien de ce temple.

On a essayé le calfatage des fissures de la voûte des galeries du 1^{et} étage par où la pluie s'infiltrait au grand préjudice des bas-reliefs que l'humidité corrodait

fortement : ce calfatage a été fait avec de l'étoupe de la résine et de l'huile de yao suivant les procédés en usage dans la marine.

Pour éviter les stagnations d'eau au pied des soubassements des entrées occidentales d'Ankor Vât en temps de pluie, on a fait creuser de chaque côté de la chaussée une rigole d'évacuation et remplir en même temps les dépressions de terrain qui pouvaient retenir l'eau. En cherchant des issues pour traverser le mur d'enceinte afin de rejeter les eaux vers la douve extérieure, on a reconnu, non loin des portes dites des éléphants, des fentes prévues par les Khmèrs dans la base du mur, qui ont pu être utilisées après enlèvement des terres qui les obstruaient. Là, comme partout d'ailleurs où les Khmèrs ont prévu des orifices d'évacuation d'eau vers l'extérieur, le colmatage qui s'est produit au cours des siècles a rendu ces précautions inefficaces à l'heure actuelle.

Une équipe a continué la lutte contre le luc-binh qui envahit les fossés autour du temple d'Ankor Vât; vers la fin de l'année, ayant dû, pour raisons budgétaires, supprimer deux équipes, ce travail a été poursuivi par des prisonniers mis à la disposition de l'Ecole Française d'Extrême-Orient par le Résident de Siem Rap.

- Nos chantiers d'Ankor ont reçu les 23 et 24 octobre la visite de M. Paul Reynaud, Ministre des Colonies, qui a pris un très vif intérêt aux divers travaux en cours et n'a pas caché son admiration pour les résultats obtenus avec des moyens restreints. Le Ministre et sa suite ont eu pour guides dans les ruines le Directeur de l'Ecole, assisté de MM. Parmentier, Marchal, Goloubew et Trouvé.
- En même temps qu'il conduisait au Bàyon les travaux dont il a été question ci-dessus, M. G. Trouvé a entrepris l'étude et le dégagement de divers monuments et vestiges situés à l'Est et au Sud-Est du Bàrày oriental. Voici les premiers résultats de ces recherches qui seront exposées en détail dans un article que M, Trouvé prépare pour le Bulletin:

Pràsàt To (543). Ce temple est situé à l'angle N.-E. du Bàrày oriental et en dehors de ses digues. Il est sis à l'angle de deux levées de terre, l'une parallèle à la digue E. du Bàrày (rive E. de l'ancienne rivière Ó To), l'autre perpendiculaire à cette dernière, un peu au Sud du prolongement de la digue N. de ce grand bassin (pl. CXVII).


C'est un temple en latérite. Il était très enfoui sous la végétation et les termitières. Celles-ci, amoncelées à l'intérieur des édifices, rendaient leur accès impossible.

Le premier travail a consisté d'abord dans les dégagements intérieur et extérieur des sanctuaires. Le sanctuaire principal, situé au S.-O., est accompagné de deux sanctuaires secondaires, l'un N.-O., placé au N. du premier; l'autre S.-E., placé à l'Est, dans l'axe E.-O. du sanctuaire principal et relié à celui-ci par un portique.

La deuxième phase des travaux a été consacrée à des fouilles qui ont eu comme résultat, non seulement de dégager les soubassements des trois sanctuaires, mais de montrer que ces édifices faisaient partie d'un ensemble assez important. En effet, les fouilles ont mis au jour :

1° une terrasse située au niveau du soubassement du sanctuaire S.-E. et le prolongement à l'Est; peut-être est-ce l'ancien emplacement d'un vestibule d'entrée Est;


2º les fondations d'un mur d'enceinte enterrées sous environ o m. 65 de terre ;



Praisar Knavan. - Bas-reliefs à l'intérieur du sanctuaire Nord (cf. p. 616).



SPAN To. - Vue prise du Nord (cf. p. 618).



3º deux gopura Est et Ouest; ils sont situés dans l'axe E.-O. des sanctuaires S.-E. et S.-O. Seules les premières assises des fondations ont été trouvées au gopura Est. Quelques blocs du dallage existent encore au gopura Ouest;

4º un piédestal extérieur. Dans l'axe de la façade S. du sanctuaire principal S.-O. et près de son soubassement, les fouilles ont mis au jour un piédestal enterré de 1 m. 20 environ. Il est possible que ce piédestal en latérite ait été ultérieurement couvert par une construction légère, détruite à l'époque où aurait été exécuté le Pràsat To;

50 un sanctuaire annexe S.-E. ou bibliothèque S.-E.

Au cours des fouilles dégageant l'angle S,-E, du mur d'enceinte, un très grand nombre de fragments de briques anciennes ont été trouvées. Un sondage a amené la découverte du soubassement d'un ancien petit temple, situé entre le mur d'enceinte et le sanctuaire S,-E. Cet ouvrage devait être destiné à supporter un édifice en briques et n'a pas été terminé, à moins que tous les matériaux n'aient été enlevés ultérieurement.

L'exploration des alentours du temple a fait découvrir un fossé-bassin entourant cet ensemble. Ce fossé est coupé: à l'Ouest par une diguette accédant à la rive Est de l'ancienne rivière Ó To, à l'Est par une autre chaussée, quoique celle-ci semble interrompue également par une dépression. Une étude devra être faite pour rechercher comment les Khmèrs accédaient au monument.

Diverses pierres et sculptures trouvées au cours des travaux. — Une stèle en grès, ayant la forme d'une borne, a été trouvée, couchée sous les éboulis du portique reliant le sanctuaire principal S.-O. au sanctuaire S.-E. La stèle est intacte, très bien conservée et très lisible. De section à peu près carrée, elle mesure o m. 345 × 0, 325 × 0, 445 de hauteur. Sa partie supérieure est couronnée en bonnet de prêtre, et sa partie inférieure possède une base de o m. 185 de hauteur. Un tenon de o m. 30 de haut, placé sous la partie visible de la stèle la termine. Cette pierre est couverte d'inscriptions sur les quatre faces (v. infra, p. 622).

En outre, divers piédestaux, deux statuettes, l'une de o m. 65, l'autre de o m. 50, un dvarapala, le couronnement en grès du sanctuaire principal S.-O., de nombreux

pinacles en grès, ont été trouvés, au cours du dégagement.

Spān To. — Le Spān To, pont jeté sur l'ancienne rivière Ó-To, à l'un de ses coudes, est situé à l'angle N.-E. du Bàrày oriental, à 120 m. environ au N. du Pràsàt To, à l'Ouest de la digue E.-O. venant du Sud du Phnom Bók (pl. CXVI, B).

La rivière Ó To était un cours d'eau qui, en aval du pont, longeait la digue E.-O. précitée, venant du Phnom Bók, et se coudait brusquement, arrêté par le prolongement de la digue E. du Bàrày oriental. A cet endroit, passant sous le pont, il se dirigeait vers Bantãy Samré, suivant un nouveau cours, perpendiculaire au premier, et parallèle à la digue E. du Bàrày. Il est vraisemblable que cette rivière a été détournée de son lit naturel lorsque le Bàrày oriental et le Spān To ont été construits. Mais, sans doute, au cours d'une forte crue, l'étroitesse du pont a-t-elle empêché l'évacuation des eaux. La rivière a dû s'étaler au N., puis les infiltrations et le courant ont raviné et entraîné une partie E. de la digue E. du Bàrày et de celle qui la prolonge. A ce moment, un nouveau lit, passant à l'Ouest du pont et le contournant, s'est formé, s'est creusé petit à petit, et finalement, le niveau du pont s'est trouvé surélevé par rapport à celui du lit de la rivière.

Le Span To, avant les travaux de dégagement, était très enfoui sous les broussailles, et seule sa face Nord était à peu près visible. C'est un ponceau en latérite encore en bon état, ne possédant aucune pièce décorative en grès. Il est surélevé de 3 m. 00 environ au-dessus de l'Ó To, et est appuyé sur les deux rives de ce cours d'eau par les gradins d'un quai. Il mesure 10 m. 85 de long sur 5 m. 80 de large.

Composé de six arches inégales, le Span To comprend : 1" quatre petites arches, situées à l'Est et placées d'une façon continue ; 2" une autre arche, située à l'Ouest et un peu plus large; 3" une grande arche sise entre cette dernière et les quatre petites désignées ci-dessus.

Les piles ont sensiblement toutes la même largeur et sont plus larges que les arches, sauf, bien entendu, l'arche principale qui est la plus grande.

Le tablier mesurant o m. 55 de hauteur est formé par trois rangées de dalles épaisses de latérité. Les diverses travées, sauf la principale, sont couronnées de blocs semblables faisant office de linteaux apparents sur les faces N. et S.

La grande arche est à ciel ouvert. Une fouille a été faite pour savoir si une pile intermédiaire avait existé qui, par la suite, aurait été renversée et entraînée par les eaux de la rivière. Cette fouille n'a rien révélé. Il en résulte que cette grande arche a toujours été telle. Cas assez bizarre, car le pont est, pour ainsi dire, partagé en deux tronçons. On peut en déduire les deux hypothèses suivantes :

1º Les Khmers, s'étant aperçus de l'erreur commise en jetant le Span To à cet endroit critique, auraient renoncé à terminer cet ouvrage ;

2º Les Khmers auraient été arrêtés par l'exécution d'un tablier en latérite de 2 m. 80 de portée.

En tout cas, il se pourrait sort bien que, devant le problème posé, ils aient reculé et simplement remplacé le tablier en latérite par une passerelle en bois.

Des recherches aux alentours du Pràsat To et du Span To ont amené les découvertes suivantes:

Sur le prolongement de la digue E, du Bàrày oriental, à 20 m, au N. de la stèle inscrite, sise à l'angle N.-E. de cet ancien bassin et au S.-O. du Span To, ont étédécouvertes cinq stèles couvertes de représentations de Lokeçvara assez grossières. Il est à supposer que ces stèles formaient un ensemble qui devait être situé sur le prolongement de la digue E, précitée et dans l'axe du Span To; mais, vu l'éboulement de cette digue, les habitants de la région, craignant leur disparition, les ont déménagées et mises à leur emplacement actuel.

Vestiges situés près du Pràsat To. -- Les vestiges d'un ancien petit sanctuaire ont été découverts à 150 m. au Sud du Prasat To et à 80 m. à l'Est de l'ancienne rivière Ó To longeant la digue E, du Baray (530). Ces ruines se trouvent sur un terre-plein entouré d'un fossé-bassin coupé à l'Est par une chaussée : levée de terre par laquelle on devait accéder à ce petit ensemble.


Les fouilles commencées ont mis au jour les fondations d'un sanctuaire N. C'est une base rectangulaire de o m. 85 de hauteur, mesurant 3 m. 25 sur les côtés N. et S. et 2 m. 85 sur les deux autres,


L'autre sanctuaire n'est pas encore dégagé. Ces fouilles ont mis au jour quatre statues incomplètes, deux piédestaux et deux pierres à dépôt sacré-

Prei Pràsat. - A la demande du Directeur, M. TRouvé a repéré l'emplacement de la cinquième stèle inscriee qui, d'après les renseignements d'Aymonier et du Ct



PRÀSÀT To (cf. p. 616),





DE LAJONQUIÈRE, devan être située au Sud de l'angle S.-E. du Bàrày oriental (530).

Contrairement aux indications données (Aymonier, Cambodge, III, p. 46, et I. K., III, 530), les ruines d'un ancien monument existent à 16 m. au S.-E. de la stèle. Appelé par les habitants de la région le Prei Pràsat, ce monument, ainsi que la stèle, se trouvent à 700 m. environ légèrement au S.-O. de l'angle S.-E. du Bàray oriental et à 500 m. environ au S.-E. du Khum Kuk Roka.

Le Prei Pràsat est orienté E.-O., son entrée principale est à l'Est et semble avoir une entrée symétrique à l'Ouest. Ce sanctuaire est un monument en longueur, tout en latérite. Il possède deux vestibules E. et O. Celui de l'E. a ses deux piliers S. encôre en place. Des emmarchements semblent accéder au monument.

La partie du mur, située près du vestibule E., côté S., existe encore et mesure environ 2 m. de hauteur. Toute autre maçonnerie est éboulée, on aperçoit encore les bases et les soubassements des murs N. et S. Les assises sont taillées d'une façon régulière. Elles ont une légère saignée à la partie supérieure, très peu profonde pour emboîter la partie inferieure de l'assise reposant sur elle. De même, sa base s'emboîte dans celle qui est située au-dessous. Quelques fragments de tuiles trouvés sur les ruines semblent indiquer que ce monument était recouvert par une toiture légère. Aucun bloc de voûte n'a été retrouvé.

A quelques mêtres du pràsat, entre le vestibule d'entrée et la stèle, un peu à l'angle N.-E. du sanctuaire, est située une fosse circulaire de 6 m. 35 de diamètre sur 1 m. 00 environ de profondeur. Autour d'elle se trouvent de nombreux blocs de latérite, entre autres, des assises de voûte. Toutes ces pierres sont enterrées dans un remblai provenant peut-être d'une fouille déjà faite.

Il est possible que cet endroit soit l'emplacement d'un ancien petit temple voûté. Celui-ci devait abriter la stèle inscrite, comme ceux qui existent aux quatre angles du Bàrày oriental.

Au Nord de la fosse, sur le remblai, a été trouvée une statuette de 0 m. 67. Elle représente une divinité masculine. Les pieds, le bras gauche, ainsi qu'une partie gauche de la poitrine, manquent. L'avant-bras a été trouvé à l'intérieur du pràsat.

Stèle inscrite. — Le fragment inférieur de la stèle estampé par Aymonier et publié par Bergaigne (ISCC, n° LVI) avait été déjà ramené à la Conservation, enregistré par erreur sous le n° 1146 comme appartenant à la stèle inscrite sise à l'angle N.-E. du Bàrày oriental (celle-ci est complète et se trouve à sa place primitive). Le fragment supérieur trouvé à Prei Pràsàt a été également ramené au dépôt. Il reste à rechercher la partie centrale de la stèle actuellement disparue (1).

A un km. et demi du village de Srol (Khum Sral, province de Kralåñ), situé sur le Stürng Srèn et à l'Est de ce cours d'eau, ont été trouvés deux piédestaux, dont l'un, décoré sur chacune de ses quatre faces de trois personnages accroupis, a été remené à la Conservation d'Ankor.

Au cours de diverses tournées d'inspection, M. G. TROUVÉ a recueilli les renseignements suivants :

⁽¹⁾ Ce fragment a été retrouvé au début de 1932.

Le Pràsat Čhuk (549) se nomme en réalité Pràsat Lak Nan, Le sanctuaire principal est seul conservé. Les deux autres sont complètement ruinés. Celui du Nord possède encore en place ses fausses portes Nord et Sud et sa porte d'entrée Est. D'après le Ct de Lajonquière, le sanctuaire Sud n'aurait pas été construit. Un débroussaillement a fait retrouver parmi les éboulis presque tous les éléments des portes et des fausses portes ainsi que le piédestal et la cuve à ablutions de cet édifice.

Sur la chaussée Běň Mălā — Práḥ Khản, M. TROUVÉ a relevé six ponts khmèrs, au lieu de trois, inventoriés dans l'I. K. Un autre ancien pont, coupé en deux, terminé dans sa moitié par un pont en bois, s'ajoute à cette liste. Il est à prévoir que d'autres ponts seront ainsi découverts entre Běň Mălā et Práḥ Khản, quand cette chaussée sera dégagée. A ce moment, une revision totale de ces ouvrages devra être faite.

Une terrasse en latérite, non classée, se trouve à 100 m. au Nord du Prasat Pram (235) et à 200 m. au Sud de la piste actuelle. Elle devait se trouver sur la levée de terre reliant le sanctuaire précité à la chaussée khmère. Cette terrasse, de forme cruciale, est très enfouie sous la terre et les broussailles. Son mur de soutènement est peu visible; un angle déterré sur o m. 50 de hauteur montre ses moulurations qui semblent être classiques.

Epigraphie. — Le dégagement du Pràsàt Trapân Ropou (v. supra, p. 614) a amené la découverte de trois inscriptions khmères nouvelles. Deux sont gravées sur les piédroits du sanctuaire Sud (K. 690). L'inscription du piédroit Sud comprend une quinzaine de lignes ruinées, dont la dernière laisse lire le nom du Vāp Çikhāvindu, personnage qui a laissé à Kôh Ker une inscription de 843 çaka (BEFEO., XXXI, p. 15). Le piédroit Nord porte une trentaine de lignes en très mauvais état : les 11 dernières commençaient par une date à laquelle il y eut un ordre du roi au Sten añ Ācārya... et au Sten añ Çrī Vīrendravarman (probablement celui des inscriptions de Pràsàt Läk Nān [K. 265] et de Nāk Tà Čàrěk [K. 181]). Plus bas apparaît par deux fois le nom de la divinité: Vraḥ āy Travān Rvvau, le dieu de Travān Rvvau «l'étang des citrouilles ». Le nom actuel de Trapān Ropou remonte donc au moins au X" siècle A. D.

La troisième inscription (K. 691) est gravée sur le piédroit Sud de l'édifice annexe. Elle comprend 8 lignes commençant par une date 924 çaka, le 3e jour de la lune croissante d'un mois dont le nom a disparu, un lundi. A cette date un lon dont le nom est également perdu érigea le Feu sacré (sthāpanā vraḥ vlen) et fit des fondations en son honneur,

Le Musée Albert Sarraut a acquis en septembre une stèle trouvée dans le Stüri Crap (khånd de Môn, province de Båttamban), à environ 6 km. en aval du village de Tano, et à 17 km. de la route de Båttamban, en amont du village de Môn. Cette stèle est ornée à sa partie supérieure d'un bas-relief représentant un personnage assis sur un bœuf et tenant une massue dans la main gauche; de chaque côté, deux personnages accroupis tiennent chacune une sorte de massue. Dans les angles supérieurs, deux médaillons figurent le soleil sur un char et la lune sur un autel. Les quatre fices portent des inscriptions khmères (K. 693). La première face comprend 17 lignes, débutant par une date : 925 çaka, le 5e jour de la lune croissante de bhadrapada, un dimanche. A cette date, le Vap Brahmaputra fit remettre une

supplique (saṃnvat) au roi Çrī Jayavīravarman, relative à une ancienne fondation dont le texte donne ensuite l'historique. Cette fondation avait eu pour auteur un ancêtre de Brahmaputra nommé Paṇḍitānkura Ācārya Dharmādhipati; elle remontait au règne d'un souverain dont le nom posthume a disparu (l. 12 vraḥ rājya ta stac dau...), mais qui était antérieur à Yaçovarman dont le nom Paramaçivaloka apparaît un peu plus bas (l. 16).

La première petite face, comprenant 24 lignes environ, continue cet historique en mentionnant le roi Paramaviraloka (Jayavarman V). La deuxième grande face porte 31 lignes énumérant des redevances de terres et faisant connaître qu'en réponse à la supplique du Vap Brahmaputra, le roi ordonna une action judiciaire (vyavahāra) dont l'instruction fut, semble-t-il, confiée au fonctionnaire chargé de l'administration du territoire de Malyan (il. 25-26: mratan... ta trvac vrah rājakāryya nā srāc pramān malyān). La deuxième petite face porte 27 lignes peu lisibles, où apparaît le nom de Stuk Ransi (l. 18).

Cette inscription est un nouvel exemple de ces procès en revendication de terrains qui étaient si fréquents dans l'ancien Cambodge : la stèle de Tuol Pràsat (K. 158) qui est contemporaine en fournit un autre.

La mention du gouverneur de Malyan semble confirmer que cette localité se trouvait dans l'actuelle province de Bâttamban. Enfin, le personnage sculpté en haut de la première face représente sans doute Yama, flanqué de Dharmadhipati, ce titre ayant justement été porté par l'auteur de la fondation.

La stèle découverte par M. Trouvé à Pràsat To (K. 692) porte sur ses quatre faces une longue inscription sanskrite de 140 lignes (A: 36; B: 36; C: 36; D: 32) parsaitement conservée. Ce texte sut composé en 1111 çaka par Sūryasūri, président de tribunal (sabhyādhipa), sous le règne de Jayavarman VII.

Après un éloge du roi qui remplit les trois premières faces, il relate l'érection d'un linga « ici dans le Bhūpendradeça » par Bhūpendrapaṇḍita, haut magistrat ayant servi successivement sous Jayavarman VI, Dharaṇīndravarman I et Sūryavarman II. Ce personnage qui était fils de Namaççivāya et de Vāgīçvari Bhagavatī n'est autre que le Subhadra, alias Mūrdhaçiva de l'inscription de Ban That (K. 364), qui mentionne en effet son titre de Bhūpendrapaṇḍita (st. 111, xv = face C, 1, 30). Cette première fondation semble être la première qui ait été faite à Pràsàt To et doit remonter au début du XIIⁿ siècle A. D. Un fils de Bhūpendrapaṇḍita, ayant porté d'abord le même titre que lui, puis ayant été promu successivement à ceux de Rājendrapaṇḍita et de Sūryapaṇḍitā et exerçant les fonctions de président de cour (sabhāpati), fit une première fondation en faveur du linga élevé par son père, puis il installa, sans doute dans un second sanctuaire, les images de ses parents et fit une fondation en leur honneur. Ces données permettront de préciser la date et l'origine des divers édifices qui composent le groupe du Pràsàt To.

Institut bouddhique et Bibliothèque royale. — En l'absence de M^{lle} S. Karpelès, M. Desjardins, délégué du Protectorat auprès du Gouvernement cambodgien, nous a envoyé la note suivante sur les travaux de ces deux institutions pendant l'année 1931:

« I. Tripitaka. Presque tout l'effort de la Bibliothèque royale et de l'Institut bouddhique a porté, pe dant l'année 1931, sur la mise en train des travaux de la commission du Tripitaka. L'ordonnance royale du 14 décembre 1929, modifiée et complétée par celle du 30 juillet 1930, précise ainsi les buts de cette commission: 1º Imprimer la totalité des quatre-vingt quatre mille prâh thom khân (articles ou versets) de la Triple Corbeille. Cette impression sera faite en langue pâlie et en caractères cambodgiens dits aksar mul sur papier et sous forme ordinaire de livre; 2" Transcrire, c'est-à-dire recopier le texte ainsi obtenu sur olles (feuilles de latanier) sous la forme traditionnelle de satras et pour la totalité des 84.000 versets; 3" Traduire simultanément ce texte tout entier en langue cambodgienne pour être en premier lieu imprimé en caractères àrien sur papier et sous forme de livre, en second lieu copié sur olles sous forme traditionnelle de satras.

« On conçoit tout l'intérêt que l'annonce de cette publication devait susciter dans le pays, si l'on songe que jusqu'ici bonzes et laïcs bouddhistes qui voulaient se référer à un texte complet de la Triple Corbeille n'avaient d'autre ressource que de s'adresser au Siam, dont l'édition, d'ailteurs assez onéreuse, avait évidemment le tort pour un Cambodgien d'être rédigée en caractères siamois. La publication d'une version collationnée sur des satras cambodgiens, établie par des bonzes cambodgiens et éditée par un organisme aussi essentiellement cambodgien que la Bibliothèque royale, devait donc intéresser tous les bouddhistes de ce pays comme une entreprise capable à la fois de flatter leur amour-propre national et d'exciter leur zêle pour l'étude de la religion et des langues sacrées. Mais, pour si essentiellement bouddhique et cambodgienne qu'elle fût en soi, cette entreprise, par cela même qu'elle apportait une double innovation (impression sur papier, traduction en langue vulgaire), s'exposait à trouver quelque hostilité chez certains bonzes attachés aux vieux usages. Il est vrai qu'en compensation, une fois admis le principe de l'impression et de la traduction, l'ouvrage promettait par sa grande dissussion d'apporter l'apaisement des querelles qui divisent, depuis la fondation de l'Ecole de pâli, les bonzes partisans de la tradition écrite et les bonzes partisans de la tradition orale - les premiers confiants seulement dans la vertu de l'étude, les seconds satisfaits, plus modestement, de recevoir et de transmettre les enseignements que les générations se transmettent de bouche en bouche, leur ignorance du pâli ne leur permettant pas de contrôler dans les textes l'authenticité de ces traditions,

« Dès le mois de février de cette année, l'ansonce de la publication du Tripitaka avait été saite dans tout le pays par voie d'aifiches, de circulaires et de prospectus. Des spécimens des premières pages furent distribués. Le conservateur entreprenait dans le même temps des tournées dans les principales pagodes provinciales pour expliquer aux bonzes le but et les moyens de cette publication. Le succès fut presque immédiat. De la seule province de Svay Rien, en un mois, parvenaient près de cent souscriptions. Aujourd'hui, le chiffre des souscriptions s'élève à plus de 700, ce qui est remarquable si l'on songe que la crise, appauvrissant les habitants, appauvrit par contre-coup les pagodes. Il faut noter comme une cause importante de ce succès le passage du Ministre des colonies, et l'heureuse initiative qu'il prit d'assumer lui-même les frais de publication du premier volume. Au cours d'une cérémonie solennelle, le 22 octobre, dans la salle du Trône, en présence de M. le Gouverneur général PASQUIER, de M. le Résident supérieur LAVIT, des dignitaires cambodgiens et d'un millier de bonzes venus des provinces pour la circonstance, M. Paul REYNAUD remettait lui-même à Sa Majesté un exemplaire du premier volume du Vinaya, relié en plein parchemin, gravé aux armoiries des Rois du Cambodge. Le volume de de format in-8° de 800 pages est imprimé sur simili-Japon crème, le texte pâli sur la page de gauche, la traduction cambodgienne correspondante sur la page de droite; en

tête du volume, figurent une dédicace en cambodgien et en français, une préface de Sa Majesté et une préface de la commission du Tripitaka.

"Tous les chefs de diocèse présents rapportèrent dans leurs provinces les paroles déférentes à eux adressées personnellement, dans son discours, par le Ministre et son invitation à soutenir par l'étude la grandeur de leur religion. Depuis ce jour, les pagodes les plus éloignées se sont prises de zèle pour l'enseignement du pâli et demandent qu'on leur envoie des moniteurs diplômés. Pendant les six années que durera la publication du Tripitaka (qui comprendra 90 volumes) on peut prévoir que l'enseignement du pâli aura pris un dévelopement tel dans le pays qu'il redeviendra—ce qu'il avait, hélas! cessé d'être depuis l'installation de notre enseignement officiel—la base des humanités de tout bon lettré, et que le Tripitaka imprimé, avec sa traduction, deviendra l'ouvrage classique et le fondement de ces humanités.

« II. Dictionnaire cambodgien officiel. Bien que le Tripitaka ait relégué cette année au second plan certains de ses projets, la Bibliothèque royale, déchargée en partie par l'Institut bouddhique du soin des publications religieuses, a pu tourner son attention vers la littérature cambodgienne profane. Elle a dressé un programme de publications qui englobe la littérature romanesque, les œuvres poétiques (principalement le Rāmker), la dramaturgie, et des œuvres d'un intérêt documentaire folklorique, telles qu'un vieux traité médical et une astrologie. Mais la publication capitale de la Bibliothèque royale en 1932, et qui présente un intérêt scientifique réel, sera le Dictionnaire cambodgien officiel, établi par une commission de lettrés cambodgiens. Ce'te commission commença ses travaux en 1915, et vient seulement de les terminer. L'ouvrage sera préfacé par M. Cœpès, qui fut l'instigateur de cette pub ication, et mieux que personne pourra faire l'historique des querelles orthographiques assez vives qui retardèrent quelque temps les travaux de la commission. »

Ecole supérieure de pâli. — Pendant l'année scolaire 1931, l'Ecole supérieure de pâli a dispensé l'enseignement à 123 élèves répartis en cinq cours. La Mangaladipant et le Visuddhimagga ont continué à servir de base à l'enseignement des cours de première, deuxième et troisième années. En quatrième année, les élèves ont abordé la Samantapāsādikā, et, en cinquième année, le Bhikkuvibhanga, la Kankhavitārant, l'Abhidhammatthasangaha, le Pannāsajātaka et la Pathamasambodhi. L'enseignement du sanskrit est actuellement réparti sur trois années : en première année, étude du sandhi et de la déclinaison nominale; en deuxième année, étude de verbes et exercices de traduction du sanskrit en cambodgien; en troisième année, traduction de 90 stances du Buddhacarita en cambodgien et exercices de traduction du pâli en sanskrit.

Laos. Restauration du Th'at Luong de Vieng Čan. — Des rapports mensuels de M. L. Fombertaux, nous extrayons les renseignements suivants :

« Juillet: L'équipe des ouvriers maçons, mise dès le début de juin à la reconstruction du mur d'enceinte Est au rez-de-chaussée (côté Sud), a pu l'achever au commencement du mois. Cette équipe a été divisée en deux parties, dont une a été mise au renontage des piliers du cloître, du même côté, et la seconde, à rebâtir la porte Sud. « Actuellement les maçonneries de cette partie à l'Est, comprenant le mur d'enceinte et les piliers, sont terminées et recevront ultérieurement la pose des fermes en charpente recouvrant la galerie de ce cloître. Le mur bahut qui le précède sur la cour du rez-de-chaussée, se trouve être en cours d'exécution.

« L'équipe des charpentiers a terminé fin juin la confection des dernières fermes de la charpente recouvrant la totalité des galeries du Th'at Luong et a commencé au début de juillet la confection de la charpente de trois étages à quatre pentes de la porte Sud ainsi que le complément nécessaire en pannes, linteaux, crémaillères et linteaux de toiture pour les galeries Sud-Est et Nord.

« L'équipe des sculpteurs sur bois a achevé au début de juillet les consoles des avant-toits des galeries Sud et Est (côté angle Sud-Est) et a entrepris la confection des

dernières destinées à l'Est et au Nord (côté angle Nord-Est).

"Août: Les travaux se sont poursuivis par la construction des banquettes et la terminaison des piliers en maçonnerie des galeries à l'Est (côté Sud); par la pose des tuiles et la confection du faîtage en maçonnerie sur la charpente des galeries à l'Ouest, et au Nord (côté Ouest), et par la continuation des maçonneries de la porte au Sud, qui sera achevée dans les premiers jours de septembre.

« Les charpentiers ont continué la confection de la charpente de la porte Sud, et

ont entrepris la pose de celle de la porte Ouest.

« Les coulis ont été employés au déblaiement de la dernière partie du mur d'enceinte renversé, angle Nord-Est, pour en permettre la démolition et la réfection:

« Septembre à novembre : Les travaux ont consisté dans 1° le déblaiement et la démolition de la porte à l'Est, et par l'enlèvement des gravois du Th'at Luong au 1 te et au 2° étage; 2° l'achèvement des maçonneries de la porte Sud au rez-de-chaussée, la consolidation des pétales de lotus du soutènement du 2° étage et de la terminaison de leur tête sur les orientations Nord, Ouest et Sud, ainsi que du bahut Nord (côté Est). La reconstruction de la porte Est a été commencée. La fondation du mur d'enceinte au rez-de-chaussée (côté Nord-Est) a été refuite jusqu'au niveau du sol de la galerie; la continuation de ce travail ne pourra se faire qu'en 1932, comme pour le mur Est-Nord. Toutes les galeries et portes à l'Ouest, au Sud et au Nord (côté Ouest) ont été recouvertes en tuiles et leur faîtage fini en maçonnerie. L'escalier d'accès du premier étage sur l'orientation Sud a été rétabli comme auparavant, jusqu'au 2° étage.

« Les charpentiers ont posé toute la charpente sur la galerie Est (côté Sud), il ne leur reste plus qu'à poser la tuile dont une partie se trouve en approvisionnement sur

chantier. Ils ont préparé les bois nécessaires à la couverture de la porte Est.

— M. H. PARMENTIER nous a adressé d'autre part sur les travaux du Service archéologique au Laos pendant l'année 1931 un rapport dont nous extrayons les passages suivants:

« Le travail le plus important a été la restauration du célèbre Th'at Luong. L'accès du monument a été facilité par les soins de l'administration locale et la route qui y conduit a été améliorée. L'arrivée par l'Ouest, naturelle, ne pourra cependant jamais être directe ; il faudrait en effet démolir les restes d'une des nombreuses pagodes qui entouraient ce saint monument et peut-être même les restes d'un th'at octogonal assez important, renversé en morceaux, qui était une belle chose et qu'il y aurait même intérêt à remonter intégralement.

« Le problème de conservation soulevé par les découvertes si curieuses de M. L.

FOMBERTAUX indiquées dans le BEFEO., XXX, p. 584, n'a pu être immédiatement résolu; il faut attendre les fouilles, réservées provisoirement, à exécuter dans le pavillon S., qu'il y a un intérêt particulier à ménager; car seul des quatre, il nous est parvenu avec son élégante toiture. Pour prendre une décision d'ensemble, la connaissance des vestiges qu'il doit contenir est nécessaire.

« Il est à présumer d'ailleurs que des souilles purement archéologiques et réduites au strict in lispensable devront être exécutées pour reconnaître au moins en partie les dispositions de l'édifice antérieur que le Theat Luong actuel a du englober, suivant les habitudes t'ăi et que la solution la meilleure sera de remettre ensuite les divers pavillons en état avec leurs toitures dans leur dernier état suivant les indications sournies par leurs bases apparentes et la couverture conservée sur le seul pavillon S.; toute autre solution ouvrirait trop de problèmes dont la solution risquerait d'être chanceuse.

« M. Fombertaux a commencé de reconnaître des vestiges importants signalés aux portes même de Vieng Čăn par MM, Allard et Thiebaut: on y retrouve en particulier une délicieuse chapelle aux fins décors d'enduits qui peuvent compter parmi ce que les Laotiens ont fait de plus délicat en ce genre où ils furent maîtres. Il y aurait aussi un Buddha couché considérable. Il y a là un levé et un examen des plus intéressants à faire, en cet art sur lequel nous savons si peu de choses, bien que, dans ses reconstructions perpétuelles en matériaux fragiles, il nous conserve sans doute des formes bien plus anciennes que celles d'autres arts, dont les monuments durables ont chaque fois fait école, oblitérant le souvenir des formes plus anciennes dont ils dérivèrent.

« On voit au Commissariat de T'a Khêk, données comme provenant de la pagode principale du vieux centre voisin de Lăkhôn Kāu, plus souvent appelé aujourd'hui Murong Kău (le vieux Murong), deux antéfixes khmères et une stèle laotienne. Les antéfixes sont du type à năga encadré par un arc multilobé; chique face présente trois têtes et un motif de rinceaux remplaçant une dernière tête; l'arc est entouré de feuilles rampantes qui le ramènent à la forme d'une ogive simple; de la tête principale tombe une guirlande qui s'épanouit en bas. L'une dont j'ai pris un croquis sommaire, mesure 1 m. 07; l'autre est plus grande (1 m. 27), mais est brisée en deux morceaux. Ce type d'antéfixes semble pouvoir être rapporté, dans l'état actuel de nos connaissances sur l'art khmèr, au XI" siècle de notre ère.

« Auprès de la pagode même dont ces pièces sont censées venir, je n'ai vu, ni lors de mon premier voyage en 1911 ou 1912, ni dans la visite que j'en ai faite avec l'administrateur actuel, M. Grossin, aucuns vestiges d'un monument khmèr et cependant la dimension de ces antéfixes indiquerait un temple important dont même, s'il avait été construit en briques, devrait subsister un tertre de décombres considérables. »

— M. P. GROSSIN, Commissaire du Gouvernement à T'a Khêk, a entrepris, avec l'autorisation de l'Ecole Française, la réfection du th'at de Murong Kau, et l'a menée à bien d'une façon qui mérite tous les éloges.

La stèle vue en 1912 par M. PARMENTIER auprès de la pagode principale de Muorng Käu, au N.-E. du grand th'at, a été ramenée au commissariat.

Voici la description que nous en communique M. PARMENTIER: « C'est une grande dalle en accolade de section un peu spéciale; sur la face antérieure, un cadre d'un

joli motif avec, au sommet, un élément en amande, vient se terminer par des naga que n'ont nullement le caractère khmèr. Au-dessous, assez bas, est le cercle astronomique habituel. Une inscription suit le décor à l'intérieur et 4 lignes de grands caractères re nplissent l'intervalle entre l'arc de décor et le cercle astronomique; puis, plus nettes et plus régulières à droite, se voient au-dessous 22 lignes qui vont en se réduisant vers le bas comme grandeur de caractères. En arrière, une partie en légère saillie constitue une grande bande verticale occupée par deux (?) inscriptions successives, l'une de 17 lignes, l'autre immédiatement à la suite, de 11 lignes.

« A Läkhôn Kău, dans le vắt, existe un bout de sema taillé dans une stèle analogue où ne subsiste plus que le petit cercle astronomique. C'est la seule raison qui me la fait croire laotienne, car les caractères donneraient plutôt une impression d'écriture khmère. La face principale qui paraît seule avoir été inscrite semble avoir présenté une quinzaine de lignes. »

Recherches préhistoriques. - Mile M. Colani a continué ses recherches au Tran-

ninh, dans la Plaine des Jarres. Voici un extrait de ses rapports :

« La crête d'un mamelon situé au Nord du Camp d'aviation de Lat Sen est occupée par environ 83 grandes urnes en pierre, entières ou cassées. Les pièces accompagnant celles de l'Est seraient un peu plus récentes que les échantillons trouvés près de Ban Ang, tandis que dans la région occidentale, on constate, semble-t-il, une presque contemporanéité. Les objets récoltés sont des polissoirs, de rares haches et des pendeloques rectangulaires en pierre polie, de la céranique, disques auriculaires entre autres, des perles en verre de calibre et de couleur différente, parfois ornées, les très petites perles, toutes simples, fort abondantes; du bronze et de fer: fragments de bijoux et d'instruments; souvent beaucoup de menus morceaux de charbon. Plusieurs des jarres contenaient des tessons en terre cuite, minces, à pâte grossière, gris ou beige clair; un examen minutieux de ces dernières pièces s'impose, étant donnée leur importance. A côté des monolithes, gisaient quelques grands fragments d'énormes couvercles taillés dans un seul bloc de pierre, ornés parfois de disques concentriques

« Ces fouilles furent terminées le 13 novembre. Du 14 novembre au 14 décembre, Mle M. Colani travailla à un groupe comprenant près de 156 jarres, entières ou cassées, peu élo gné du village de Ban Lun. Elles étaient accompagnées du même mobilier qu'à l'Ouest de Lat. Sen, encore des pierres polies, quelques grosses perles en verre intéressantes, quantité de petites perles. Des couvercles en pierre peu mutilés de style se nblable à ceux des environs du Camp d'aviation. Trouvailles, observations, etc., d'un intérêt capital : 1º dans une des jarres des os humains plus ou moins carbonisés, dans plusieurs autres des fragments d'émail et des dents calcinés ; 20 à quelques centaines de mêtres du groupe d'urnes dans la forêt, à côté de roches quartzeuses en place, anologues à celles qui constituent les urnes de la région, une petite jarre, abandonnée à l'endroit où elle a été faço mée ; 3" un fait qu'elle n'a pu vérifier a été signalé à MIII M. Colani, aux alentours des groupes de jarres, se rencontrent dans les champs et dans les rizières, des pièces semblables à celles que composent ces mobiliers

FRANCE.

— Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Au cours de la séance de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 24 juillet 1931, M. A. FOUCHER a lu le rapport suivant sur les travaux de l'Ecole Française d'Extrême-Orient de 1926 à 1930 :

a On voudra bien excuser le caractère quelque peu insolite du présent rapport à raison des conditions particulières que les circonstances ont imposées à sa rédaction : il s'agit en effet de renouer une tradition interrompue et de combler du même coup une lacune de cinq ans. Quand, en 1917, Edouard Chavannes entreprit de vous renseigner sur les travaux de l'Ecole Française d'Extrême-Orient aussi régulièrement que vous l'êtes sur ceux des Ecoles d'Athènes ou de Rome, il justifia si bien cette initiative que, depuis lors, la rubrique est toujours demeurée ouverte dans vos Comptes rendus. Malheureusement sa mort prématurée l'empêcha de continuer la série qu'il avait ainsi inaugurée; et, après lui, Henri Cordier a eu tout juste le temps de vous donner deux autres rapports couvrant les trois années 1918-1920. En juin 1926, sur la demande d'un autre confrère disparu et non moins regretté, Emile Senart, M. L. Finot a résumé devant vous jusqu'à cette date l'activité archéologique de l'institution à laquelle il a consacré le meilleur de sa vie. Il reste aujourd'hui à vous rendre compte de la période comprise entre 1926 et 1931. Ce n'est pas que, dans l'intervalle, vous n'ayez jamais eu l'occasion d'entendre parler de l'Ecole Française d'Extrême-Orient. Vos deux derniers présidents ont tenu à profiter de la séance publique annuelle pour rendre à son personnel comme à son œuvre un hommage auquel je puis vous assurer qu'elle a été particulièrement sensible ; et son distingué secrétaire, M. Victor Goloubew, vous a par deux fois présenté un exposé illustré des découvertes récemment faites au Cambodge comme en Annam. Toutesois vous avez droit à un rapport d'ensemble et qui devienne, autant que possible, annuel : car c'est la force et l'honneur de nos Académies que de ne jamais laisser tomber, faute de spécialiste, aucune des tàches qu'elles ont une fois assumées.

« Direction. - Les événements ont permis à M. L. Finor - sa modestie dirait qu'ils l'ont contraint - de se dévouer inlassablement à l'Ecole qui doit son éclatant succès à l'organisation dont il a su la doter dès le début. Quand, dans les derniers mois de 1913, M. Cl.-E. MAITRE, à qui son mandat de Directeur venait d'être renouvelé pour une durée de six ans, rentra en congé, M. L. FINOT consentit à retourner en Indochine pour le remplacer temporairement : cet intérim devait durer jusqu'à la fin de la guerre. M. MAITRE n'ayant pas repris ses fonctions, M. FINOT accepta de diriger à nouveau, de 1920 à 1926, les destinées d'une fondation qui lui tenait si fort au cœur. Enfin, lorsqu'au début de 1928 son successeur, M. L. Aurousseau, décida à son tour de prendre un congé trop longtemps différé, une fois de plus l'Ecole ne fit pas appel en vain à la sollicitude quasi paternelle de son premier directeur : et cette sois encore la tâche de l'intérimaire devait se prolonger au delà de toute prévision. Après la mort malheureuse de M. Aurousseau en janvier 1929, M. Finor se crut obligé d'attendre à Hanoi jusqu'en janvier 1930 l'arrivée de son nouveau successeur, M. G. Canès. Tranquille désormais pour l'avenir dans toute la mesure où celui-ci peut être garanti par le passé, il s'est démis à son retour de ses fonctions de professeur d'histoire et de philologie indochinoises au Collège de France,

et de représentant de l'Ecole à Paris: il a seulement gardé dans sa studieuse retraite de Provence la lourde tâche de publier le Corpus des inscriptions du Cambodge et du Champa, ne laissant à l'Académie que l'honneur de patronner cette publication. On peut, après plus de trente ans écoulés, lui rendre ce témoignage qu'il a pleinement justifié la confiance jadis mise en lui par M. Paul Doumer sur la recommandation de vos confrères Barth, Bréal et Senart. Il faut aussi féliciter rétrospectivement ces derniers de leur choix: car nulle part, et aux colonies moins qu'ailleurs, les choses ne se font sans un homme. Si l'Ecole Française d'Extrême-Orient est universellement considérée comme une institution scientifique modèle, ce n'est là qu'une justification de plus du vieux dicton: tant vaut l'ouvrier, tant vaut l'œuvre.

"Léonard Aurousseau (1888-1929), élève de Vissière et de Chavannes, entré à l'École comme pensionnaire en 1911, bientôt professeur, puis secrétaire-bibliothécaire et directeur intérimaire, enfin directeur titulaire en 1926, s'était voué avec succès à l'étude de l'histoire annamite en même temps qu'il développait de réelles qualités d'administrateur. Il a pris notamment une part des plus actives à l'élaboration de la légistation protectrice des monuments historiques de l'Indochine. On s'accorde à penser qu'il avait trop prolongé son séjour sous le climat des tropiques; et sa perte prématurée a trompé les espérances que nous mettions dans son âge mûr.

« Par bonne chance pour l'Ecole, celle-ci, comme toutes les institutions nées viables, a su se forger à elle-même, en l'espace d'une génération, plus d'un chef capable de la conduire. M. George Cœdes, que le Siam lui avait emprunté en 1917 pour diriger sa Bibliothèque nationale Vajirañana, puis son nouveau Service archéologique, lui est revenu plus riche d'expérience et de relations, et avec une autorité accrue par ses belles études sur les antiquités et l'épigraphie du Cambodge, du Siam et de la pénin-

sule malaise. Les amis de l'Ecole la savent en bonnes mains,

« Personnel. — Parmi ses dévoués collaborateurs, il n'est que juste de mettre en vedette le nom d'un des ouvriers de la première heure, M. Henri Parmentier, directeur du Service archéologique. Dès 1900, deux ans à peine après sa création, l'Ecole Française d'Extrême-Orient s'était donné l'architecte que l'Ecole Française d'Athènes a dû attendre si longtemps, et vous pouvez vous souvenir que Georges Perrot la complimenta vivement de cette heureuse initiative. Voici donc plus de trente ans que M. Henri Parmentier se consacre à l'étude et à la conservation des édifices anciens de l'Indochine. A son Inventaire descriptif des monuments chams de l'Annam paru en 1918, il vient d'ajouter en 1927 un non moins important ouvrage sur l'Art khmèr primitif; et en collaboration avec MM. Finot et Goloubew, il a inauguré en 1926 la nouvelle série in-4º des « Mémoires archéologiques » de l'Ecole par la publication du Temple d'Içvarapura (Bantāy Srēi). Infatigable, il continue actuellement ses inspections et ses tournées en vue de réviser et de compléter l'inventaire archéologique du Cambodge.

« Les lourdes responsabilités qu'entraînent l'exploration, le ciassement et la conservation des monuments historiques des cinq pays de l'Union indochinoise ont d'ailleurs multiplié le nombre des architectes attachés à l'Ecole. M. H. MARCHAL, le conservateur du groupe d'Angkor (dont il vient d'écrire un excellent Guide), a poursuivi presque sans répit l'organisation de ce « Parc archéologique » qui, pour l'honneur de notre Protectorat et pour l'émerveillement des touristes accourus de tous les coins du monde, constituera le dernier avatar de la vieille capitale khmère et de sa banlieue. M. Ch. Batteur a été le plus souvent retenu à Hanoi, tant par la reconstruction du Musée et

la restauration de divers temples du Tonkin que par ses cours à l'École des Beaux-Arts. Une nouvelle recrue, M. J. Y. Claeys, a débuté dans ses fouilles de Trà-kiệu (Quảng-nam) par un coup de maître. Enfin M. L. Fombertaux n'a cessé, soit au Cambodge, soit au Laos, de donner des preuves du zéle judicieux dont tous les rapports directoriaux s'accordent à Jouer l'efficacité.

« M. V. Goloubew, secrétaire de l'Ecole depuis 1927, s'est tour à tour dépensé dans les besognes les plus variées. Tantôt il assurait à Hanoi l'expédition des affaires courantes en même temps qu'il réorganisait le service photographique et mettait à la disposition soit de ses jeunes collègues, soit des etudiants de l'Université, sa rare connaissance des arts de l'Asie; tantôt il surveillait au Cambodge l'exécution des clichés qui ont fourni la matière des magnifiques albums, en cours de publication, sur le lameux Temple d'Angkor Vat, ou bien il procédait à ces fouilles de Sambor Prei Kük qu'il vous a lui-même décrites; tantôt enfin il poursuivait au Tonkin et dans le Nord-Annam ces études de préhistoire sur l'Âge du bronze, dont il a été chargé, en qualité de représentant de l'Ecole, d'exposer les résultats au IV^e Congrès scientifique du Pacifique tenu à Bandoeng (Java) en mai 1929, et dont il a tiré un împortant article pour le dernier numéro du Bulletin. En ce moment M. V. Goloubew assure la brillante participation de l'Ecole à l'Exposition coloniale internationale de Paris.

« Sur votre proposition, MM. Paul Mus et E. Gaspardone ont été nommés en 1929 membres permanents. Le premier a surtout orienté ses recherches du côté de la philologie et de l'archéologie indiennes; il a notamment publié dans le Bulletin de 1928, sur les images du Buadha paré un article extrémement touffu, mais plein de vues ingénieuses et qui dénote autant de maîtrise dans l'interprétation des textes que dans le maniement des monuments figurés. Le second s'est tourné du côté des études chinoises et annamites, et s'occupe de réunir des matériaux pour servir à l'histoire de l'Annam. A eux deux ils représentent donc bien les deux faces les plus apparentes de la civilisation indochinoise, mais de part et d'autre, sous le mince vernis indien ou chinois, grouille tout un bas-fond de races, de langues, de traditions, de coutumes qui, austronésiennes ou non, réclament une étude d'autant plus urgente qu'elles sont appelées à bientôt disparaître, et c'est pourquoi le Directeur a exprimé le légitime désir de s'adjoindre également un ethnographe qui serait par surcroît un linguiste.

« Parmi les membres temporaires nous ne saurions oublier M. Robequaix, à cause de la belle thèse de géographie qu'il a publiée sur la province annamite du Thanhhoà (1929). Mais il nous est impossible de citer tous les noms et les travaux de la phalange fidèle — anciens correspondants ou nouveaux membres d'honneur — qui se serre autour de l'Ecole et a célébré son vingt-cinquième anniversaire en lui dédiant les deux beaux volumes des Etudes Asiatiques (1925). Bornons-nous à mentionner en passant les recherches du P. H. de Pirer dans les ruines du Quáng-binh; du D' SALLET dans les ruines chames de l'Annam central; de M. Pator dans les tombeaux du Thanh-hoà; de M⊯ Colani dans les sites préhistoriques du Tonkin, etc. Il nous faut enfin signaler l'extraordinaire ascendant que, pour le plus grand bien de la Bibliothèque royale et de l'Institut d'études bouddhiques qu'elle dirige à Phnom Penh, une ancienne pensionnaire de l'École a su prendre sur la communauté des moines eambodgiens. Le fait est d'autant plus curieux à noter que les experts s'étaient trouvés d'accord pour prédire que son sexe seul vouait M^{Ho} S. Karpelès à un échec certain.

« Activité scientifique. - La place nous manque également cette année pour reprendre dans le détail l'exposé des travaux de l'Ecole en dehors de l'aperçu qui vient de vous en être donné au cours de l'énumération de ses principaux membres; mais peut-être l'occasion vous paraîtra-t-elle bonne pour vous entendre retracer brièvement la façon dont sa tâche va toujours s'élargissant et se compliquant avec les années. Dans la charte de fondation, datée du 15 décembre 1898, il n'est question que « de travailler à l'exploration archéologique et philologique de la péninsule indochinoise » et « de contribuer à l'étude érudite des régions et des civilisations voisines, Inde, Chine, Malaisie, etc. ». Le rôle essentiel du directeur était de guider les recherches de ses pensionnaires et des collaborateurs éventuels qu'il pouvait recruter dans le pays même. Certes, il lui était loisible de créer, « dans la mesure des ressources mises à sa disposition . . . les organes qui paraîtront nécessaires au succès de l'entreprise », tels que bibliothèque, musée et publications : nul n'aurait pu alors penser qu'en trente ans cette bibliothèque deviendrait la mieux outillée du monde pour l'étude de l'Extrême-Orient; qu'à trois reprises différentes il faudrait agrandir le local de ce musée; et que ces publications dépasseraient le chiffre de soixante volumes, pour près de la moitié édités sur place : il convient d'insister sur ce dernier point, car ceux-là seuls qui sont au courant des difficultés de l'impression en pays exotique peuvent soupçonner ce qu'a coûté d'efforts et de soucis toujours renaissants l'imposante série des 29 gros bulletins annuels parus à Hanoi depuis 1901. Cependant la situation spéciale de l'Ecole en pays d'administration directe ou de protectorat entraînait bientôt avec elle la responsabilité du classement et de la conservation des centaines de monuments historiques dispersés sur le territoire de la colonie ainsi que l'élaboration de tout un ensemble de mesures administratives visant à les protéger. Cette charge nouvelle dont vous mesurerez mieux l'ampleur si je vous dis qu'à l'heure actuelle les monuments classés sont exactement au nombre de 1102, dont 703 pour le seul Cambodge, déterminait à son tour la fondation de musées ou de dépôts locaux non seulement à Hanoi, mais à Hué, à Tourane, à Saigon, à Angkor, à Phnom Penh, à Luang Prabang et à Vientiane. Des préoccupations d'ordre philologique dont l'Ecole ne pouvait davantage se désintéresser provoquaient parallèlement dans ces trois dernières villes la création de bibliothèques régionales destinées à recueillir les manuscrits conservés des anciennes littératures cambodgienne et laotienne. L'Ecole Française d'Extrême-Orient n'est pas, vous le savez, une institution enseignante ; mais le Gouvernement général fit tout naturellement appel à la compétence de ses membres, tous munis de grades universitaires, pour l'aider à organiser ou même à assurer l'enseignement : le Directeur devint membre du Conseil de perfectionnement de l'enseignement indigène, puis du Comité consultatif de l'instruction publique et de celui des langues orientales, tandis que les pensionnaires ne purent se refuser soit à donner des cours dans plusieurs des Ecoles supérieures dont l'ensemble constitue l'Université de Hanoi, soit à contrôler les examens de langue annanite ou de chinois. D'autre part, le Comité central du Tourisme n'avait pas manqué d'appeler dans son sein l'homme responsable de l'organisation du Parc d'Angkor. La tâche de préparer la participation de l'Ecole aux Expositions coloniales de Marseille et de Paris, si absorbante qu'elle sût sur l'instant, n'était que temporaire : c'est quotidiennement qu'il faut assurer les relations non seulement avec la métropole, c'est-à-dire. et avant tout, avec l'Académie et avec nos Musées nationaux, mais encore avec les services voisins du Gouvernement général, tels que les Travaux publics, les Archives

et Bibliothèques, le Service géographique, etc.; avec les gouvernements locaux; et aussi avec les autres institutions ou sociétés savantes tant de la colonie que des Indes ou de l'Extrême-Orient : d'un côté la Société de Géographie de Hanoi, les Amis du vieux Hué, et la Société des Etudes indochinoises de Saigon; de l'autre l'Archieological Survey et la Greater India Society des Indes britanniques ; la vieille Société asiatique de Batavia et le Service archéologique des Indes néerlandaises, qui ont plus d'une sois procédé à des échanges de visites et avec qui il est même question d'organiser des échanges de personnel; l'Institut Royal du Siam que préside avec tant d'autorité S. A. R. le Prince Damnong et dont M. G. Contes était récemment encore le Secrétaire général; et, comme de juste, la nouvelle Maison franco-japonaise de Tokyo, à laquelle l'École avait fourni le précieux concours d'un des plus remarquables parmi ses anciens pensionnaires, M. P. Demiéville, et à qui elle vient encore de prêter temporairement M. GASPARDONE. Il manquait enfin entre les divers services et institutions de l'Union indochinoise un organisme de liaison qui leur permit de tenir dans les Congrès étrangers la place à laquelle leur indéniable compétence leur donne droit ; et cette création était rendue particulièrement urgente par le fait que des assises scientifiques d'une périodicité régulière se tiennent à présent sur les divers rivages du Pacifique - présage des temps prédits par les modernes prophètes où l'axe de la civilisation, dans sa lente mais inexorable précession vers l'Ouest, passera par cet ocean : l'arrêté du 5 juin 1929 qui a institué le « Conseil de Recherches scientifiques de l'Indochine » en a nommé le Directeur de l'Ecole membre de droit en même temps qu'il y faisait entrer MM. GOLOUBEW et MARCHAL...

« On voit assez combien de besognes variées, et que leur multiplicité finit par rendre écrasantes, incombent à l'Ecole Française d'Extrême-Orient, et comment la force des circonstances - jointe, permettez-moi de vous le répéter encore, à la qualité de vos choix - tend à tranformer ce qui avait été d'abord conçu comme un simple atelier scientifique en un véritable service public. Aussi ne serez-vous pas surpris qu'il soit devenu une fois de plus nécessaire d'envisager une augmentation, tant du personnel de l'Ecole que de la subvention forfaitaire annuelle qui lui est servie par le budget de la colonie et qui, fixée en 1920 à 160.000 piastres, a dû être portée à 220,000 piastres par arrêté du 25 octobre 1928. Ce sera sans doute l'objet principal du prochain rapport que de vous entretenir du projet de réorganisation élaboré par MM. Fixor et Cœnès, approuvé par le Gouvernement général, et actuellement soumis à l'examen des pouvoirs métropolitains, qui ne manqueront pas à leur tour de consulter l'Académie. Il est déjà permis d'augurer une ère de prospérité nouvelle, fondée sur l'accord de toutes les bonnes volontés. L'Indochine sait bien qu'en échange de sa subvention elle possède non seulement un institut de recherches archéologiques, historiques, linguistiques, ethnographiques qui lui fait le plus grand honneur, mais encore un service des monuments nationaux, des musées, des inscriptions, des manuscrits, des médailles, qui conserve et enrichit chaque jour son patrimoine. De son côté l'Académie ne peut qu'approuver une extension qu'elle n'avait peut-être pas prévue : car si ses délégués savent s'accommoder, avec toute la souplesse et aussi tout l'esprit de suite nécessaires, aux conditions spéciales des temps et des lieux, c'est sans jamais dévier des principes universels et, autant que nous pouvons imaginer, éternels de la méthode scientifique, »

Musée Guimet. Le Musée Guimet nous a envoyé un rapport sur la conservation du Musée pendant l'année 1931. Nous en extravons les passages suivants:

« Acquisitions et aménagements. — L'année 1931 se présente à nous comme une année décisive durant laquelle, grâce à l'appui de M. le Sous-Secrétaire d'Etat Ретясне, du Rapporteur du budget des Beaux-arts, M. Locquin, du Conseil des Musées, hier encore présidé par M. Kœchlin, du Gouverneur général de l'Indochine, M. Pasquier, et de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, la conservation s'est trouvée en mesure d'exécuter le plan d'équipement et de renovation depuis longtemps envisagé par M. Hackin.

"La bienveillance du Service des Bătiments civils des Palais nationaux, dirigé par M. Perchet, nous a permis, par une série de travaux-peinture à l'huile en tonalités claires, révision et achèvement de l'éclairage électrique, rélection des stores, de remettre entièrement à neuf notre premier étage. Dans le cadre ainsi présenté, il a pu être procédé à un réaménagement général des collections. Les salles du premier étage sur l'avenue d'Iéna ont été intégralement consacrées à une vaste galerie indienne où ont été transportées, avec les pierres et les bronzes de l'Inde du Sud jusqu'ici provisoirement entreposés à l'entrée de la salle Delaporte, les nouvelles sculptures en pierre données il y a quelques mois par M. C. T. Loo et les reliefs des écoles Pàla acquis cette année également sur les crédits de la réunion des Musées nationaux. Une présentation toute nouvelle de ces sculptures, ainsi que des bois de chars dravidiens et de nos anciens bronzes dravidiens et javanais, présentation due à la précieuse collaboration de M. Roger Wouters avec M. Philippe Stern, permettra de mettre en valeur cette importante série.

a La salle d'Afghanistan, remaniée et dédiée à la mémoire du premier président de la Commission d'Afghanistan, M. Emile Senart, groupera l'ensemble des collections gréco-bouddhiques du Gandhàra et de l'Afghanistan. Les admirables pièces de la mission Barthoux, jusqu'ici entreposées dans notre salle d'Exposition temporaire, trouveront là, à la place d'honneur du Musée, au cœur de nos galeries, leur cadre définitif, dans des locaux singulièrement plus accessibles au public que la lointaine annexe sur jardin. Y trouveront également place les fresques de Kakrak dues à la mission de MM, Hackin et Carl, ramenées et présentées avec une science parfaite par leur collaborateur M, Bacquet.

« Et puisque j'ai nommé les fresques de Kakrak et les stucs de Bâmiyân, qu'il ne me soit pas interdit de mentionner les services qu'a bien voulu nous rendre, pour décider de leur présentation et préparer leur exposition, durant son rapide passage parmi nous, M^{me} Hackin elle-même.

u Les objets de l'ancienne galerie japonaise au premier étage, sur rue Boissière, ont été révisés par M. Elisséev. Tous ceux d'entre eux qui ne présentaient pas une suffisante valeur archéologique ont été méthodiquement déposés dans l'ordre iconographique, secte par secte, dans de nouvelles réserves, éclairées à l'électricité, sur des rayons récemment aménagés à cet effet et où l'historien des religions peut, à tout instant, accèder. La grande galerie ainsi singulièrement éclaircie a été consacrée à l'archéologie de l'Extrême-Orient: Chine, Japon, Tibet. Parmi les collections chinoises qui y ont trouvé place, signalons le don par M. Albert Pouyanne, de bronzes et de céramiques du Thanh-hoá, Il vous souvient qu'au mois de mai dernier, M. Pouyanne avait, de concert avec M. V. Goloubew, organisé au Musée une exposition de sa collection: il nous offre aujourd'hui, en une vitrine de choix quelques beaux spécimens de ces pièces. Je lui en exprime en votre nom toute notre reconnaissance. Le centre de la même galerie d'Extrême-Orient est occupé par les meilleures pièces

japonaises sélectionnées par M. Elisséev; à la place d'honneur, le paravent des Portugais que nous avons fait encadrer sous glace, en grande partie grâce au généreux concours de l'Exposition portugaise du Jeu de Paume à laquelle il avait été prêté. Remercions à ce sujet notre collègue, M. André Dezarrois et M. Figueiredo, l'éminent directeur des Musées de Lisbonne. La même galerie renfermera enfin les collections tibétaines, bronzes et bannières désormais réunies: les bronzes, qui ont fait l'objet d'une savante et élégante présentation due, pour l'iconographie, à Mille Marcelle Lalou et à Mille Joliclerc, pour la muséographie à M. et à Mille Roger Wouters; les bannières de la collection Bacot, récemment encadrées et mises sous verre grâce aux crédits spéciaux du Conseil des Musées.

« En résumé, les collections du premier étage se présenteront désormais, conformément au programme qui avait toujours été celui de la Conservation, dans une distribution logique: sur l'avenue d'Iéna, galeries indiennes et javanaises; sur cour, galeries d'Asie centrale depuis l'art gréco-bouddhique d'Afghanistan jusqu'à l'art du Turkestan de la Mission Pelliot, le gréco-bouddhique et le fonds Pelliot étant désormais immédia; ement contigus; sur rue Boissière, galerie d'Extrême-Orient, Chine, Japon et Tibet, le Tibet restant en liaison avec la collection Pelliot. Le tout s'enchaine, comme on le voit, dans l'ordre même exigé pour les conférences-promenades.

« Il n'est pas jusqu'aux galeries du rez-de-chaussée, consacrées par M. HACKIN à l'Indochine, qui n'aient reçu de nouveaux enrichissements. Les pièces originales envoyées par l'Ecole Française d'Extrême-Orient à l'Exposition coloniale ont été, après la clôture de l'Exposition, déposées dans votre Musée. Remercions-en vivement MM, Coedes, Goloubew, Parmentier, Henri Marchal et George Groslier, suns oublier, bien entendu, MM. Paul REYNAUD, Ministre des Colonies, M. Pierre GUESDE, Commissaire de l'Indochine, M. Blanchard de la Brosse, M. Henri Gourdon et M. PALEWSKI. Cet apport est numériquement venu remplacer, dans la salle DELAPORTE, les pièces indiennes qui s'y trouvaient en attente, provisoirement juxtaposées aux pièces indochinoises, mais qui ont pu, de ce lait, être affectées à la nouvelle galerie indienne du premier étage dont je viens de vous entretenir. L'arrivée de ces nouvelles pièces khmères et chames et l'acquisition pour nous, par le Conseil des Musées, de cinq pièces siamoises ont permis à M. STERN de procéder, dans l'ensemble du rez-de-chaussée indochinois, à un regroupement de la sculpture khmère d'après les diverses écoles et styles de l'art combodgien. Je n'oublierai pas l'aide apportée en tout cela à M. Stern car Mile NAUDIN, conservatrice du Musée de Saigon, qui emploie les mois de son congé à travailler pour nous.

«Musée indochinois du Trocadéro. — Le Musée indochinois du Trocadéro, rattaché au Musée Guimet, s'est, comme lui, fortement enrichi à la suite de l'Exposition coloniale. Les moulages du pavillon d'Angkor lui ont été confiés : moulages khmèrs qui avaient été exécutés à son intention par la Direction des Arts cambodgiens sur l'initiative de M. Groslier; moulages du Musée de Saigon; moulages chams du Musée de Tourane. Signalons particulièrement le piédestal de Mi-son et celui de Trà-kiệu, une grande tête de Çiva, le Skanda de Mi-son pour l'art cham, une grande statue de Çiva et plusieurs divinités d'art préangkoréen et du début de l'art angkoréen pour l'art khmèr.

« Grace à ces moulages qui représentent différents types que le Musée ne possédait pas encore, un nouveau regroupement sera possible avec reclassement scientifique. »

— Institut de civilisation indienne. Comme l'année dernière, nous nous faisons un agréable devoir de reproduire in extenso le rapport sur l'activité de l'Institut de civilisation indienne à l'ouverture de l'année scolaire 1931-1932.

« L'Institut de Civilisation indienne, qui entre dans la 4º année de son existence (il a été créé par décret du 18 juin 1927), a poursuivi depuis deux ans sa progression, tant au point de vue des ressources dont il dispose, que du nombre et de l'activité des étudiants qui en suivent les cours.

« La nouvelle affiche de l'Institut, qui donne le programme annuel des cours pour la présente année scolaire, juxtapose un ensemble particulièrement riche d'enseignements professés dans les hautes institutions parisiennes : le Collège de France, la Faculté des Lettres, l'École des Hautes Études, l'École des Langues Orientales, l'École du Louvre.

« En premier lieu les enseignements relatifs à l'Inde même, tant ancienne que moderme : les doctrines philosophiques sont étudiées par M. S. Lévi qui explique un texte de Mîmâmsâ et par M. Masson-Oursel qui commente le Sâmkhya-kârikâ et définit la dogmatique civaîte. Le bouddhisme fait l'objet d'un cours de M. PRZYLUSKI (Les Triades dans le Bouddhisme ancien et dans les Upanishads). L'enseignement élémentaire du sanskrit est assuré par M. RENOU, qui expose les éléments de la grammaire et qui, comme suppléant de M. Foucher, fait expliquer par les candidats au certificat de l'Institut des passages du Mahâbhârata. M. Renou commente aussi la lecture d'hymmes du Rig-Veda, tandis que M. Влоси décrit le verbe sanskrit. A la demande de nombreux auditeurs, M. S. Lévi s'est chargé d'une conférence élémentaire de pâli, qui répondait à un besoin évident. Des lectures de textes sanskrits ou moyenindiens sont données par M. S. Lévi (Les Centuries de Bhartrihari), par M. Bloch (La Mriechakatikâ), par M. Przyluski (Un texte pâli), par Mme Stchoupak suppléant M. Foucher (Les lois de Manu), par M. Renou suppléant M. Foucher (La Svelâçvatara-Upanishad). Les langues modernes de l'Inde sont représentées par une série de leçons données par M. Bloch : grammaire de l'indo-aryen moderne, grammaire hindie avec lecture de textes littéraires, exercices de bengali avec explication d'auteurs contemporains. Enfin, l'histoire de l'art et l'archéologie font l'objet de cours par MM. GROUSSET et STERN, sur l'art indien ancien ; par M. Foucher qui, au second semestre, parlera des sculptures de Sanchi.

"Une seconde portion du programme groupe les enseignements relatifs aux pays voisins de l'Inde, aux disciplines connexes que relient à l'Inde des affinités linguistiques ou historiques : en premier lieu l'Indochine, à laquelle M. Przyluski consacre deux cours, l'un sur les inscriptions sanskrites du Champa, l'autre sur la chasse royale dans les traditions indochinoises. Ensuite, l'Indonésie et le pourtour de l'Océan Indien : M. Cabaton explique le Râmâvana malais (Hikavat Seri Rama) et M. Ferrano poursuit l'examen commencé l'année dernière des rapports officiels d'Albuquerque à la cour de Lisbonne et du livre de Duarte Barbosa relatif aux pays et aux iles de l'Océan Indien, L'enseignement relatif à l'Iran continue à être assumé par M. Benveniste, qui explique des textes avestiques et pehlevis. L'Asie Centrale est représentée par un cours de M. Bagot, Eléments de tibétain classique, et par une explication de textes koutchéens, donnée par M. S. Lévi avec la participation de M. Meillet, Enfin l'Islam fait l'objet de deux cours de M. Massignon : Le symbolisme amoureux et la sincérité religieuse en poésie musulmane, et Recherches sur le Chitsme à propos de textes Nuseris récents.

« Outre ce corps d'enseignements réguliers, l'Institut organise cette année, comme les années précédentes, une série de conférences temporaires: M. DE LA VALLÉE POUSSIN parlera, après Pâques, de la philosophie d'Asanga; M. Stern exposera les théories musicales de l'Inde ancienne; MM. Courtiller et Hérold préciseront le rôle de l'Inde dans la littérature française du XVIII° et du XIX° siècles. D'autre part, M^{me} STCHOUPAK a continué son enseignement bénévole d'exercices pratiques de sans-krit, qui complète l'exposé théorique donné par ailleurs.

« Une initiative qui paraît vouée à un franc succès, a été celle d'un cours collectif consacré aux publications récemment parues dans le domaine des études indiennes : ce cours consiste surtout en exposés faits à tour de rôle par des étudiants avertis, dirigés par les professeurs qui représentent les principales branches de ces

études.

« Enfin, la série des conférences dites d'initiation, qui avait été inaugurée l'année dernière, sera reprise cette année, à partir de janvier : elle consiste en exposés généraux sur les différents aspects de l'indianisme. Les étudiants non indianistes sont spécialement invités à ces conférences, qui sont ainsi destinées à élargir le cercle des auditeurs habituels et à attirer vers nos études de nouvelles vocations.

« Des étudiants et auditeurs libres, en nombre particulièrement élevé, se sont inscrits à notre Institut, parmi eux, plusieurs étudiants cambodgiens qui viennent étudier le sanskrit et le pâli pour s'initier aux sources indiennes de leur civilisation et, à la fois, à nos méthodes d'étude et de recherche. Plusieurs fonctionnaires français d'Indochine profitent également de leurs congés pour prendre part à ces travaux.

"Plusieurs de nos étudiants se disposent à passer le certificat d'études indiennes délivré par l'Institut, certificat dont les épreuves ont été passées en juin dernier par M^{me} Moris et en novembre, avec mention, par M. Sellier. On rappellera à ce propos que cet examen, qui vaut comme certificat libre de licence és-lettres auprès de la Faculté des Lettres, consiste en des épreuves écrites communes (thême et version sanskrites) et en épreuves orales en partie communes (explication d'un texte sanskrit pris dans le programme des cours), en partie choisies d'avance par le candidat dans un des domaines de l'indianisme qui l'intéresse spécialement. L'Institut est également compétent pour l'interrogation concernant (éventuellement) l'Inde, au programme des certificats d'histoire des religions et de linguistique. Divers professeurs de notre Institut font d'ailleurs aussi partie des Instituts d'Ethnologie, de Linguistique, des Etudes Islamiques, etc., qui complètent et élargissent le cadre des études indiennes.

« On rappellera aussi que les professeurs de l'Institut sont qualifiés et seuls qualifiés pour examiner et agréer les ouvrages scientifiques consacrés à l'Inde, qui sont présentés à la Faculté des Lettres à tirre de thèses de doctorat (doctorat d'Etat et doctorat d'Université, ce dernier plus spécialement réservé aux candidats non français).

« Signalons, parmi ces ouvrages, la thèse de Mle Ramakrishna sur La Religion et l'Histoire des Sikhes; celle de M. Pandé sur Le commerce de coton anglo-indien depuis la guerre, de M. Pathy sur Le Théâtre Telugu moderne, qui seront soutenues au cours de l'année scolaire. Mle Bamboat prépare une thèse sur Les voyageurs français aux Indes; une autre étudiante hindoue, Mle Ketkax, tout en poursuivant la préparation d'un diplôme de professeur de français, travaille à une thèse sur Le Mariage dans le Mahârâstra. Des thèses de doctorat és-lettres sont préparées par

MM. Lacombe (La notion de Dieu dans le Vedanta) et Minaba (Les subordonnés dans la phrase sanskrite), Nile Nirvi travaille à l'édition d'une grammaire prakrite (de Pwrusottama).

« Une thèse sur l'Education aux Indes avait été commencée par M. Morris ; elle a été fâcheusement interrompue par la mort prématurée de cet étudiant de grand mérite qui avait gagné la plus grande estime de ses maîtres et de ses camarades, tant par son caractère que par son travail. Avec le concours de ses amis parsis il sera constille de publics les des sur la constille de publics les des sur la constille de publics les de ses amis parsis il sera constille de publics les de ses amis parsis il sera constille de publics les de ses amis parsis il sera constille de publics les de ses amis parsis il sera constille de publics les de ses amis parsis il sera constille de publics les de ses amis parsis il sera constille de sera constille de se

possible de publier les deux premiers chapitres de son ouvrage.

« La subvention accordée par le Ministère des Colonies a permis à l'Institut de contribuer à la publication d'un Manuel de sanskrit, dû à M. Courris, professeur au Lycée de Lyon, et de poursuivre la publication d'un Dictionnaire sanskrit-français, dont le premier fascicule a été assuré grâce à la libéralité de M™ Bhanumati Кrishnavarma, qui a subventionné cette publication en souvenir de son mari, Pandit Shyâmaji Krishnavarma. Dans la collection des Classiques Indiens, le second volume (la Ratnâvali de Harsha), dû à M. Lehot, est sur le point de paraître.

« Plusieurs membres du Conseil Directeur de l'Institut n'enseignent pas ou donnent des cours qui sortent du domaine de nos études: MM. A. BOYER, FINOT et MEILLET, M. HACKIN a prolongé cette année encore sa mission en Asie; M. BACOT est absent une partie de l'année; de même M. FOUCHER qui, depuis la mort de SENART, dirige l'Institut. Parmi les membres du Conseil, nous comptons aussi, dès l'origine. M. DELACROIX, le Doyen de la Faculté des Lettres, dont la présence souligne les liens étroits qui rattachent notre Institut à l'Enseignement supérieur de Paris.

« Les réunions mondaines de l'Institut n'ont pas été moins suivies que les années précédentes, et d'éminentes personnalités, françaises et étrangères, les ont honorées de leur présence. Parmi les visiteurs de l'année dernière et du début de l'année scolaire actuelle, il convient de mentionner (dans l'ordre chronologique des visites) : Sir Phiroze Sethna, un des trustees de la Fondation Tata, le Prince Bishnu Shumshere du Népal et la Princesse, M. Sita RAM, M. R. P. Massant de qui l'activité se répand sur tant de domaines, Sir Akbar Haïdarı, Diwan du Hyderabad, le D' B. S. Moonse, Muse David-Neel, le Pandait Malaviya, chancelier de l'Université de Benarès. M. Dava Ram Sahni, Directeur de l'Archæological Survey, a exposé, devant un nombreux public, les résultats des fouilles récentes dans la vallée de l'Indus. Le Révérend P. O. Bonning a fait deux conférences intéressantes sur les Santals. Le Professeur F. Hrozny, de Prague, a donné, sous les auspices de l'Institut, une conférence remarquée sur le déchiffrement des textes hittites, auquel il a tant contribué; les professeurs Lüders, de Berlin, et WOOLNER, de Lahore, sont venus à l'occasion des fêtes du 4º centenaire du Collège de France. Mun Courbaud, petite-fille d'Eugène Burnour, le véritable sondateur des études indiennes en France, a bien voulu offrir à l'Institut un médaillon, par David d'Angers, représentant l'effigie de son illustre aïeul.

« La vaste rotonde entre la Galerie des Sciences et la salle Louis-Liard, où siège notre Institut, où sont groupés les enseignements, les bibliothèques, les salles de travail, le secrétariat permanent, assuré par M^{me} Stchoupak, veut être le vrai foyer des études indiennes à Paris, le centre des échanges spirituels entre l'Inde et la France. Notre bibliothèque s'accroît sans cesse. Inaugurée en 1929 en présence de M. Paul Doumer, aujourd'hui Président de la République française, commencée par

l'appoint précieux des livres de Senart, elle s'est accrue par un don important de Miur Bhanumati Krishnavarna, déjà nommée avec gratitude.

« D'autre part, la Société Asiatique a bien voulu prêter à l'Institut un lot considérable de livres qui lui appartiennent en vertu du legs Senart. Sur les fonds donnés par le Wadia Trust de Bombay, il a été acheté jusqu'à ce jour un total de 420 volumes, pour la plupart des publications nouvelles de grand intérêt, malaisément procurables ailleurs. Les fonds octroyés par le Ministère des Colonies ont permis de prendre des abonnements réguliers à un certain nombre de périodiques et de journaux indiens et indochinois qui sont à la disposition des visiteurs dans les salles de l'Institut. Un catalogue des divers sonds de livres est en voie d'exécution.

"La subvention de l'Université de Paris a été absorbée par les besoins courants. Celle des gouvernements de l'Indochine et de l'Inde française contribue à aider plusieurs publications en cours. Une bourse d'études est prévue pour cette année pour un étudiant de Chandenagor, qui viendra passer une année parmi nous.

« Parti du souci modeste de centraliser et de coordonner les enseignements relatifs à l'Inde qui sont donnés à Paris, et d'abriter les étudiants qui les suivent, l'Institut a élargi et veut élargir ses visées. Il veut servir de trait d'union entre deux civilisations sur le domaine scientifique et culturel. Désireux de vérifier les notions acquises par l'Inde à la lumière des méthodes critiques qui ont fait leurs preuves dans les disciplines occidentales, il ne se cantonne pas dans une philologie étroite, étrangère aux hommes et aux réalités. Il ne craindra pas d'aborder les problèmes actuels, avec un esprit objectif. A l'heure où l'Inde se trouve en face d'une destinée nouvelle, un institut de haute culture comme le nôtre a son rôle tout tracé pour éclairer l'opinion française, qui risque d'être égarée par des renseignements tendancieux, par des livres malfaisants comme celui de Miss Mayo. Entre les doubles excès de l'impulsivité sentimentale et du rigorisme politique, il y a place pour un organe modérateur et impartial, qui se doit aux traditions de libéralisme réfléchi qui ont fait l'honneur des Universités françaises.

« Mais, pour fournir à ses étudiants les instruments de travail qu'ils demandent, à ses visiteurs les sources d'intérêt qu'ils attendent de lui, pour étendre ses moyens d'action dans toutes les directions, il lui faut un budget assuré. Certes les premiers fonds réunis, en particulier la subvention allouée spontanément en 1929 par S. A. le Gækwar de Baroda, constituent déjà une base très appréciable. Nous pouvons dès maintenant maintenir à jour la bibliothèque, parer aux besoins les plus urgents. Mais nous voudrions faire mieux et davantage : nous voudrions notamment appeler à nous et rémunérer des personnalités de l'Inde, de passage en Europe, qui viendraient exposer loyalemen', devant un public prêt à les écouter, le point de vue du groupe qu'ils représentent. Nous voudrions aussi aider dans une plus large mesure les étudiants indiens ou français, qui viennent avec des ressources souvent restreintes, préparer sous notre direction de méritoires travaux.

"Mais pour remplir ce programme, il faut de l'argent. Le premier appel lancé il y a deux ans n'est pas demeuré sans écho. Nous avons eu une aide effective; nous avons eu des promesses dont la crise économique actuelle a retardé la réalisation. Nous avons pu amorcer ainsi un premier développement. Pour poursuivre les buts que nous nous sommes fixés, et donner tout son sens à notre initiative, nous adressons un nouvel appel à tous ceux, particuliers et collectivités, qu'intéressent les problèmes de l'Inde,

que sollicite ou passionne le génie indien, que préoccupe le contact à maintenir et à resserrer entre la France et l'Inde, »

- Exposition coloniale. M. V. Goloubew, qui fut attaché pendant le second semestre de 1930 et le premier semestre de 1931 au Commissariat du Gouvernement général de l'Indochine à l'Exposition coloniale de Paris, en qualité de délégué pour la préparation de l'exposition de l'Ecole, a adressé au Directeur le rapport que voici :

« Dès 1926, l'Ecole Française avait été invitée par une note circulaire de M. le Gouverneur général p. i. PASQUIER, à prendre part à l'Exposition Coloniale de Vincennes, dont l'inauguration devait avoir lieu au printemps 1930. On attendait d'elle un effort proportionné à l'importance de son domaine scientifique et à l'envergure de

l'œuvre réalisée au cours d'une existence de plus de trente ans.

« Les circonstances paraissaient particulièrement favorables à l'exécution d'un programme conçu sur une vaste échelle. Dans tous les champs de son activité, mais plus spécialement dans celui des travaux et recherches archéologiques, l'Ecole avait réalisé des progrès considérables. Au Cambodge, le dégagement du Prah Khan d'Ankor et de Sambór Prei Kük se poursuivait avec succès. En Annam, des fouilles entreprises à Trà-kiệu avaient livré une riche moisson de sculptures chames pour lesquelles il fallut construire un dépôt spécial à Tourane. Au Thanh-hoà et dans la province de Bac-ninh, des travaux tout récents venaient d'enrichir le Musée de l'Ecole d'une soule de documents du plus haut intérêt, datant pour la plupart des Han et des Six Dynasties. En outre, l'activité de l'Ecole Française s'était manifestée dans un domaine, où jusqu'alors elle ne s'était engagée qu'exceptionnellement : celui de la préhistoire. Grace aux missions de Mle M. Colani dans les provinces de Hoà-binh et de Thanh-hoá, ses collections d'outils lithiques s'étaient considérablement accrues, et pouvaient rivaliser, quant au nombre des pièces et aux soins apportés à leur classement, avec celles du Service Géologique.

« Ayant déjà participé aux Expositions Coloniales de 1906 et 1922, l'École a pu établir sans difficultés, d'accord avec le Commissaire de l'Indochine et son représentant à Hanoi, M. L. F. ECKERT, un programme basé sur une expérience déjà acquise et dont les détails furent définitivement arrêtés au cours de l'hiver 1929-1930, l'ouverture de l'Exposition ayant été retardée d'un an. Ce programme envisageait l'envoi en France de collections représentant l'œuvre de l'Ecole Française sous ses divers aspects, ainsi que l'impression d'une brochure analogue à celle qui avait été publiée en 1922, à l'occasion de l'Exposition de Marseille. Les envois devaient être groupés par sections. Voici quelques brèves données sur la composition de ces sections et sur

les conditions dans lesquelles elles furent réalisées.

« A. Historique de l'Ecole Française. — Cartes schématiques se rapportant à son rayonnement et son activité dans les divers pays de l'Asie, à ses Musées, dépôts et immeubles, aux institutions placées sous son contrôle scientifique, etc.

« B. Publications. - Les séries complètes du Bulletin (1901-30), des Publications, de la Bibliothèque, des Mémoires archéologiques de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et de Ars Asiatica. Cette section devait en outre accueillir les publications parues en Indochine par les soins d'associations savantes ou artistiques privées, telles que les Amis du Vieux Hué, la Société de Géographie à Hanoi, et la Société des Etudes Indochinoises.

« C. Histoire de l'Indochine. — Cette partie du programme devait être réalisée

sous forme de deux sections distinctes. L'une, consacrée à l'Indochine pré-française, était du domaine propre de l'Ecole et se confondait avec son exposition archéologique; l'autre, destinée à renseigner le public sur l'Indochine des XVIII°-XIX° siècles et sur ses relations avec la Françe, bien que placée sous le patronage de l'Ecole Française, était en réalité indépendante d'elle, et son organisation avait été confiée à M. P. Bouder, Directeur des Archives et Bibliothèques de l'Indochine, et à son adjoint, M. A. Masson. Elle devait se composer principalement de documents prêtés par les Musées et collectionneurs de Paris.

« D-E. Archéologie et Arts unciens. — Cette section s'annonçait comme de beaucoup la plus importante de toutes. Sa préparation réclamait beaucoup de soins et
de temps. Pour assurer l'exécution du plan fixé, il fallut que le Directeur de l'Ecole
fit appel non seulement à tous ses collaborateurs et services, mais qu'il s'assurât
en même temps le concours d'institutions et ateliers techniques susceptibles de lui
fournir des moyens de réalisation dont il ne disposait pas lui-même. Le programme
de cette section ayant été définitivement arrêté, le travail fut réparti de la façon
suivante:

« M. H. PARMENTIER. Cartes archéologiques du Cambodge; cartes du Parc d'Ankor et de Sambór Prei Kük.

« M. H. MARCHAL. Composition d'une série typique de sculptures originales, choisies parmi celles du dépôt d'Añkor; leur emballage et expédition.

« M. J. Y. CLAEYS. Cartes-inventaires des monuments chams pour 1900-30, montrant la progression des travaux ; plans, perspectives et schémas relatifs aux fouilles de Trà-kiệu, avec un essai de reconstitution de l'ancienne ville royale de Simhapura.

« M. 1. Fombertaux. Choix de spécimens d'art laotien. Inventaire photographique des monuments du Laos.

"D' A. SALLET. Préparation d'un envoi de sculptures chames provenant des fouilles de M. J. Y. Claevs à Trà-kiệu (dépôt de Tourane).

« M. L. Pajot. Envoi d'une série sélectionnée de bronzes et poteries sino-annamites (Thanh-hoà).

« M. M. Chavanieux. Agrandissements et épreuves d'après les clichés du Service photographique de l'Ecole Française.

« M. Nguyen-тièn-Loi. Aquarelles représentant des céladons et autres pièces en céramique du Thanh-hoà.

« M. Cong-van-Trung. Pagodes et paysages du Tonkin (pastels).

« Ecole des Beaux-Arts à Hanoi. Dessins architecturaux ; plans et relevés de d'inh et de pagodes annamites (sous la direction de M. Ch. BATTEUR).

« Direction des Arts Cambodgiens. Travaux de moulage à Ankor et au Musée Albert Sarraut à Phnom Penh (M. G. GROSLIER).

" Service Géographique. Cartes en relief du cirque de Mi-son.

« Ecole des Arts appliqués à Hanoi. Travaux de moulage au Musée de Tourane. Copie en bronze du Buddha de Đồng-dương; reproduction en argent ciselé et repoussé du Trésor de Mi-son (travaux exécutés au Musée de Hanoi sous la direction de M. R. MERCIER). Copie en terre cuite de la « citadelle de Nghi-vệ » (Musée de Hanoi).

« F. Préhistoire. — Collections d'objets typiques, composées par M^{lle} M. Colant et prélevées de préférence sur le produit de ses plus récentes recherches.

« G. Ethnographie. — Exposition limitée aux races secondaires de l'Indochine, et plus spécialement aux populations montagnardes du Haut-Tonkin et de la Chaine annamitique. Pour la réunion et le classement des divers groupes d'objets, il avait été décidé de s'adresser aux résidents et aux commandants des territoires militaires. Les collections moi devaient être établies par M. L. Sabatier, ancien administrateur de Ban-Méthuot.

« L'importance du programme dont je viens d'exposer les détails justifiait la présence à Paris d'un délégué de l'Ecole, chargé de la représenter auprès du Commissariat de l'Indochine et de veiller sur l'installation de ses envois dans les locaux qui leur avaient été réservés. Sus la proposition du Directeur de l'Ecole Française, le Gou-

vernement général de l'Indochine me confia cette mission.

« En automne 1930, à l'expiration de mon congé de repos en France, je sus donc mis à la disposition de M. le Résident supérieur Pierre Guesne, commissaire de l'Indochine, avec qui j'avais déjà collaboré à l'Exposition de Marseille, en 1922. Les travaux d'installation commencèrent vers mi-mars, après l'arrivée et le déballage des caisses. Entre temps, une importante décision avait été prise par M. Guesde, d'accord avec M. Henri Gourdon, son distingué conseiller technique, au sujet du cadre où devaient se présenter nos collections. D'après un premier projet qui nous avait été communiqué à Hanoi par les soins de M. Eckert, notre section devait occuper l'une des quatre grandes salles du premier étage. Selon la nouvelle formule, on lui réservait l'étage au-dessus, c'est-à-dire un ensemble de salles, galeries et vestibules dont la disposition reproduisait assez exactement le plan de la partie centrale d'Ankor Vat. Ce changement présentait à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, en s'installant dans l'étage supérieur où l'on accédait par le grand escalier extérieur et où débouchaient tous les cortèges officiels, sans parler de la foule des visiteurs quotidiens, l'Ecole acceptait la place d'honneur, place à laquelle, d'ailleurs, elle avait tous les droits de prétendre dans cet éphémère palsis qui évoquait un temple dégage et décrit par ses soins. D'autre part, en dispersant ses collections, elle disloquait forcement un ensemble dont la présentation avait été étudiée par elle avec soin. Elle risquait en outre d'assumer une tâche des plus ingrates, celle du bouche-trou providentiel, appelé à combler les vides laissés par les architectes-décorateurs. Si j'ai pu éviter cet écueil, c'est surtout grace à l'énergique appui de M. E. AUBERLET à qui avaient été confiés tous les travaux d'installation, et qui ne m'a jamais refusé ni ses excellents conseils, ni le concours de ses équipes (*). De grande utilité me fut également la collaboration du Musée Guimet dont les deux conservateurs-adjoints, M. René GROUSSET et M. Ph. STERN, eurent leur part dans les travaux d'installation;

⁽¹⁾ Rappelons à ce propos, que M. E. Aubertet. décorateur-staffeur, construisit le « Palais d'Ankor » d'après les plans de MM. Charles et Gabriel Blanche, architectes. En réalisant ce tour de force technique, il profita de l'expérience acquise par lui à l'Exposition Coloniale de 1922, où il avait collaboré avec MM. A. Delaval et H. Johnson. En outre, ce fut lui qui prit les moulages destinés au Palais d'Ankor, en se servant, pour certains d'entre eux, des documents réunis au Trocadéro par I. Delaporre et utilisés précédemment pour l'Ankor Vât de Marseille.





Salles de l'Ecole Française d'Extrême-Orient à l'Exposition Coloniale de Paris (cf. p. 641).



ils consentirent en outre à prêter un certain nombre de moulages, photographies et sculptures originales, qui vinrent s'ajouter aux séries exposées par l'Ecole, me permettant ainsi de tirer un bon parti de tous les volumes et surfaces dont l'utilisation m'avait été imposée par le nouveau plan d'aménagement. Enfin, j'ai eu la bonne fortune d'avoir auprès de moi comme assistante à titre bénévole, pendant les semaines qui précédaient l'inauguration, Mlle Georgette Naudin, conservateur p. i. du Musée Blanchard de la Brosse, qui n'a point hésité à sacrifier une partie de son congé en France pour se mettre à la disposition du délégué de l'Ecole Française,

« Une fois en place, sur leurs socles, panneaux ou rayons de vitrines, nos pièces, munies de leurs étiquettes, constituérent un véritable Musée qui ne cessa d'être, pendant toute la durée de l'Exposition, un des principaux attraits du Palais d'Ankor (pl. CXVIII). D'accord avec M, V, TARDIEU, j'avais retiré à cet ensemble les dessins architecturaux exécutés par les élèves de M. Ch. BATTEUR, afin qu'ils pussent figurer dans la salle des Beaux-Arts. J'avais également renoncé à y joindre nos publications qui eussent été mal abritées contre le soleil et l'humidité dans les galeries de l'étage supérieur; elles furent confiées à MM. Boudet et Masson, pour être exposées dans la section des Lettres, placée sous leur direction. Enfin, pour des raisons d'ordre surtout esthétique, j'avais accepté la proposition de M. H. Pommez, délégué du Laos, de grouper dans son pavillon tous les objets d'art laotien, et d'y associer l'inventaire photographique de M. L. FOMBERTAUX (1).

« La visite de notre section commençait par le vestibule N. du Palais ; cette pièce donnait accès à la grande salle axiale, où j'avais réuni une sélection de sculptures chames et khmères. C'est là qu'on pouvait admirer la belle statue d'une « Princesse divinisée », trouvée en 1928 par M. H. MARCHAL dans la brousse du Práh Khân, œuvre parfaite de la plastique angkorienne du XIIe siècle, et qui devait occuper, après la clôture de l'Exposition, une place d'honneur du Musée Guimet (2). Le milieu de la salle était réservé au moulage du piédestal de Mi-son que couronnait une « danseuse de Trà-kiệu », en plâtre patiné. La salle centrale du Palais avait d'abord reçu quelques bustes-portraits de bronze ainsi que des peintures murales par M. Charles Fouquenay. On les transporta par la suite ailleurs, et le moulage d'une sculpture khmère de taille monumentale, le Çiva de Bàsak, y fut înstallé à leur place.

« Le plan (pl. CXIX) qui accompagne ce rapport me dispense d'une description détaillée (3). Les documents dont la présentation réclamait des surfaces murales d'une

⁽¹⁾ La section du Laos se présentait sous l'aspect d'un petit ensemble, très pittoresque, d'édifices comprenant plusieurs huttes sur pilotis, une pagode copiée d'après le Vat C'ieng T'ong à Luan P'raban, une porte d'enceinte, une cellule de moine et une bibliothèque. Les objets d'art exposés dans ces pavillons appartenaient pour la plupart à des pagodes de Vieng Can.

⁽²⁾ Les sculptures originales exposées à Vincennes, ont été transportées, après la fin de l'Exposition, au Musée Guimet qui va les grouper dans une de ses grandes salles du rez-de-chaussée-

⁽³⁾ Ce plan a été dressé et dessiné par M. L. Bezacier, architecte, à qui j'exprime ici ma très sincère reconnaissance pour sa collaboration aussi dévouée qu'utile, toujours animée d'un grand intérêt pour l'art et l'archéologie de l'Indochine.

certaine étendue, tels que photographies, cartes, estampages et moulages de basreliefs, se trouvèrent réunis dans les galeries extérieures selon l'ordre suivant :
Cambodge (Aile méridionale de la galerie Est et aile orientale de la galerie Nord);
Tonkin (aile occidentale de la galerie Nord) (¹); Annam-Champa (aile méridionale
de la galerie Ouest). Les collections préhistoriques de Mlle Colant furent réparties
entre les pavillons d'angle Nord-Ouest et Nord-Est, où plusieurs vitrines plates
avaient été aménagées exprès pour elles (²). Deux vitrines hautes furent en outre
placées sur ma demande dans les galeries transversales N.; elles contenaient les
objets en bronze et en céramique, ainsi que les copies en argent des bijoux de
Mi-sorn (³). Les onze vitrines de la section ethnologique renfermaient les riches
collections réunies par MM. Sabaties (région mol), Saint-Poulos (Son-la) et le
lieutenant-colonel Aymé (Haut-Laos). Le soin de leur classement et installation avait
été confié à Mlle G. Naudin qui s'acquitta de sa tâche avec autant de compétence que
de goût. Voici une sommaire énumération des objets exposés dans ces vitrines (¹):

" Galerie Ouest. - Vitrine I. Province de Qui-nhorn, Annam, groupe moï. Maison

moï. Métier à tisser les nattes. Engins de pêche. Porte-torche. Bracelets.

u Vitrine II, Province de Qui-nhon, Annam, Groupe moï, Métier à tisser et couverture moï. Jeu de gongs, Tam-tam, Instruments de musique. Deux sculptures sur bois (art funéraire). Bijoux,

a Vitrine III. Haut-Tonkin, Lao-kay, Homme et femme Man Sung, Etoffes tissées de Lao-kay.


» Vitrine IV. Haut-Tonkin. Lao-kay. Femme meo à peigne. Homme t'ai, Armes et étoffes des Meo.

(2) Cette collection, composée de 159 pièces, est maintenant au Musée d'Ethnographie du Trocadéro.

⁽¹⁾ Cet ensemble avait été conçu de façon à ne pas faire double emploi avec les collections d'art annamite modernes exposés par les soins de M. H. E. A. WINTREBERT et M. DEVÉ dans les Pavillons du Tonkin et de l'Annam. Il se composait uniquement de photographies, de dessins et de peintures.

⁽⁴⁾ Quelques jours avant l'inauguration de nos salles, j'ai pu joindre à ces collections un petit ensemble, fort bien composé, de bronzes et poteries Han, prétés par M. A. POUYANNE; plus tard, j'y ai ajouté plusieurs objets en bronze du type Dôngson que M. L. Pajor m'avait remis lors de son passage à Paris. Le 27 mai, quelques jours après l'inauguration de nos salles, j'ai donné au Musée Guimet, en présence de M. le Gouverneur général Pasquier, une conférence sur la céramique du Thanh-hoà dont les passages essentiels, accompagnés d'une trentaine d'illustrations, ont été reproduits dans la Revue des Arts Asiatiques, 1. VII, nº 11, 1931, p. 112-116.

⁽¹⁾ Il convient de mentionner à ce propos les belles collections ethnologiques réunies et présentées par M. G. GROSLIER dans le Pavillon du Cambodge. La section du Laos contenait également des objets d'intérêt ethnographique, tels que mannequins habillés de costumes du pays, instruments de musique, ustensiles de ménage, etc. Ces collections, en complétant celles qui se trouvaient au Pavillon d'Ańkor, formaient un ensemble très instructif et qui permettait au visiteur de se faire une idée assez précise sur les populations de l'Indochine.





- « Vitrine V. Haut-Tonkin, Son-la, Homme et semme man tai pan. Costume de sorcier, Etendards et tabourets t'ăi,
- « Galerie Est. Vitrine I. Haut-Tonkin, Son-la. Costumes de paysans t'ăi. Femme portant son enfant. Khênes.
 - « Vitrine II. Haut-Tonkin. Son-la, Maison de tri-châu t'âi, Coiffure et selles,
- « Vitrine III. Haut-Tonkin. Son-la. Chef et semme t'ai noirs. Femme t'ai blanche. Tissus d'or et d'argent, Armes de chef.
- « Vitrine IV. Haut-Tonkin. Son-la. Instruments aratoires, Sampan, Noria, Oreillers.
- « Vitrine V. Haut-Laos. V^e Territoire militaire. Costumes de femmes A'Kha. Femme mariée du clan Nu Quay. Jeune fille du clan Pu-li, Femme mariée du clan O-pa.
- « Vitrine VI. Haut-Laos. V" Territoire militaire. Femme Lu, Jeune fille Phu Noi, Etoffes laotiennes,
- « Une douzième vitrine enfin, faisant suite aux autres, abritait une série de dix-sept crânes (moulages) présentée par M. H. Mansuy, avec un certain nombre d'outils en pierre, recueillis au Tonkin, dans les dépôts meubles de divers gisements préhistoriques.
- « Je n'ai pas à donner ici la description du bel ensemble de documents réunis par M. A. Masson dans la salle consacrée à l'histoire moderne de l'Indochine. Cette importante collection de portraits, bustes, manuscrits et autographes vient d'être publiée, à Paris même, sous forme d'un beau volume in-4°, illustré de 60 planches (1).
- « L'inauguration officielle du Palais de l'Indochine eut lieu le 21 mai. Notre section fut de celles qui attirérent particulièrement l'attention du ministre des colonies. Le contact que M. Paul REYNAUD prit en cette occasion avec l'œuvre de l'Ecole Française, contact tout pénétré de sympathie et de vive compréhension, devait se renouveler six mois plus tard, d'une façon plus suivie et intime, sur les chantiers d'Ańkor.
- "A partir du 22 mai, les portes du Palais de l'Indochine étaient ouvertes au grand public; désormais, nos salles et galeries, tout comme, du reste, le premier étage et le rez-de-chaussée, étaient constamment envahies et comme prises d'assaut par une foule compacte de visiteurs, dont le nombre, surtout les dimanches et les jours de fête, se chiffrait par centaines de mille. Presque journellement j'avais à faire les honneurs de nos salles à des hôtes de marque.
- « Dans les premiers jours de juin, M. Louis Finor visita longuement notre section. Il approuva l'arrangement de nos salles et me suggéra quelques modifications de détail.
- 4 Le 19 juin, S. M. la Reine WILHELMINE de Hollande vint au Palais d'Ankor, accompagnée de la Princesse JULIANE et du Prince HENRI des Pays-Bas. La visite qui eut lieu le soir, à la clarté de nombreux projecteurs et lampes électriques, dura plus

⁽¹⁾ Paul Bouder et André Masson, Iconographie historique de l'Indochine française, Paris, les Editions G. Van Oest, 1931.

de deux heures, J'ai eu à fournir de nombreuses explications. Avant de quitter les salles de l'Ecole Française, Sa Majesté a bien voulu accepter l'hommage de nos Mémoires archéologiques, dont deux fascicules, consacrés aux sculptures d'Ankor Vat, venaient justement de paraître. Les habitués de Vincennes étaient encore sous le charme des féeriques réceptions, données en l'honneur de la souveraine, lorsqu'on apprit avec consternation que le splendide pavillon des Indes Néerlandaises venait d'être la proie des flammes. Le désastre était irréparable et atteignait les proportions d'un deuil national (1). Pour le peuple hollandais et pour sa Reine, ce fut l'occasion de manifester une sermeté d'esprit et un courage auxquels il convient de rendre un hommage ému. En moins de six semaines, un nouveau pavillon s'éleva sur les cendres de l'édifice détruit, Bien que moins grand et moins fastueux que l'autre, il évoquait d'une façon absolument parfaite les trésors d'art et les richesses naturelles d'un puissant et prospère empire colonial. l'ajouteral, pour compléter mon rapport, que le représentant de l'Ecole Francaise a eu la joie de pouvoir collaborer dans une très modeste mesure à cette œuvre de résurrection : le lendemain du désastre, je sus nommé membre d'un comité de savants et d'artistes, réuni par M. Sylvain Lévi, dans le but d'offrir à nos camarades hollandais l'apport de nos Musées et Sociétés savantes.

« A partir du 1st juillet, je cessais d'appartenir au personnel de l'Exposition coloniale (²). La date de mon retour en Indochine était proche. Conformément aux instructions reçues de Hanoi, et d'accord avec M. le Résident supérieur Guesde, je transmis mes fonctions et pouvoirs de délégué à M. George Groslier, à qui furent remis en même temps le plan et l'inventaire de nos salles, avec les clefs des vitrines. Le 20 juillet, je fus nommé membre du Jury, l'Ecole Française se trouvant de ce fait, classée « hors concours ». Un mois plus tard je quittai Paris, après avoir adressé au Commissariat de l'Indochine un rapport détaillé sur l'organisation et le fonctionnement de notre section, avec une liste de nos principaux collaborateurs. »

⁽¹⁾ On peut mesurer l'étendue de ce désastre, lorsqu'on songe que parmi les objets d'art exposés au Pavillon des Indes Néerlandaises, il y avait des pièces, dont l'équivalent n'existe plus ni à Java, ni à Bali, ni ailleurs en Indonésie, tels par exemple, le Buddha en bronze de Kata Bangoen (Bornéo), la Cunda en argent de Djokjakarta et les statuettes en or prétées par le Musée de Batavia-Weltevreden. Une fiste des objets détruits vient d'être publiée par le Dr. F. D. K. Bosch et M. C. C. F. M. Le Boux dans un article intitule Wat te Paris verloren ging, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, LXXI, fasc, 3 et 4, 1931, p. 663-683.

⁽²⁾ En juillet, je revins à plusieurs reprises à Vincennes pour y rencontrer des savants étrangers désireux de voir nos collections. Une réunion de la Société asiatimeme mois, une délégation de l'India Society, ayant à sa tête le Colonel Sir Francis Younghusband, M.J. de La Valette et M. F. J. P. Richter, fit le tour de l'Exposition, guidé par MM. R. Grousset et Ph. Stern. Le 21, enfin, le Palais d'Ankor reçut la visite du Duc et de la Duchesse d'York.

Liste des objets exposés par l'Ecole Française d'Extrême-Orient au palais de l'Indochine (voir pl. CXIX).

| NUMÉROS | DESIGNATION DES ORIETS | PROVENANCE |
|---------|--|--|
| | Salle centrale | |
| 1 | Çiva de Bâsâk (moulage). | Dir. des Arts cambod giens (Musée Alber |
| | Grande Salle, | Sarraut). |
| 2 | Pièdestzl de Mi-son (moulage). | |
| | and thousand (mountage). | Musée de Tourane (E. F |
| 3 | Danseuse de Tra-kiệu (do). | E. O.). |
| 4 | Danseur cham (sculpture originale). | Dépôt de Tourane (E. F |
| 6 | Tete de Buddha (dº), | E. O.). |
| 6 | do | Dépôt d'Ankor. |
| . 7 | Grand Buddha debout du Prah Khan (de). | do. |
| 8 | Tête masculine avec diadême (d°). | do do |
| 9 | Tête de divinité tricéphale (d°). | do |
| 10 | Tête de Çîva (moulage). | Musée Guimet. |
| 11 | Apsaras en prière (sculpture originale). | Dépôt de Tourane |
| 12 | Statue d'une princesse divinisée en posture d'orant, Práh Khan d'Ankor (d"), | Dépôt d'Añkor. |
| 13 | Fragment de haut-relief représentant un Visqu (d''). | d ^o |
| 14 | Pièce d'accent à tête de lion (d"). | Dépôt de Tourane. |
| 15 | Divinité féminine debout, sans tête (d°). | Dépôt d'Ańkor. |
| | Vestibule Nord. | |
| 16 | Ganeça (sculpture originale). | Dépôt d'Ańkor. |
| 16 bis | Apsaras ailées; fragment de frise (dº). | do |
| 17 | Fragment d'un pilastre (do). | q _o |
| t7 bis | Buddha sur naga (do), | ď° |
| 18 | Éléphant en haut-relief (d°). | Dépôt de Tourane. |
| 19 | Éléphant coiffé d'un diadéme, haut-relief (d°). | do |
| | Galerie Nord, côté Est. | |
| 20-22 | Porte de la Victoire, Tours du Bayon, Bantay Čhmar (agrandissements d'après les clichés photographiques de l'E. F. E. O.). | Musée Guimet. |
| 23-26 | Bas-reliefs du Baphuon (agrandissements d'après les clichés de Jean Commaille). | do |
| 27-28 | Bas-reliefs du Bayon (moulage de Ch. | , and |
| | CARPEAUX). | do |

| NUMÉROS | DÉSIGNATION DES OBIETS | PROVENANCE |
|-------------|---|--|
| | Pavillon d'angle Nord-Est. | |
| 20 | Skanda de Mī-son (moulage). | Musée de Tourane. |
| 30 | Médaillon de bronze avec le portrait de Ch. | |
| *** | CARPEAUX. | F F F 6 |
| 1 | Vitrine contenant des objets préhistorique (Mle M. COLANI). | E. F. E. O. |
| п | Plan en relief du cirque de Mī-son (Service géographique). | ď° |
| | Galerie Est, côté Nord et Jaux vestibule Est. | |
| 31-41 | Photographies sous verre- | E. F. E. O. |
| 42-43 | Panneaux photographiques avec vues des chantiers d'Ankor et de Sambor Prei Kük. | Musée Guimet. |
| 44 | Carte du Parc d'Ankor, peinte à l'huile d'après les documents communiqués par M. H. Parmentier. | q _e |
| 45 | Carte de Sambór Prei Kűk (d°). | ď° |
| 46-47 | Cartes archéologiques du Cambodge établies par le Ct Luner de Lajonquière et complé- tées par M. H. Parmentier. | E. F. E. O. |
| 48 | Groupe des naufragés s'accrochant à la queue du cheval Balaha, Nak Pān, Ankor (moulage). | Dir, des Arts cambod- giens. |
| 49 | Divinité à tête de cheval (d°). | Dir. des Arts cambod- giens (Musée Alber Sarraut). |
| 50 | Divinité féminine (d°). | d ^o |
| 51 52-55 | Grande tête bouddhique (sculpture originale). Cartes représentant l'activité de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, depuis sa fondation (peintures à l'huile). | E. F. E. O. |
| | Galerie Est, côle Sud. | |
| 56 | Carte de l'Indochine préhistorique (d'après les travaux de Mlle M. Colass), | E. F. E. O |
| | Pavillon d'angle Sud-Ouest. | |
| 57 | La citadelle de Nghi-vê (copie en terre cuite). | E. F. E. O. (Musée de Hanoi). |
| | Faux vestibule Ouest et galerie Ouest, côté N. | |
| 58 | Plan schématique d'Ankor Vât (peinture à l'huile). | Musée Guimet. |


| NUMÉROS | DÉSIGNATION DES OBJETS | PROVENANCE |
|--------------|--|---|
| 59-60 61 | Photographies (monuments du Cambodge). Brahma de Sambór Prei Kűk (moulage). | Dir. des Arts cambod- giens (Musée Alber |
| 61 bis | Çiva de Trà-kiệu (dº). | Sarraut). Musée de Tourane- |
| 63 | Bas-reliefs du Bayon (moulage de Ch. Carpeaux). | Musée Guimet. |
| 64 | Linteau décoratif (sculpture originale). | Dépôt d'Ankor- |
| 65 | Le nouveau Musée de l'E. F. E. O. à Hanoi (photographie). | E. F. E. O. |
| 66-69 | Sculptures et temples chams (photographies agrandies). | d" |
| 70-71 | Estampages d'après des tambours de bronze conservés au Musée de Hanoi. | d* |
| 72-75 | Fouilles de Trà-kiệu, avec un essai de re- constitution de l'ancienne capitale chame Simbapura (plans, relevés, aquarelles par M. J. Y. CLAEYS. | E. F. E. O. |
| 76-78 | Cartes archéologiques du Champa, 1900-1930 (par M. J. Y. CLARYS). | ď° |
| 79-80 | Stèles khmères. | Musée Guimet. |
| | Pavillon d'angle Nord-Ouest. | |
| 81 | Buddha de Đông-dương (copie en bronze). | E. F. E. O. (Musée de Hanoi). |
| III et IV | Vitrines avec collections préhistoriques (M ^{III} M. Colant). | |
| | Galerie Nord, côté Ouest. | |
| 82-83 | Pagodes annamites (photographies agran- dies). | E. F. E. O. |
| 10–68 | Paysages et monuments du Thanh-hoà et du Tonkin (photographies). | d° |
| 92-93 | Vues du Tonkin (peintures par M. Công-văn- Thung). Gaterie transversale Sud. | q _o |
| V et VI | Vitrines contenant : | |
| (March 1975) | a) des bronzes et poteries du Thanh-hoà; | E. F. F. O. |
| | b) quelques objets de même nature et prove- | d° |
| | nance, prêtés par M. A. Pouvanne; | |
| | c) des poteries khmères appartenant à MM. PERRET-VIBERT (Paris) et à M^{Be} G. NAUDIN. | d ^o |


| NUMÉROS | DÉSIGNATION DES OBIETS | PROVENANCE |
|---------|---|--|
| | d) des aquarelles de M. Nguyễn-riện-Lợi représentant des poteries sino-annamites. | |
| | e) les copies des bijoux de Mi-sorn montées sur une statue de bronze. | |
| | t) des photographies (fouilles de M. Pajor). | - q _e |
| | Galerie transversale Nord. | |
| 94 | Brahmane en prière. Sculpture originale (Champa). | Musée Guimet. |
| 95 | Yakşa accroupi (d°). | d ^o |
| 96 | Vișņu de Bantây Srêi (moulage). | Dir. des Arts cambod- giens (Musée Alber Sarraut). |
| 97 | Statuette de Vișņu (d°). | da |
| 98 | Çiva sur Nandin. Sculpture originale de style préangkorien. | |
| 99 | Tête de divinité féminine, art khmèr (scul- pture originale). | |
| 100 | Divinité féminine, art khmèr préangkoréen (moulage). | Dir. des Arts cambod- giens (Musée Alber Sarraut). |
| 101 | Torse de divinité masculine, art khmér clas- sique (dº). | d° |
| 102 | Tête de monstre, sculpture originale prove- nant d'un linteau (d°). | MM. PERRET-VIBERT. |
| 103 | Tête de naga, sculpture originale (dº). | de. |
| 104 | Tête fêminine (d°). | d° - |
| 105 | Tête de divinité avec un Buddha dans le chi- gnon, art khmèr classique (sculpture origi- nale). | Dépôt d'Ańkor. |
| | Veranda centrale Est. | |
| 106 | Bas-relief du Bàyon (peinture à l'huile). | Musée Guimet. |
| 107 | Lion cabré (sculpture originale). | Dépôt de Tourane. |
| | Véranda centrale Ouest. | |
| 108 | Mascaron (moulage). | Musée de Touranc. |
| PC. | Dans le jardin du pavillon de l'Indochine, côté Est, sur un piédestal de ciment. | |
| 100 | Linteau décoratif (sculpture originale). | Dépôt d'Aûkor. |


ÉTRANGER.

Angleterre. — Le 20 octobre 1931, Miss Lucille Douglass a fait à Londres, devant l'India Society, une causerie sur Ankor, accompagnée de projections en couleurs et d'un film cinématographique. Au cours de sa causerie, à laquelle assistaient plusieurs membres de la Conférence de la Table Ronde, entre autres Dewan Bahadur Krishnamachari, Sir Akbar Hydari, Rai Bahadur Pandit Amanath Atal et M^{me} Sarojini Naidu. Miss Lucille Douglass a mis en relief l'œuvre accomplie à Ankor par la science française et exprimé son admiration pour les travaux de l'École Française.

États Fédérés Malais. — Les travaux de dragage dans la mine d'étain Sungei Kinta située à Pengkalen près d'Ipoh dans l'état de Perak, ont ramené à la surface une remarquable statuette de Buddha debout et le trône d'un Buddha assis (pl. CXX). Si elles ne sont pas d'origine indienne, elles sont l'œuvre d'une école fidèle aux traditions de l'art indien de l'époque Gupta.







Perak. - Statuatte et socie découverts à Pengkalen (cf. p. 649).



DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

27 juillet 1931.

Arrêté nommant M. P. Paris, administrateur des Services civils de l'Indochine, et le R. P. F. M. Savina, missionnaire apostolique au Tonkin, correspondants de l'Ecole (J. O., 1931, p. 2563).

30 juillet 1931.

Arrêté relatif a la vente des objets anciens provenant des monuments du Cambodge (J, O., 1931, p. 2612):

Le Gouverneur général de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911 portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 23 août 1928;

Vu le décret du 3 avril 1920 conférant la personnalité civile à l'École Française d'Extrême-Orient;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1920, réglant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sous le régime de la personnalité civile;

Vu l'arrêté du 9 mars 1900 relatif à la conservation des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique;

Vu le décret du 23 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application en Indochine de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques;

Vu l'arrêté du Résident supérieur au Cambodge en date du 18 octobre 1923 rendant exécutoire l'ordonnance royale du 11 octobre 1923 relative à la protection des monuments historiques du Cambodge;

Vu l'arrêté du 30 avril 1925 portant réglémentation de détail pour l'application du décret du 23 décembre 1924;

Vu les arrêtés des 16 mai 1925 et 29 avril 1930 portant classement des monuments historiques de l'Indochine;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1925 relatif au classement, à la conservation et à la protection des monuments historiques des pays de protectorat;

Vu l'arrêté du 14 février 1923 réglementant la vente au Cambodge d'objets anciens provenant des monuments historiques;

Vu l'arrêté du 2 juin 1926 réglementant l'exportation des objets d'art indochinois; Vu les arrêtés des 30 octobre 1925, 16 décembre 1926, 30 septembre 1929 et 21 mai 1930 créant le Parc d'Angkor et en fixant les limites;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1929 autorisant la vente en Annam d'objets anciens provenant des monuments historiques;

Vu la décision du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, en date du 12 juillet 1930 créant des conservations locales des monuments historiques ;

Sur la proposition du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et l'avis conforme du Résident supérieur au Cambodge,

Arrête .

- Art. 1er. L'arrêté du 14 février 1923 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.
- Art. 2. Les objets compris dans les zones et périmètres réservés visés à l'article 14 de l'arrêté du 11 juillet 1925 ainsi que ceux provenant de monuments ou d'immeubles classés seront, en principe, considérés comme classés. Toutefois, la vente desdits objets ou de ceux qui auront été trouvés dans les circonstances spécifiées par les articles 28, 29 et 30 de l'arrêté précité est autorisée au Cambodge dans les conditions suivantes.
- Art. 3. Ne pourront être mis en vente que les objets qui seront portés sur les listes définies à l'article 4.
- Art. 4. Une commission composée sous la présidence du Conservateur d'Angkor, d'un représentant du Chef d'administration locale, de l'Inspecteur du Service archéologique de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, chargé de la conservation des monuments du Cambodge, et du Directeur des Arts cambodgiens, conservateur du Musée Albert Sarraut, dressera chaque année une liste des objets qu'elle jugera susceptibles d'être aliénés comme ne présentant pas un intérêt scientifique ou artistique de nature à les faire retenir par les musées ou dépôts publics de la colonie. Cette liste comprendra les indications suivantes :
 - " numéro d'ordre :
 - 2° désignation et description succincte de l'objet ;
 - 3" dimensions ou poids;
 - 4" provenance;
 - 5" prix de vente.

Elle sera soumise pour avis au Résident supérieur au Cambodge, approuvée par décision du Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient et transcrite sur les registres prévus à l'article 5.

Art. 5. - La vente des objets s'effectuera au Musée Albert Sarraut sous la responsabilité de son conservateur et dans les hôtels et bungalows de Siemreap et d'Angkor sous la responsabilité du Conservateur d'Angkor. Les listes d'objets mis en vente au Musée Albert Sarraut et dans les hôtels désignés ci-dessus seront transcrites sur des registres conservés dans chacun des dépôts de vente.

Chaque objet sera accompagné d'un certificat d'origine reproduisant la notice de l'objet dans le registre, avec addition du nom et de l'adresse de l'acheteur. Ce certificat d'origine tenant lieu de reçu sera détaché d'un carnet à souche où les mêmes indications seront reportées, et signé suivant le cas du Conservateur du Musée Albert Sarraut ou du Conservateur d'Angkor.

Les objets vendus seront rayés du registre, les noms et adresses des acquéreurs portés en regard et un état en sera adressé à la fin de chaque année au Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Art. 6. - Les recettes effectuées seront, sur un ordre de recette émis par le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, versées au Trésor, au compte du budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, pour être affectées aux travaux de conservation d'Angkor.

Art. 7. — Le Résident supérieur au Cambodge et le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoi, le 30 juillet 1931.

P. PASQUIER.

14 août 1931.

Rapport sur l'activité de l'Ecole du 1er juillet 1930 au 30 juin 1931 (Rapports au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers et au Conseil de Gouvernement, session ordinaire de 1931, p. 105-132).

25 août 1931.

Arrèté promulguant en Indochine le décret du 22 juin 1931, modifiant celui du 3 avril 1930, portant constitution de l'Egole en établissement public doté de la personnalité civile $(J,\,O_*,\,1931,\,p_*,\,2882)$.

Le Gouverneur général de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 23 août 1928;

Vu le décret du 3 avril 1920, portant constitution de l'Ecole Française d'Extrême-Orient en établissement public doté de la personnalité civile;

Vu le décret du 22 juin 1931, modifiant le décret du 3 avril 1920 précité :

Vu le décret du 14º février 1902 relatit à la promulgation des actes officiels en Indochine,

Arrête:

Article unique. — Est promulgué en Indochine le décret du 22 juin 1931, modifiant le décret du 3 avril 1920, portant constitution de l'Ecole Française d'Extrême-Orient en établissement public doté de la personnalité civile.

Hanoi, le 25 août 1931.

P. le Gouverneur général absent et par délégation :

Le Résident supérieur p. i. au Tonkin, THOLANCE.

Rapport

au Président de la République française.

Paris, le 22 juin 1931.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation un projet de décret apportant certaines modifications au texte du décret du 3 avril 1920, qui a érigé l'École Française d'Extrême-Orient en établissement public doté de la personnalité civile.

Après une expérience de dix années au cours desquelles cette institution savante a réalisé des progrès considérables, ces modifications apparaissent comme absolument nécessaires pour lui donner une organisation répondant mieux aux circonstances actuelles et à la situation que l'École s'est acquise dans le monde scientifique.

J'ai estimé, d'accord avec l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et avec le Gouverneur général de l'Indochine, que le moment était venu de consacrer cette situation par des dispositions nouvelles et de réserver, pour l'avenir, à un établissement, dont l'importance ne cesse de grandir, la possibilité de poursuivre son œuvre dans des conditions normales.

Si vous approuvez cette manière de voir, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies. Paul REYNAUD.

Décret.

Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;

Vu l'article 126 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le réglement du 14 janvier 1863, portant exécution, en ce qui concerne le département de la marine et des colonies, du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine;

Vu le décret du 3 avril 1920, conférant la personnalité civile à l'Ecole Française d'Extréme-Orient;

Vu le décret du 23 décembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 relative au classement et à la protection des monuments historiques,

Décrète :

Article premier. — Les articles 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 20 et 24 du décret du 3 avril 1920, érigeant l'École Française d'Extrême-Orient en établissement public doté

de la personnalité civile, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 4. — Le personnel de l'École Française d'Extrême-Orient comprend un personnel européen et un personnel asiatique.

A. — Personnel européen, se subdivisant en: 1º personnel scientifique (1º un directeur; 2º des membres permanents; 3º des membres temporaires), et 2" personnel administratif:

B. - Personnel asiatique.

Article 5. — Les traitements et le classement du personnel scientifique de l'Ecole sont fixés par arrêtés du Gouverneur général. Le traitement et le classement des membres engagés par contrat de durée limitée sont fixés par ce contrat.

Le statut du personnel administratif européen et du personnel asiatique est fixé par arrêté du Gouverneur général.

Art. 6. — Nul ne peut être nommé directeur, membre permanent ou membre temporaire, s'il n'a été l'objet d'une présentation de la part de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

Cette présentation est également requise pour toute prorogation de mandat ou de terme de séjour.

Toutefois, elle n'est pas nécessaire pour l'attribution à un membre de l'Ecole de l'intérim de fonctions dont le titulaire est momentanément absent de la colonie ou hors d'état de les exercer.

Art. 8. - Le directeur est nommé pour six ans. Il est chargé :

1º d'accomplir tous les actes d'administration nécessaires au fonctionnement de l'École;

2º de préciser et de prendre part lui-même aux recherches qui font l'objet de l'institution;

3º de diriger les publications et les autres services de l'Ecole, notamment les bibliothèques, musées ou sections de musée placés sous son autorité ou son contrôle :

4º de proposer au Gouverneur général le classement et le déclassement des monuments historiques ainsi que les mesures destinées à en assurer la conservation, de prescrire et de surveiller l'exécution des travaux de dégagement, réparations, fouilles, etc., et de statuer sur le transfèrement aux musées des pièces détachées; le Gouverneur général pourra, à cet égard, lui déléguer tout ou partie des pouvoirs qu'il tient des articles 9, 18, 20 et 21 du décret du 23 décembre 1924, relatif au classement et à la protection en Indochine des monuments historiques;

5º d'exercer en justice tout ou partie des pouvoirs du Gouverneur général que celui-ci pourra lui déléguer, concernant la répression des infractions prévues aux articles 23 et suivants du décret du 23 décembre 1924 susvisés.

Il peut faire sans autorisation spéciale tous voyages d'inspection ou d'études à l'intérieur de la colonie. Ses voyages à l'étranger doivent être autorisés par le Gouverneur général.

Art. 10. — Le directeur désigne, parmi les membres permanents, un secrétairebibliothécaire qui le supplée d'office lors de ses déplacements temporaires ou en cas d'empêchement. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouverneur général.

Les membres de l'Ecole peuvent être chargés par le directeur de certaines fonctions spéciales, telles que : inspecteur du Service archéologique ; conservateur des monuments historiques, du groupe d'Angkor, conservateur de musée, etc. Pour toutes les fonctions ou délégations pouvant comporter l'attribution d'une indemnité spéciale, le taux de cette indemnité est fixé par le Gouverneur général sur la proposition du directeur.

Art. 13. — Les membres permanents ou temporaires doivent, tout en poursuivant leurs travaux personnels, coopérer à l'objet spécial de l'École.

Ils peuvent être chargés, suivant l'objet particulier de leurs travaux, de missions d'études ou de recherches.

Ces missions leur sont confiées par le directeur de l'Ecole lorsqu'elles doivent être effectuées à l'intérieur de la colonie. Elles leur sont accordées par arrêtés du Gouverneur général quand elles doivent être remplies hors de l'Indochine française, dans un des pays de l'Extrême-Orient (Inde, Chine, Japon, Indes néerlandaises, Malaisie, Siam, etc.).

Arl. 14. — Les membres permanents qui remplissent par ailleurs les conditions exigées seront placés sous le régime des pensions applicable au personnel européen des services généraux et locaux de l'Indochine.

Les membres temporaires nommés membres permanents auront la faculté de faire valider pour le droit à pension le temps passé par eux depuis leur entrée à l'École jusqu'au jour de leur nomination comme membres permanents. Cette faculté leur est accordée sous réserve du versement, dans le courant de la première année de leurs nouvelles fonctions, d'une somme égale au montant des retenues auxquelles leur indemnité de membre temporaire aurait été soumis conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Le montant de la subvention annuelle du budget général de l'Indochine prévu à l'article 17 est fixé pour une période de cinq ans par arrêté du Gouverneur général soumis à l'approbation du Ministre des Colonies.

Cette subvention fixe n'est point exclusive des subventions supplémentaires que le Gouvernement général de l'Indochine peut décider d'accorder à l'Ecole Française d'Extrême-Orient en vue de l'exécution de travaux particuliers.

Si, au cours d'une période quinquennale, le budget de l'Ecole se trouve soumis à des charges imprévues, telles que celles qui résulteraient de mesures législatives ou réglementaires générales affectant la solde et les accessoires de solde du personnel, le directeur pourra demander, avant la préparation du budget général, une augmentation correspondante de la subvention forfaitaire.

Art. 20. — Le budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, établi par articles, est préparé par le directeur et soumis, chaque année, à l'approbation du Gouverneur général en Conseil de Gouvernement, après fixation au budget général du montant de la subvention forfaitaire à accorder au budget de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, un budget additionnel comprenant les sommes à reporter en recettes et en dépenses à l'exercice en cours est préparé et approuvé dans la même forme.

Les augmentations et les virements de crédits reconnus nécessaires doivent être autorisés par le Gouverneur général. Toutefois, les virements de crédits ne peuvent avoir pour effet de modifier l'emploi d'une ressource ayant une affectation spéciale.

Art. 24. — A la clôture de chaque exercice, l'excédent des recettes sera versé à un fonds de réserve et de prévoyance spécial à l'Ecole Française d'Extrême-Orient, et destiné à subvenir aux besoins courants, à l'insuffisance des recettes annuelles ou à des dépenses extraordinaires que des événements imprévus pourraient nécessiter. Les

prélèvements à opérer sur ce fonds de réserve et de prévoyance sont autorisés par le Gouverneur général en Commission permanente du Conseil de Gouvernement.

La partie du fonds de réserve dépassant le chiffre maximum de 100.000 piastres devra être convertie en rentes sur l'Etat, en titres émis par le Gouverneur général de l'Indochine et en titres garantis par l'Etat ou par le Gouvernement général de l'Indochine.

Il en est de même pour le capital des legs et donations lorsqu'il n'en a pas été disposé autrement. Les titres sont nominatifs et mentionnent, s'il y a lieu, leur affectation spéciale,

Art. 2. — Sont abrogées toutes les dispositions des décrets et arrêtés antérieurs, contraires à celles du présent décret.

Art. 3. — Les Ministres des Colonies et de l'Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 juin 1931.

Paul DOUMER.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Paul REYNAUD.

9 octobre 1931.

Décision chargeant M. J. H. Peyssonnaux, Conservateur du Musée Khái-dịnh, de la délivrance des certificats de non-classement concernant les objets d'art indochinois exportés par le port de Tourane.

6 novembre 1931.

Arrêté nommant M. V. Goloubew membre suppléant de la Commission locale des Sites du Tonkin (Bull. adm. du Tonkin, 1931, p. 3401).

9 novembre 1931.

Arrêté nommant M. G. Cœnès, Directeur de l'Ecole, membre de droit du Conseil de Recherches scientifiques de l'Indochine (J. O., 1931, p. 3800).

2 décembre 1931.

Décision chargeant M. J. H. PEYSSONNAUX, Conservateur du Musée Khåi-định, des fonctions de conservateur-adjoint du Musée de l'Indochine, section des antiquités chames, en remplacement de M. Enjouras, Conservateur-adjoint du Musée cham de Tourane.

30 décembre 1931.

Arrêté chargeant le Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient de l'organisation du Congrès des Préhistoriens d'Extrême-Orient qui se tiendra à Hanoi du 25 au 31 janvier 1932, et désignant pour prendre part à ce Congrès en qualité de délégués de l'Indochine: M. le D' Paul Rivet, Professeur au Museum d'Histoire naturelle, Conservateur du Musée d'Ethnographie du Trocadéro; M¹⁶⁶ Madeleine Colani, docteur és-sciences, chargée de mission par l'École Française d'Extrême-Orient; M. Victor Goloubew, membre de l'École Française d'Extrême-Orient (J. O., 1932, p. 62).

INDEX ANALYTIQUE

N. B. — Les noms des auteurs d'articles originaux sont en petites capitales, et les titres de leurs articles en italique. Les noms des auteurs d'ouvrages ou d'articles dont il a été rendu compte sont en italique, et les titres de leurs ouvrages en caractères romains du corps. L'abréviation CR. = compte rendu.

Abhidharmakoca, 260.

Abhisamayálankára - prajňápáramitá upadeça-çástra, 546.

Abhişeka, 494.

About (Mme Edm.), 311, 351, 605-606, 610.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Rapport à l' — sur les travaux de l'École Française d'Extrême-Orient, v. FOUCHER, 627-631.

Achard (Ch.), 258, n. 1.

Açoka, 434, 547, 570.

Açvaghoşa, 82, n. 1, 260, 261.

Açvatthāman, 202.

Acyuta, 208-209.

Adiccaraja, 434.

Adityarāja, 534.

Administration, v. Inde, Indochine, Insulinde.

Afghanistan. Archéologie, 278, 632. Âge. — de la pierre en Chine, 241; en Syrie et en Egypte, 280. — du bronze en Chine, 241, 331; au Tonkin, 242, n. 1. — du fer au Caucase, v. PATTE, 25, 34-37.

Ahi. Linguistique, 255.

Ahom. Linguistique, 240.

Ainu. Archéologie, 263.

Airāvaņa, 82, n. 1.

Ajanta, 270.

Akanuma (Chizen), 550.

Akayet Devamanu, 42, n. 1, 51.

Akiyama (Kenzō), 262, 263.

Akrūra, 208.

Akthala, Préhistoire, 34.

Albuquerque (Affonso d'), 634.

Alekseev (V. M.). Leao tchai. [Lisji čary. II, Monaxi volšebniki. III, Strannye istorii (CR. par E. Gaspar-DONE), 248-249. — Cf. 73, n. 3, 190.

Alexandre le Grand, 546.

Alexeiev (Basil M.), v. Alekseev (V.

Algérie. Histoire, 553.

Allah, 59.

Allan (F.). Innermost Asie, v. Stein, 236-280.

Allard, 625.

Allemagne, Chronique, 342.

Along, v. Ha-long.

Amaravatī, 366.

Amaterasu (= Vairocana), 451, 457,

0. 2.

Amazone, v. Nordenskiöld, 183.

Amérique. Bibliographie, 283. — Ars Americana, 283.

Amida (= Amitābha), 450.

Amis du Vieux Hué, 289, 317, 504-

505, 638. Bulletin des -, 237.

Amitabha, 450, 453.

Amoy. Ethnographie, 548.

Amphitrite, v. Pelliot, 253-254.

An, 609.

Anak Agoeng Ngoerah Agoeng Anak

Agoeng, 309.

Ananda, 548.

Andersson (Johan Gunnar), 32 et n. 1,

35 et n. 2, 37, 241, 253.

Andrews (F. H.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Ang (Ban), Préhistoire, 567.

Angleterre, Chronique, 649.

Ańkań, Archéologie, 329.

Ankor, 12, 14, 17, 22, 221, 223, 227, 230, 286, 290, 311, 312, 317, 329, 351-352, 496, n. 2, 557, 564, 593, 607, 612-620, 638, 639, 646, et pl. GXV-GXVII; v. MARCHAL, 325-328 et pl. XXVII-XXXI. — Thom, 20, 22, 227, 228, 312, 351, 564-565. — Våt, 201, 211, 231, 285, 286, 327-328, 563, 567, 615-616, 629, 640, 646.

Ankor Bórĕi, 221, 222, 223, 227. Anlon Tien, 221,

Annam. Bibliographie, 289, 548-549. Chronique, 319-325, 608-609. - Art et archéologie, 218, 219, 243, 241, 247, 286, 309-311,318,319-324,427,428,565,604-605, 608-609, 647, et pl. xxi-xxvi. Colonisation, v. Roule, 505. Conservation des monuments historiques de l'- Champa, 319. Droit, 287, 566. Enseignement, 290, 511, 512; v. Antoine, 505. Epigraphie, 289. Ethnographie, 31, 228, 353; v. Cadière, 504-505. Folklore, 39-101, 347. Géographie, 237, 290, 349, 593; v. Bourotte, 505; Fangeaux, 505; Fargues, 505; Gilbert, 505; Sallet, 505. Histoire, 223, 226, 349, 629. Linguistique, 103; v. Chochod, 525-526; Cordier (G.), 235-236; Hue, 234-235; Việt-nam tựđiển, 524-525. Littérature, v. Dufresne, 503. Médecine, v. Normet, 505; Sallet, 507-508. Préhistoire, 27, 242, n. 1, 330, Religion, 67-69, 73, 85, 227.

Anneaux de jade, v. Patte, 25, 33. Annual Bibliography of Indian Archæology for the year 1929 (CR. par G. Cœpès), 530.

Antoine (P), L'enseignement [e Annam], 505.

Anuruddha, 548.

Appert (G.), 257.

Apsaras, 82, n. 1, 211.

Arabe, Chiffres - s, 563.

Ārānnīk (Wāt), v. Claevs, 404-405 et pl. Lxiv.

Aranya, Epigraphie, 4.

Arc-à-biche à Java et au Champa, v. Bosch, 485-491 et pl. cп-civ et cvi. Archéologie, v. Amérique, Annam, Asie centrale, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Champa, Chine, Cochinchine, Corée, Inde, Indochine, Indonésie, Insulinde, Japon, Java, Laos, Malaisie, Siam, Tonkin.

Architecture, v. Chine.

Ardenne de Tizac (H. d'). Les hautes époques de l'art chinois d'après les collections du Musée Cernuschi (CR. par J. Y. CLAEYS), 245. L'art décoratif chinois d'après les collections du Musée Cernuschi (ID.), 245. — Cf. 266, n. 3.

Argence (André d'), 27, 30.

Arjuna, 487.

Arne (T. J.), 35, 267, n. 3.

Ars Americana, 283.

Ars Asiatica, 283, 638.

Art, v. Birmanie, Cambodge, Champa, Chine, Corée, Indochine, Insulinde, Japon, Java.

Arts college de l'Université de Canton, 250.

Aryadeva, 535, 537, 538.

Aryamañjuçrimûlatantra, 538.

Asakawa (K.), 257, 258.

Asanga, 635.

Asie centrale. Bibliographie, 263-280.

— Archéologie, 539, 541, 634; v. Stein, 263-280.

Asie mineure. Archéologie, 273.

Aspelin (J. R.), 29, 37.

Assam. Linguistique, 239.

Association des Amis du Vieux Hué, 289, 317, 504-505, 638.

Association pour la formation intellectuelle et morale des Annamites, v. Khaitri tiên-đức (Hội).

Astana, Archéologie, 265, 266, 275-277.

Aston (W. G.), 475, n. 3.

Asura, 400, n. 3, 401.

Athal, 54.

Atuv, 59 et n. 3.

Auberlet (E.), 640.

Aubouin (Elie). L'enseignement supérieur au Japon. Le type de l'étudiant dans le roman contemporain au Japon (CR. par E. GASPARDONE), 259. Aurousseau (Léonard), 268, 269, 563, 627, 628.

Autriche, Chronique, 342.

Avalokiteçvara, 342, 543-545, 547.

Aymė (G.). Monographie du V° territoire militaire (CR. par G. CŒDÊS), 505. — Cf. 642.

Aymonier (E.), 2, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 39, n. 4, 40 sqq., 228, 230, 231, 232, 328, 363, 398, n. 2, 618, 619, 695.

Äyüth'ya, v. Claeys, 396-398 et pl. LI-LIII; cf. 361, 362, 367, 372-373, 375, 391, 396, 401, 413, 414, 415, 419, 434, 437, 438, 439, — Cf. 212, n. 1.

Bablet (J.), 509.

Bắc-ninh. Archéologie, 312, 318, 638.

Bacot (J.), 633, 634.

Bacquet, 632.

Bắc-sơn. Préhistoire, 330.

Bactriane. Archéologie, 267.

Bà-đá. Pagode de —, 548, 549. Cf. Linh-quang.

Badr'ud din Auliya, 73.

Bagchi (P. C.), 230.

Bahnar, Linguistique, 240.

Bāi chay, v. Va-chai.

Bakhen (Phnom), 286, 326, 329, 615.

Bakon, 327.

Balā, v. Nai Balā.

Balacarita, 200, 211.

Balarama, 208, 210.

Bali. Art et archéologie, 309, 486, 488,

n. 6, 493, et pl. cv. A.

Balüchistān. Préhistoire, v. Hargreaves, 530.

Bamboat (Mle), 635.

Bămiyan. Archéologie, 278, n. 4, 632.

Ban, Les noms commençant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Bana, 229.

Banaspati, 485.

Ban Don. Archéologie, 378.

Banerji (R. D.), 291.

Bang-an, 608.

Bang Kếu (Wăt), v. Prăc'um P'on (Wăt). Bangkok. Archéologie, 403, 416. Bibliothèque nationale, 392. Histoire et géographie, 228, 373, 438. Institut royal, v. Institut. Musée national, 362, 367, 368, 384, 386, 392-395, 397, 400, 401, 409, 414, 439, 440, et pl. LX-LXII.

Bani (Cham), 70.

Bantay Chmar, 645.

Bantay Nan (Phnom), 695.

Bantāy Srēi, 286, 311, 312, 327, 352, 409, 648, et pl. xxix-xxxi.

Bào-đình. Palais -, 310.

Bà Phnom, 227.

Bàphúon, 504, 615; v. Cœbès, 18-23; cf. 285.

Barabudur, v. Borobudur,

Baramon (= Bodhi), 473 et n. 2, 475.

Baray (Vat), 564, 615, 616-619.

Barbier (V.), 508.

Barbosa (Duarte), 634.

Barrow (John), 521, 560, n. 1.

Barth (Auguste), 12, 13, n. 5 et 6, 14,

16, 23, 363, 399, 418, 628.

Basak, 223, 227, 335, 641, 645.

Bassac, v. Basak.

Bastian (Adolf), 239, 363, 416.

Batara Guru, 486.

Batavia. Musée de -, 494, n. 1.

Bàthāy (Vāt), 329 et pl. xxxiii.

Ba Thê (Núi), 221, 223.

Bàti, Archéologie, 565. Epigraphie, 8-9 et pl. 1 et v, 695.

Bat Kakate, 52.

Battambang, Archéologie, 564. Epigraphie, 620.

Batteur (Charles), 286, 318, 353, 565,

607, 628, 639, 641.

Bàyan (Phnom), 328.

Bàyon, 20-21, 23, п. 1, 227, 229, 230, 231, 312, 614, 616, 645, 648; v. Bosch, 496-497 et pl. Cix.

Bé. Linguistique, 103.

Bédier (Joseph), 282, n. 1.

Bell (Sir Hesketh). Foreign colonial administration in the Far East (CR. par P. Gourou), 556-557.

Belleville (Charles de), 254.

Běfičámábop'ít (Wát), 403.

Benedetto (L. F.). The Travels of Marco Polo, translated into English from the text of L. F. Benedetto by Aldo Ricci (CR. par G. CŒDÈS), 551; cf. 582.

Bengale et Cambodge, 230.

Běn Mālā, 504.

Benveniste (Emile). Innermost Asia, v. Stein, 263-280. — Cf. 291, 634.

Bergaigne (Abel), 12 et n. 2, 16, 17, 619.

Besson (Maurice). Nos premiers pas en Indochine. La France impériale à Madagascar et en Indochine. La conquête de l'Indochine (CR. par N.-v.-Tò), 560-561. Histoire des colonies françaises, 561, n. 1.

Beylié (L. de), 363, 429, 441, n. 3, 446. Bezacier (L.), 641, n. 3 et pl. cxix.

Bhadravarman I, 4, 402.

Bhāgavatapurāņa, 207-210.

Bhagavati Kauthāreçvarī, 324.

Bhaisajyaguru, 450, 481.

Bharhut, 366.

Bhartrhari, 634.

Bhāsa, 209.

Bhavapura (= Cambodge), 201.

Bhavavarman I, 1-3, 5, 9, 695.

Bhō Patih, v. Pō Klaun Can.

Bhūpendradeça, 621.

Bhūpendrapandita (= Subhadra), 621.

Bhuvanatilaka, 23.

Bibliographie, v. Amérique, Asie centrale, Birmanie, Bouddhisme, Chine, Corée, Inde, Indochine, Indonésie, Japon, Siam.

Bibliographie bouddhique, II, mai 1929-mai 1930, par A. J. Bernet Kempers, G. L. M. Clauson, Nalinaksha Dutt, Jan Jaworski, M. Lalou, L. de La Vallée Poussin, E. J. Lévy, R. Lingat, K. Okamoto, J. Przyluski, O. Stein, E. Tomomatsu, P. Tuxen, J. R. Ware (CR. par G. Caddès, T.-v.-Giap et Kim Yung-Kun), 546-550.

Bibliotheca Buddhica, 546.

Bibliothèque, Direction des Archives et des — s de l'Indochine, 288, —V. Bangkok, Cambodge, Ecole Française d'Extrême-Orient, Paris, Sisaket (Vat), Vieng Čăn.

Bién-hoà. Archéologie, v. CLAEYS, 609-610, Ecole d'art, 512.

Bilakaraja, 441.

Binh-ca, Poignards de -, v. PATTE, 25, 32.

Binh-định, 226. Cf. Qui-nhơn.

Bình-thuận. Folklore, 44, n. 2, 62, n. 2, 68, 69, 93, n. 1, 94.

1. 2, 00, 09, 93, h. 1, 94.

Binsvor, v. Rak Binsvor.

Binyon (Laurence), 276, n. 1, 539, n. 2. Birmanie. Bibliographie, 239-240, 547. Art et archéologie, 246, 364, 404, 424, 426, 436, 437, 441. Ethnographie, 421. Géographie, 228. Histoire, 373, 395, 438. Linguistique, 255, 355; v. Milne, 239-240. Préhistoire, 28. Religion, 71.

Blagden (Charles Otto), 57, n. 1, 62,

n. 2, 239, 240, 298.

Blanchard de La Brosse, v. La Brosse (Blanchard de).

Blanche (Charles et Gabriel), 640, n. 1. Blan Kačak (Palěi), 100, 101.

Bloch (J.), 570, 634.

Bodding (O.), 636.

Bodet (D), 508, 509.

Bodhārāma, v. CLAEYS, 441-447.

Bodh Gāyā, 441.

Bodhi, 473, n. 2.

Bodhisattva, 260, 309, 362, 386, 392, 469, n. 1, 475.

Bonard (Amiral), 520, 561.

Bonifacy (A.). A propos d'une collection de peintures chinoises représentant divers épisodes de la guerre franco-chinoise de 1884-1885 et conservées à l'Ecole Française d'Extrême-Orient (CR. par G. Cœdés), 513-514; cf. 289, 291. — Nécrologie, 343-349 et pl. xxxvI; cf. 229, 287, 566.

Pordes (L. A.), 509.

Pörīban Būriph'ān, 342, 364, 373, n. 1.

Bornéo, Epigraphie, 3.

Porobudur, 368, 380, 392; v. Lévi, 530.

Börömäth'at. Wät — (ou Wät P'ra Th'at), v. Claeys, 374-377 et pl. xxxviii; cf. 393.

Boróvka, 265, n. 3, 273, n. 2. Borri (Cristoforo), 349.

Bosc (Jules). Discours prononcé à l'inauguration de l'Institut bouddhique au Laos, 336-337. Rapport sur le même sujet, 334-342. — Cf. 331.

Bosch (F. D. K.). Notes archéologiques. [Avant-propos,] 485. 1, Le motif de l'arc-à-biche à Java et au Champa, 485-491 et pl. cui-civ et cvi. II, La lingodbhavamürti de Çiva en Indochine, 491-496 et pl. cvii-cviii. III, Un bas-relief du Bàyon, 496-497 et pl. cix; cf. 566. — Voyage en Indochine, 317-318. — Cf. 286, 342, 644, n. 1.

Bose (P. N.), 230 et n. 1, 292. -Bô-Thuận, 58 sqq., n., 324, 563. Bốt P'rahm, v. Claeys, 373-374.

Bouddhisme. Bibliographie, 280-283, 538-545, 546-550. - Art et archéologie bouddhiques, 215, 226, 242-243, 265. 274, 275, 277, 278, n. 4, 279, 312, 338, 366 sqq. Bibliotheca Buddhica, 546. Bibliothèque boudihique de Vieng Can, v. Vieng Čăn. Le - au Cambodge, 12, 231-232, 336 sqq., 547; au Champa, 226; en Chine, 490; dans l'Inde, 531, 634; au Japon, 450 sqq.; v. Levi, 259; au Laos, 331, 334-342; au Siam, 419; păli, 419. Carrière du saint bouddhique, v. Rahder, 260. Iconographie bouddhique. v. Lalou, 538-545. Institut bouddhique, v. Institut. Littérature bouddhique. 260-261, 335; v. Soothill, 280-283. -Cf. 349.

Boudet (Paul). Iconographie historique de l'Indochine française. Documents sur l'histoire de l'intervention française en Indochine, par Paul Boudet et André Masson (CR. par P. Gourou), 519-521; cf. 643, n. I. — Cf. 292, 515, n. I, 639, 641.

Bourgeois (Remy), 292.

Bourotte (B.). Géographie [de l'Annam], 505. Bouvet (J.), 254. Boyer (A.), 636. Bradley (C.), 363, 416. Brah bimba, v. P'rā P'īm.

Brahman'sme, Archéologie brahmanique, 329, 374, 331-392, 400, 402, 417, 426, 647. Le — au Champa, 72, 325; dans l'Inde, 531 sqq. Iconographie, 204, 207, 211; v. Bosch, 491-495 et pl. cvil-cvill. — Cf. 349, 539.

Brahmaputra (Vāp), 620, 621. Brahmā Sanatkumāra, 541.

Brandes (Jean Lourens Andries), 488.

Brandstetter (Renward). Wir Menschen der indonesischen Erde, VII. Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome und Literaturen (CR. par G. CŒDÈS), 529. — Cf. 570.

Bréal (Michel), 628. Breuil (H.), 33, n. 1, 37. Brhat-Sam hitā, 541.

Bronze. — s chinois, 241, 270, 331. — s chinois et coréens, v. Yetts, 246-247. L'âge du — au Tonkin, 242, n. 1.

Brunhes (Jean), 31, n. 2, 37.

Bruzon (E.), 506.

Buddha, 8, 9, 281, 282, 338, 339, 340, 341, 366, 453, 469, n. 1 473, 481, n. 2, 483, 547, 548, 629. Char du —, 275. Statues du —, art indien, 649 et pl. cxx; art indojavanais, 342; art japonais, 452; art khmèr, 20, 370, 397; art siamois, 325, 366 sqq., passim, et pl. xLVII sqq., passim; aux fles Paracels, 609.

Buddhica, 538-545, 546-551.

Bulletin de la Maison franco-japonaise, t. I-III, 1927-1931 (CR. par E. GASPAR-DONE), 258-263.

Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 228, 285, 289, 563, 630, 638. Bulletin des Amis du Vieux Hué, 237.

Burnay (Jean). L'or des fourmis au Siam, 212-213; cf. 567. — Cf. 301.

Burnouf (Eugène), 208, n. 1, 538, 636,

Bus. Dialecte -, 255.

Bushell (S. W.), 266, n. 3, 267, n. 1.

Bút-tháp, 228, 312, 318.

Bứu-châu. Archéologie, 487 et pl. cvi, a.

Búru-son, Archéologie, 609.

B/zantin. Art -, 275.

Çaban, Čaban, Jaban, 88 et n. 4.

Cabaton (Antoine), 39 sqq., 325, 634.

Cadière (Léopold). [Annam.] Ethnographie. Histoire (CR, par G. Cœpés), 504-505. — Cf. 68, n. 1, 237, 289.

Cagnabianca, v. PINAULT, 220.

C'ăiya, v. CLAEYS, 378-393 et pl. xxxix-xLv; cf. 362, 366, 368, 373, 395. C'ăiyavățh'ănaram (Wat), v. CLAEYS, 397.

Çakasthana (= Seisian), 277.

Cakratirtha, 7.

Cakratīrthasvāmin, 2.

Çakyamuni, v. Buddha.

C'ălieng, 401.

Callenfels, v. Van Stein Callenfels (P. V.).

Camadevi, 428.

Çambhupura (= Sambór). 227.

Cambodge. Chronique, 325-329, 612-623. - Art et archéologie, 221-223, 228, 271, 286, 311, 312, 313, 318, 325-329, 337, 342, 351-352, 353, 364-369, 372, 392-404, 409-414, 416, 417, 420, 422, 424, 438, 440, 441, 447-448, 485, 564-566, 606-607, 612-620, 651-653, et pl. xxvii-xxxiii et cxv-CXVII; v. Chatterji, 229-232; Conès, 12-23. Bibliothèque royale, 336, 340, 607, 621-623, 629, 630. Bouddhisme, 336 sqq. Danses cambodgiennes, v. Thiounn, 514. Epigraphie, 227, 289, 329, 619, 620-621; v. C@DEs, 1-23 et pl. 1-vii. Ethnographie, v. Monod, 232-233. Folklore, 82, n. 2, 90-91. Géographie, 237; v. Morizon, 504. Histoire, 227, 229, 419, 429; v. Chatterji, 229-232, 293; CŒDÈS, 1 sqq. Iconographie. 201 sqq., 492, 493-497, et pl. cvii, B. Institut bouddhique, v. Institut. Linguistique, 329, 340, 355-358, 623. Littérature, 50, 52, 621-623; v. Cædès, 503. Médecine, 507. Paléographie, 3, 365. Préhistoire, 33.

Cammon, Procédés de décoration d'un potier de —, v. Colani, 499-501 et pl. cx; cf. 287, 330.

Campunaud (D'), 508.

Cán (Nguyễn Trinh), 549.

Canaux (Anciens) de Ta Kèv et de Châu-dôc, v. Paris, 221-223 et pl. xix,

Candi. Les noms commençant par ce mot sont classes sous la lettre initiale du mot suivant.

C'ang Lôm. Wăt — de Săvânk'ălôk, v. Claeys, 411-412 et pl. 1xx1; de Sūkhôt'ăi, v. Claeys, 415.

C'ang P'dok, v. CLAEYS, 441.

Cánh (Prince), 515, 520.

Çankarapandita, 19.

Čant'arakasem, v. Clarys, 397-

Canton. Publications de l'Université de —, 250-253.

Cănūra, 208.

Cao-lan, Mán -, v. Mán,

Cá ông, 68.

Capitan (Louis), 33, n. 2, 37.

Çāriputra, 548.

Carl, 632.

Carpeaux (Charles), 90 n. 1, 645, 647.

Carpeaux (Mine Clément), 646.

Carton (P.), 505, 509.

Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale, v. Lalou, 550-551; cf. 539.

Caucase. Préhistoire, v. PATTE, 25, 34-37; cf. 29.

Čedi Čet Thêu (Wăt), v. Clarys, 412 et pl. 1xxiii, a.

Čedi Luong (Wat), v. CLAEYS, 427.

Čedi Súng (Wăt), v. Clarys, 415 et pl. Lxxv, c.

Čěi Çak bar banvů, 59, n. 3.

Čĕi Traun, 59.

Célèbes, 695.

Cernuschi, Musée —, 269; v. Ardenne de Tizac, 245.

Čet Yót. Wát — (Bodháráma), v. CLAEYS, 441-447 et pl. xcv-ci; cf. 384, 416, 426, 437.

Ceylan. Archéologie, 371, 375, 411, 412, 427, 429, 434, 435, 439; v. Pearson, 530. Religion, 227.

Cha-ban, 225.

Chagatidīpanī, 82, n. 1.

Chai Hsuan Chuang, v. Tchouang Tche-siuan.

Chakravarti (N. P.), 230 et n. 1.

Champa. Art et archéologie, 228, 229, 286, 309-310, 311, 312, 317, 319-324, 342, 366, 368, 369, 377, 378, 380, 382, 383, 386, п. 2, 392, 412, 428, 438, 565, 604-605, 608, et pl. xx1-xxv1; v. Bosch, 485-491 et pl. cv1. Epigraphie, 3, 227, 402, 634. Ethnographie, 228, 346. Folklore, v. Mus, 39-101 et pl. vIII-xv1; cf. 285. Histoire, 4, 226, 503. Iconographie, 491-496 et pl. cvII-cvIII; v. Cœdés, 201-212 et pl. xvII-xvIII. Littérature, 41 sqq., 288, 324-325; v. Mus, 503. Paléographie, 365.

Chan (Vat), 334-335, 341.

Chang Tch'eng-tsou. Yin-k'iu wentseu lei-pien. Yin-k'iu wen-tseu tai wen pien, v. Lo Tchen-yu, 251-252.

Chatterji (Biran Raj). Indian cultural influence in Cambodia (CR. par G. CŒDÈS), 229-232; cf. 293.

Châu (Trần-thi), 606.

Châu-đòc. Géographie historique, v. Paris, 221-223 et pl. xix.

Chauvet (Stephen), 33 et n. 2, 36, n. 1, 37.

Chavanieux (M.), 288, 567-568, 639. Chavannes (Edouard), 250, 269, 276, n. 3, 490, 627, 628.

Che king, 253.

Chiisme, 634.

Chine. Bibliographie, 240-256, 289, 547-548, 549. — Archéologie, 214, 216,

342, 345, 353, 364, 388. Architecture, v. Sirén, 240, 243-244. Art, 266-280, 283, 289, 310, 413, 488-491, 362, et pl. CV. A ; v. Ardenne de Tizac, 245 ; Siren. 240-244; Yetts, 246-247. Ethnographie, 31, 218, 347; v. Yang Tch'eng-tche, 256. Géographie, 349. Histoire, 9, 214, 363, 513; v. Bonifacy, 289, 349, 513-514; Haenisch, 249-250; Nachod, 256-258; Pelliot, 253-254. Les Chinois à l'Ile des buissons, 219-220. Linguistique, 250, 355; v. Hou Kouang-wei, 251-253; Kiso-yu yen-kieou, 250-251; Lo Tchenvu et Chang Tch'eng-tsou, 251-252; Shirokogoroff, 255. Littérature, 260, 261; v. Alekseev, 248-249; Southill, 280-283. Préhistoire, 331, 346; v. Sirén, 240-242. Protohistoire, v. PATTE, 25-37. Religion, 73, 490.

Chochod (Louis). Cours de langue annamite (CR. par N.-v.-Tò), 525-526; cf. 571.

Chợ Gành. Préhistoire, 33, n. 3.

Chok Gargyar (= Kôh Ker), 12.

Chou king, 253.

Choum-Mau, 547

Chouo wen, 252, 253.

Chpar Ransi, 15.

Chronique, Indochine française, 285-342, 563-626. Ecole Française d'Extrême-Orient, 285-318, 563-607. Tonkin, 318-319, 607-508. Annam, 319-325, 608-609. Cochinchine, 325-609, 612, Cambodge, 325, 329-342, 612-623. France, 329-342, 323-626, 342, 627-648. Allemagne, 342. Autriche, 342. Pays-bas, 342. Indes néerlandaises, 342. Siam, 342. Angleterre, 649. Etats fédérés malais, 649.

Chuà. Les noms comme çant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Chuan (Vo), 608.

Čhuk. Prását — (= Prását Lak Nan), 620. Chulalongkorn, 378, 438.

Či Arutō 1. Epigraphie, 2 n. 2, 3, 4. C'ieng Mar, v. Clarys, 437-447 et pl. LXXXVIII-CI; cf. 371, 374, 384, 412, 416, 419, 421, 424, 426, 429.

C'ieng Rai, v. CLAEYS, 424-425 et pl. LXXVIII-LXXIX; cf. 419, 421, 424, 425, 426, 429, 439.

C'ieng Sên, v. CLARYS, 425-428 et pl. LXXIX-LXXXI; cf. 365, 371, 419, 421, 434, 439, 410, 441.

C'ieng Sha Nội (ou Mương Nông), 425-426.

C'ieng Thong (Wat), 641, n. 1.

Çikhāvindu, 15, 620.

Çikşānında, 261.

Çilpaçastra, 23, 380, 388.

Čisór (Phnom), 565.

Citrasena-Mahendravarman, 1, 3, 4, n, 2, 5, 231 et pl. 1,

Çiva, 13, n. 4, 19, 40, 42, n. 1, 47, n. 4, 226, 321, 374, 633, 634, 641, 645, 647, 648; v. Bosch, 491-496 et pl. cvn-cviii.

Çivabhaga, 495-496.

Çivabrāhma, 19.

Çivācārya, 18.

Civanivasa, 15.

Civod havalinga, 495.

Çivodbhavamürti, 492, n. 1.

CLAEYS (Jean Yves). L'archéologie du Siam. Introduction, 361-373 et pl. xxxvII. Première partie, La Péninsule malaise. Năk'ôn Çri Th'ămmărât, 373 et pl. xxxvIII. Bôt P'rahm, 373-374. Sân P'ră Içuón, 374. Wät Börömäth'ât ou Wät P'ră Th'ât, 374-377 et pl. xxxvIII. C'ăiya, 378. Wāt P'ră Th'ât, 378-380 et pl. xxxIX. Wät Kêu, 380-384 et pl. xx-xxIX. Wät Kêu, 380-384 et pl. xx-xxIX. Khâu Nặm Rộn, 384-386. Wät Nöp, 386. Wät Lông, 386. Wät Huá Vieng, 386-388. Wät To, 388, 390 Wät Palelăi, 388-389 et pl. xxV. Wät Prăsöp,

390-391. Wat Mar C'ölath'an, 391. Wat Sála T'ững, 391-392. Les P'ră P'Im, 392-393. Khẩu Khrốm, 393. P'āt'ālung. 393. Khẩu Kháu, 393. Thẩm K thá Săvân, 393. P'ēc'ābūri. Wat P'ră Th'at. 393 et pl. xLvi. Wat Tham Krap, 303-394 et pl. xLvn, Ratburi, Wat P'ra Th'at, 394 et pl. xlviii-xlix, Ph'u Khau Ngu et le Buddha de Tham Rirsi, 394 et pl. L. Deuxième partie, La vallée du Mênăm, P'ră Păthôm, 395-396 et pl. Li. Ayuth'ya, Wăt Çri Sanp'et ou Wăt Cri Sarăp'et. 396-397 et pl. LII-LIII. Wat Na P'ra Men. 397 et pl. LII, B. Musée du Palais de Čănt'ărăkășém, 397. Wăt P'ŭtth'ăisăvan, 397. Wät C'āiyavāth'ānaram, 397. Wāt Prănăn C'ong, 397. Les P'ră P'îm, 398. Löp'büri, 398. Wät Mähath'at, 398-399 et pl. LIV-LVII. Wat Prang Sam Yot, 399-400 et pl. Lviii. P'ră Prang Khêk, 400. Palais royal, 400 et pl. LIX. P'ră T'inang Cănt'ăraph'Isan, 400. P'ră T'inang Th'anfiămăháprasăt, 400 et pl. Lix. Wăt Năk'ôn Kosá, 401. Sán Súng ou Sán P'ra Kan, 401. Wăt S'âk, 401. Çrí T'èp, 402-403 et pl. Lx-LXII. P'Isnülök, 403. Wät Măháth'àt ou Wăt P'ră C'Inărat, 403-404 et pl. LxIII. Wät Ärännik, 404-405 et pl. Lxiv. Wat Culamani, 405-409 et pl. LXV-LXVII. Săvânk'ălôk, 410. Wăt Măháth'àt, 410-411 et pl. LXVIII-LXXI. Wăt C'ang Lộm, 411-412 et pl. LXXII. Wat Čedi Čet Thèu, 412 et pl. 1xxiii. Wăt Khẩu Nãi, 412. Poteries de Săvânk'ălok et de Sükhot'ăi, 412-413. Th'ani (Sukhót'ăi), 413. Wăt Rac'āth'ani, 413 et pl. LXXIII-LXXV. Wät Prac'um P'on ou Wat Bang Keu, 413-414 et pl. 1xxiv. Sůkhôt'ži, 414. Wät Čedi Sung, 415 et pl. LXXV. Wat C'ang Lom, 415. Wät Trap ang Tong Lang, 415-416 et pl. 1xxvi. Non Prasat, 416. Wät Mähath'at, 416-417 et pl. LXXVII. Wat P'ra P'ai Luong, 417 et pl. 1xxv, D.

Wăt Cri C'um, 417-419. Les P'ră P'îm de Sůkhôt'ăi, 419-420. Sán P'ră Sừa Murong, 420. Wät Sisävai, 420. Troisième partie, Laos occidental, 420-421. P'ayau, 421-124 et pl. Lxxviii. Wat Umong K'am ou Wat Sung, Wăt Ràc'āk'ru, 421-422. Wat P'ra Cau Ton Luong, 422-424. Pira Thiat Com We, 424 et pl. LXXVIII. C'ieng Rai, 424-425. Wät P'ră Sîhîng, 425 et pl. LXXVIII. Wät P'ră Keu, 425 et pl. Lxxix. C'ieng Sen, 425-426. Wät Kũ Tầu, 426-427 et pl. LXXX. Wăt Cedi Luông, 427. Wät Mum Mirong, 427 et pl. Lxxx. Wät P'ră Th'at Com Kiti, 427 et pl. LXXIX, C. Wăt Pā Sāk, 428 et pl. LXXX, A. Dòn T'én, 428 et pl. LXXXI. Lämpang, 428. Wat P'ra Th'at Lampang Luong, 428. Lămp'un (Haripunjaya), 428. Wăt Küküt, 429-435 et pl. LXXXII-LXXXIII. Wät Mäháth'àt, 435-436 et pl. LXXXVI-LXXXVI. Wät P'ră Yun, 437 et pl. LXXXVII. C'ieng Mãī, 437-438. Wặt P'rã Cedi Luông, 438-439 et pl. LXXXVIII-LXXXIX. Wät P'ră Síng Luóng, 439-440 et pl. xc-xcii. Wät Kalăkot, 440 et pl. xciii. Wăt Sĭrĭkot, 440. C'ang P'wok, 441. Wăt Kũ Tầu, 441 et pl. LXXXVIII, A. Wät Suon Dok, 441 et pl. xcm-xciv. Wăt Cet Yot (Bodhárāma), 441-447 et pl. xcv-ci. Conclusion, 447-448. - [Note sur la restauration du grand piédestal de Trà-kiệu. 309-310. - [Rapport sur les inspections et travaux exécutés en Cochinchine. | Xuân-lộc, 609. Région de Biên-hoà, 609-610. Province de Sadec. Tháp-mười, 610. Đức-hoà, 610-612 et pl. CXIII-CXIV. - [Rapport sur les travaux de réparations au temple de Po Nagar à Nhatrang,] 319-324 et pl. xxi-xxvi. - CR.: H. d'Ardenne de Tizac, Les hautes époques de l'art chinois d'après les collections du Musée Cernuschi. Id., L'art décoratif chinois d'après les collections du Musée Cernuschi, 245. L'Institut océanographique de l'Indochine, 509-510. E. Nordenskiöld, L'archéologie du bassin de l'Amazone, 283. O. Sirén, Histoire des Arts anciens de la Chine, 240-244. W. Perceval Yetts, The George Eumorfopoulos Collection, Bronzes, 246-247. — Cf. 100, n. 2, 202, n. 1, 286, 318, 530, 564, 565, 605, 606, 608-609, 629, 639, 647.

Clauson (G. L. M.). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Cốc. Mán — (ou Sừng), v. Mán.

Cochinchine, Chronique, 325, 609-612. — Archéologie, 221-223, 311, 325, 353, 448, 609-612 et pl. CXIII-CXIV. Bouddhisme, 336 sqq. Enseignement, 511, 512. Généralités, 504. Géographie, 237, 511, 593. Histoire, 349, 365. Préhistoire, 30, 31, 37, 564.

Codrington (K. de B.), 546.

Cœdes (George). Etudes cambodgiennes. XXV, Deux inscriptions sanskrites du Fou-nan, 1-12, 695 et pl. 1-v. XXVI, La date de Kôh Ker, 12-18 et pl. vi-vii. XXVII, La date du Baphûon, 18-23; cf. 572. - Le piedestal de Trà-kiệu, 201-212 et pl. xvII-xvIII. - Notre transcription du siamois, 355-359. - CR: Annual Bibliography of Indian archæology for the year 1929, 530. L'Annam, 504-505. G. Aymé, Monographie du Ve territoire militaire, 505. L. F. Benedetto, The Travels of Marco Polo, 551, Bibliographie bouddhique, II, 546-547. A. Bonifacy, A propos d'une collection de peintures chinoises 513-514. R. Brandstetter, Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome und Literaturen, 529. B. R. Chatterji, Indian cultural influence in Cambodia, 229-232, La Cochinchine, 504 et n. 1. H. Gourdon, L'Indochine, 225-229. M. Lalou, Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale, 4" partie, I, Les Mdo-man, 550-551. S. Levi, Indochine, 503-504. Robert Lingat, L'esclavage privé dans le vieux droit siamois, 528-529. R. Meyer, Le Laos, 505. Mrs. Leslie Milne, A dictionary of English-Palaung and Palaung-English, 239-240. A. Monfleur, Monographie de la province du Darlac, 506, G. H. Monod, Le Cambodgien, 232-233. R. Morizon, Monographie du Cambodge, 504. Ch. Robequain, L'Indochine française, 225. K. A. Nilakantha Sastri, The Pandyan Kingdom from the earliest times to the century, 529-530. S. C. sixteenth Thiounn, Danses cambodgiennes, 514. -Littérature cambodgienne, 503. - Cf. 33. 90, n. 1, 212, n. 1, 285, 290, 292, 293, 294, 302, 303, 362, n. 1 et 3, 363, 364, 365, n. 3, 366, n. 2, 367, n. 2, 368 et n., 369, n. 4, 370, n. 1, 372, 373, n. 1, 386, n. 3, 392, 395, n. 1-3, 397, n. 2, 398, n. 3, 401, n. 2 et 3, 402, 403, 409, n. 1. 412, n. 1, 414, n., 416 et n. 1, 418, n. 2, et 3, 419-420, 421 et n. 4, 429, 435, 437, 439, 441 et n. 4, 448, n. 1, 540, n. 3, 563, 565, 575, 623, 627, 628, 631, 633, 657.

Čok tabaň, 100, n. 1. Cf. Čok vauň. Čok vauň (ou Čok tabaň), 100 et n. 1.

Cf. Gia-bang (Núi).

Colani (Madeleine). Procedés de décoration d'un potier de village (Cammon, Laos), 499-501 et pl. cx; cf. 330. — Recherches dans la Plaine des Jarres, 330-331, 626; cf. 287. — Cf. 33, n. 3, 37, 567, 572, 629, 638, 639, 642, 646, 647, 658.

Colonie. Administration coloniale, v. Bell, 556-557. Domaine colonial français, 560-561. Colonisation de l'Annam, v. Roule, 505. Grandeur et servitude coloniales, v. Sarraut, 557-558. Histoire des — s françaises, v. Besson, 561, n. 1; Piquet, 560. Images et réalités coloniales, v. Pelletier et Roubaud, 558-559. Politique coloniale française, v. Roberts, 551-554. Problème colonial, v. De Kat Angelino, 554-556. — V. Exposition.

Commaille (Jean), 645.

Compagnie des Indes Néerlandaises,

Čơn An, 16, 17 et pl. vii.

Confucianisme, 349.

Congrès, I^{er} — des Préhistoriens d'Extrême-Orient, 309, 563, 658. — international des Orientalistes (X^e), 355; (XVIII^e), 342.

Công-văn-Trung, v, Trung (Côngvăn),

Conseil des Recherches scientifiques de l'Indochine, 514.

Conservation des monuments historiques de l'Indochine, 311-312, 319, 353.

Conti (Eugène), 234.

Coomaraswamy (Ananda K.), 291, 294. Cordier (Georges). Cours de langue annamite, I (CR. par N.-v.-Tô), 235-236; cf. 294. — Cf. 234, 235.

Cordier (Henri), 627.

Corée. Bibliographie, 246-247, 571.

— Art, v. Yetts, 246-247. Histoire, 262, 263. Préhistoire, 33, 695. Sorciers et sorcières de —, v. Haguenaver, 260. — Cf. 353.

Cosserat (H.), 237.
Couégnas, 610.
Courbaud (M^{me}), 636.
Courbet (Amiral), 213, 520.
Courbin (Henri), 636.
Courtillier (Gaston), 635.
Cresthapura, 227.
Crevost (Charles), 518.

Çri C'um. Wăt — (Vat Si Jum), v. Clarys, 417-419.

Gri Sånp' ět (ou Gri Sárap'ét), v. Claevs, 396-397 et pl. Lit-Litt; cf. 375. Gri Såtc'ănalăi, v. Claevs, 410-413, 434, 439 et pl. LXXII-LXXIII.

Çri T'èp, v. Clarys, 402-403 et pl. lxlxii; cf. 365, 366, 400, n. 3.

Çrîvijaya, 293, 364, 368, 373, 378, 448. Crucq (Karel Christiaan), 494, n. 1. Cira Tùng, 226.

Cu-hoan, 495, n. 3.

Cuisinier (Jeanne). Danses cambodgiennes, v. Thiounn, 514. Čulamăni (Wăt), v. Claevs, 405-409 et pl. txv-txvii; cf. 394, 403, 417, 420.

Cù-lao Ruà. Préhistoire, 31, 219.

Đại (Vương-tử), 310.

Đại bản, Mán -, v. Mán.

Đại-la, 215, 608 et pl. CXI, D.

Dalat, 226, 511.

Daleas (P.). L'assistance médicale [en Annam], v. Normet, 505.

Dalton (O. M.), 273.

Damrei (Prah), 22.

Dämröng Rajanubhab, 285, 361, 362, 363, 364, 380, 547, 631.

Dandan-Oilik, Archéologie, 277-279.

Dangrék, 225.

Đào Thái Hanh, v. Hanh (Đào Thái).

Dao-xá, 324.

Da-phúc, 318.

Darlac, v. Monfleur, 506.

Darmo lelangon, 486 et pl. cv, A.

Date. — de Kôḥ Ker, v. CŒDES, 12-18 et pl. vi-vii. — du Bàphúon, v. CŒDES, 18-23.

Đày. Lexique — français et français —, v. Savina, 103-199.

Dayot (Félix), 520.

Dayot (Jean-Marie), 515, 521.

Déchelette (Joseph), 33, n. 2, 34.

De Kat Angelino (A. D. A.). Le Problème colonial. Traduction de E. P. Van Den Berghe (CR. par P. Gourou), 554-556. — Cf. 573.

Delacour (J.), 514.

Delacroix (Henri), 636.

Delamarre (E.), 512.

Delaporte (Louis), 520, 521, 561, 640,

n. 1.

Delaval (A.), 640, n. 1.

Délégation archéologique française

en Afghanistan, 278.

Demiéville (Paul). Sur l'authenticité du Ta tch'eng k'i sin Iouen (CR. par E. GASPARDONE), 260-261. — Cf. 298, 454, 469, n. 1, 473, n. 2, 631.

Dengyő, 452, 453.

Deniker (J.), 28, 346.

Denys le Périégète, 265.

Đeo tiền. Mán -, v. Mán.

Dessardins. [Note sur les travaux de l'Institut bouddhique et de la Bibliothèque royale du Cambodge.] I, Tripitaka, 621-623. II, Dictionnaire cambodgien, 623.

Để Tham, 344, 345.

Deva. Têtes de - du Wăt S'ak, 401.

Devamandu (Hikayat), 42, n. 1, 325.

Dēvāmanū (Ākayet), 42, n. 1, 50, 51,

325-

Devaraja, 12, 14 et n. 2, 17-

Devé (M.), 642, n. 1.

Dezarrois (André), 633.

Dharma, 535.

Dharmacakra (art siamois), 367, 395-

Dharmādhipati, 621.

Dharmaraja, 21.

Dhyani-buddha (art siamois), 368, 392.

Dibai, 04-95. Cf. Tabai.

Dictionnaire cambodgien officiel, 623.

Djiring, 95.

Documents administratifs, 351-353.

651-658.

Dokhtar-i-Nöshirwan, 278.

Domaine (Le) colonial français (CR.

par N.-v.-To), 560-561,

Dominé (Ct., 505.

Do-nam, 548.

Dong (Ban). Préhistoire, 330.

Đồng-dương. Archéologie, 226, 377,

604-605, 639, 647.

Đồng-hởi, Prehistoire, 33, 330.

Đồng sơn, 642, n. 3.

Dong-trieu, 214, 517.

Don So (Prasat), 329.

Don Ten, v. CLAEYS, 428 et pl. LXXXI.

Dorolle (P.-M.), 508.

Doudart de Lagrée (Ernest), 228, 520, 561,

Douglass (Lucille), 649.

Doumer (Paul), 285, 628, 636,

Droit, v. Siam.

Drona, 202.

Dur (Le), 307.

Đức-hoà. Archéologie, v. CLAEYS, 610-612 et pl. CXIII-CXIV; cf. 565, 606, 609.

Ducrest (P.), 320.

Đức-thi. Préhistoire, 330.

Dufour (H.), 90, n. 1.

Dufresne (Maurice-G.). Littérature annamite, 503.

Durand (Eugène-Marie), 39, n. 5, 43, n. 1, 50, n. 2, 52, 59, n. 1 et 6, 82, n. 1, 88, n. 4, 99, n. 1.

Dussaud (René), 35, n. 1.

Dussault (L.), 505.

Dutt (Nalinaksha). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550. — Cf. 209.

Du-Val (P.), 515, n. 1, 521.

Duyệt (Lê-văn), 85.

Dvārapāla balinais, 309.

Dvāravatī, 1, 366, 367, 369, 372, 384, 393-398, 401, 414, 432.

Eckert (L. F.), 638, 640.

Ecole de păli. — de Phnom Penh. 328, 331, 336, 340, 607, 623. — de Vat Pa Fang, 331, 335.

Ecole Française d'Extrême - Orient. Chronique, 285-318, 563-607. — Bibliothèque de l' -, 285, 289-309, 568-604, 638. Bulletin de l' -, v. Bulletin. Echange de personnel scientifique de l' - avec le Service archéologique des Indes Néerlandaises, 317-318. L' - à l'Exposition coloniale de Paris, v. Goloubew, 638-648 et pl. cxviii-cxiv; cf. 286, 342, 633. Mémoires archéologiques de l' -, 229, 285, 286, 638. Musée de l' -, 30, 202, 215, 285, 286, 309, 318, 325, 345, 353, 427, n. 1, 504, 563, 604, 630, 632 et pl. CXI-CXII. Publications de l' -, 288-289, 638. Travaux de l' - de 1926 à 1930, v. FOUCHER, 627-631; cf. 286. - Cf. 2. 228, 232, 238, 239, 289, 317, 319, 320, 328, 334, 337, 341, 343, 344, 345, 346, 349, 351, 352, 353, 504, 513, 530, 557, 649, 653-657.

Egypte, 271, 273, 280. Elisséev (Serge), 632, 633. Em (Préas Nhéan Bavarvichéa), 547. Engishiki, 259. Enjolras (F.), 567, 605, 658,

Enkei, 452.

Eń Khnà (Vat), 493-494, 495, n. 2, et pl. cvii, B.

En no Gyoja, 451, 452, n. 1.

Enryakuji, 452.

Enseignement, v. Indochine, 290, 505, 511-512; Japon, 259.

Entomologie, v. Japon, 260.

Epigraphie, v. Annam, Cambodge, Champa, Laos, Malaisie, Siam.

Erard (E.). Les Administrations et les Services publics indochinois, v. Galembert, 238-239, 506.

Eravana, 82, n. 1.

Ethnographie, v. Annam, Cambodge, Champa, Chine, Extrême-Orient, Indochine, Laos, Yunnan.

Etsin-Gol. Archéologie, 274-275. Etudes cambodgiennes, v. Cœbès, 1-23; cf. 285.

Etudes indiennes et indochinoises, v. Mus, 39-101.

Etzina (= Khara-Khoto), 274.

Eumorfopoulos (George). Collection —, v. Yetts, 246-247.

Europe. Fonds européen de la Bibliothèque de l'Ecole, 289, 568. Préhistoire, 29, 331.

Evans (Ivor), 29, n. 1.

Evans (John), 27, 28 et n. 1, 29, 37.
Exposition coloniale internationale de
Paris. L'Ecole Française d'ExtrémeOrient à l'—, v. Goloubew, 638-648 et
pl. cxviii - cxix; cf. 286, 342, 633.
Ouvrages édités à l'occasion de l'—, 289,
503-519, 558. — Cf. 288.

Extrême-Orient. Administration, 554-556; v. Bell, 556-557. Art et archéologie, 9, 35, n. 1, 246, 402, 427. Congrès des préhistoriens d'—, v. Congrès. Ethnographie, 228. Folklore, 490. Géographie, 559. Histoire, 258.

Fai-fo; 229.

Falke (O. von), 273.

Fangeaux (J.-D.). Le service forestier [de l'Annam], 505.

Fan Hou-ta, 4.

Fargues (J. de). [Annam.] Travaux publics, 505.

Fa-tsang, 261.

Fayoum. Etoffes du -, 273.

Feer (Léon), 546.

Fer. Art de l'age du — au Caucase, v. PATTE, 25, 34-37.

Ferrand (Gabriel), 634.

Feyssal (P. de), 507.

Figueiredo (Candido de), 633.

Finor (Louis). L¹-Cel Bonifacy, 343-346. — Histoire ancienne de l'Indochine, 503. — Cf. 21, 23, 229, 230, 264, 275, n. 4, 287, 331, 355, 356, 357, 363, 364, 365, n. 1 et 4, 416, n. 1, 418, n. 3, 421, n. 1, 440, n. 1, 547, 566, 574, 627-628, 631, 636, 643.

Fleuve Rouge, 348-349, 517, 518.

Florenz (Karl), 475, n. 3.

Folklore, v. Annam, Cambodge,

Champa, Inde.

Fombertaux (L.). Rapport sur les travaux de restauration du Th'at Luong de Vieng Čan, 623-624. — Cf. 286, 329-330, 341, 565, 625, 629, 639, 641.

Formose. Ethnographie, v. Haguenauer, 260. Histoire, v. Haguenauer,

262 ; cf. 261.

FOUCHER (A.). [Rapport à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur les travaux de l'École Française d'Extrême-Orient de 1926 à 1930,] 627-631.

— Cf. 258, n. 1, 343, 371, n. 1, 392, 535, 540 et n. 2, 541, n. 1, 566, 634, 636.

Fou-hi Ts'ang-tsing, 276.

Fou-nan, 201, 206, 211, 223, 226-227, 232, 365, 366, 564; v. Cœpés, 1-12 et pl. 1-v; cf. 285.

Fouqueray (Charles), 641.

Fournereau (Lucien), 363, 367, n. 1, 392, n. 3, 395, n. 2, 397, n. 3, 399, 403, 408, n. 1, 410, 412 et n. 1, 413, 414, 416, 417-420, 515.

Fou-sing, 253. Fou-yang, 547. France. Chronique, 432, 627-648. — Collège de —, 636. Colonies françaises, v. Besson, 561, n. 1. Domaine colonial français, 560-561; v. Pelletier et Roubaud, 558-559; Piquet, 560; Roberts, 551-554. Intervention française en Indochine, v. Boudet et Masson, 519-521. Relations de la — avec la Chine, v. Pelliot, 253-254.

Francke (A, H.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280. — Cf. 212.

Froger (François), 253, 254.

Fromaget (J.), 33.

Fujii (S.), 259.

Fujisaki (Seinosuke), 262.

Fujiwara (Kiyosuke), 473, n. 2.

Fujiwara (Muchimaro), 452.

Fukuda (T.), 259.

Fukurozőshi, 473, n. 2.

Fusumi no mikoto, 457, n. 2.

Gaide (L.), 296-297, 507, 508.

Galembert (J. de). Les Administrations et les Services publics indochinois. 2° édition, revue et augmentée par E. Erard (CR. par N.-v.-Tò), 238-239, 506.

Galinier (Dr), 73.

Gallin (L.), 514.

Gandavyūha, 260, 549.

Ganeça, 328, 374, 609.

Ganvor Motri, Hymne à Pō -, 43-48, 50, 52 et pl. viii.

Garnier (Francis), 428, n. 1, 520, 553,

561

GASPARDONE (Emile). CR.: V. M. Alekseev, Leao tchai, 248-249. Bulletin de la Maison franco-japonaise, t. I-III, 258-263. E. Haenisch, Untersuchungen über das Yünn-ch'ao pi-shi, die geheime Geschichte der Mongolen, 249-250. Hou Kouang-wei, Kia kou wen li, 251-253. Kiao-yu yen-kieou, 250-251. Lo Tchen-yu, Yin-k'iu chou-k'i k'ao-che, 251-252. Lo Tchen-yu et Chang-Tch'eng-tsou, Yin-k'iu wen-tseu lei-pien. Id., Yin-k'iu wen-tseu tai wen pien, 251-252. O. Nachod, Geschichte von Japan, 256-258. P. Pelliot, L'origine des relations de la France avec la Chine. Le

premier voyage de «l'Amphitrite» en Chine, 253-254. S. M. Shirokogoroff, Phonetic notes on a Lolo dialect and consonant L, 255. Yang Tch'eng-tche, Yun-nan min-tsou tiao-tch'a pao-kao, 256. — Cf. 67 et n. 2, 286, 289, 324, 353, 534, n. 4, 549, 563, 629, 631.

Gauthier (J.), 511.

Gavampati, 547.

Gengis-khan, 250.

Génibrel (J.-F.-M.), 92, n. 2, 234.

Géographie, v. Chine, Extrême-Orient, Indochine

Gerardin, Lettre sur le voyage du Dr. Bosch en Indochine, 317-318.

Gerini (Girolamo-Emilio), 363.

Gherardini (Giovanni), 254.

Gia-bàng (ou Gia-bành), Núi —, 95,

Gia-long, 522.

Giáp (Trån-văn), CR.: Bibliographie bouddhique, II, 547-549. S. Goto et M. Prunier, Episodes du Heiké Monogatari, 526-527.

Gigen, 452, n. 1.

Gilbert (L.), Les produits [de l'Annam], 505.

Giles (L.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Go-Kudara, 261.

GOLOUBEW (Victor). [Rapport sur la participation de l'Ecole Française d'Extrême-Orient à l'Exposition coloniale de Paris,] 638-648. — CR.: Sir Aurel Stein, Innermost Asia, 263-280. — The Clearing of the Prah Khan Temple at Angkor. The Excavations of Trà-kiệu (CR. par G. Cœpès), 530. Art et archéologie de l'Indochine, 503. — Cf. 231, 242, n. 1, 246, n. 2, 286, 297, 342, 530, 563, 574, 615, 616, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 657, 658.

Gores, v. Haguenauer, 262.

Goto (S.). Episodes du Heiké Monogatari, traduits par S. Goto et M. Prunier (CR. par T.-v.-Giáp et Kim Yung-Kun), 526-528. Gourdon (Henri). L'Indochine (CR. par G. Cœnès), 225-229. L'Indochine française, v. Russier (H.), 236-237; cf. 305.— Cf. 297, 633, 640.

Gourou (Pierre). CR.: H. Bell, Foreign colonial administration in the Far East, 556-557. P. Boudet et A. Masson, Iconographie historique de l'Indochine française, 519-521. A. D. A. De Kat Angelino, Le Problème colonial, 554-556. W. B. Harris, East for pleasure, 559. L. S. S. O'Malley, The Indian Civil Service, 545-546. G. Pelletier et L. Roubaud, Images et réalités coloniales, 558-559. V. Piquet, Histoire des colonies francaises, 560. S. H. Roberts, History of french colonial policy, 551-554. A. Sarraut, Grandeur et servitude coloniales, 557-558. R. Thery, L'Indochine française, 523-524. - Le Tonkin (CR. par Ch. Robequain), 505, 516-519.

Granet (Marcel), 84, n. 2 et 3, 92, n. 4.

Greater India Society, 230.

Grèce, 270, 273, 274.

Groslier (George). Rapport sur la conservation du Musée Albert Sarraut à Phnom Penh, 606-607. — Cî. 287, 289, 351, 440, n. 1, 575, 633, 639, 642, n. 4, 644.

Grossin (Cel) 31.

Grossin (P.), 625,

Groucé (Jourdan de), v. Jourdan de — (Jean).

Grousset (René). Les Philosophies indiennes. Les systèmes (CR. par P. Mus), 530-538. — Cf. 349, 634, 640, 644, n. 2.

Guesde (Pierre), 633, 640, 644.

Guillerm (J.), 509.

Guimet. Musée —, 274, n. 1, 342, 631-633, 640, 641.

Gunavarman, 2, 3, 4, 7, 9, 695.

Gupta. Art -, 367, 384, 393, 395, 397, 402, 414.

Győgi, 451, 473 et n. 2.

Hache. Les — s à tenon indochinoises, v. PATTE, 25-32. Hackin (Joseph), 632, 633, 636.

Hà-động, 309, 517, 518.

Haelewyn (Jean), 560.

Haenisch (Erich). Untersuchungen über das Yüan-ch'ao pi-shi, die geheime Geschichte der Mongolen (CR. par E. GASPARDONE), 249-250.

Hà-giang, 348, 518.

Haguenauer (C.). L'adresse du dignitaire de la province d'Izumo (CR. par E. GASPARDONE), 259-260. Les Tayal de Formose (ID.), 260. Mélanges critiques. I, Le Lieou-k'ieou kouo du Souei chou était-il Formose? II, Formose depuis son origine jusqu'à son annexion par le Japon. III, Les Japonais à Formose. IV, Les Gores (ID.), 262. Notions d'archéologie japonaise (ID.), 262-263. Sorciers et sorcières de Corée (ID.), 260. — Cf. 263.

Hải (Vũ-đình), 234.

Håi-durong, 319.

Haimacraga, 18, n. 1.

Hai-nan, Linguistique, v. Savina, 103-

Hai-ninh, 219.

Haiphong, 519, 523.

Hakka, 255.

Halliday (R.), 298, 429, n. 2, 547.

Ha-long, 214, 215, 219, 291.

Hamsa, 492.

Hamū Katrip, 91, 92, 96 et n. t. 100. Han. Art des —, 247, 264 sqq., 283,

638; v. Siren, 240, 242-243.

Hà-nam, 319.

Hàn Cei, 312, 317.

Hanh (Đào Thái), 55, n. 4-5.

Hanoi, 215, 312, 317, 319, 349, 512, 519. V. Congrès des préhistoriens d'Extrême-Orient, Société de Géographie.

Hargreaves (H.). Exploration of prehistoric mounds in Balüchistän (CR.

par G. Cœdès), 530.

Haripuñjaya, 428-129, 434. Cl. Lämp'un,

Hariyamça, 209, 210, 211.

Harivarman, 17.

Harris (Walter B.). East for pleasure (CR. par P. Gourou), 559.

Harşa, 636.

Harşavarman 1, 16-18,

Hatan moh por, 54.

Hà-tiên, 223.

Hauvette-Besnault, 208, n. 1.

Hayatama no mikoto, 457, n. 2.

Heian, 257.

Heike Monogatari. Episodes du —, traduits par S. Goto et M. Prunier (CR. par T.-v.-GIAP et KIM YUNG-KUN), 526-528.

Hemaçrogagiri, 18-22.

Hemacringeça, 19.

Hemādri (= Meru), 18, 19.

Hemagiri, 18-22.

Henry (Yves), 509, 518.

Hè Phkà (Pràsàt), 329.

Hérodote, 212, 213.

Hérold (A. Ferdinand), 635.

Hervey de Saint-Denys (Léon d'), 262.

Herzfeld (Ernest). Archæological Observations in Southern Kurdistän and Lüristän (CR. par G. Cœpès), 530.

Hè-ton cy kuk keui, 263.

Hia Kouei, 275.

Hiao-t'ang-chan, 488 et n. 6 et pl. cv. s.

Hiày-ao, v. Đày.

Hināyāna, 9, n. 3, 282, 283, 340.

Hiong-nou. Tombeaux -, 265, n. 3.

Histoire, v. Annam, Cambodge, Champa, Chine, Inde, Indochine, Japon, Mongolie.

Hittite. Textes-s, 636.

Hiuan-tsang, 548.

Hô du Yunnan, 426.

Hoà-binh, 330, 638.

Hoà-hội, 325.

Höbögirin, 258, n. 1, 259, 298.

Hobson (R. L.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Hæchlin, 632.

Hội Khai-trí-tiền-đức, v. Khai-trítiền-đức (Hội).

Hội-phước, 609.

Hokkaïdo, 280.
Hoklo, 103, 105.
Holbé (T. V.), 30, 31.
Ho-nan, 252, 267, 488, 489.
Hòn Dat, 223.
Hongay, 213-220, 309, 319.
Hongū, 457, n. 2, 461, n. 1.
Hopkins (E. W.), 488 et n 5 et 6.
Hossō, 473, n. 2, 549.
Houa-mizo, 256.

Houa-yen king tchouan ki, 261. Hou Kouang-wei. Kia kou wen li (CR. par E. Gaspardone), 251-253.

Hrozny (F.), 636.

Huá Vieng (Wăt), v. Claevs, 386-388. Hue (Le P. G.). Petit Passe-partout de la presse sino-annamite. Id., Recueil des caractères du Petit Passe-partout suivant l'ordre alphabétique et tonique (CR. par N.-v.-Tò), 234-235; cf. 577.

Huè, 229, 243, 247, 288, 289, 310, 412, 512, 525. Amis du Vieux —, v. Amis. Musée Khải-định à —, 239, 287, 288, 289, 310-311, 318, 504, 567, 605, 630.

Hung-hóa, 343, 521. Hung-yèn, 554. Huồng-thượng, 347. Hürlimann (Martin), 430, n. 1. Hyaiy, 74. Içānavarman I, 16, 201, 695.

İçânavarman II, 17.

Ichijitsu Shinto, 453.

Iconografhie, v. Bouddhisme, Cambodge, Champa, Inde, Java.

Idikut-Shahri, 265.

leyasu, 451.

Ifa (F.), 262.

Ile aux Buissons, v. Pinault, 213-220; cf. 309, 319,

lle de la Tortue, v. Cù-lao Ruà. lles Paracels, v. Paracels.

Inari, 453.

Inde. Bibliographie, 280-283, 529-550. — Administration, v. O'Malley, 545-546. Art et archéologie, 313, 354,

368, 374, 377, 388, 402, 428, 435, 445, n. 2, 447, 448, 491, 492, 546; v. Annual Bibliography..., 530. Etudes indiennes, v. Mus, 39-101. Folklore, 70, 82, n. 1, 91, 94, 96, n. 1, 100, 205, 212, 490. Greater India Society, 230. Histoire, 363, 369; v. Chatterji, 229-232, 293; Sastri (K. A. Nilakantha), 529-530. Iconographie, 202 sqq., 275, 493-494, 495. Institut de Civilisation indienne, v. Institut. Linguistique, 355-358; v. Renou, 280. Littérature, 205, 488. Musique, 635. Paléographie, 4. Philosophie, v. Grousset, 530-538. Préhistoire, 28.

Indochine. Bibliographie, 225-239, 503-525. Chronique, 285-342, 563-626. - Administration, 506-507; v. Galembert, 238-239, 506; cf. Bell, 556-557. Art et archéologie, 242, 243, 309-342, 368, 412, 445, 485, 491, 604-626, 633, 639, 645-648, 651-653; v. Goloubew. 503; Sentenac, 560-561. Arts et sciences, 513-515. Assistance médicale et hygiène, 507-509. Défense, 507. Enseignement, 511-512. Ethnographie, 348, 560, 640; v. Przyluski, 503. Etudes indochinoises, v. Mus, 39-101. Folklore, 347. Généralités, v. Lévi, 503-504; Norden, 521-523; Théry, 523-524. Géographie, 503-506, 509-511, 546, 553-554, 558-559, 560-561, 593; v. Gourdon, 225-229; Robequain, 225, 503; Russier (H.), 236-237. Histoire, 201, 230, 560, 638-639; v. Besson, 560-561; Boudet et Masson, 519-521; Finot, 503; Masson, 503. Iconographie, v. Bosch, 491-496 et pl. cvu-cviii. Océanographie, v. Institut océanographique de l' -, 509-510. Préhistoire, 513, 639; v. PATTE, 25-32. Religions, v. Mus. 503. Service géographique de l' -, v. Service. Société des Etudes indochinoises, v. Société. -Cf. 349.

Indo-javanais. Art et archéologie, 317, 342, 368, 369, 374, 448, 485, 489.

Indra, 39 et n. 3, 71, 75, 90, 91, 94, 97, n. 1, 99, 209, 417, 487, 488.

Indrapura, 226. Indraputra (Hikayat), 325. Indrayudha, 487.

Inő (Kanori), 262. Inrapatra (Ākayet), 325.

Inscription. Deux — s sanskrites du Fou-nan, v. Cones, 1-12 et pl. 1-v; cf. 285, 329, 620-621. Cf. Epigraphie.

Institut bouddhique du Cambodge, 621-523, 629; du Laos, 331-332, 334-

Institut de civilisation indienne, 634-638,

Institut d'ethnologie, 355.

Institut d'histoire et de philologie (Université nationale Sun Yat-sen), 251-253.

Institut (L') océanographique de l'Indochine (CR. par J. Y. CLAEYS), 509-510.

Institut royal de Bangkok, 309, 361,

Institute of educational research (Sun Yat-sen University), 250.

Insulinde, Bibliographie, 529. Chronique, 342. — Administration coloniale des Indes néerlandaises, v. Bell, 556-557; cf. 554. Art et archéologie, 246, 312, 327, 342, 448, 634; v. Bosch, 485-491 et pl. cu-cv, A. Epigraphie, 3. Histoire, 230. Linguistique, v. Brandstetter, 529. Préhistoire, 29, 695. Service archéologique des Indes Néerlandaises, v. Service.

Inventaire du fonds chinois de la Bibliothèque de l'Ecole, t. I, fasc. 2, 288.

Irān. Archéologie, 255, 274, 277-279, 634; v. Stein, 263-280.

Ise, 451, 452, 253.

Islamisme, 59, 72, 74, 90, 277, 313, 634.

Itazawa (Takeo), 262.

Izanagi, 457, n. 2. Izumo, v. Haguenauer, 259-260.

Ja Aiḥ vā, 57-59, 69, 70, 72 et n.

Jaban (= Čaban, Çaban), 75, 88, n. 4. Jabouille (P.), 514. Jacotot (H.), 509. Jago (Caṇḍi), 486 et pl. civ, A. Jaï (Vat), v. Māháth'àt (Wāt) de Sūkhót'ăi,

Jainisme, 531, n. 2.

Jambi, 369.

Jambudvipa, 19, 21, 463, n. 2.

Japon. Bibliographie, 256-263, 289, 526-528, 549-550. — Art et archéologie, 247, 286, 353, 632; v. Haguenauer, 262-263. Enseignement, v. Aubouin, 259. Entomologie, v. Sasaki-Tyurizo, 260. Folklore, 261. Histoire, 259; v. Haguenauer, 262; Nachod, 256-258. Linguistique, 355. Littérature, 250; v. Aubouin, 259; Goto et Prunier, 526-528; Renondeau, 449-483. Organisation monétaire et bancaire au —, v. Requien, 259. Préhistoire, 280, 331, 695. Religion, 450-483, 548; v. Lévi, 259.

Játaka, 275, 418, 419, 494, n. 1, 534, 547.

Ja Thamen Kei, 71-72.

Jauréguiberry (J. B.), 520, 561.

Java. Act et archéologie, 312, 317, 321, 369, 377; v. Bosch, 485-491 et pl. ch-civ; cf. 492. Danses religieuses, 52. Epigraphie, 2, n. 2, 3.

Jawarski (Jan). Cl. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Jayavarmadeva, 16.

Jayavarman 1, 5, n. 2, 8-11, 13, n. δ, 14-15, 695.

Jayavarman II, 16, 230, 231, 514. Jayavarman IV, 12, 14, 16-17.

Jayavarman V, 18-22.

Jayavarman VI, 17.

Jayavarman VII, 22, 621.

Jayaviravarman (= Süryavarman 1), 22, 621.

Jayendranagari, 19, 22.

Jen On, v. Cơn An,

Jésuites (Les) en Chine, 254.

Ji, 549.

Jinakālamalinī, 429, 434, 437.

Jinarāja, art siamois, 403.

Jiring, v. Djiring.

Jodomon, 549.

Jõgangishiki, 259. Johnson (H.), 640, n. 1. Joliclere (Mme), 633. Joubin (Paul), 258, n. 1. Joueurs de polo (Musée de Tourane), 206 et pl. xviii. Jourdan de Groucé (Jean), 254-Jouveau-Dubreuil (G.), 291. Joyce (T. A.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280. Juliane (Princesse), 643. Kabayama Sukenori, 262. Kakop, 97. Kakrak. Fresques de -, 632. Kāla, Kāla-makara, 485-491. Kālamrga, 488. Kalăkot (Wăt), v. Claeys, 440 et pl. XCIII, A ; cf. 419. Kalasan (Candi), 312, 377. Kambu, Kambuja, 226-227. Kamo, 454. Kampén, 328. Kämp'éng P'ět, 372, 439. Kamraten jagat ta rajya, 14, 15, 17. Kamsa, 207-211. K'ang-hi, 254. Kanjur, 550. Kan-su, v. Stein, 263-280. Kara-Khoto, 265, 274-275. Karamat dl tuk, 59. Karlgren (Bernard), 489. Karma, 281-283. Karmavibhanga, v. Lévi, 530. Karna, 487. Karpelès (Suzanne), Rapport sur l'Institut houddhique du Laos, 337-339.-Cf. 287, 331-334, 337, 547, 621, 629, Kato (Bunna), 281. Katrip, v. Hamū Katrip. Katyayana, 548. Kaundinya, 2, 5, 7, 12, 201 sqq., 226, 227, 231. Kauthara, 229. Kayauv, 97. Kazuraki, 450, n. 1. Kděi An Cumnik, 695. Kděi Trap (Vat), 695.

Keçava, 208.

Kegon, 549. Kehi, 452. Kempers (A. J. Bernet). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550. Keo (Chua), v. Than-quang. Kerjean (Th.-M.-J.), 311. Kern (Hendrik), 281, 490, 543. Kern Institute. Annual Bibliography of Indian Archæology for the year 1929 (CR. par G. Cœnès), 530. Ketkax (Mle), 635. Ket Mālā (Práh), 514. Kéu (Wät), v. Clarys, 380-384 et pl. xL-XLIV; cf. 368, 386. Kha, 226. Khai-định. Musée -, 239, 287, 288, 289, 310-311, 318, 504, 567, 605, 630. Khai-tri-tien-dirc (Hội). Việt-nam tur-dien, 1er fasc. (CR. par N.-v.-To), 524-525. Kham hai kan xao krung kao, 212. Khăn Thevăda, 4, n. 2, 231. Khảo ... v. Khẩu ... Khara-Khoto, v. Kara-Khoto. Khau Kămpheng (= Dangrek), 225. Khẩu Khẩu, v. CLAEYS, 393. Khau Khróm, v. Claeys, 393. Khẩu Luông, 373. Khẩu Năi (Wăt), v. CLAEYS, 412. Khau Nam Rôn, v. Claevs, 384-386. Khau Noi, 4. Khau Prong, 373. Khau Rang, 4. Khloñ vnam, 15. Khmer, v. Cambodge. Khoan (Nguyễn-văn), 52, n. 1, 287, 303, 566. Khotan, 264, 277-279. Khuyên (Trần-định), 95, n. 1. Kl (Nguyễn-khoa), 73. Kiao-yu-hio siao ts'eu-tien, 251. Kiao-yu louen-wen so-yin, 251. Kiao-yu yen-kieou (CR. par E. GASPARDONE), 250-251. Kidang, 485. Kii (= Kishū = Kumano), 457 et n. 2, 459, n. 1. Ki-kouei, 263.

Kilanā, 441.

Kim Vân Kiểu, 235, 525.

Km Yung - Kun, CR.: Bibliographie bouddhique, II, mai 1929-mai 1930, 549-550. S. Goto et M. Prunier, Episodes du Heiké Monogatari, 527-528. — Cf. 571, 585, 603.

Kin-kiang, 547.

Kirtimukha, 485.

Kishū, v. Kii.

Ko, v. PATTE, 25-32.

Koban, 34-

Köbö, 452, 453.

Kogoro, v. Matsumoto, 261-262.

Koh-i-Khwaja, 277-278.

Kôh Ker, 315, 564; v. CŒDÊS, 12-18 et pl. vi; cf. 20, 22, 285, 620.

Kôk Pô (Pràsàt), 18, 19, 21, 22.

Komering, 342.

Kômpŏn Čàm, 353.

Kömpön Svay, 22.

Konchū, 260.

Kongōbuji, 453.

Konow (Sten). Innermost Asia, v.

Stein, 263-280. - Cf. 547.

Konrad (N.), 248.

Kopp (H.), 546.

Kotoku, 451.

Kouang-si, 347, 547.

Kouang-tcheou wan, 237.

Kouan-ti, 67, n. 4, 73, n. 3.

Kouan-yin, 547.

Kouei en jade, 30.

Kou Hie-kang, 547.

Kozlóv (P. K.), 265 et n. 3, 269, n. 1,

270, n. 3, 272, 274.

Kračap (Prasat), 16.

Kraham (Pràsàt), 380.

Kravån (Pràsàt), 16, 614-615 et pl.

CXVI. A.

Kresser (Pierre), 560.

Krishnavarma (Bhanumati), 636, 637.

Kṛṣṇa, 207-211, 486.

Ksitindropakalpa, 18.

Kuan Pha Vang, 330.

Kūkūt (Wāt), v. Claeys, 429-435 et

pl, LXXXII-LXXXIII.

Kûlên (Phnom), 380.

Kumano, 457, n. 2.

Kumārabhūta, 541.

Kumārajīva, 281.

Kumbha, 493.

Kundunga, 231.

Kura-ishi Take-ji-rō, 547.

Kurdistan, v. Herzfeld, 530.

Kū Tàu (Wăt) de C'ieng Mai, v. Clarys, 441 et pl. LxxxvIII, a; de Lämp'un, v. Clarys, 426-427 et pl. Lxxx, c.

Kutei, 3-4, 231.

Kuvalavāpīda, 208, 209.

Kwanami Kiyotsugu, 454.

Kwanze, 454.

Kyerim, 263.

La Brosse (Blanchard de), 633. Musée —, 2, 289, 311, 317, 318, 325, 504, 605-606, 611, 630.

Lacombe (Olivier), 530, 636.

La Grandière (Amiral de), 237, 520, Lagrange (Louis de Chancel de), 254. Lagrée (Ernest Doudart de), v. Dou-

dart de Lagrée (Ernest).

Lai-châu, 309.

La in, v. Li in.

Lajonquière (E. Lunet de), 2, 8, 229, 328, 329, 363, 367, n. 1, 373, 374, 377, 386, n. 3, 387, 394, 398, n. 3, 399, n. 2,

400, n. 1 et 2, 401, 402, 404, 495, n. 1,

564, 618, 620, 646,

Lakhon Kău, 626.

Läk Näń (Prasat), 620.

Laksmī, 611.

Lalitavistara, 280.

Lalou (Marcelle). Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale. 4" partie. I, Les Mdo-man (CR. par G. Cœpès), 550-551. Iconographie des étoffes peintes (pata) dans le Mañjuçrimulakalpa (CR. par P. Mus), 538-545. Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

- Cf. 300, 580, 633.

Lambert (A.), 509.

Lam-diên, Man -, v. Mán.

Lämpang, v. Glaeys, 428; cf. 421. Lämp'un, v. Claeys, 428-437 et pl. LXXXII-LXXXVII; cf. 361, 371, 419, 421, 424, 438, 440, n. 1.

Lam-sorn, 286, 289, 324.

Landes (A.), 40, n. 2, 50, n. 3.

Lang-son, 349, 514, 517, 518, 521,

Lan Xang Hom Khao, 228, Lao-kay, 300, 518, 642.

Laos. Chronique, 329-342, 623-626.

— Archéologie, 228, 312, 329-342, 363, 365, 623-625, 641, n. 1, et pl. xxxiv; v. Colani, 499-501 et pl. cx. Bibliothèque bouddhique de Luang Prabang, 630; de Vieng Čän, 331, 334, 338, 341, 630. Bouddhisme, 331, 334-342. Ecole de Pali, v. Pa Fang. Epigraphie, 625-626. Ethnographie 228, 233, 332-334, 337. Géographie, et histoire, 237, 513, 534; v. Meyer, 505. Institut bouddhique, v. Institut, Linguistique, 355, 357. Littérature, 289, 331. Préhistoire, 27, 28, 32, 33, 287, 567, 626. — Laos occidental, v. Clarys, 420-447.

Lao-tseu, 471, n. 5.

Lapicque (P.-A.), 213, n. 1.

La-qua, 347.

La Roque (Ct de), 254.

La-ti, 346.

Lat Xen, 626.

Laufer (B.), 212, 268 et n. 2.

La Valette (J. de), 644, n. 2.

La Vallée Poussin (Louis de), Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550. — Cf. 9, n. 3 et 4, 10, n. 1, 11, n. 1, 300, 308, 538, 580, 635.

Lavit (Fernand), 623,

Lavo (= Lop'buri), 398, 399, 428.

Lê. Inscriptions funéraires des -, 324.

Les Chinois au Tonkin sous les -, 349. Temple des - à Hà-nam, 319.

Leang chan, 256.

Leang chou, 205, 206.

Leang K'i-tch'ao, 261.

Leao-tchai, v. Alekseev, 248-249.

Le Bon (D' G.), 313.

Le Boulanger (Paul), 300, 513.

Leclère (Adhémard), 228, 232, 233.

Le Coq (A, von). Innermost Asia, v. Stein, 263-280. — Cf. 581.

Lê-Dur, v. Dur (Lê).

Lefèvre-Pontalis (P.), 420.

Légendes chames, v. Mus, 39-101.

Lê Hoàn, v. Hoàn (Lê).

Lehot, 636.

Leide, Congrès des Orientalistes à -,

Lei-wen, 269, 274, 277.

Lelwar, 34, 35.

Lemarie (Charles), 348.

Le May (Reginald), 412, n. 1, 421,

n. 4.

Le-nghi, 95.

Lentz (W.), Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Leou-lan, 264, 265-273, 277.

Le Roux (C, C, F, M,), 644, n. 1.

Le Roy des Barres (A.), 509.

Lê Thánh-tôn, 218, 219.

Lê-văn-Duyệt, v. Duyệt (Lê-văn).

Lévi (Sylvain). Indochine (CR. par G. Cœnès), 503-504; cf. 577. The Karmavibhanga illustrated in the sculptures of the buried basement of the Barabudur (In.), 530. Matériaux japonais pour l'étude du bouddhisme (CR. par E. Gaspardone), 259. Innermost Asia, v. Stein, 263-280. — Cf. 52, n. 1, 82, n. 1, 258, n. 1, 259, 298, 300, 368, n. 1, 526, 634, 644.

Lévy (E. J.), Cf. Bibliographie boud-

dhique, 546-550.

Lévy-Brühl (L.), 84, n. 3.

Lexique day-français et français-day,

v. SAVINA, 103-199.

Licent (E.), 36, n. 2,

Li Cheng-houa, 547.

Liek Svày, 329.

Lieou-k'ieou kouo, v. Haguenauer, 262; cf. 263.

Liétard (Alfred), 255.

Ligor, 361, 372, 373, 434, 439, 441.

Cf. Năk ôn Cri Th'ammărat.

Li in (ou La in), 89, 92, 93 et n. 1,

Lingas chams et khmèrs, 491-496 et

pl. CVII-CVIII.

Lingat (Robert). L'esclavage privé dans le vieux droit siamois, avec une traduction des anciennes lois siamoises sur l'esclavage (CR. par G. Cœpès), 528-529; cf. 301, 581. Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Lingodbhavamurti de Çiva, v. Возси,

491-496 et pl. CVII-CVIII.

Linguistique, v. Annam, Birmanie, Cambodge, Chine, Inde, Insulinde, Japon, Laos, Malaisie, Siam.

Linh-nguyên, 611.

Linh-quang, 548. Li-tai san-pao ki, 260, 26

Li-tai san-pao ki, 260, 261.

Li Tche-yen, 547.

Littérature, v. Annam, Bouddhisme, Cambodge, Champa, Chine, Japon.

Lor (Văt), 328 et pl. xxxII, A.

Locquin, 632.

Lo-han (Arhat), 547.

Loi (Nguyễn-tiền), 639, 647.

Lokeçvara, 380, 392, 607.

Lolo, 227, 309, 347; v. Shirokogoroff, 255; cf. 256, 347.

Long (Wat), v. Claeys, 386; cf. 392.

Long-an tự, 609. Long-men, 543.

Loo (C. T.), 27, 632.

Löp'bŭri, v. Clarvs, 398-401 et pl. LIV-LIX; cf. 362, 366, 369, 370, 396, 402, 403, 420. Musée de —, 400. Cf. Lävo.

Lop-nor, 264, 265-273, 279, 280.

Lorimer (F. M. G.). Innermost Asia,

v. Stein, 263-280.

Lo Tchen-yu. Yin-k'iu wen-tseu leipien, par — et Chang Tch'eng-tsou (CR. par E. Gaspardone), 251-252. Yin-k'iu chou-k'i k'ao-che (ID.), 251-252. Yink'iu wen-tseu tai wen pien, par — et Chang Tch'eng-tsou (ID.), 251-252.

Lou Kouan-si, 547.

Louvo, 429.

Lovêk, 18-23.

Lur, 357, 421.

Luang Prabang, 228, 331, 335, 339, 630, 641, n. t. Bibliothèque de —, 630.

Lüders (Heinrich), 636.

Lunet de Lajonquière (E.), v. Lajonquière (E. Lunet de).

Luong (Wat), 440, n. t.

Luquet (G. H.), 251.

Lūristān, v. Herzfeld, 530,

Lüy (Sông), 85, n. 1, 95.

Lyautey (Mal), 213, 560.

Lý Thánh-tôn, 226.

Mac Can Dung. Canal de —, 221, 223.

Macclesfield. Incident du -, 254.

Madagascar, 552.

Mădhyamika, 535, 538.

Madrolle (Cl.), 213, 215, 301.

Mahābala, Mahābalacetiya, 429.

Mahābhārata, 212, 213, 581, 634.

Mahabodhi, 441.

Mahākāçyapa, 544, 548.

Mahákātyāyana, 544.

Mahāmaudgalyāyana, 534, 544.

Maha Pol Chady, 429.

Mahārāstra, 635.

Măharat, 421.

Maharosei, 312.

Măhâth'ât (Wăt). — de Lămp'un, v. CLAEYS, 434, 435-436 et pl. LXXXIV-LXXXVI. — de Lŏp'bŭri, 398-399 et pl. LIV-LVII; cf. 370, 400, n. 3, 401, 403. — de P'iṣṇūlòk (ou Wăt P'ră C'inărât), 403-404 et pl. LXIII. — de Săvânk'âlòk, 410-411 et pl. LXVIII-LXXI; cf. 412. — de Sūkhôt'ăi, 416-417 et pl. LXXVII; cf. 414, 418, 419, 420.

Mahāvairocana, 453.

Mahavastu, 280.

Mahaxai, 330.

Mahāyāna, 9, 232, 261, 281, 282, 534,

538, n. 1, 543, 544.

Maheçvara, 492, 495.

Mahendravarman, v. Citrasena-Mahendravarman.

Mahomet, 59, V. Islamisme.

Mar C'olath'an (Wat), v. Claeys. 391.

Mār Prac'ump'on (Wat), v. Prac'um P'on (Wat),

Maison franco-japonaise de Tōkyō, 258-259. V. Bulletin,

Maitre (Claude-Eugène), 258, 627.

Maitreya, 342, 544, 545, 546.

Majumdar (R. C.), 93, n. 2, 230 et n. 1.

Makara, 485, 487.

Makiginu, v. Renondeau, 449-483.

Malacca, 263.

Malaisie. Chronique, 649. — Archéologie, 649; v. Claeys, 373-394; cf. 363, 365, 368, 369, 378, 419, 434, 448. Epigraphie, 293. Folklore, 42, 75. Linguistique, 355. Littérature, 324-325, 634. Préhistoire, 27, 29.

Malayu, 369.

Mån, 103, 309, 343-345, 346, 349, 643. — Gao-lan, 343, 346, 347. — Côc (ou Sửng), 347. — Lam diễn, 346. — Quần cộc, 227, 343. — Quần trắng, 343. — Tiểu-bắn (ou Đeo tiến), 347.

Manansīlāpātra, 416.

Mandala, 540.

Mandchourie, 32.

Manfredi, 362, n. 1.

Măngrai, 419, 426, 429, 437, 440.

Mañjuçrī, 450, 473, n. 2, 475, 481,

539, 541, 542, 545.

Mañjuçrimülakalpa, v. Lulou, 538-545. Manorathapūranī, 546.

Mansuy (H.), 27, 28, 32, 33, 37-38,

513, 582, 643,

Man-tch'ao, 256,

Mantovani (G.), 334.

Manu, 634.

Manyoshu, 257, 301, 465, n. 3.

Mao (Sông), 95.

Mao Tch'ang, 253.

Marcel (G.), 515 et n. 1.

MARCHAL (Henri). [Rapport sur les travaux exécutés dans le groupe d'Añkor et dans la province de Siem-Rāp pendant le premier semestre 1931,] 325-328. — Cf. 236, 301-302, 312, 318, 496, 530, 563, 564-565, 582, 616, 628, 631, 633, 639, 641.

Marchal (Sappho), 514.

Marco Polo. The Travels of Marco Polo, Translated into English from the text of L. F. Benedetto by Aldo Ricci, With an Introduction and Index by E. Denison Ross (CR. par G. CEDES), 551; cf. 582. — Cf. 274.

Marīcī, 540.

Marrou (V .- E.), 507.

Martin(F.), 275, n. 2.

Martin (P.) 453, n. 2, 475, n. 3.

Maspero (Georges), 4, n. 1, 8, 302, 439, 546.

Maspero (Henri). Innermost Asia, v. Stein, 263-280. — Cf. 50, 250.

Massignon, 634.

Masson (André). Histoire moderne de l'Indochine (CR. par G. Cœpès), 503. Iconographie historique de l'Indochine française, v. Boudet, 519-521. — Cf. 515, n. 1, 525, 639, 641, 643.

Masson-Oursel (Paul), 532, 634.

Mathura, 208-210, 367, 397.

Matsumoto (N.). La légende de Kogoro le charbonnier (CR. par E. GASPARDONE), 261-262.

Maudgalyāyana, 548.

Maudgalyāyanī-putra, 547.

Maybon (Charles B.), 561.

Mayra (B.). Trad.: Hermann Norden, A travers l'Indochine (CR. par G. CœDès), 521-523; cf. 584.

Mazar-tagh, 264.

Mdo-man, v. Lalou, 550-551.

Mecquenem (R. de), 29, 38.

Médecine, v. Annam, Cambodge.

Medhankara, 434.

Meillet (Antoine), 634, 636.

Mei-yin, 547.

Mékong, 227, 330, 421, 425.

Mémoires archéologiques publiés par l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 229, 285, 286, 638.

Mênặm, 227; v. CLAEYS, 395-420; cf. 363, 365, 366, 370, 448. — Cầu P'aya, 421. — Kôk, 425.

Menaut (B.), 507.

Mèo, v. Miao-tseu.

Mé P'Ing, 419.

Mercier (R.), 639.

Mercure sur une étoffe égypto-romaine, 271.

Meru, 19-22.

Meyer (Roland). Le Laos (CR. par G. Cœpès), 505.

Miao fa lien hous king, v. Soothill, 280-283.

Miao-tseu, 103, 227, 309, 513, 642.
Mikumano, 457 et n. 2, 459, 467, n. 1.
Milne (Mrs. Leslie). A dictionary of
English-Palaung and Palaung-English
(CR. par G. Cœdès), 239-240; cf. 583.

Mīmāṃsā, 634.

Minara, 636.

Ming, v. Siren, 240, 243.

Minh-cam, 330.

Minh-mang, 243, 310, 324.

Mīrān, 264, 270.

Mī-sơn, 201-202, 226, 229, 310, 317, 369, 377, 487, 496, 522, 633, 639, 642, 645, 646, 648, et pl. cvi, a, et cviii, B.

Mitsui (Shōshi), 549.

Mohik, 89, 90, 97.

Moī, 69, 72, 95, 204, 226-228, 288, 353, 642.

Môn, 239, 240, 370, 371, 419, 421, 429, 437, 448.

Monfleur (A.). Monographie de la province du Darlac (CR. par G. CŒDÈS), 506.

Mongolie. Archéologie, 246, 265, 274, 279-280, 446. Histoire, v. Haenisch, 249-250. Linguistique, 250.

Monju (= Mañjuçri), 450.

Monod (G. H.). Le Cambodgien (CR. par G. CœDès), 232-233.

Mononobe, 451.

Mordant (C1) , 505.

Morgan (Jacques de), 27, 34-36, 38. Morin (Henry G. S.), 512-513.

Morin (Mme), 635.

Morizon (René). Monographie du Cambodge (CR. par G. Cœpès), 504. Morlot (A.), 29, 38.

Morris, 636.

Mortillet (Adrien de), 26, n. 2, 30, 38.

Một-cột (Chuả), 228, 312.

Mrcchakatikā, 634.

Mrgamukha, 488.

Mukhalinga, 491, 495.

Mukunda, 208.

Mūlavarman, 3-4, 231.

Mün Murong (Wăt), v. Clasys, 427

et pl. Lxxx, B.

Mûrdhaçiya, 621.

Murong, 228, 347.

Mương Kấu (Mênặm Yon), 410.

Mương Kâu (T'a Khêk), 331, 625.

Mương Nông, v. C'ieng Sên Nội.

Muromachi, 263.

Murtuq, 279.

Mus (Paul). Etudes indiennes et indochinoises. IV. Deux légendes chames. Introduction, 39-53 et pl. viii. 1, La légende du Seigneur des Flots, 53-75. II. L'hymne à yan la et la légende du roi Tabai, 75-101 et pl. ix-xvi. - CR. : R. Grousset, Les Philosophies indiennes, Les systèmes, 530-538. M. Lalou, Iconographie des étoffes peintes (paţa) dans le Mañjuçrimûlakalpa, 538-545. H. Norden, A travers l'Indo-Chine, 521-523. L. Renou, Grammaire sanscrite, 280. W. E. Soothill, The Lotus of the Wonderful Law or the Lotus Gospel, 280-283. - Les religions de l'Indochine, 503. Littérature chame, 503. - Cf. 285. 295, 303, 304, 324, 369, n. 3, 398, n. 1, 414, n. 1, 563, 570, 584, 629.

Musée. — Albert Sarraut de Phnom Penh, 8, 289, 311, 318, 327, 329, 351, 493, 495, n. 2, 504, 606-607, 630, et pl. cvu, B. — Blanchard de la Brosse à Saigon, 2, 289, 311, 317, 318, 325, 504, 605-606, 611, 630. — Cernuschi, 269; v. Ardenne de Tiçac, 245. — cham de Tourane, 201, 206, 309-310, 311, 318, 369, 487, 496, 504, 565, 604-605, 630, 633, et pl. xvu-xvu, xx, cvi

et cviii. - de Batavia, 494, n. 1. - de l'Ecole Française d'Extrême-Orient à Hanoi, 30, 202, 215, 285, 286, 309, 318, 325, 345, 353, 427, n. 1, 504, 563, 604, 630, 632, et pl. cxi-cxii. - de Löp'büri, 400. - de St-Germain, 31. de Săvânk'ālòk, 412. - de Sükhot'ăi, 412. - de Vieng Čăn, 239. - du Trocadéro, 342, 633, 640, n. 1. -Guimet, 274, n. 1, 342, 631-633, 640, 641. - Khải-định à Huề, 230, 287, 288, 289, 310-311, 318, 504, 567, 605, 630. - national de Bangkok, 362, 367. 368, 384, 386, 392-395, 397, 400, 401, 409, 414, 439, 440, et pl. 1x-1xii,

Musique, v. Inde. Mustika, 208.

Nachi, 457, n. 2.

Nachod (Oskar). Geschichte von Japan, II. Band: Die Übernahme der chinesischen Kultur (645 bis ca. 850), I. Hälfte, Teil I: Die Entwicklung vom Geschlechterstaat zum Beamtenstaat (Taikwa-Reform) 645 bls 700; II. Hälfte. Teil II: Die Durchführung des Beamtenstaates 700 bis ca. 850 (CR. par E. GASPARDONE), 256-258.

Nāgārjuna, 535, 537.

Nag (Kalidas), 230 et n. 1.

Nagai (M.), 546.

Năgasena, o.

Nagī, 231, 490, 497.

Na Han (Ban), 330.

Nai Balā, 80 sqq. Nai balā bathah, Nai balā byā bathah, 90.

Naka, 250.

Nakamura (E.), 263.

Năk'ôn Çri Th'ămmărât, v. CLAEYS, 373-377 et pl. xxxviii ; cf. 361, 365, 380, 393, 434, 439,

Năk ôn Kosa (Wăt), v. Claeys, 401. Nak Pan, 646.

Nam-định, 319, 517, 519, 521, 525.

Nam-giao, 247.

Nam-hai vương (ou thân), 67, 73.

Nam Sak. 402.

Nang P'aya (Wat), 375, 397.

Nanjio (Bunyiu), 542.

Năn Khmau (Prasat), 12, 14, 16, 17.

Nankin, 216.

Nan-p'ou-t'o, 547.

Nan Yue (Nam Việt), 227.

Nap kalan Po yan in, 100.

Na P'ră Men (Wăt), v. CLAEYS, 397 et pl. Li, B, et Lii, B; cf. 396, 414.

Nà P'ră Narai, 373. Cf. Bôt P'rahm. Nara, 257, 451.

Nărada, 211.

Narendrārimathana, 17.

Nat. Culte des - s, 52, n. 1, 71.

Nath. Discours prononcé à l'inauguration de l'Institut bouddhique du Laos, 339-341.

Naudin (Georgette), 289, 351, 633, 641, 642, 647.

Na Veng (Ban), 330.

Nécrologie: Lt-Cel Bonifacy, 343-349.

Ner (Marcel), 288, 303, 353, 567.

Ngan-nan tche yuan, 563.

Nghi-vè, 639, 646.

Ngọc (Nguyễn-văn), 235.

Ngoc-son (Pagode), 319.

Nguyễn-khoa-Kỳ, v. Kỳ (Nguyễnkhoa).

Nguyễn-tiền-Lợi, v. Lợi (Nguyễntien).

Nguyễn-trinh-Cán, v. Cán (Nguyễntrinh).

Nguyễn-văn-Khoan, v. Khoan (Nguyễn-

Nguyễn-văn-Ngọc, v. Ngọc (Nguyễnvăn).

Nguyễn-văn-Tô, v. Tổ (Nguyễn-văn).

Nham-lang, 311, 325.

Nha-trang. Archéologie, 229, 286, 288, 312, 324, 378, n. 2, 521, 565, 608; v. Claeys, 319-324 et pl. xxi-xxvi.

Nhommalat (ou Nhommarat), 32, 33, 499.

Ni. Dialecte -, 255.

Nichifutsu bunka, 258, n. 1.

Nichifutsu kaikan, v. Maison francojaponaise.

Ninh-phúc, 318.

Ninh-thuận, 62, n. 2, 68, 70. Nippon Bukkyō yōran, 259.

Nirvāņa, 11, 281.

Nitti (L.), 636.

Niu-koua, 276.

Niya, 264.

No de Makiginu, v. Renondeau, 449-483.

Noīn-Oula, 265, n. 3, 269, 272, 273 et n. 2.

Nôk (Práh), 23.

Nokor (Våt), 353.

Nong-Ane, 499.

Nong-văn-Vân, v. Vân (Nong-văn).

Non Prasat, v. CLAEYS, 416.

Nöp (Wät), v. Claeys, 386.

Norden (Hermann). A travers l'Indo-Chine, traduit de l'anglais par B. Mayra (CR. par P. Mus), 521-523; cf. 584.

Nordenskiöld (Erland). L'archéologie du bassin de l'Amazone (CR, par J. Y, CLAEVS), 283.

Norès (Georges), 289, 303.

Normet (L.). L'assistance médicale [en Annam], 505.

Notes archéologiques, v. Bosch, 485-497 et pl. cii-cix.

Notton (C.), 421.

Nrpendravikrama, 16.

Nui. Les noms commençant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Nung, 103, 219-220, 227.

Nuseïris. Textes -, 634.

Nyāya, 532, 535-536.

Obermiller (E.), 546.

Odend'hal (Prosper), 561.

Oimatsu, 457, n. 1, 461, n. 1.

Okamoto (K.). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

O-kuni-nushi, 452.

011 1 (8 41) 240 5

Oldenburg (S. d'), 249, n. 2.

Olivier de Puymanel (V. J. C. A.),

237, 520, 521.

O'Malley (L. S. S.). The Indian Civil Service, 1601-1930 (CR. par P. GOUROU), 545-546; cf. 585. Ong-Bé, 103.

Oppenheim. Collection -, 34.

Or (L') des fourmis au Siam, v.

BURNAY, 212-213.

Ossethie, 34, 35.

O To (rivière), 616, 617.

Oun Kham, 337.

Oyama (Kashiwa), 262, 263, n. 1.

O-yama-kui no kami, 452.

Pachey-Pa-Ar-Khnong, 353.

Pa Fang. Ecole de Páli de Vat —, 331, 335-

Pagan, 375, n. 2, 418, n. 4, 437, 441. Pajot (L.), 286, 288, 320, 322, 629,

639, 642, n. 3, 648.

Pak Phun (Ban), 330.

Palaung, v. Milne, 239-240.

Palèi. Les noms commençant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Palelăi (Wăt), v. Claeys, 388-389 et pl. xlv.

Palembang, 9, 342, 369 et pl. xxxv.

Paléographie, v. Cambodge, Inde.

Paléologue (M.), 35, 38, 488, n. 2.

Palewski, 633.

Pāli, 227, 228, 339, 340, 355, 634. Ecole de —, v. Ecole. — Text Society, 546.

Pallava, 4, 365 et pl, 11.

Pallegoix (Mer), 356, 358.

P'ănăn C'o'ng (Wăt), v. Claevs, 397-Panataran (Čandi), 486, 488, n. 3 et

pl. ciii, B, et Civ, B.

Pañcaçikha, 541.

Pāṇḍava, 487.

Pandé, 635.

Pandyan, v. Sastri (K. A. Nilakantha), 529-530.

Paññasajataka, 547-

Pannetier (A.), 233.

Pao-cheng sseu, 547.

Pao Tche-chen, 251.

Paracels (fles), 608-609.

Paramārtha, 260, 261.

Paramatrailokanātha, 396, 405.

Pargiter (F. E.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Paris. Bibliothèque Nationale de —, v. Lalou, 550-551; cf. 539. Exposition coloniale de —, v. Exposition.

Paris (Pierre). Anciens canaux reconnus sur photographies aériennes dans les provinces de Tà Kèv et de Châu-đồc, 221-223 et pl. xix; cf. 328-329, 565. — Cf. 286, 311, 329, 564, 567, 651.

PARMENTIER (Henri). [Instructions pour les prises de vues photographiques,] 313-317. Rapport sur les travaux archéologiques au Laos pendant l'année 1931, 624-625.— Cf. 1, 15, 20, 28, 69, n. 2, 202 et n. 1, 205, 206, 215, 219, 229, 285, 286, 311, 317, 319, 320, 328, 329, 342, 351, 368, n. 3, 369, n. 1 et 2, 380, 424, 485 et n. 1, 487, 491, 492, 493, n. 2, 494, 495, n. 2, 563-565, 593, 609, n. 1, 610-612, 616, 625-526, 628, 633, 639, 646.

Pärvati, 374.

Pà Sāk (Wăt), v. CLAEYS, 428 et pl. LXXX, A; cf. 427.

Pasquier (Pierre), 225, 303, 337, 514, 622, 632, 642, n. 3.

Pața, v. Lulou, 538-545. P'ăt'ălung, v. Clarys, 393.

Patan Gahlau, 53, 54, 69, 70, 93, n. 2. Pathy, 635.

PATTE (Etienne). Quelques points de comparaison fournis par la Chine protohistorique. Les haches à tenon indochinoises et les ko, 25-32. Les poignards de Binh-ca, 32. Les poteries au panier, 32-33. Les anneaux de jade, 33. Comparaison avec l'âge du fer au Caucase, 34-37. Ouvrages cités, 37-38. — Cf. 33, 38.

Pavie (Auguste), 27, 92, n. 5, 334, 337, 363, 421, 429.

Payap, 421.

P'ayau, v. Claeys, 421-424 et pl.

Pays-Bas. Chronique, 342.

Pearson (Joseph). Archæological explorations in Ceylon (CR. par G. Cœnês), 530. P'ec'aburi, v. Claeys, 393-394 et pl. xLv1-xLv111; cf. 374, 375, 420.

Pelletier (Gaston). Images et réalités coloniales, par Gaston Pelletier et Louis Roubaud (CR. par P. Gounou), 558-559.

Pelliot (Paul). L'origine des relations de la France avec la Chine. Le premier voyage de « l'Amphitrite » en Chine (CR. par E. GASPARDONE), 253-254; cl. 585.

— Cl. 1, 9, 250, 270, n. 1, 272, n. 2, 365, n. 2, 366, n. 1, 633.

Pengkalen, 649 et pl. cxx.
Perak, 649 et pl. cxx.
Perchet, 632.
Peri (Noël), 457, n. 1, 461, n. 1.
Perret-Vibert, 647, 648.
Perrot (Georges), 628.
Perse, 274, 275, 278, 279, 446.
Pet Leak Paya, 375, n. 2, 418, n. 4.
Petrucci (R.), 539, n. 2, 540.
Petsche, 632,

Peyssonnaux (J.-H.). [Rapport sur le Musée Khåi-định.] 310-311. — Cf. 287, 289, 567, 605, 657, 658.

Pfister (R.), 274, n. 1.

Phạm Quỳnh, v. Quỳnh (Phạm).

Phan Ka Cha, 100, n. 2. Cf. Blan Kačak (Palči).

Phanrang, 40, 43, 55, n. 1, 58, n. 1 et 5, 62, n. 2, 64, 70, 73, 74, n. 1, 97, 325, 493.

Phanri, 58, n. 1 et 5, 59, n. 1, 62, n. 2, 64, 70, 74, n. 1, 91, 94, 97, 325.

Phán-thiết, 85, n. 7, 317. Pháp-viện bảo, 287, 566. Phát đệ-tử truyện, 548.

Phật Mã, 226.

Phật-tich, 228, 312, 318.

Phaulkon (Constance), 398, 400.

Pha Vet. Cérémonie de la lecture du -, 332.

Phetsarath, 334, 335.
Philosophie, v. Inde.
Phimānākās, 22, 23, 227, 504.
Phnom Bākhen, v. Bākhen.
Phnom Bāyan, 328.
Phnom Čisór, 565.

Phnom Kulèn, 380.

Phnom Penh, 512. Ecole supérieure de Pali, 328, 331, 336, 340, 607, 623, Institut bouddhique, v. Institut. Musée Albert Sarraut, 8, 289, 311, 318, 327, 329, 351, 493, 495, n. 2, 504, 606-607, 630, et pl. CVII, B.

Phnom Prah Trapan, 328, Phnom Ta Mau, 564. Phnom Thma Doh, 564. Pho-hai, 565, 608. Phong-le, 496 et pl. cvitt, A. Phongsaly, v. Aymé, 505. Phra Nărai, v. P'ră Narai. Phu (Vat), 317, 335, 495, 564, Ph'u Khau Ngu, v. CLAEYS, 394 et pl. L. Phù-liên, 239, 506. Phú-man, 318.

Piedestal de Trà-kiệu, v. Cœnès, 201-

Pierre. L'age de la - en Chine, 241; en Syrie et en Egypte, 280.

PINAULT (Cne). Contribution à une monographie de l'Ile aux Buissons (Hongay), 213-214. Le thalweg des stupas, 214-216. Ravin de Va-chai, 216-218. Plateau de la Pagode, 218-219. Le ravin du champ de tir, 219-220. Cagnabianca, 220; cf. 309, 319. - Cf. 604.

Pineau, 29, n. 1.

Piquet (Victor). Histoire des colonies françaises (CR. par P. Gourou), 560.

Pirey (Henri de), 32, 629.

Pirey (Max de), 32, 287. P' isnulòk, v. Claeys, 403-409 et pl.

LXIII-LXVII; cf. 361, 369, 372, 394-

Pithu (Prah), 23, n. 1.

Placide de Saint-Hélène (le P.), 515,

Plaine des Jarres, v. Colani, 330-331, 626; cf. 287.

Plaine des Jones, 2, 6, n, 7.

Pnon. 226.

Pō Barganā, 59, n. 3.

Pō Binnothvor, 63, n. 8, 66, 67, 73. Poerbatjaraka (Dr.), 486.

Po Ganvor Motri, v. Ganvor Motri. Po Klaun Can (- Bho Patih), 47-48. Cf. Ganvor Motri.

Po Klaun Garai, 39-40, 43, 47, 48, 52, 63, n. 8, 64, 69, 70, 72, 73, n. 5, 92, n. 5, 94, 97, n. 2, 100, 325, 495, n. 3. Pō Klong Garai, v. Pō Klaun Garai. Polo (Marco), v. Marco Polo.

Polonnaruwa, 429, 435.

Pommez (H.), 641.

Pō Nagar, 229, 286, 288, 312, 324, 325, 378, n. 2, 565, 608; v. CLAEYS, 319-324 et pl. xxi-xxvi.

P'ong Tirk, 362.

Pontchartrain (Phélypeaux de), 254. Po patau yan In, Po tau In, 91.

Po Rayak, v. Po Riyak.

Po Riyak (ou Rayak), 39, 55-75, 95.

Po Rome, 70, 71, 73-74, 93-

Pórôn (Văt), 311, 329.

Po San, pl. vin.

Posi, 255.

Po Tabai, v. Mus, 75-101 et pl. 1xxvi: cf. 56, 62, n. 2, 68.

Po Tavak, 72, 80, 94.

Poterie. Fabrication de - décorée au Cammon, v. Colani, 499-501 et pl. cx.

- s au panier, v. PATTE, 25, 32-33.

Pothivan, 328. Pottier (Ed.), 36.

P'ou Song-ling, 248, 249.

Pouyanne (A. A.), 304, 511, 632, 642,

n. 3. 647. Po Văl (Văt), 564.

Po yan In, v. Mus, 75-101; cl. 39 et

n. 3, 42, 56, 72, 325.

Prac'ath'ipôk (le Roi), 361.

P ra Cau Ton Luong (Wat), v. CLAEYS,

432-434.

P'ră Čedi Luông (Wăt), v. CLAEYS, 438-439 et pl. LXXXVIII -LXXXIX; cf. 445, n. 1, Pračin, 366.

P'ră C' înnărât (Wăt), v. Mähâth'ât

(Wät) de P'isnulòk.

Prac' um P'on. Wat - (ou Wat Bang Kêu), v. Clarys, 413-414 et pl. LXXIV, 8-D; cf. 362.

Práh Khần (Ankor), 286, 325-326, 521, 564, 612-613, 638, 631, 645 et pl. xxvII-xxvIII; v. Goloubew, 530.

Práh Khần (Kồmpŏň Svày), 22.

Prajňăpāramitā, 539.

P'ra Luông Khang Vieng (Wăt), 426. Prakāçadharma, 201-202, 212.

P'ră Keu (Wăt), v. Claeys, 42 et pl.

Prakrit, 355, 636.

Prambanan, 312.

Prầm Lovên (Pràsat), 2.

P'ră Mương Kếu, 434, 435, 437.

P'ră Narai, 212, 399, 400, 405.

Prang Sam Yot (Wat), 399.

P'ră P'ai Luông (Wăt), v. CLAEYS, 417 et pl. LXXV, p.

P'ră Păthôm, v. Claevs, 395-396 et pl. 11, 361, 366, 367, 374, 392, 397, 419.

P'ra P' ĭm (ou braḥ bimba). Les d'Ăyŭth'ya, v. Clars, 398; de C'ăiya, 392-393, 395; de Sůkhôt'ăi, 419-420.

P'ra Prang (Wăt), 410. Cf. Mäháth'àt (Wăt) de Săvánk'ălòk.

P'ră Prang Khěk, v. Claevs, 400.

P'ră Prang Sám Yôt, v. CLAEYS, 399-400 et pl. LVIII; cf. 420.

Pràsàt. Les noms commençant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Prasåt Thong, 212.

P'ră Séma, 388, 390.

P'ră Sihing (Wăt), v. Clarys, 425 et pl. LxxvIII, C; cf. 434, 439, 440, n. 1.

P'ra Sing (Wat), 421.

P'ră Sîng Luóng (Wăt), v. CLAEYS, 439-440 et pl. xc-xcii.

Prăsop (Wāt), v. CLAEYS, 390-391.

P'ră Th'ât (Wăt) de C'ăiya, v. Claeys, 378-380 et pl. xxxix; cf. 362, 368, 386; de Lămp'un, 429; de Nak'ôn Çri Th'āmmārât, v Börömāth'ât (Wāt); de P'ēc'ābūri, 393 et pl. xlvi; de Rātbūri, 394 et pl. xlviii-xlix; cf. 404.

P'ră Th'ât Côm Kĩti (Wắt), v. CLAEYS, 427 et pl. LXXIX, C. P'ră Th'ât Côm Wê, v. Claeys, 424 et pl. LXXVIII, A.

P'rā Th'àt Lämpang Luóng (Wät), v. CLAEYS, 428.

P'rā T'inang Čant'āraph'isan, v. Clasys, 398; cf. 400.

P'rā T'inang Th'ānnāmāhaprasāt, v. Claevs, 400 et pl. 11x.

P'ră Yırıı (Wăt), v. Claeys, 437 et pl. LXXXVII; cf. 429, n. 1, 438.

Préhistoire, v. Annam, Chine, Cochinchine, Indochine, Laos.

Prei Pràsàt (Pràsàt), 327, 329, 619. Prêk Ambël, 223.

Prè Rup, 286, 326-327, 613 et pl. cxv, A,

Protohistoire, v. Chine.

Pṛthivindravarman, 16.

Pṛthvitilaka, 23.

Prunier (M.). Trad.: Episodes du Heiké Monogatari, v. Goto, 526-528.

Przyluski (Jean). Les populations de l'Indochine française (CR. par G. Codès), 503. Le piédestal de Tra kiêu, 201-212. Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550. — Cf. 84, n. 3, 231, 287, 304, 342, 490, 538-539, 541, 548, 549, 567, 634,

Publications de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 288-289, 638.

Pūrna, 548.

Pürņavarman, 2, n. 2, 3, 4.

Pustaka Raja, 486, n. 2.

P'ütth'äisävån (Wăt), v. CLAEYS, 397-Puymanel (Olivier de), v. Olivier de —. Pwrusottama, 636.

P'ya Kawila, 437.

P'ya Vic'ayen, v. Phaulkon (Constance).

Quan-đè, 67, n. 4, 73.

Quang-an, 324.

Quang-nam, 85, n. 6, 226, 229.

Quelpaert, 260, 261.

Qui-nhorn, 85, n. 5, 229, 642.

Qumtura, 279.

Quốc-ngữ, 103, 237.

Quỳnh (Phạm), 235, 304, 548, 586. Quỳnh-hoa (Đến), 319, Qyzil, 279.

Rac'āk'ru (Wāt), v. Claeys, 421-422. Rac'āth'ani (Wāt), v. Claeys, 341 et pl. Lxxiii, Lxxv; cf. 362.

Rach-giá, 223, 224.

Raglai, 72, 88, 92, 93, 94.

Rahder (Jean). La carrière du saint bouddhique (CR. par E. GASPARDONE), 260.

Rahula, 548.

Rājadhāni, 413.

Rak Binsvor, 80-81, 82, n. 2, 90.

Ráksasa cham, 90.

Rāma, 208, 210.

Ráma II, 396.

Rāma VI, 355, 361.

Ramachandran (T. N.), 546.

Rāma K'āmhèng, 411, 414, 416, 419,

Ramakrishna (Mne), 635.

Rāmāyaņa, 30, n. 3. 82, n. 1, 90, 324, 634.

Råtbüri, v. Claeys, 394 et pl. xlvIII-L; cf. 366, 396, 494-

Ratnavali, 636.

Rávana, 82, n. 2, 90.

Maraga, 02, a. -,

Raxathan (Wat), v. Rac'ath'ani.

Reinach (Salomon), 36, 38.

Religion, v. Indochine, Japon.

RENONDEAU (G.). Choix de pièces du théâtre lyrique japonais, XIII, Makiginu (Les rouleaux de soie), 449-483.

Renou (Louis). Grammaire sanscrite

(CR. par P. Mus), 280; cf. 634.

Requien (Marcel). Essai sur l'organisation monétaire et bancaire du Japon (CR. par E. Gaspardone), 259.

Reynaud (Paul), 563, 564, 565, 604,

605, 607, 616, 622, 633, 643.

Rg-Veda, 634.

Rhodes (Alexandre de), 237, 349,

520, 521.

Ricci (Aldo), Trad.: L. F. Benedetto, The Travels of Marco Polo (CR. par G. Cœbès), 551; cf. 582.

Ricci (Mathieu), 520.

Richter (F. J. P.), 644, n. 2.

Rigaux (M.), 605.

Rija harĕi, 52.

Ritsu, 549.

Rivet (Paul), 36, n. 2, 38, 658.

Rivière Claire, 346, 347, 518.

Rô (Wăt), 414.

ROBEQUAIN (Charles), CR.: P. Gourou, Le Tonkin, 505, 516-519. — L'Indochine française (CR. par G. CœDès), 225; cf. 305. [Indochine.] Le pays et les hommes, 503. — Cf. 306, 629.

Roberts (Stephen H.), History of french colonial policy (CR. par P. Gourou),

551-554-

Rœské (J.), 51, 52.

Rolûos, 327, 329.

Ross (E. Denison), 551, 582.

Rostowtzeif (M.), 35, n. 2, 253, 265,

n. 3, 269, 272 et n. 1, 273, n. 2.

Roubaud (Louis), Images et réalités coloniales, v. Pelletier, 558-559.

Roule (F.). [Annam,] Colonisation,

505.

Roustem, 277, 278.

Roux (Ct), 505.

Ruben (W.), 536.

Rudravarman 1, 8-11.

Rudravarman III, 226.

Rukma, 486.

Russie, 265, n. 3, 269, 274-

Russier (Edouard). L'Indochine française, v. Russier (H.), 236-237; cf. 305.

Russier (Henri). L'Indochine française, par Henri Russier, avec la collaboration de Henri Gourdon et Edouard Russier (CR. par N.-v.-Tò), 236-237; cf.

Ryoou Shinto, 453, 457, n. 2.

Ryo no gige, 257.

Ryō shūge, 257.

Ryūkyū, 261, 262, 263.

Ryyun, 15.

Sabatier (Léopold), 506, 640, 642.

Sabbādhisiddhi, 429.

Sabbasiddhi, 434.

Saddharmapundarika, 534, 543, 544, 549; v. Soothill, 280-283. Saddharmasmṛtyupasthāna sūtra, 82, n. 1.

Sadec, v. CLAEYS, 610. Sahni (Daya Ram), 636.

Saigon, 226, 521. V. Musée Blanchard de La Brosse.

Saint-Denys (Léon d'Hervey de), v. Hervey de Saint-Denys (Léon d'),

Saint-Germain. Musée de -, 31.

Saint-Poulof (G. M. J.), 642.

S'ak (Wat), v. Claevs, 401; cf. 400, n. 3. Sakaino (Kōyō), 550.

Sála T'üng (Wăt), v. CLAEYS, 391-392. Sallet (Albert), L'Officine sino-annamite en Annam. I, Le médecin annamite et la préparation des remèdes (CR. par N. - v. - Tò), 507 - 508. — L'assistance médicale [en Annam], 505. Richesses touristiques [de l'Annam], 505. — Cf. 55, n. 5, 56, 85, n. 6, 93, n. 1, 287, 294, 305, 309, 522, 587, 604, 629, 639.

Salmony (Alfred), 421.

Sam (Núi), 223.

Samādhigupta, 394.

Samantabhadra, 544, 545.

Samantapāsādikā, 546.

Sambor, 227.

Sambór Prei Kŭk, 311, 342, 383, 638, 639, 646, 647.

Sāmkhya, 532, 538. — kārikā, 634.

Sam kuk să keui, 261,

Sam kuk yu să, 261.

Samron Sen, 33, 565.

Sanchi, 366, 411, 634.

Sanghapāla, 9 et n. 2.

Sangrāma, 23.

Sắn Măháp'ŏn (Mahābala), 429.

San-min, 256.

San nan, 471, n. 2.

Sán P'ră Içuón, v. Clarys, 374.

Sán P'ră Kan, v. Sán Súng.

San P'ră Sira Murong, v. Clarys, 420.

Sanskrit. Grammaire — e, v. Renou, 280; cf. 634, 636. Inscriptions — es du Fou-nan, v. Cœnès, 1-12 et pl. 1-v; cf. 230, 285. Lexique — cham, 324. Le — au Siam, 365. Transcription du —, 355-357. Sản Súng (ou Sản P'ră Kan), v. CLAEYS, 401.

Santals, 636.

Sárāp'ět, v. Çri Sánp'ět.

Sarnath, 367, 397.

Sarraut (Albert). Grandeur et servitude coloniales (CR. par P. Gourou), 557-558; cf. 587. — Cf. 306; Musée.

Sarre (F.), 279.

Sarvajña, 396.

Sasaki - Tyurizo. Développement de l'entomologie au Japon (CR. par E. GASPARDONE), 260.

Sassanides. Art des —, 275, 277, 278.

Sastri (K. A. Nilakantha). The Pān-dyan Kingdom from the earliest times to the sixteenth century (CR, par G. CŒDÊS), 529-530. — Cf. 587.

Sat Mahal Prasada, 429, 435.

Săvânk'ālòk, v. CLAEYS, 410-413 et pl. LXVIII-LXXII; cl. 361, 362, 375, 388, 397, 403, 420. Musée de —, 412.

Savannakhet, 522, 523.

Savina (F. M.). Lexique d'ày-français, accompagné d'un petit lexique français-d'ày et d'un tableau des différences dialectales. Système de figuration, 103-104. Genre, 104. Formation du pluriel, 104. Numération, 104-105. Construction de la phrase, 105-106. Exemples de constructions grammaticales, 106-107. Différences dialectales en d'ày, 107-110. Lexique d'ày-français, 111-179. Petit lexique français-d'ày, 181-199. — Cf. 306, 309, 513, 566, 651.

Schmitt (François-Joseph), 363, 416, 421.

Sculpture chinoise, v. Sirén, 240, 243; chinoise et coréenne, v. Yells, 246-247.

Scytho-sibérien. Art -, 267, 269.

Sdok Kak Thom, 14, n. 2, 615.

Sé Bang Fai, 330.

Seidenfaden (E.), 363.

Seigneur des Flots, v. Mus, 53-75.

Seïstan, 265, 277-280.

Senart (Emile), 293, 627, 628, 632, 636, 637.

Sendang duwur, 486 et pl. cii, B.

Sên Mương Ma, 434.

Sèn Ph'u, 426.

Sentenac (Paul), 560.

Sept-Pagodes, 214, 215, 319, 345-

Sères. Etoffes des -, 266, 273.

Service archéologique. — de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 311-317, 322, 564-566. — des Indes néerlandaises, 312, 317-318, 631. — du Siam, 362, 395, 397, 398, 311, 421, 428, 448.

Service géographique de l'Indochine. Son organisation, ses méthodes, ses travaux (CR. par N.-v.-Tô), 514-515.

Cf. 329.

Sewu (Candi), 312,

Shan, 239, 240, 357, 412, 421, 425.

Shigaku zasshi, 262.

Shingon, 452, 453, 549.

Shingū, 457, n. 2.

Shinto'sme, 449-483, passim.

Shiragi, 261.

Shirokogoroff (S. M.). Phonetic notes on a Lolo dialect and consonant L (CR. par E. Gaspardone), 255. — Cf. 256.

Shomu, 451, 473, n. 2.

Shotoku, 451, 452.

Siam. Bibliographie, 528-529, 547. Chronique, 342. — Archéologie, 286, 309, 310, 342; v. Claevs, 361-448 et pl. xxxvii-ci. Droit, v. Lingat (Robert), 528-529. Epigraphie, 4, 294. Folklore, v. Burnay, 212-213. Ethnographie, 233. Géographie, 515, n. 1. Histoire, 534. Institut royal, v. Institut. Littérature, 289. Transcription du siamois, 355-359. V. Musee, Service archéologique.

Siao-lan, 547.

Siem Rap, 312, 329, 351, 422.

Si-hia, 274.

Si Jum (Vat), v. Çri C'um (Wat).

Silice (André), 607.

Silla, 263.

Simhavarman, 4 et pl. 11.

Sinhala (= Ceylan), 439.

Sino-annamite. Linguistique, v. Hue, 234-235. Médecine, v. Sallet, 507-508.

Si Raya, 75.

Sirén (Osvald). Histoire des arts anciens de la Chine. I, La période préhistorique, l'époque Tcheou, l'époque Tch'ou et Ts'in. II, L'époque Han et les Six Dynasties. III, La sculpture de l'époque Han à l'époque Ming. IV, L'architecture (CR. par J. Y. CLAEYS), 240-244. — Cf. 25-27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 283, n. 1.

Sĭrīkō't (Wāt), v. Claeys, 440.

Sisaket (Vat), 228, 341. Bibliothèque bouddhique de -, 331, 334, 338, 341.

Sisaleum (Prince). Allocution prononcée à l'inauguration de l'Institut bouddhique du Laos, 335-336. — Cf. 334-

Sisavai (Wat), v. Clarys, 420.

Sisavang Vong, 306, 331, 334, 335,

Sisowa h Monivong, 336.

Sítă, 39 et n. 3, 75.

Siu Si-ling, 251.

Skambha, 492, n. 1.

Skanda de Mi-son, 633, 646.

Skeat (W. W.), 62, n. 2, 75, n. 1, 88,

n. 8, 92, n. 4.

Slen (Vat), 328.

Smith (R.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Smith (Vincent A.), 306, 429.

Société de Géographie de Hanoi, 289, 317, 638.

Société des Etudes indochinoises, 289, 638.

Soc-trang, 311, 325.

Sō-dō, 549.

Soga, 451.

Sollas (W. J.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Soma, 207, 211, 231.

Song. Art des -, 247, 274, 310.

Sông Lũy, v. Lũy (Sông).

Sông Mao, v. Mao (Sông).

Son-hai, 60 et n. 2, 62, n. 2, 69, 70,

72, 73, 74.

Son-la, 309, 518, 523, 643.

Son-tay, 318, 521.

Southill (W. E.). The Lotus of the Wonderful Law or the Lotus Gospel, Saddharmapundarīka Sūtra, Miao fa lien hua ching (CR. par P. Mus), 280-283. — Cf. 589.

Souei chou, v. Haguenauer, 262, 263. Souketsoune, 527.

Spān To, 565-566; v. Trouvé, 617-618 et pl. cxvi, s.

Spiller (R. C.). Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Srah Sran, 615.

Sseu-tch'ouan, 256.

Stambha, 492, n. 1.

Stcherbatsky (Th.), 546.

Stehoupak (N.) 634, 635, 636.

Stein (Sir Aurel). Innermost Asia. Detailed Report of explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Iran, carried out and described under the orders of H. M. Indian Government by Sir Aurel Stein. With descriptive lists of antiques by F. H. Andrews and F. M. G. Lorimer; and appendices by J. Allan, E. Benveniste, A. H. Francke, L. Giles, R. L. Hobson, T. A. Joyce, S. Konow, A. von Le Coq, W. Lentz, S. Lévi, H. Maspero, F. E. Pargiter, R. Smith, W. J. Sollas, R. C. Spiller, F. W. Thomas, V. Thomsen (CR. par V. GOLOUBEW), 253-280. — Cf. 307, 539, n. 2, 540, n. 1, 544, 546, 589.

Stein (Otto). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Stein Callenfels, v. Van Stein Callenfels (P. V.).

Stern (Philippe), 12, n. 1, 20-21, 227, 230, 632-635, 640, 644, n. 2.

Stieng, 240.

Stoeckel (Jean). Découvertes archéologiques dans la province de Ta Kév, 328-329 et pl. xxxII-xxxIII. — Cf. 311, 351-607.

Strzygowski (J.), 273. Stừa Črap, 620. Subhadra (→ Mūrdhaçiva), 621. Subhūti, 548. Sucitra, 90, n. 1. Sudāman, 208, 209, 210.

Sugawara no Michizane, 461, n. t.

Sugiyama (N.), 259.

Sükhót'ái, v. CLAEYS, 413-420 et pl. LXXV-LXXVII; cf. 362, 369, 370-371, 372, 388, 403, 410, 411, 412-413, 426, 429, 439, 440. Musée de —, 412.

Sukuh, 486 et pl. CIII, A.

Sumana, 437.

Sumatra, 378.

Sumiyoshi, 477, n. 1.

Sừng, Mán -, v. Mán.

Súng (Wät), v. Ümong K'ām (Wät),

Sungei Kinta, 649.

Sun Yat-sen University, 250-253, 256, 547-

Suon Dok (Wat), v. Claevs, 441 et ol. xGIII-xGIV.

Sup'an, 372, 409.

Süryavarman I, 18-22, 621.

Súryasúri, 621.

Sutharoth (Prince), 334.

Sutnikom, 327.

Suzuki (T.), 261.

Svarnādri, 18, 22, 23,

Syrie, 267, 271, 280.

Tabai, v. Po Tabai.

Tabin Shwede, 71.

Tachibana Moroe, 451.

T'ái, 228, 233, 289, 345, 347, 348, 364 sqq., passim, 642-643; v. Savina, 103-199; cf. 240, 255, 256, 357.

T'ai Chouang-ts'ieou, 251.

Taishō Issaikyō, 259.

Taiwan bunka shi, 262.

Tai we1, 252.

Takakusu (Junjirō), 298, 473, n. 2, 546, 549.

Tà Kam (Pràsat), 232.

Takasago (=Formose), 262,

Takasagun (=Formose), 262.

Tà Kèv, 18, 19, 21, 22, 311, 328-329, 565, et pl. xxxii-xxxiii; v. Paris, 221-223 et pl. xix; cf. 286, 564.

T'a Khêk, 330, 331, 625.

Taklamakan, 264, 277.

Ta kouei (tablette majeure), 30.

Tambours de bronze, 246. Tambralinga, 373, 387.

Tam-toà, 33-

Tà Nan (Pràsat), pl. xxxII, C.

T'ang, 258, 260-261, 275, 276, et n. 1.

Tangout, 274, 275.

T'ang Si-fen, 251.

Tanjur, 550.

Taoïsme, 243, 270, 349.

Ta Prohm (Bati), 8, 565, 695, et pl. 1 et v.

Tara, 545.

Tardieu (V.), 641.

Tārīm, 264, 273.

Ta tch'eng k'i sin louen, v. Demiéville, 260-261.

Tath, 340.

Tathatā, 283.

Tayak, v. Po Tayak.

Taw Sein Ko, 71.

Tay, v. T'ai.

Tayal, v. Haguenauer, 260.

Tây Dương, v. Hue (G.).

Tây-ninh, 325.

Tchang Fong, 252, n. I.

Tchang Leao, 263.

Tchang Ling-jouei, 547.

Tchao Wo-ts'ing, 251.

Tchen kouei (tablette de puissance), -

Tch'en Li-kiang, 251.

Tcheou. Art des -, 27, 32, 33, 253,

270; v. Sirên, 240, 241-242.

Tcheou Ta-kouan, 22, 23.

Tchong king mou-lou, 260.

Tch'ou. Art des -, v. Sirén, 240, 241-242.

Tchouang Tche-siuan (Chai Hsuan Chuang), 250, 251.

Tch'ou-mi, 547.

Tchou Tsai-yu, 247.

Teilhard (P.), 36, n. 2.

Telugu. Théâtre -, 635.

Temman (=Sugawara no Michizane),

449, 450, 461 et n. 1, 463, n. 1.

Temman Tenjin, 450.

Temple (R. C.), 52, n. 1., 57, n. 1, 71 et n. 1, 73, n. 4, 85, n. 6.

Temple d'Angkor Vat, 285, 286, 563, 567, 629.

Tendai, 452, 453, 549.

Tép Pranhm, 20, 495, n. 2.

Terrasse du Roi lépreux, 21.

Thach-long, 67, n. 4.

Thaī, v. T'ăi.

Thái-nguyên, 343.

Thầm Krắp (Wắt), v. CLAEYS, 393-

394 et pl. xLvit,

Tham K'ūha Sāvan, v. Claeys, 393.

Tham Prasat, 3, n. 1, 4, n. 2, et pl. 1.

Tham Rirşi, v. Clarys, 394 et pl. L;

cf. 396.

Thanh-hoá, 242, 243, 286, 289, 320, 324, 342, 525, 629, 632, 638, 642, n. 3, 647.

Th'ani (=Sūkhót'ăi), v. Claeys, 413-

414 et pl. LXXIII-LXXV; cf. 419.

Thân-quang (ou Chuả Keo), 319.

Thaon, 15.

Tháp-mười, 1-4, 564, 565 et pl. III-IV;

v. Claeys, 610; cf. 609.

That (Prah), 317.

Th'at (Wat), 378, Cf. P'ra Th'at (Wat)

de C'ăiva.

That-byn-nyu, 437.

Th'at Luong, 228, 286, 312, 329-330, 325, 341, 351, 565, 623-624, 625, et pl. xxxiv.

Théâtre lyrique japonais, v. Renon-

DEAU, 449-483.

Thè-lộc, 347.

Théry (René). L'Indochine française (CR. par P. Gourou), 523-524.

Thesathan, Vat - (Devasthana), 400,

n. 1.

Thich-ca nhu-lai thành đạo ki, 549

Thiébaut, 625.

Thiên-phúc (ou Chua Thay), 318.

Thiên-y-a-na, 55, 67, n. 4, 69, n. 1,

73, n. 2.

Thiounn (Samdach Chaufea). Danses cambodgiennes, d'après la version originale du Samdach Chaufea Thiounn, revue et augmentée par Jeanne Cuisinier. Illustrations de Sappho Marchal (CR. par G. Cœpès). 514Thlay (Prasat), 329 et pl. xxxII, B.

Thmà Đóh, v. Phnom Thmà Đóh.

Tho, 103, 309, 346, 347.

Thom (Pràsat), 12, 14-17, 22 et pl. vi.

Thomas (F. W.), Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Thomsen (V.), Innermost Asia, v. Stein, 263-280.

Thong, Thôn (Práh), 231.

Tho-xuân, 324.

Thương-chi, v. Quỳnh (Phạm).

Thuy-triêu, 492.

Tibet. Bibliographie, 550-551. — Archéologie, 274. Folklore, 212. Linguistique, 255, 634. Littérature, v. Lalou, 550-551; cf. 539.

T'ien-chan, 264.

T'ien-t'ai, 452.

Tiểu Bản, Mán -, v. Mán.

Tigawangi (Caṇḍi), 486 et pl. cu, a. Tinh-biên, 221,

Tinh-mī, 565.

Tivak, 94-95. Cf. Tavak.

Tizac (H. d'Ardenne de), v. Ardenne de Tizac (H. d').

Tô (Nguyễn-văn). CR.: L. Chochod, Cours de langue annamite, 525-526. G. Cordier, Cours de langue annamite, I, 235-236. Le Domaine colonial français, 560-561, J. de Galembert, Les Administrations et les Services publics indochinois, 238-239. H. Russier, H. Gourdon et E. Russier, L'Indochine française, 236-237. A. Sallet, L'officine sino-annamite en Annam, 507-508. Service géographique de l'Indochine, son organisation, ses méthodes, ses travaux, 514-515. Tây Durong (G. Hue), Petit Passe-partout de la presse sino-annamite. Id., Recueil des caractères du Petit Passe-partout suivant l'ordre alphabétique et tonique, 234-235. Việt-nam tự-điển, 1er fasc., 524-525. - Cf. 287, 566.

To (Pràsàt), 565-566, 616-617, 618-619, 621, et pl. cxvII.

To (Wat), v. Claeys, 388, 390.

Todaiji, 451, 452.

Tōji, 453.

Tőkyő Congrès bouddhique de --,

Tombeaux chinois à Sept-Pagodes, 345.

Tomomatsu (E.). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Tong-Hou, 28o.

Tong t'ien ts'ing lou, 242.

Tonkin. Chronique, 318-319, 607-608. — Archéologie, 213-220, 228, 243, 286, 309, 312, 318-319, 604, 607-608, 647, et pl. CXII-CXII. Enseignement, 511, 512. Ethnographie, 228, 229, 256, 344, 346, 347, 349, 640, 642-643. Géographie, 213, 237, 511, 559, 593; v. Gourou, 505, 516-519. Histoire, 349, 525. Préhistoire, 242, n. 1, 629; v. PATTE, 25, 32. Religion, 52, n. 1, 348.

Tonlap, 328.

Torii (Kimiko), 279, 280, n. 1.

Torii (R.), 32, 279, 280, n. 1, 307.

Touen-houang, 265, 275 et n. 1, 540. Tourane, 229, 317, 565. V. Musée.

Tourfan, 265.

Toyo-uke no hime, 453.

Trach-phó, 491, 494-496, et pl. cvii, A. Trailokyanātha, 16.

Trailokyatilaka, 19, 23.

Trà-kiệu, 226, 317, 320, 323, 487, 496, 530, 633, 638, 639, 641, 645, 647, et pl. xx. cvi et cviii; v. Claeys, 309-310; Cœbés, 201-212 et pl. xvii; cf. 563; Goloubew, 530.

Tran-đình-Khuyên, v. Khuyên (Tranđình),

Trang-bach, 214.

Trån-kè-Xương, v. Xương (Trắn-kè).

Trân-ninh, v. Colani, 339-331, 626; cf. 287, 567.

Transcription du siamois, [par G. Conès], 355-359.

Trần-thị-Châu, v. Châu (Trắn-thị).

Trần-văn-Giáp, v. Giáp (Trần-văn). Trapần Ropou (Pràsàt), 564, 614, 620 et pl. cxv. s. Trăp'ăng T'ông Láng (Wăt), v. CLAEYS, 415-416 et pl. LXXVI; cf. 426.

Traván Rvvau, 620.

Tribhuvanadeva, 16.

Tribhuvanaikanātha, 16.

Tribhuvanasvāmi, 16.

Tribhuvaneçvara, 13-17.

Triçula, 492, 493.

Tripitaka. — cambodgien, 339, 340, 621-623. — chinois, 548. — japonais,

549. — siamois, 289, 307.
Triton, 221, 224 et pl. xix.

Titton, 221, 224 et

Trivakrā, 208.

Trocadéro. Musée du -, 342, 633,

640, n. 1.

Trouvé (G.), 286, 353, 563, 565-566, 614, 616-620, 621.

Trung (Công-văn), 607, 611, 639, 647.

Ts'ang-wou, 547. Ts'ien-fo tong, 275.

Ts'ien Nan-yang, 547.

Ts'in. Art des -, 253; v. Sirén, 240, 241-242.

Ts'ing-miao, 256.

Ts'ouei Tsai-yang, 251.

Tsugaru, 261.

Tsugita (J.), 259.

Tuol Pei, 17.

Tuol Prasat, 22.

Tuột, 564.

Turkestan. - chinois, 264, 279, n.

1, 446. - russe, 265.

Tuxen (Paul). Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Tuyên-quang, 32, 343, 348.

Udavādityavarman I, 15, n. 2.

Udayadityavarman II, 15, n. 2, 18-23.

Ullambana, 547.

Umong K'am. Wat - (ou Wat Surg),

v. CLAEYS, 421.

Université Sun Yat-sen, v. Sun Yatsen.

Uông-bi, 214.

Upāli, 548.

Upanisad, 531, 591, 634.

Uruvupalli, 4 et pl. 11.

U T'ông, 370, 372, 413.

Va-chai, v. Pinault, 216-218; cf. 213, 214, 219, 220.

Vadáli, 540.

Vaiçeşika, 532, 538.

Vaijayanta, 23, n. 1.

Vairocana, 451.

Van Den Berghe (E. P.), Trad.: A. D. A. de Kat Angelino, Le Problème colonial (CR. par P. Gourou), 554-556.

Van-phúc, 318.

Van Stein Callenfels (P. V.), 318, 486, 564, 565, 607, 608, 609.

Varāhamihira, 541.

Varáhamukhí, 540.

Varālī, 540.

Vasava, 210.

Vasudhātilaka, 23.

Vat. Les noms commençant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Vaitali, 540.

Vayson de Pradenne, 27, 38.

Veda, 531.

Vedănta, 532, 636.

Vessantara jătaka. Cérémonie de la lecture du —, 332.

Vial (Paul), 255.

Victoria and Albert Museum, 271.

Vidyārāja, 538.

Vieng Čăn, 228, 286, 321, 329-330, 332-334, 351, 565, 630; v. Fombertaux, 623-624. Bibliothèque bouddhique, 331, 334, 338, 341, 630. V. Institut, Musée.

Việt-âm tự-điển, 234, 235.

Việt-nam tự-điển, 1° fasc. (CR. par N.-v.-Tô), 524-525.

Vihar (Prah), 564.

Vijaya (= Binh-dinh), 226.

Vikramin, 7 et n. 2.

Vimānākāça, 23, n. t. Cf. Phimānākās,

Vinava Pitaka, 331, 546.

Vinh-hôi-đồng, 223.

Vinh-phúc, 604, 607-608 et pl. cxt-

Vinh-tê, 223.

Vīnh-yên, 343, 347-

Vīrendrārimathana, 15.

Vīcendravarman, 620.

Viṣṇu, 2, 7 et n. 2, 8, 211, 212, 328, 368, 374, 384, 391, 491, 491-495, 609-610, 648.

Visnubhaga, 495.

Visnugopavarman, 4.

Vişnupurana, 209.

Vissière (Arnold), 355, 628.

Vnam Kantál, 329, 615.

Vo-canh, 402.

Võ-Chuẩn, v. Chuẩn (Vö).

Vogel (J. Ph.), 3, 231, 308.

Voretzsch (E. A.), 253, 412, n. 1.

Vrtra, 94.

Vương-tử-Đại, v. Đại (Vương-tử).

Vyadhapura, 227.

Wada (J.), 262, 263.

Waley (Arthur), 591.

Walleser (M.), 546.

Wang Fou-ts'iuan, 547.

Wang Kouo-wei, 252.

Wang Wen-sin, 251.

Ware (James R.), Cf. Bibliographie bouddhique, 546-550.

Wat. Les noms commençant par ce mot sont classés sous la lettre initiale du mot suivant.

Weill (David). Collection -, 25.

Wilhelmine (Reine), 643.

Winstedt (R. O.), 40, n. 2, 57, n. 1, 71, n. 2.

Wintrebert (H. E. A.), 642, n. 1.

Wou-leang ts'eu, 273, 276.

Wouters (Roger), 632, 633.

Xieng..., v. C'ieng...

Xuân-hội, 69, 72, n. 2, 73.

Xuân-lộc, 317.

Xuan nhan Inh, 95.

Xương (Trắn-kè), 307.

Yaçodharapura, 22, 615.

Yaçovarman, 16, 227, 231, 615.

Yaksa, 648.

Yakşī de Çri T'èp, 400, n. 3.

Yakushi Nyorai (= Bhaisajyaguru), 450.

Yamada (Takao), 527-528.

Yamantaka, 545.

Yanagida (K.), 261.

Yang Houei, 547-

Yang Prong, 495, n. 3.

Yang Tch'eng-tche (Young Shing Chi), Yun-nan min-tsou tiao-tch'a paokao (CR. par E. GASPARDONE), 256.

Yang-tseu, 256.

Yang Wen-wei, 548.

Yan In, v. Po yan In.

Yao, 256.

'Ya Ralan, 85.

'Yā Taba, 85.

'Ya Tapyot, 85.

Ye King-ming, 547.

Yén-bay, 309.

Yên-lập, 214.

Yersin (A.), 509.

Ye Tö-houei, 249, 250.

Yetts (W. Perceval). The George Eumorfopoulos Collection. Catalogue of Chinese and Corean bronzes, sculpture, jades, jewellery and miscellaneous objects. Vol. II, Bronzes: bells, drums, mirrors, etc. (GR. par J. Y. CLAEYS). 246-247. — Cf. 265, n. 3, 270 et n. 3.

Yi-jen, 256.

Vin. Objets préhistoriques de l'époque -, 25, 26, n. 1, 27, 32, 36.

Yi-tsing, 263, 533.

Yoga, 532.

Yogiçvarapındita, 19, 20.

Youg Tchao-tsou, 256

Yong-ting, 547.

Yoro, 453.

Yoroboshi, 454-

Youkinaga, 527.

Younghusband (Francis), 593, 644,

11. 2.

Yuan-tch'ao pi-che, v. Huenisch, 249-250.

Yudhisth ra, 212.

Yu-lan (= ullambana), 547.

Yun-kang, 543, 548.

Yunnan, 347, 426; v. Yang Tch'engtche, 256.

Yuon, 357, 421, 428.

Yu Yong-leang, 253.

Yüzünenbutsu, 549.

Zakarine, 228.

Zen, 471, n. 3.

ERRATUM

T. XXX (1930).

P. 351, l. 30-31. Au lieu de: Comme à Khé-tong et à Minh-cam, aucune trace de métal, ni fer, ni cuivre, pas un morceau de minerai, lire: Comme à Khe-tong et à Minh-cam, aucune trace de minerai; mais, à la surface, des fragments de fer et de bronze.

T. XXXI (1931).

P. 9. « Le caractère n a encore la forme très archaïque relevée dans l'inscription de Gunavarman et totalement inconnue de celles de Bhavavarman I et de ses successeurs, » - Cette affirmation est trop absolue. La forme archaïque de n apparait en effet sporadiquement dans les inscriptions de Phnom Bantay Nan K 213 (nepena), de Kdei An Čumnik K 55 (A 2: rohinyam; A 4: ganakirnnam; B 5: puskarinyam; B 6: karana) et de Vat Kdei Trap K 51 (l. 10: guna; l. 18: dravinam). Cette dernière inscription, qui n'a ni date ni nom de règne, présente la forme archaïque de r, avec la haste gauche plus courte : elle pourrait donc être antérieure à Bhavavarman I. Quant à la stèle de Kděi An, son écriture est très archaïsante dans toute la première partie, datée de 550 çaka, qui remonte au règne d'Içanavarman I : la forme moderne de n à quatre jambages, la seule qui apparaisse dans l'inscription de Jayavarman I lui faisant suite, se trouve d'ailleurs dans la partie khmère de cette inscription d'Içanavarman I. Mais la preuve que la forme archaïque de n est tout à fait insolite dans l'épigraphie de Bhavavarman I et de ses successeurs est donnée par Aymonier qui s'y est trompé et a lu ce caractère no à la première ligne du texte khmèr de Kdéi An: nirvvāno (Camb., I, p. 242) au lieu de nirvvāna.

Sur le point précis qui a motivé cette discussion paléographique l'affirmation dont je viens de rectifier le caractère trop absolu reste exacte. Les inscriptions de Jayavarman I, le seul roi du Cambodge auquel on aurait pu songer à attribuer l'inscription

du Tà Prohm de Bàti, ignorent complètement la sorme archasque de n.

P. 29, l. 1-2. Au lieu de: et d'autres points que j'ai rappelés en 1923 (p. 28), lire: de Célèbes, des Philippines, du Nord du Japon, de Corée (cf. von Heine-Geldern) (2).

Ib., 1. 26. Après: typiques, ajouter: Mais ces faits sont à bien connaître pour

rappeler le rôle possible des convergences en pareille matière.

Ib. Ajouter la note suivante: (2) A l'époque actuelle, on préparait encore des haches ou herminettes avec tenon, dans les îles Touamotou [Fakarava,... et, tout au S.-E., à l'île Pitcairn (hache en basalte à talon retaillé et non repoli, coll. Muséum, no 19691)] comme dans les Archipels de Cook [Mangaïa,...] et de la Société.

P. 48, 1. 22. Au lieu de : Po Gavor Motri, lire : Po Ganvor Motri.

P. 103, 1. 8. Au lieu de : day-fra çais, lire : day-français.

P. 103, l. 10. Au lieu de : U tableau, lire : Un tableau.

1b., l. 19. Au lieu de: d'appre dre, lire: d'apprendre.

P. 230, I. 3. Au lieu de: R. E. Majumdar, lire: R, C. Majumdar.

P. 232, I. 11. Au lieu de : pe ne, lire : peine.

1b., 1. 17. Au lieu de : p nsent, lire : pensent.

P. 235, antép. l. Au lieu de : so t, lire : sont.

P. 241, l. 27. Au lieu de : paratiront, lire : paraitront.

P. 243, I. 30. Au lieu de : 'auteur, lire : l'auteur.

P. 248, l. 20. Après: 額汝昔月, supprimer: etc.

P. 250, n. 1, dern. l. Au lieu de: p. 6 et 13, lire: p. 251 et 256.

P. 251, l. 11. Au lieu de : de Italie, lire : en Italie.

Ib., 1. 23. Au lieu de: subjects, lire: subject.

P. 253, 1. 8. Au lieu de : des mots, lire : de mots.

P. 254, I. 24. Au lieu de : Pontchratrain, lire : Pontchartrain.

P. 255, l. 17. Au lieu de : phénomène, lire : phonème.

lb., texte, av.-dern. l. Au lieu de : retranché, lire : retranchée.

P. 257, l. 2. Au lieu de : Gotta, lire : Gotha.

P. 258, n. 1, av.-dern. l. Au lieu de: 1029, lire: 1929.

P. 261, L. 25. Au lieu de: nullement, lire: peu.

Ib., texte, dern. 1. Au lieu de : encêtres, lire : ancêtres.

P. 263, l. 14. Au lieu de : ainsi que les, lire : ainsi que des.

Ib., l. 25. Au lieu de : Hè-ton čyo kuk keui, lire : Hè ton čy' kuk keui.

Ib., n. 1, l. 2. Au lieu de : dans la, lire : dans le.

P. 281, l. 34. Au lieu de : réal sable, lire : réalisable.

P. 320, l. 38. Au lieu de : Ses joints, lire : Les joints.

P. 323, 1. 11. Au lieu de : pl. XXIIV, lire : pl. XXIV.

P. 332, l. 29. Au lieu de : complét ment, lire : complétement.

P. 334, l. 12. Au lieu de: offra des, lire: offrandes.

P. 335, l. 34. Au lieu de: Allocution prononcés, lire: Allocution prononcée.

P. 356, n. 1, dern. 1. Au lieu de : t'ăi, lire : t'ăi.

P. 392, l. 2. Au lieu de : brahmaniq es, lire : brahmaniques.

P. 393, I. 26, Au lieu de: XVII, lire: XLVII,

P. 410, l. 33. Au lieu de : talons droits et renversés, lire : doucines droites et renversées.

P. 411, 1. 36, Au lieu de: p ges, lire: pages.

Après la p. 424, légende de la pl. LXXVIII, 1. 2. Au lieu de: Wat Pr'à Th'at Com T'ong, lire: Wat P'ra Th'at Com T'ong.

P. 425, 1. 7. Au lieu de : claustri, lire : claustra.

Après la p. 440. Au lieu de: pl. XXXIX, lire: pl. LXXXIX.

P. 447, l. 24. Au lieu de : de u motifs, lire : deux motifs.

P. 451, 1. 32. Au lieu de: massager, lire: messager.

P. 467, n., 1. t. Au lieu de: (2), lire: (1).

P. 500, légende de la figure 66, l. 3. Après: transversale. —, ajouter: 3. h, marmite décorée, vue de profil; i, fond de la marmite décorée.

P. 510, l. 22. Au lieu de : tech iques, lire : techniques.

Ib., l. 31. Au lieu de : feraie t, lire : feraient.

P. 514, av.-dern. 1. Au lieu de : indochi oise, lire : indochinoise.

P. 515, l. 6. Au lieu de : an ées, lire : années.

P. 524, l. 37. Au lieu de: u voleur, lire: un voleur.

P. 527, l. 3. Ajouter à la fin: 偏に風の前の塵の如し.

lb., l. 4. Au lieu de: 祗園精舍, lire: 祇園精舍.

Ib., n. 2. Au lieu de: Nihon hyakha tai jiten, lire: Nihon hyakka ta jiten.

P. 533, l. 33. Au lieu de . Après voir, lire : Après avoir.

P. 535, 1. 32. Au lieu de: (Katha Up., II, 12), lire: (Katha Up., I, 11, 12).

P. 550, l. 4. Au lieu de: Akaino, lire: Sakaino.

P. 615, l. 11. Au lieu de : Sok Kak Thom, lire : Sdos Kak Thom.

P. 633, I. 22. Au lieu de : l'Expositio, lire : l'Exposition.



TABLE DES ILLUSTRATIONS

Planches hors texte.

| Après | a page |
|--|----------|
| Pl. I. A, Specimen d'écriture de Mahendravarman (Tham Prasat, K 508). — B, Inscription de Tà Prohm (Bati), fin de la ligne 6 (tatpitra | |
| ignormania at 12 Fromin (batt), nin de la figne o (tatpitra | |
| jayavarmmaṇā) | 2 |
| la charte d'Uruvupallī. | - 4 |
| - III. Inscription de Tháp-mười (estampage d'après le procédé de Lottin | 1 |
| de Laval) | 6 |
| - V. Inscription de Ta Prohm (Bati). | 10 |
| - VI. Inscription gravée sur un pilier du gopura Est de la deuxième enceinte | .10 |
| de Pràsat Thom (Köh Ker). Partie supérieure, | 14 |
| - VII. Inscription de Con An (début). | 16 |
| - VIII. Incipit du livre des Hymnes: Ganvor Motrī et Pō San | 44 |
| - IX-XVI, Légende du roi Tabai, Texte cham | 102 |
| - XVII. Le piédestal de Tra-kiệu (Musée de Tourane). | 202 |
| — XVIII. Bas-relief dit des « joueurs de polo » (Musée de Tourane) | 206 |
| - XIX. Anciens canaux entre Châu-dòc et Triton | 224 |
| - XX. Musée de Tourane. Piédestal provenant de Trà-kiệu après reconsti- | 10000 |
| tution de la partie médiane | 310 |
| Nord-Ouest. B, Angle Sud-Est | 320 |
| B, Trayaux de consolidation. | 322 |
| - XXIII. Id. Après les travaux de consolidation. A, Angle Sud-Est. B, | Nation 1 |
| Angle Nord-Ouest | 322 |
| précédant la tour | 324 |
| XXV. Id. A, Statue de la déesse. B, Dos du chevet | 324 |
| Est. B. Angle Sud-Ouest | 324 |
| XXVII. Práh Khần, A, Gopura IV Nord: berme dégagée à l'Ouest de la face Nord. B, Édicule à colonnes rondes: fragments de l'étage | |
| reconstitués sur la face Sud | 326 |
| XXVIII. Id. A, Terrasse en latérite à l'Ouest de l'édicule à colonnes rondes. B, Chaussées au Sud-Ouest de l'édicule à colonnes rondes. | 326 |
| - XXIX, Bantāy Srei. A, Premier étage du sanctuaire Sud reconstitué sur le | |
| sol. B, Enlèvement des pierres du sanctuaire Sud | 326 |
| - XXX. Bantāy Srei. A et B, Reconstruction du sanctuaire Sud | 326 |

| Apresia | page |
|--|------|
| Pl. XXXI. Bantāy Srēi. Sanctuaire Sud, à la date du 24 juin 1931. A, Façade | |
| | 326 |
| Est. B, Façade Ouest XXXII. Ta Kèv. A, Somasutra de Vât Lo. — B, Prasat Thlay. — C, Prasat | |
| Tà Nân | 328 |
| VVVIII Th Va. Va. Rothav | 328 |
| — XXXIII. Ta Kev. Van battay. — XXXIV. That Luong. A, Talo renversé et soutènement du rer étage, angles | |
| Sud et Ouest. B, Plateforme en avant du soutènement du 2 ^e étage, | |
| face Ouest | 330 |
| XXXV. Statues de bronze trouvées près de Palembang. | 342 |
| — XXXV. Statues de dionize flouvees pres de l'alle de l'alle de l'AXXVI. Auguste L. M. Bonifacy. | 346 |
| — XXXVI. Auguste L. M. Boillacy | 360 |
| — XXXVII. Carte du Siam . — XXXVIII. Năk'ôn Çri Th'ămmărât. Reliquaire du Wăt P'ră Th'ât | 376 |
| - XXXVIII. Nak on Cri 1n ammarat. Renquare du was 10 200 | 378 |
| — XXXIX. C'āiya. Wāt P'rā Th'àt | 380 |
| — XL. Id. Wät Kéu, Face Est | 382 |
| — XLI. Id. Face Sud | 384 |
| — XLII, Id. Façade Sud | 384 |
| - XLIII. Id. Face Est | 384 |
| — XLIV. Id. Détails | 386 |
| — XLV, C'ăiya, Wăt Palelăi | 392 |
| — XLVI, P'ec'ābūri. Wāt P'rā Th'àt | 394 |
| — XLVII. Id. Buddha de Tham Krap | 394 |
| — XLVIII-XLIX. Ràtbūri. Wät P'rā Th'àt | 394 |
| - L. Id. Ph'u Khâu Ngu. Buddha rupestre de Thầm Rữṣi | 394 |
| - LI. A. C et D. P'ră Păthôm B. Ayuth'ya. Wăt Na P'ră Men. Sur l'épaule | 206 |
| de cette statue s'applique le chevet D, exposé à P'ră Păthôm | 396 |
| — LII. Äyüth'ya. A, Stüpa central du Wät Çri Sånp'et. — B, Wät Nå P'rä Men. | 396 |
| — LIII. Äyüth'ya, Wăt Çri Sắnp ēt | 396 |
| LIV-LVII. Löp'bŭri. Wät Mähath'at | 398 |
| - LVIII. Id. Wät Prang Sam Yot | 400 |
| LIX, Id. Palais Royal. Prä Tinang Th'äññämähaprasät | 400 |
| - LX-LXII. Statue de Çrî T'èp, Musée de Bangkok | 402 |
| - LXIII. Piṣṇūlòk. Wät Māhā h'àt | 404 |
| - LXIV. ld. Wät Äräññīk | 404 |
| - LXV. Id. Wät Čülamäni. Face Sud | 406 |
| _ LXVI. Id. Wat Čulamāņi. A. Face Est. B, Face Sud. C, Vue | |
| du Nord-Est | 406 |
| - LXVII. Id. Détails du décor sur stuc | 405 |
| - LXVIII-LXXI. Săvâ k'ălòk, Wăt Măháth'ât | 410 |
| LXXII. Çri Săte'ănalăi. Wăt C'ang Lộm | 412 |
| - LXXIII. Id. A, Wăt Čedi Čet Thêu B, Th'ani C, Buddhas du | |
| Wät Ràc'āth'ani | 414 |
| - LXXIV. Th'ani. A, Buddha du Wăt Ràc'āth'ani. B-D, Buddhas du Wăt | |
| Prăc'um P'on | 414 |
| LXXV. Buddhas du Wät Ràc'āth'ani. Wăt Čedi Súng. Wăt P'ră | |
| P'ai Luòng. | 414 |
| - LXXVI. Sůkhôt'ăi. Wăt Trắp'ăng T'ông Láng. A, Face Nord. B, Face | |
| Ouest, C, Face Sud, D, Angle Nord-Est, | 416 |

| | 10 |
|--|-----|
| Pl. LXXVII. Sükhót'äi. Wät Mäháth'àt | 418 |
| LXXVIII. Route de P'ăyău à C'ieng Rai. Wăt P'ră Th'ât Côm Vê | |
| Pravau, Wat Pra That Com Trong Crieng Rai, Wat Pra Sthing. | 424 |
| LXXIX, C'ieng Rai, Wăt P'ră Kéu, — Wăt P'ră Kéu, — C'ieng Sên. | |
| Wät P'rä Th'àt Côm Kĩtĩ | 426 |
| - LXXX. C'ieng Sên. Wăt Pā Sāk Wăt Mũm Mương Wặt Kũ Tầu. | 428 |
| - LXXXI. Id. Île de Dôn T'ên | 428 |
| LXXXII-LXXXIII. Lämp'un. Wät Kükůt | 430 |
| - LXXXII-LXXXIII, Lamp un, Wat Kukut, | 434 |
| LXXXIV-LXXXVI. Id. Wat Mähath'at | 438 |
| LXXXVII. Id. Wat P'ra Yum. | |
| LXXXVIII. C'ieng Mãr. Wặt Kũ Tầu. — Wặt Čedi Lưóng | 440 |
| LXXXIX, Id., Wat Čedi Luong | 440 |
| _ XC-XCII. Id. Wat P'ra Sing Luong | 440 |
| _ XCIII. Id. A. Buddha de Wät Kaläköt. — B. Wät Suon Dok | 440 |
| XCIV Id. Wat Suon Dok | 440 |
| XCV Id Wat Čet Yot. Vue du Sud-Est | 442 |
| XCVI. Id. Wat Cet Yot. A, Face Sud. B, Face Nord. C, Détail de la | |
| face Nord | 446 |
| — XCVII. Id. Détail du décor sur stuc | 446 |
| XCVII. Id. Detail du decoi sur sud-Ouest. B, Décor des tours | 446 |
| - XCVIII. Id. A. Detail de la tout sud Succession des pilastres. B. Face Quest. | |
| XCIX. Id. A, Détail de la mouluration des pilastres. B, Face Cuest. | 446 |
| C, Entrée voûtée de la salle sur la terrasse | 446 |
| C. Id. Edifices secondaires. | 446 |
| - CI. Id. Face Sud | 24 |
| - CI. Id. Pace Sud CII. Le motif de l'arc-à-biche à Java. A, Partie d'un bas-relief du candi | |
| Timesperi 1988 A D - B. Encadrement dune porte democra- | 486 |
| α t 1 ι-6η/+-61 Δ D | 400 |
| cott 11 A Carlange du candi Sukub, AV siecie, - B, cas-iche | 486 |
| to the December of VIV steets | 400 |
| ner to a de fine has relief du Candi Jago, 1200 de 150 | ne. |
| to the first of the description of torracker of California California | 486 |
| A THUSING MA MINISTRALIONS A THUSING MA MINISTRALIONS MA | |
| | 488 |
| | |
| | |
| | 487 |
| férieure d'un degre de piedestai de But — CVII. La Lingodbhavamurti de Çiva. A, Tympan de Trạch Phố. — B, | |
| - CVII. La Lingodohavamuru de Giva. S. 172-Para | 493 |
| Linteau de Vat En Khnà Linga de Phong-lè . — B. Linga | |
| | 496 |
| | 496 |
| at the first the party of the state of the s | 500 |
| - CIX. Bayon. Bas-relief interieur, laçade da, al- | |
| CX. Cammon. Marmite, tour et spatu. CXI. Objets en or trouvés au village de Vinh-phúc. A. Bol à arec vu de CXI. Objets en or trouvés au village de Vinh-phúc. A. Bol à arec vu de CXI. Objets en or trouvés au village de Vinh-phúc. A. Bol à arec vu de | 10 |
| CXI. Objets en or trouvés au vittage de vitte proces. Extrémité d'un profil. B, Le même, disposition intérieure. Extrémité d'un profil. | |
| A PART OF THE PERSON OF THE PE | 608 |
| manche (de coutesu :). — D. 1 inglies Daî-la thành | 000 |
| ACMA TWO THEFTON | |

| The state of the s | la page |
|--|----------|
| Pl. CXII. Dalle en terre cuite trouvée au village de Vînh-phúc | 608 |
| de porte | 610 |
| — CXIV. Id. Plan | 612 |
| Vue intérieure de l'édicule annexe, prise de l'Est | 614 |
| To. Vue prise du Nord | 616 |
| - CXVII. Pràsat To | 618 |
| coloniale de Paris | 640 |
| - CXIX. Exposition coloniale de Paris. Reconstitution du Temple d'Ankor. | 643 |
| - CXX. Perak. Statuette et socle découverts à Pengkalen | 650 |
| | |
| Figures dans le texte. | |
| | Page |
| Fig. 1. Ko en jade à manche de bronze. | 25 |
| - 2. Couteau de jade à manche de bronze | 26 |
| - 3. Ko en bronze | 26 |
| - 4. Ko orné de dragons | 28 |
| - 5. Kouei en jade | 30 |
| - 6-8. Hache | 31 |
| | 32 |
| — 10. Poterie de Nhommalath | 32 |
| — 12. Le hameau de Hamū Katrip. | 34 |
| — 13. Cérémonie en l'honneur de Pō yan In. | 96 98 |
| — 14. Le fusil (phav) en bambou de Blan Kačak. | 101 |
| — 15. Carte de l'Ile aux Buissons. | 216 |
| - 16. Anciens canaux dans la région d'Ankor Borei et de Châu-dôc. | 222 |
| - 17. Anciens canaux entre Triton et Rach-già. | 224 |
| - 18. A, Décoration d'une poterie de l'époque Han B, Tissu de soie de la | |
| même époque | 268 |
| de la même époque | 269 |
| — 20. A, Lion sur une tapisserie égypto-romaine. B, Même motif sur un tissu de Leou-lan | |
| - 21. A. Représentation du dieu Mercure sur une étoffe égypto-romaine. | 271 |
| B, Tissu de Leou-lan | |
| - 22. A. Motif ornemental sur une étoffe de Norn-Oula. B. Motif apparenté | 271 |
| au précédent sur un tissu de Leou-lan | 272 |
| — 23. A, Divinité bouddhique (?) en costume iranien (Dandan-oilik). — B. | e/e |
| Brûle-parfums sur une fresque de Qumtura (VIIe siècle ?). — C. Fleur | |
| dans la main d'un roi sassanide D, Fleur offerte par un donateur. | |
| Fresque de Murtuq (IXº-Xº siècle) E, Même motif. Fresque de Qyzil. | 279 |

| | | Page |
|------|---|------|
| Fig. | 24. Prise de vue photographique | 314 |
| - | 25. Práh Khắn. Angle intérieur Nord-Est de la 3ª enceinte | 325 |
| _ | 26-28. Statue trouvée à Çri T'èp | 366 |
| | 29. Buddha. Art de Dváravatí | 367 |
| _ | 30. Tête de Buddha. Art de Dvāravatī | 367 |
| - | 31. Visnu, Art du Fou-nan ou de Dvaravati | 368 |
| _ | 32. C'aiya, Bodhisattva. Art de Çrīvijaya | 368 |
| - | 33. Coiffures d'influence indo-javanaise | 369 |
| _ | 34-35. Type du Buddha khmer de Löp'buri | 370 |
| _ | 36. Évolution des proportions de l'image du Buddha | 370 |
| _ | 37. A. Buddha de Sükhót'ái B. Buddha de C'ieng Sèn | 371 |
| | 38. Buddha de Ü T'ong | 372 |
| _ | 39-40. Nak'on Cri Th'ammarat. Reliquaire du Wat P'ra Th'at | 376 |
| | 41. C'ăiya. Wăt P'ră Th'àt | 379 |
| | 42. Id. Wät Kéu | 381 |
| | 43-44. Id. Détail de la chapelle Sud | 382 |
| _ | 45. Khấu Nặm Rộn | 385 |
| - | 46. C'ăiya, Wăt Palelăi | 389 |
| _ | 47. Id. Wat To | 390 |
| _ | 48. Id. Wat Prasop, Portique d'entrée | 391 |
| - | 49. P'Isnűlök. Wät Áráññik | 405 |
| _ | 50. ld. Wät Ćŭļamāņi | 405 |
| - | 51. Id. Face Est | 497 |
| _ | 52. ld. Détail du soubassement du corps principal | 408 |
| | 53. Sup'an. Encadrement de statue en bronze | 409 |
| -21 | 54. Soubassement à moulures symétriques | 410 |
| | 55. Clòture du stūpa de Sānchi | 411 |
| | 56 Sükhót'ai Wät Trap'ang T'ông Láng | 415 |
| | 57 Pravau. Wa Pra Cau Ton Luong. Stratageme employe dans la | |
| | reconstruction du wat pour l'emploi partiel de poteaux en beton | |
| | armé | 423 |
| | sa-so Tamo'un Wat Küküt | 430 |
| | 60 Id Plan | 432 |
| | 6r Id Plan des étages | 433 |
| | 60 Client Mai Wat Cet Yot | 442 |
| | 60 Id Dian du rezade-chaussée | 443 |
| | 6. Id Plan au niveau de la terrasse | 444 |
| _ | 6e Pictogramme d'un ossement trouve au Ho-nan. | 489 |
| - | 66. Fabrication de poterie décorée au Cammon | 500 |
| | | |



TABLE DES MATIÈRES

Nº8 1-2.

| I. — Etudes cambodgiennes, par George Codes. XXV, Deux inscriptions sanskrites du Fou-nan. XXVI, La date de Kôh Ker. XXVII, La date du Baphûon | 1 |
|--|--|
| 11. — Quelques points de comparaison fournis par la Chine protohistorique. Les haches à tenon indochinoises et les ko. Les poignards de Binh-ca (Tonkin). Les poteries au panier. Les anneaux de jade. Comparaisons avec l'art de l'àge du Fer au Caucase, par Etienne | |
| PATTE | 25 |
| IV. — Lexique d'ay-français accompagné d'un petit lexique français-d'ay | 39 |
| et d'un tableau des différences dialectales, par F. M. Savina | 103 |
| NOTES ET MÉLANGES. | |
| I Le piédestal de Trà-kiệu, par G. Cœnès | 201 |
| II. — L'or des fourmis au Siam, par J. Burnay | 212 |
| le Cne Pinault | 213 |
| rrovinces de Tà Kèv et de Châu-đòc, par Pierre Paris | 231 |
| | |
| BIBLIOGRAPHIE. | |
| 1. Indochine française. — Charles Robequain, L'Indochine français Cœpès), p. 225. — Henri Gourdon, L'Indochine (Id.), p. 225. — Raj Chatterji, Indian Cultural influence in Cambodia (Id.), p. 229. H. Monod, Le Cambodgien (Id.), p. 232. — Tây Dwong (G. Petit Passe-partout de la presse sino-annamite. Id., Recueil des caracté Petit Passe-partout suivant l'ordre alphabétique et tonique (Nguyễn-vă p. 234. — G. Cordier, Cours de langue annamite. 14re année (I 235. — Henri Russier, Henri Gourdon et Édouard Russier, L'Indifrançaise (Id.), p. 236. — J. de Galembert, Les Administrations Services publics indochinois (Id.), p. 238. | - G. Hue), eres du N-Tò), D.), p. lochine et les |
| II. Birmanie Leslie Milne, A dictionary of English-Palaung and Palaung- | English |

(G. Cœnès), p. 239.

- III. Chine et Corée. Osvald Sirén, Histoire des Arts anciens de la Chine. 1. La période préhistorique, l'époque Tcheou, l'époque Tch'ou et Ts'in. II. L'époque Han et les Six Dynasties. III, La sculpture de l'époque Han à l'époque Ming. IV, L'architecture (J. Y. CLAEYS), p. 240. - H. D'Ardenne de Tizac. Les hautes époques de l'art chinois d'après les collections du Musée Cernuschi. Id., L'art décoratif chinois d'après les collections du Musée Cernuschi (In.), p. 245. - W. Perceval Yetts, The George Eumorfopoulos Collection, Catalogue of Chinese and Corean bronzes, sculpture, jades, jewellery and miscellaneous objects (lp.), p. 246, - V. M. Alekseev, Leao tchai. I, Lisji čary. II, Monaxi volšebniki. III, Strannye istorii (E. GASPARDONE), p. 248. - Erich Haenisch, Untersuchungen über das Yüan-ch'ao pi-shi, die geheime Geschichte der Mongolen (Io.), p. 249. -Kiao-yu yen-kicou, The Chinese journal of educational research (lo.), p. 250. - Lo Tchen-yu et Chang Tch'eng-tsou, Yin-k'iu wen-tseu lei-pien. Lo Tchen-yu, Yin-k'iu chou-k'i k'ao-che. Lo Tchen-yu et Chang Tch'engtsou, Yin-k'iu wen-tseu tai wen pien. Hou Kouang-wei, Kia kou wen li (In.), p. 251. - Paul Pelliot, Le premier voyage de « l'Amphitrite » en Chine (ID.), p. 253. - S. M. Shirokogoroff, Phonetic notes on a Lolo dialect and consonant L (Io.), p. 255. - Yang Tch'eng-tche (Young Shing Chi), Yun-nan min-tsou tiao-tch a pao-kao (ID.), p. 256.
- IV. Japon. O. Nachod, Geschichte von Japan. II. Band (E. GASPARDONE), p. 256. Bulletin de la Maison franco-japonaise, 1-111 (Id.), p. 258.
- V. Asie centrale. Sir Aurel Stein, Innermost Asia (V. Goloubew), p. 263.
- VI. Inde et Bouddhisme. Louis Renou, Grammaire sanscrite (P. Mus), p. 280. W. E. Soothill, The Lotus of the Wonderful Law or the Lotus Gospel (ID.), p. 280.
- VII. Amérique. Erland Nordenskiöld, L'archéologie du bassin de l'Amazone (J. Y.ºC.), p. 283.

CHRONIQUE.

| Indochine Française. Ecole Française d'Extrême-Orient | . 285 |
|---|---|
| Tonkin | |
| Annam | |
| J. Y. CLAEYS, Tra aux de réparation entrepris au temple de à Nhatrang, p. 319. — Découverte d'une inscription cham tour centrale de Pō Nagar, p. 324. — Estampages des in funéraires des Lê à Lam son et Dao-xá, p. 324. — L chame, p. 324. | Po Nagar ne dans la scriptions littérature |
| Cochinchine | . 325 |
| Découverte de statues khmères et siamoises, p. 325. | |
| Cambodge. , | . 325 |

| H. MARCHAL, Rapport sur les travaux exécutés à Ankor pen 1er semestre 1931, p. 325. — J. STOECKEL, Rapport sur q pagodes et vestiges de la province de Ta Kèv, p. 328. — phie, p. 329. | |
|--|---|
| Laos | |
| M. Colani, Recherches dans la province de Cammon, p. S. Karpeles, Voyage au Laos, p. 321. — Inaugustion de l' | |
| and a second state of the second seco | |
| FRANCE | 342 |
| AND THE PARTY OF T | 342 |
| 7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- | 342 |
| 1.719-1/03 | 342 |
| THE REPORT OF THE PROPERTY OF | 342 |
| Stam: | 342 |
| NÉCROLOGIE. | |
| Le Lieutenant-colonel Bonifacy (L. Finor). | 343 |
| DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 351 |
| Nos 8-4 | |
| II. — Notre transcription du siamois . II. — L'archéologie du Siam, par J. Y. Clarys, 1ère partie, La péninsule malaise, 2º partie, La vallée du Ménam, 3º partie, Laos occidental . III. — Choix de pièces du théâtre lyrique japonais, transcrites, traduites et anno ées par le Colonel G. Renondeau, XIII, Makiginu (Les rouleaux | 355 361 |
| de soie) | 449 |
| NOTES ET MÉLANGES. | |
| | |
| Procédés de décoration d'un potier de village (Cammon — Laos), par M. Colani | 499 |
| BIBLIOGRAPHIE. | |
| de l'Indochine à l'occasion de l'Exposition coloniale internationale de l'Indochine à l'occasion de l'Exposition coloniale internationale de (G. Cœdès, J. Y. Claeys, Ch. Robequain et Nguyễn-văn-Tô), p. 5 P. Boudet et A. Masson, Iconographie historique de l'Indochine fra (P. Gourou), p. 519. — Hermann Norden, A travers l'Indo-Chine (P. p. 521. — René Théry, L'Indochine française (P. G.), p. 523. — Viety-dièn, 1er fasc., A (Nguyễn-văn-Tô), p. 524. — Louis Chochod, de langue annamite (Id.), p. 525. | e 1931 303. — ançaise . Mus), t-Nam |

- II. Japon. S. Goto et M. Prunier, Episodes du Heiké Monogatari (Trân-văn-Giap et Kim Yung-Kun), p. 526.
- III. Siam. R. Lingat, L'esclavage privé dans le vieux droit siamois (G. CœDès), p. 538.
- Indonésie. R. Brandstetter, Wir Menschen der indonesischen Erde, VII, Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome und Literaturen (G. Ciedes), p. 529.
- V. Inde et Bouddhisme. K. A. Nilakantha Sastri, The Pāṇḍyan Kingdom from the earliest times to the sixteenth century (G. Cœpès), p. 529. Annual Bibliography of Indian archaeology for the year 1929 (ID.), p. 530. René Grousset, Les Philosophies indiennes. Les systèmes (P. Mus), p. 530. Marcelle Lalou, Iconographie des étoffes peintes (paṭa) dans le Mañiuçrimū-lakalpa (ID.), p. 538. L. S. S. O'Malley, The Indian Civil Service, 1601-1930 (P. Gourou), p. 545. Bibliographie bouddhique. II, janvier 1928-mai 1929 (G. Cœpès, Trân-văn-Giâp et Kim Yung-Kun), p. 546.
- VI. Tibet. Marcelle Lalou, Catalogue du fonds tibétain de la Bibliothèque Nationale, Quatrième partie. I. Les Mdo-man (G. Cœpès), p. 550.
- VII. Généralités. L. F. Benedetto et Aldo Ricci, The Travels of Marco Polo (G. Cœdès), p. 551. Stephen H. Roberts, History of french colonial policy (P. Gourou), p. 551. Dr. A. D. A. de Kat Angelino, Le Problème colonial (In.), p. 554. Sir Hesketh Bell, Foreign colonial administration in the Far East (In.), p. 556. Albert Sarraut, Grandeur et servitude coloniales (In.), p. 557. Gaston Pelletier et Louis Roubaud, Images et réalités coloniales (In.), p. 558. Walter B. Harris, East for pleasure (In.), p. 559. Victor Piquet, Histoire des Colonies françaises (In.), p. 560. Le Domaine colonial français, suivi d'un aperçu général sur les colonies étrangères (Nguyén-van-Tô), p. 560.


CHRONIQUE.

niale, p. 638.

| onine | 100 | 0.00 | | 200 | | | | - | - | | | | | 4 | - | | | | | _ | | | | |
|-------|--------|-----------|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | | | | | | | -4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 607 |
| | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uge. | | B | * | 90 | 14 | | - | 10 | - | | | | | - | | | | | | | | | | 612 |
| ¥C.7 | | 200 | | g. | | 72 | | 4 | | | 1 | | ٠, | | 7. | | | 9) | | *5 | | | D | 623 |
| 10.2 | 02 | 22 | | ä | į. | CT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 627 |
| | nie de | nie des l | nie des Insc | nie des Inscri | nie des Inscript | nie des Inscriptio | nie des Inscriptions | nie des Inscriptions et | nie des Inscriptions et B | nie des Inscriptions et Bell | nie des Inscriptions et Belles | nie des Inscriptions et Belles-L | nie des Inscriptions et Belles-Lett | nie des Inscriptions et Belles-Lettre | nie des Inscriptions et Belles-Lettres. | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 62 | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 627 | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 627 - | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 627 - 1 | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 627. — Mu | nie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 627. — Musé | | dge |

| | | Page |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| Angleterre Etats féd | ÉRÉS MALAIS. | 649 649 |
| DOCUMENTS | ADMINISTRATIFS | 651 |
| INDEX ANAI | YTIQUE | 659 |
| ERRATUM | THE RESIDENCE OF SUB- BEING BUILDING | 695 |
| TABLE DES | ILLUSTRATIONS | 699 |
| TABLE DES | MATIÈRES. | 705 |





| Central | Archaeologic NEW DELH | |
|--------------|--------------------------|----------------|
| Call No. 8 | 91.05/1 | BEFEO |
| | Bullekin | |
| Title— p | e Estrem | |
| Borrower No. | Date of Issue | Date of Return |
| Hyski | 1879/78 | 3/9/28 |

"A book that is shut is

A book that to ARCHAEOLOGICAL GOVT. OF INDIA Department of Archaeology NEW DEL.HI.

Please help us to keep the book clean and moving.

S. B., TAR. N. DELHI.